1	2	3	4	5	6	7	8
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	58	7,79	1177,00	9168,81
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,020147	2186,00	44,04
		Итого оплата труда:				68593,90	9212,85
78. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,15	0,020147	8903,00	179,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,020147	2186,00	44,04
		Итого эксплуатация машин:				1335,45	179,36
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		62420,45	8383,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10561,75	1418,55
		Сметная стоимость:				142583,65	19150,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1140489,41
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				32503,87
Всего заработная плата -			Тенге				32503,87
		Накладные расходы -	Тенге				23402,79
		Сметная прибыль -	Тенге				4472,53
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				60379,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				32503,87
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1067560,85
Материалы -			Тенге				3833,00
Всего заработная плата -			Тенге				100142,20
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				959613,87
		Накладные расходы -	Тенге				91129,40
		Сметная прибыль -	Тенге				92695,22
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1251385,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				100142,20
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				40424,69
Материалы -			Тенге				1736,86
Всего заработная плата -			Тенге				27628,35
		Накладные расходы -	Тенге				19063,56
		Сметная прибыль -	Тенге				4759,06
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				64247,31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				27628,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1376012,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141,40
		Сметная заработная плата -	Тенге				160274,42
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				7165017,71

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1220174,74
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				168630,30
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21669,54
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5501300,37
		- перевозка грузов	Тенге				274912,31
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1080416,68
	ИТОГО:		Тенге				8245434,39
	Сметная прибыль		Тенге				659634,75
	ИТОГО по акту:		Тенге				8905069,14
		НДС 12%	Тенге				1 068 608
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				9 973 677

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. генерального директора

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.

9760
Форма2В

ЖУ. СМУ-5

ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : Д-П/2019-348 от 06.08.2019г. Доп.соглашение №3 от 23.11.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Цех №1

АКТ №4

выполненных работ - Монолитные железобетонные конструкции.

За ЯНВАРЬ 2020г.

по смете стоимость 9 389 156 тенге

Стоимость по акту НДС в том числе , тыс тенге: 9 389,156
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 1 005,981

Составлена в ценах четвертого квартала 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монолитная ж/бетонная плита толщиной 300 мм на отметке 0,000					
		Бетонная подготовка					
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	8,3300		1218,69	10151,67
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,35	11,245	897,00	10087,21
		Итого оплата труда:				1210,95	10087,21
1. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,998	16,00	63,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,68	63,97
1. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,01666	29,00	0,48
		Итого материалов:				0,06	0,48
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1101,96	9179,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,65	1546,48
		Сметная стоимость:				2506,30	20877,52
2	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М100 (В-7,5)сульфатостойкий	м3	8,4966		16517,86	140345,62

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,43	11227,65
		Сметная стоимость:				17839,29	151573,28
3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монолитная плита толщиной 300 мм Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,7493		20585,93	36010,97
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	26,135	1177,00	30760,36
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,34986	2186,00	764,79
		Итого оплата труда:				18021,58	31525,15
3. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,34986	8903,00	3114,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,34986	2186,00	764,79
3. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,069972	32,00	2,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,751	209,00	365,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,433	197,00	282,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	3765,25
3. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,248	283,04	1485,37
		Итого материалов:				849,12	1485,37
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	28687,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	5175,91
		Сметная стоимость:				39944,42	69874,77
4	СТ Счет-фактура №10000036521 от 28.10.2019г ТОО"МеталлоСклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	1,7493		183928,57	321746,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,29	25739,70
		Сметная стоимость:				198642,86	347485,95

5	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева монолитной плиты днища Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	750,0000		49,60	37200,00
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	30	1240,00	37200,00
		Итого оплата труда:				49,60	37200,00
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		35,71	26784,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	5118,72
		Сметная стоимость:				92,14	69102,72
6	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	750,0000		8,93	6697,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71	535,80
		Сметная стоимость:				9,64	7233,30
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	25,0000		2074,86	51871,45
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,79	44,75	1072,00	47972,00
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,245	2186,00	535,57
		Итого оплата труда:				1940,30	48507,57
7. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,678	43,00	115,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0098	0,245	8903,00	2181,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,245	2186,00	535,57
7. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,075	192,00	206,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:					9760
7. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,55	100,11	2502,77
7. 7	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00125	283,04	721,75
7. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,1825	535710,00	669,64
		Итого материалов:				29,00	5,29
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		55,87	1396,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1765,68	44141,89
		Сметная стоимость:				307,24	7681,07
8	СТ Счет фактура №20000000456,20000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (1,1-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	2,2917		4147,78	103694,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4049,17	9279,35
		Сметная стоимость:				323,93	742,35
9	СТ Счет фактура №10000025786 от 20.08.2019г. ТОО "МеталлоСклад-Т"	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы 80х40 на 1 м2 опалубки)	тн	0,0310		4373,10	10021,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256160,97	7939,66
		Сметная стоимость:				20492,88	635,17
10	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	9,0000		276653,85	8574,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,41	156,69
		Сметная стоимость:				1,39	12,54
11	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	18,0000		18,80	169,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	197,64
		Сметная стоимость:				0,88	15,81
						11,86	213,45

12	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	9,0000		10,98	98,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	7,91
		Сметная стоимость:				11,86	106,73
13	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М300 (В-22,5)сульфатостойкий	м3	25,3750		24107,14	611718,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,57	48937,50
		Сметная стоимость:				26035,71	660656,25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1233414,37
Стоимость монтажных работ -			Тенге				37200,00
Всего заработная плата -			Тенге				37200,00
Накладные расходы -			Тенге				26784,00
Сметная прибыль -			Тенге				5118,72
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				69102,72
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				30,00
Сметная заработная плата -			Тенге				37200,00
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1196214,37
Материалы -			Тенге				2882,53
Всего заработная плата -			Тенге				90119,93
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1098180,28
Накладные расходы -			Тенге				82009,14
Сметная прибыль -			Тенге				102257,88
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1380481,39
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				82,72
Сметная заработная плата -			Тенге				90119,93
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1449584,11
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				112,72
Сметная заработная плата -			Тенге				127319,93
		РАЗДЕЛ 2.Монолитная ж/бетонная плита толщиной 300 мм на отметке -0,750					
		Бетонная подготовка					
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	14,3000		1218,69	17427,24
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,35	19,305	897,00	17316,58
		Итого оплата труда:				1210,95	17316,58

14. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,864	16,00	109,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,68	109,82
14. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0286	29,00	0,83
		Итого материалов:				0,06	0,83
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1101,96	15758,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,65	2654,83
		Сметная стоимость:				2506,30	35840,16
15	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М100 (В-7,5)сульфатостойкий	м3	14,5860		16517,86	240929,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,43	19274,36
		Сметная стоимость:				17839,29	260203,82
		Монолитная плита толщиной 300 мм					
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,0030		20585,93	61819,55
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	44,865	1177,00	52805,89
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6006	2186,00	1312,91
		Итого оплата труда:				18021,58	54118,80
16. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,6006	8903,00	5347,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,6006	2186,00	1312,91
16. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,12012	32,00	3,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,006	209,00	628,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,459	197,00	484,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	6463,75

16. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,009	283,04	2549,91
		Итого материалов:				849,12	2549,91
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	49248,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	8885,41
		Сметная стоимость:				39944,42	119953,08
17	СТ Счет-фактура №10000036521 от 28.10.2019г ТОО"МеталлоСклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	3,0030		183928,57	552337,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,29	44187,00
		Сметная стоимость:				198642,86	596524,50
18	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева монолитной плиты днища Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	1287,0000		49,60	63835,20
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	51,48	1240,00	63835,20
		Итого оплата труда:				49,60	63835,20
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		35,71	45961,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	8783,72
		Сметная стоимость:				92,14	118580,27
19	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	1287,0000		8,93	11492,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71	919,43
		Сметная стоимость:				9,64	12412,34
20	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	42,9000		2074,86	89011,41
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,79	76,791	1072,00	82319,95

20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,42042	2186,00	919,04
		Итого оплата труда:				1940,30	83238,99
20. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	4,595	43,00	197,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0098	0,42042	8903,00	3743,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,42042	2186,00	919,04
20. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,845	192,00	354,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				100,11	4294,75
20. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	4,376	283,04	1238,53
20. 7	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002145	535710,00	1149,10
20. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,31317	29,00	9,08
		Итого материалов:				55,87	2396,71
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1765,68	75747,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,24	13180,71
		Сметная стоимость:				4147,78	177939,60
21	СТ Счет фактура №20000000456,20000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (1,1-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	3,9325		4049,17	15923,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,93	1273,87
		Сметная стоимость:				4373,10	17197,23
22	СТ Счет фактура №10000025786 от 20.08.2019г. ТОО "МеталлоСклад-Т"	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы 80х40 на 1 м2 опалубки)	тн	0,0532		256160,97	13624,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20492,88	1089,96
		Сметная стоимость:				276653,85	14714,42

23	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	15,0000	17,41	261,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	20,89
		Сметная стоимость:			18,80	282,04
24	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	30,0000	10,98	329,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,88	26,35
		Сметная стоимость:			11,86	355,75
25	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	15,0000	10,98	164,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,88	13,18
		Сметная стоимость:			11,86	177,88
26	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М300 (В-22,5)сульфатостойкий	м3	43,5435	24107,14	1049709,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1928,57	83976,75
		Сметная стоимость:			26035,71	1133686,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2116865,72
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			63835,20
Всего заработная плата -			Тенге			63835,20
Накладные расходы -			Тенге			45961,34
Сметная прибыль -			Тенге			8783,72
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			118580,27
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			51,48
Сметная заработная плата -			Тенге			63835,20
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2053030,52
Материалы -			Тенге			4947,44
Всего заработная плата -			Тенге			154674,38
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1884772,32
Накладные расходы -			Тенге			140753,69
Сметная прибыль -			Тенге			175502,74
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2369286,94
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			141,98
Сметная заработная плата -			Тенге			154674,38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2487867,21
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			193,46
Сметная заработная плата -			Тенге			218509,58

РАЗДЕЛ 3.Монолитная ж/бетонная плита толщиной 300 мм на отметке -0,750 (трансформаторная)

Бетонная подготовка

27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	5,5200		1218,69	6727,16
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,35	7,452	897,00	6684,44
		Итого оплата труда:				1210,95	6684,44
27. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,65	16,00	42,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,68	42,39
27. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,01104	29,00	0,32
		Итого материалов:				0,06	0,32
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1101,96	6082,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,65	1024,80
		Сметная стоимость:				2506,30	13834,80
28	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М100 (В-7,5)сульфатостойкий	м3	5,6304		16517,86	93002,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,43	7440,17
		Сметная стоимость:				17839,29	100442,31
		Монолитная плита толщиной 300 мм					
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,1575		20585,93	23828,63
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	17,293	1177,00	20354,27
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,231504	2186,00	506,07
		Итого оплата труда:				18021,58	20860,34
29. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,231504	8903,00	2061,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,231504	2186,00	506,07
29. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,046301	32,00	1,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

29. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,159	209,00	242,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,948009	197,00	186,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	2491,48
29. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,473	283,04	982,87
		Итого материалов:				849,12	982,87
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	18982,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	3424,92
		Сметная стоимость:				39944,42	46236,46
30	СТ Счет-фактура№10000036521 от 28.10.2019г ТОО"МеталлоСклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	1,1575		183928,57	212901,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,29	17032,08
		Сметная стоимость:				198642,86	229933,08
31	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева монолитной плиты днища Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	495,9000		49,60	24596,64
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	19,836	1240,00	24596,64
		Итого оплата труда:				49,60	24596,64
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		35,71	17709,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	3384,50
		Сметная стоимость:				92,14	45690,72
32	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	495,9000		8,93	4428,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71	354,27
		Сметная стоимость:				9,64	4782,66

33	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	16,5300		2074,86	34297,40
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1072)	чел-ч	1,79	29,589	1072,00	31719,09
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,161994	2186,00	354,12
		Итого оплата труда:				1940,30	32073,21
33. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,77	43,00	76,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0098	0,161994	8903,00	1442,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,161994	2186,00	354,12
33. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,71079	192,00	136,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				100,11	1654,83
33. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,686	283,04	477,22
33. 7	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000826	535710,00	442,76
33. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,120669	29,00	3,50
		Итого материалов:				55,87	923,49
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1765,68	29186,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,24	5078,72
		Сметная стоимость:				4147,78	68562,74

34	СТ Счет фактура №2000000045620000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (1,1-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	1,5153	4049,17	6135,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	323,93	490,84
		Сметная стоимость:			4373,10	6626,35
35	СТ Счет фактура №10000025786 от 20.08.2019г. ТОО "МеталлоСклад-Т"	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы 80х40 на 1 м2 опалубки)	тн	0,0205	256160,97	5249,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20492,88	419,98
		Сметная стоимость:			276653,85	5669,69
36	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	6,0000	17,41	104,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	8,36
		Сметная стоимость:			18,80	112,82
37	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	12,0000	10,98	131,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,88	10,54
		Сметная стоимость:			11,86	142,30
38	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	6,0000	10,98	65,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,88	5,27
		Сметная стоимость:			11,86	71,15
39	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М300 (В-22,5)сульфатостойкий	м3	16,7780	24107,14	404468,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1928,57	32357,47
		Сметная стоимость:			26035,71	436825,91
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			815937,11
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			24596,64
Всего заработная плата -			Тенге			24596,64
Накладные расходы -			Тенге			17709,58

		Сметная прибыль -	Тенге				9760
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3384,50
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45690,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				19,84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24596,64
		Материалы -	Тенге				791340,47
		Всего заработная плата -	Тенге				1906,68
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				59617,99
		Накладные расходы -	Тенге				726487,28
		Сметная прибыль -	Тенге				54252,37
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				67647,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				913240,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				54,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59617,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				958930,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				74,56
							84214,63
		РАЗДЕЛ 4. Монолитные колонны размером 400х400 мм					
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,7374		20585,93	15180,15
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	11,017	1177,00	12966,79
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,147481	2186,00	322,39
		Итого оплата труда:				18021,58	13289,19
40. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,147481	8903,00	1313,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,147481	2186,00	322,39
40. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029496	32,00	0,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,738141	209,00	154,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,603934	197,00	118,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	1587,21

40. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,212	283,04	626,14
		Итого материалов:				849,12	626,14
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	12093,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	2181,86
		Сметная стоимость:				39944,42	29455,17
41	СТ Счет-фактура №10000036521 от 28.10.2019г ТОО"Металлосклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	0,5143		183928,57	94594,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,29	7567,56
		Сметная стоимость:				198642,86	102162,02
42	СТ Счет-фактура №10000005746 от 07.10.2019г ТОО"Стальной Двор-Астана"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А1 диаметром 8 мм	т	0,2231		197321,43	44023,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15785,71	3521,84
		Сметная стоимость:				213107,14	47544,84
43	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева колонн Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	282,2400		49,60	13999,10
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	11,29	1240,00	13999,10
		Итого оплата труда:				49,60	13999,10
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		35,71	10079,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	1926,28
		Сметная стоимость:				92,14	26004,74
44	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	282,2400		8,93	2520,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71	201,63
		Сметная стоимость:				9,64	2722,04
45	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство Состав работ:	м3	9,4080		11333,78	106628,16

		1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Укладка бетонной смеси					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	9,96	93,704	1114,00	104385,90
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0239	0,224851	2186,00	491,52
		Итого оплата труда:				11147,69	104877,42
45. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	5,575	43,00	239,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0239	0,224851	8903,00	2001,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,224851	2186,00	491,52
		Итого эксплуатация машин:				238,26	2241,58
45. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0025	0,02352	29,00	0,68
		Итого материалов:				0,07	0,68
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10144,39	95438,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,25	16165,33
		Сметная стоимость:				23196,42	218231,95
46	СТ Счет фактура №20000000456,20000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (13,33-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	10,4507		4049,17	42316,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,93	3385,34
		Сметная стоимость:				4373,10	45702,08
47	СТ Счет фактура №10000025786 от 20.08.2019г. ТОО "МеталлоСклад-Т"	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы 80х40 на 1 м2 опалубки)	тн	0,1413		256160,97	36207,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20492,88	2896,59
		Сметная стоимость:				276653,85	39103,91
48	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	8,0000		17,41	139,28

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,39	11,14
		Сметная стоимость:				18,80	150,42
49	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	16,0000		10,98	175,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	14,05
		Сметная стоимость:				11,86	189,73
50	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	8,0000		10,98	87,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	7,03
		Сметная стоимость:				11,86	94,87
51	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М300 (В-22,5)	м3	9,5962		22053,57	211629,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,29	16930,37
		Сметная стоимость:				23817,86	228559,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				567501,76
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				13999,10
Всего заработная плата -			Тенге				13999,10
Накладные расходы -			Тенге				10079,35
Сметная прибыль -			Тенге				1926,28
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				26004,74
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				11,29
Сметная заработная плата -			Тенге				13999,10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				553502,66
Материалы -			Тенге				626,83
Всего заработная плата -			Тенге				118166,61
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				431694,34
Накладные расходы -			Тенге				107531,61
Сметная прибыль -			Тенге				52882,74
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				713917,01
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				105,09
Сметная заработная плата -			Тенге				118166,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				739921,75
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				116,38
Сметная заработная плата -			Тенге				132165,71

РАЗДЕЛ 5.Монолитные ригели 400х400 мм

Монолитные ригели 400х400 мм с усиленным армированием на отметке +2,450

52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,8840		20585,93	18198,79
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	13,208	1177,00	15545,30
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,176808	2186,00	386,50
		Итого оплата труда:				18021,58	15931,80
52. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,176808	8903,00	1574,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,176808	2186,00	386,50
52. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,035362	32,00	1,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,884924	209,00	184,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,724029	197,00	142,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	1902,84
52. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,652	283,04	750,66
		Итого материалов:				849,12	750,66
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	14497,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	2615,74
		Сметная стоимость:				39944,42	35312,46
53	СТ Счет-фактура №10000033503 от 07.10.2019г ТОО"Металлосклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 18 мм	т	0,4346		184821,43	80323,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14785,71	6425,87
		Сметная стоимость:				199607,14	86749,26

54	СТ Счет-фактура №11 от 29.05.2019г ТОО"Фирма Триера"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 16 мм	т	0,1738	191964,29	33371,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15357,14	2669,69
		Сметная стоимость:			207321,43	36040,76
55	СТ Счет-фактура №10000036521 от 28.10.2019г ТОО"Металлосклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	0,0996	183928,57	18326,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14714,29	1466,13
		Сметная стоимость:			198642,86	19792,77
56	СТ Счет-фактура №10000005746 от 07.10.2019г ТОО"Стальной Двор-Астана"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А1 диаметром 8 мм	т	0,1760	197321,43	34720,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15785,71	2777,65
		Сметная стоимость:			213107,14	37498,33
57	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева ригелей Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	254,4000	49,60	12618,24
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	10,176	1240,00	12618,24
		Итого оплата труда:			49,60	12618,24
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	35,71	9085,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,82	1736,27
		Сметная стоимость:			92,14	23439,64
58	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	254,4000	8,93	2271,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,71	181,74
		Сметная стоимость:			9,64	2453,54
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели, балки высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Состав работ:	м3	8,4800	18439,27	156364,99

		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	14,4	122,112	1093,00	133468,42
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0163	0,138224	2186,00	302,16
		Итого оплата труда:				15774,83	133770,57
59. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,266	43,00	312,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0163	0,138224	8903,00	1230,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,138224	2186,00	302,16
59. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	24,017	192,00	4611,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				725,74	6154,31
59. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,579	283,04	1296,10
59. 7	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,028832	535710,00	15445,59
59. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00235	0,019928	29,00	0,58
		Итого материалов:				1974,32	16742,27
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14355,10	121731,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2623,55	22247,70
		Сметная стоимость:				35417,91	300343,91
60	СТ Счет фактура №20000000456,20000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (13,33-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	9,4199		4049,17	38142,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,93	3051,41

		Сметная стоимость:				4373,10	41194,06
61	СТ Счет фактура	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы	тн	0,1274		256160,97	32635,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20492,88	2610,87
		Сметная стоимость:				276653,85	35246,72
62	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	7,0000		17,41	121,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,39	9,75
		Сметная стоимость:				18,80	131,62
63	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	14,0000		10,98	153,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	12,30
		Сметная стоимость:				11,86	166,02
64	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	7,0000		10,98	76,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	6,15
		Сметная стоимость:				11,86	83,01
65	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М350 (В-25)	м3	8,6072		23660,71	203652,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,86	16292,20
		Сметная стоимость:				25553,57	219944,70
		Монолитные ригели 400х400 мм рядовые на отметке +2,450					
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,3519		20585,93	7244,40
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	5,258	1177,00	6188,12
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,070382	2186,00	153,86
		Итого оплата труда:				18021,58	6341,97
66. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,070382	8903,00	626,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,070382	2186,00	153,86
66. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014076	32,00	0,45

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,352262	209,00	73,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,288214	197,00	56,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	757,46
66. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,056	283,04	298,81
		Итого материалов:				849,12	298,81
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	5771,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	1041,25
		Сметная стоимость:				39944,42	14056,84
67	СТ Счет-фактура №11 от 29.05.2019г ТОО"Фирма Триера"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 16 мм	т	0,1693		191964,29	32489,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15357,14	2599,20
		Сметная стоимость:				207321,43	35089,15
68	СТ Счет-фактура №10000036521 от 28.10.2019г ТОО"Металлосклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	0,0970		183928,57	17841,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,29	1427,29
		Сметная стоимость:				198642,86	19268,36
69	СТ Счет-фактура №10000005746 от 07.10.2019г ТОО"Стальной Двор-Астана"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А1 диаметром 8 мм	т	0,0857		197321,43	16902,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15785,71	1352,20
		Сметная стоимость:				213107,14	18254,76
70	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева ригелей Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	123,8400		49,60	6142,46

70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	4,954	1240,00	6142,46
		Итого оплата труда:				49,60	6142,46
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		35,71	4422,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	845,20
		Сметная стоимость:				92,14	11410,24
71	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	123,8400		8,93	1105,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71	88,47
		Сметная стоимость:				9,64	1194,36
72	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели, балки высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,1280		18439,27	76117,30
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	14,4	59,443	1093,00	64971,42
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0163	0,067286	2186,00	147,09
		Итого оплата труда:				15774,83	65118,51
72. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,537	43,09	152,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0163	0,067286	8903,00	599,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,067286	2186,00	147,09
72. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	11,691	192,00	2244,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				725,74	2995,87
72. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,229	283,04	630,93
72. 7	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,014035	535710,00	7518,80
72. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00235	0,009701	29,00	0,28

		Итого материалов:				
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1974,32	8150,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14355,10	59257,84
		Сметная стоимость:			2623,55	10830,01
73	СТ Счет фактура №20000000456,20000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (13,33-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	4,5855	35417,91 4049,17	146205,15 18567,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	323,93	1485,40
		Сметная стоимость:			4373,10	20052,96
74	СТ Счет фактура	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы	тн	0,0620	256160,97	15886,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20492,88	1270,95
		Сметная стоимость:			276653,85	17157,85
75	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	4,0000	17,41	69,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,39	5,57
		Сметная стоимость:			18,80	75,21
76	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	8,0000	10,98	87,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,88	7,03
		Сметная стоимость:			11,86	94,87
77	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	4,0000	10,98	43,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,88	3,51
		Сметная стоимость:			11,86	47,43
78	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М350 (В-25)	м3	4,1899	23660,71	99136,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1892,86	7930,92
		Сметная стоимость:			25553,57	107067,42
		Монолитные ригели 400х[illegible]00 мм контурные на отметке +2,450				

79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,5962		20585,93	12273,33
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	14,94	8,907	1177,00	10483,81
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,11924	2186,00	260,66
		Итого оплата труда:				18021,58	10744,47
79. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2	0,11924	8903,00	1061,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,11924	2186,00	260,66
79. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023848	32,00	0,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	2817 С (3401-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,596796	209,00	124,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 6	2883 С (3401-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,488288	197,00	96,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2152,43	1283,28
79. 7	128065 С (2105-0307-1008 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,789	283,04	506,25
		Итого материалов:				849,12	506,25
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		16399,64	9777,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2958,85	1764,06
		Сметная стоимость:				39944,42	23814,86
80	СТ Счет-фактура №10000036521 от 28.10.2019г ТОО"Металлосклад-Т"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	0,4136		183928,57	76072,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14714,29	6085,83
		Сметная стоимость:				198642,86	82158,69

81	СТ Счет-фактура №10000005746 от 07.10.2019г ТОО"Стальной Двор-Астана"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А1 диаметром 8 мм	т	0,1826		197321,43	36030,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15785,71	2882,47
		Сметная стоимость:				213107,14	38913,36
82	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка греющего провода для прогрева ригелей Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка	м	264,0000		49,60	13094,40
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,04	10,56	1240,00	13094,40
		Итого оплата труда:				49,60	13094,40
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		35,71	9427,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,82	1801,79
		Сметная стоимость:				92,14	24324,16
83	СТ Счет-фактура №8332 от 31.10.2019г.	Провод ПНСВ 1х1,2	м	264,0000		8,93	2357,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,71	188,60
		Сметная стоимость:				9,64	2546,12
84	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели, балки высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,8000		18439,27	162265,55
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	14,4	126,72	1093,00	138504,96
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0163	0,14344	2186,00	313,56
		Итого оплата труда:				15774,83	138818,52
84. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,54	43,00	324,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

84. 4	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0163	0,14344	8903,00	1277,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,14344	2186,00	313,56
84. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	24,923	192,00	4785,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				725,74	6386,54
84. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,752	283,04	1345,01
84. 7	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,02992	535710,00	16028,44
84. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00235	0,02068	29,00	0,60
		Итого материалов:				1974,32	17374,05
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14355,10	126324,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2623,55	23087,23
		Сметная стоимость:				35417,91	311677,64
85	СТ Счет фактура №20000000456,20000000688,20000000726,20000000775,20000000777 от 14.06.2019г., 07.08.2019г.,15.08.2019г.,от 26.08.2019г., от 27.08.2019г.филиал ТОО "РКД"	Фанера ламинированная 2440х1220х18 мм (13,33-усредненная норма расхода фанеры на м3 бетонных конструкций, 12-коэффициэнт количества использования фанеры	м2	9,7753		4049,17	39581,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		323,93	3166,56
		Сметная стоимость:				4373,10	42748,55
86	СТ Счет фактура	Труба профильная 80х40х2(3,55 м х 3,81 кг = 13,525кг - норма расхода профтрубы	тн	0,1322		256160,97	33867,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20492,88	2709,39
		Сметная стоимость:				276653,85	36576,79
87	СТ Счет фактура №00000003065 от 22.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х80	шт	8,0000		17,41	139,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,39	11,14
		Сметная стоимость:				18,80	150,42

88	СТ Счет фактура №00000003086 от 23.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 5,5х38	шт	16,0000		10,98	175,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	14,05
		Сметная стоимость:				11,86	189,73
89	СТ Счет фактура №00000003038 от 21.08.2019г.ИП Репкина О.А.	Кровельный шуруп 6,3х32	шт	8,0000		10,98	87,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,88	7,03
		Сметная стоимость:				11,86	94,87
90	СТ Прайс-лист ТОО"СМУ-5"от 20.06.2019г.	Бетон тяжелый марки М350 (В-25)	м3	8,9320		23660,71	211337,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,86	16907,00
		Сметная стоимость:				25553,57	228244,50
		Закладные детали					
91	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление закладных деталей	т конструкций	0,0904		240080,11	21703,24
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	130	11,752	1240,00	14572,48
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,16272	1601,83	260,65
		Итого оплата труда:				164083,30	14833,13
91. 3	110 С (3106-0201-0801 РСНБ РК 2015)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	3,923	1394,00	5469,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,02712	14,00	0,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,5	0,0452	8903,00	402,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0452	2186,00	98,81
91. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,03616	30,00	1,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 7	1567 С (3401-0304-0101 РСНБ РК 2015)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,07232	1411,00	102,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,07232	1281,00	92,64

91. 8	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,0452	4891,00	221,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0452	1531,00	69,20
91. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,08136	26,00	2,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				68565,00	6198,28
91.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,05424	178,60	9,69
91.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,01808	147,32	2,66
91.12	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001718	535710,00	920,14
		Итого материалов:				10315,11	932,49
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		113217,48	10234,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28263,81	2555,05
		Сметная стоимость:				381561,40	34493,15
92	СТ Счет-фактура №10000005054 от 07.10.2019г,10000034553 14.10.2019г.ТОО"Стальной Двор-Астана"	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 диаметром 12 мм	т	0,0150		186607,14	2806,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14928,57	224,53
		Сметная стоимость:				201535,71	3031,10
93	СТ счет-фактура №22 от 28.10.2019Г.ТОО"Триера"	Сталь листовая г/к толщиной 10 мм	т	0,0776		240178,57	18642,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19214,29	1491,43
		Сметная стоимость:				259392,86	20134,28
94	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0904		69601,45	6291,97
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	58	5,243	1177,00	6171,25

94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	0,01356	2186,00	29,64
		Итого оплата труда:				68593,90	6200,89
94. 3	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,15	0,01356	8903,00	120,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01356	2186,00	29,64
		Итого эксплуатация машин:				1335,45	120,72
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		62420,45	5642,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10561,75	954,78
		Сметная стоимость:				142583,65	12889,56
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1559343,90
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				31855,10
Всего заработная плата -			Тенге				31855,10
Накладные расходы -			Тенге				22935,67
Сметная прибыль -			Тенге				4383,26
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				59174,04
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				25,69
Сметная заработная плата -			Тенге				31855,10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1505785,56
Материалы -			Тенге				43822,04
Всего заработная плата -			Тенге				376926,73
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1067029,23
Накладные расходы -			Тенге				343003,32
Сметная прибыль -			Тенге				147903,11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1996692,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				341,62
Сметная заработная плата -			Тенге				376926,73
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				21703,24
Материалы -			Тенге				932,49
Всего заработная плата -			Тенге				14833,13
Накладные расходы -			Тенге				10234,86
Сметная прибыль -			Тенге				2555,05
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				34493,15
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				11,91
Сметная заработная плата -			Тенге				14833,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2090359,18
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				379,22
Сметная заработная плата -			Тенге				423614,96

РАЗДЕЛ 6. Кирпичная кладка стен толщиной 380 мм

95	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кирпич б/у) Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	42,0000	7860,20	330128,23

		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	4,38	183,96	1018,00	187271,28
		Итого оплата труда:				4458,84	187271,28
95. 2	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,08	14167,00	142803,36
95. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	1,848	29,00	53,59
		Итого материалов:				3401,36	142856,95
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4146,72	174162,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,55	40343,24
		Сметная стоимость:				12967,47	544633,76
96	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,2184		64014,00	13980,66
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	56,4	12,318	1135,00	13980,66
		Итого оплата труда:				64014,00	13980,66
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		59533,02	13002,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9883,76	2158,61
		Сметная стоимость:				133430,78	29141,28
97	СТ Счет фактура №574 от 08.11.2019г.ТОО "Миграс-строй"	Сетка для армирования, ячейка 100х100 мм,Вр1 диаметром 4 мм, шириной 400 мм	м	440,0000		174,11	76608,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,93	6128,67
		Сметная стоимость:				188,04	82737,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				420717,29
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				420717,29
Материалы -			Тенге				142856,95
Всего заработная плата -			Тенге				201251,94
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				76608,40
		Накладные расходы -	Тенге				187164,30
		Сметная прибыль -	Тенге				48630,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				656512,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				201251,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				656512,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				201251,94

ИТОГО ПО АКТУ:					
Итсго прямые затраты:	Тенге				6713780,15
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1180016,22
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				51017,12
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7060,53
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5482746,81
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				1048419,25
ИТОГО:	Тенге				7762199,40
Сметная прибыль	Тенге				620975,95
ИТОГО по акту:	Тенге				8383175,35
НДС 12%	Тенге				1 005 981
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				9 389 156

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. генерального директора

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Сокалова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.