«Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі, 14 мекен-жайдағы тұрғын үйді жиһаз дүкеніне қайта жаңғырту**»**
жұмыс жобасы бойынша

27.02.2020 ж. № ЖС-0004/20

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Кайранбаева Гайша жеке тұлға

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Қазақ Жоба Құрылыс» ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі, 14 мекен-жайдағы тұрғын үйді жиһаз дүкеніне қайта жаңғырту» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Жанарыс Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Жанарыс Сараптама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

положительное

№ ЖС-0004/20 от 27.02.2020 г.

по рабочему проекту
«Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина
по адресу: ул.Муратбаева,14 г.Кызылорда**»**

ЗАКАЗЧИК:
Физическое лицо Кайранбаева Гайша

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс»
г. Кызылорда

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий **«Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина по адресу: ул.Муратбаева,14 г.Кызылорда»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Жанарыс Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Жанарыс Сараптама».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина по адресу: ул.Муратбаева,14 г.Кызылорда»** настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором от 18 февраля 2020 года №ЖС-0007 между товариществом с ограниченной ответственностью «Жанарыс сараптама» и заказчиком Кайранбаевой Гайша.

2. ЗАКАЗЧИК: физлицо Кайранбаева Гайша.

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс» (ГСЛ №19015544 от 23 июля 2019 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», II-категория), г.Кызылорда.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: негосударственные.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 19 ноября 2019 года, утвержденное Кайранбаева Гайша;

постановление акимата г.Кызылорда от 17 апреля 2019 года № 13096 «Об изменении целевого назначения земельного участка гражданки Кайнарбаевой Г.»;

акт на право частной собственности на земельный участок от 17 октября 2019 года с кадастровым номером №10-156-003-1399 для обслуживания здания;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 25 июня 2019 года №KZ15VUA00084296, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

экспертное заключение от 03 февраля 2020 года №05 о техническом состоянии здания, расположенного по адресу ул. Муратбаева №14 в г. Кызылорде ТОО «Баспана Кызылорда» (аттестат эксперта №KZ15VJE00027281 от 08 июня 2012 года Стамшаев К);

технический паспорт (Ф-2) здания расположенного по ул.Муратбаева 14 в г.Кызылорда, выданный филиалом НАО «ГК «Правительство для граждан» по Кызылординской области;

согласование эскизного проекта от 10 января 2020 года №KZ76VUA00165648 КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

договор на разработку проектно-сметной документации от 02 сентября 2019 года №8, между заказчиком Кайранбаевой Гайша и ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс».

Письма:

физлицо Кайранбаева Гайша:

от 11 февраля 2020 года №1 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительно-монтажных работ.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I

Книга 1	Общая пояснительная записка.
Книга 2	Паспорт проекта.

Том II Чертежи

Альбом 1	Архитектурно-строительные решения

Том III

Книга 1 Раздел. «Охрана окружающей среды».

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Магазин – предназначен для продажи мебели, с целью оказания услуг местному населению.

5.4 Существующее положение

Здание сложной конфигурации, трехэтажное, без подвала. Высота помещений - 3,3м.

Состояние удовлетворительное.

Таблица 1

Год строительства	2019
Конструктивная схема	ж/б рамная с кирпичным заполнении
Конструктивное решение:	
фундаменты	монолитные бетонные
Колонны (стойки), балки	ж/б монолитная
крыльцо	Мраморная плитка
стены, перегородки	Из керамического кирпича и газаблок
перекрытия	ж/б сборные
крыша, кровля	чердачная с покрытием из профнастил
лестница	ж/б монолитная
окна	Алюминиевые и ПХВ
двери	Алюминиевые и деревянные
полы	Керамические и линолеумное
внутренняя отделка	штукатурка с последующей окраской стен и потолков;
наружная отделка	Декоративная штукатурка, сайдинг панели
Инженерное обеспечение, сети и системы:	
отопление	центральное - водяное от городских сетей
водопровод	центральное от городских сетей
канализация	септик
электроснабжение	от городских сетей

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Реконструируемое здание расположено по улице Муратбаева №14 в г. Кызылорда Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район – IVг (СП РК 2.04-01-2017);

годовое количество осадков – 129 мм;

средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017):

наиболее холодной пятидневки – минус 24ºС;

наиболее холодных суток – минус 30ºС;

сейсмичность района – 6 баллов (СП РК 2.03-30-2017);
район по весу снегового покрова – I (S_o = 50кг/м², СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38кг/м², СНиП 2.01.07-85*);
экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно – планировочное решение

Существующее здание жилого дома под размещение мебельного магазина прямоугольной форме, трехэтажное, бесподвальное. Здание по наружным размерам 18,50 х 20,00 м, высота этажа 3,30 м.

Проектом в части реконструкции, в целях улучшения эксплуатационных характеристик, предусмотрено без изменения габаритов:

Внутренняя отделка Стены и перегородки водоэмульсионная окраска

Технические показатели:

строительный объем – 4588,0м^3;
площадь застройки – 370,0 м^2;
общая площадь – 1011,9 м^2;
полезная площадь – 1004,1 м^2.

6.2.2 Конструктивные решения

Здание в плане прямоугольной формы, трехэтажное, ж/б каркасное рамное. Высота каждого этажа от пола до потолка составляет 3,30 м.

Фундаменты – удовлетворительные.
Стены - кирпичные, удовлетворительные.
Перекрытие - плит перекрытия, удовлетворительное.
Проемы окна - из ПВХ.
Двери - деревянные, состояние удовлетворительное.
Кровля - профнастил, состояние удовлетворительное.
Крыльцо - ж/бетонное, состояние удовлетворительное.
Полы - керамические плитки, состояние удовлетворительное.
Внутренние отделочные работы - состояние удовлетворительное,
Лестница – ж/б монолитное, состояние удовлетворительное.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Системы связи и сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

По степени надежности электроснабжения установка ПС отнесена к I-й категорий, и в соответствии с чем питание установки на напряжении 220В осуществляется от ввода 0,4кВ и от автономного источника питания на 24В и предусмотрена на базе приемно-контрольного устройства «Гранит-4».

В пожароопасных помещениях – дымовые извещатели ИП-212-46, тепловые извещатели ИП- 103-5/3, на путях эвакуации – ручные извещатели типа ИП513-10. Шлейфы сигнализации и оповещения о пожаре выполнено проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5 мм прокладываемым открыто по стенам, в ПВХ трубе в междуэтажных стояках.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации до силовых и осветительных кабелей принято 0,5 м.

Система оповещения о пожаре запроектирована по 1 типу согласно СН РК 2.02.11-2002. Предусмотрено размещение системы световых указателей «Выход» и светозвуковых оповещателей типа СУЗ. Прокол через стены здания выполнен в поливинилхлоридной трубе. Заземление оборудования выполнено согласно СН РК 4.04-07-2013 и ПУЭ РК

6.3 Оценка воздействия на окружающую среду

Проект оценки воздействия на окружающую среду разработан в соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК, требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных заказчика, и согласно «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации» (утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-п).

Атмосферный воздух

Период строительства

В результате проведенной предварительной инвентаризации источников загрязнения атмосферы выявлено, что при строительстве объекта будут работать 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферы.

При строительстве сноса зеленых насаждений не предусматривается, в виду их отсутствия.

ИЗА в период строительных работ несут временный характер. Загрязнение атмосферы будут происходить вредными веществами 7 наименований.

Таблица №2

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		Период строительства на 2020 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Строительная площадка	6001			0.0209	0.00753	0.0209	0.00753	2020
	6002			0.0105	0.02416	0.0105	0.02416	2020
(0621) Метилбензол (349)								
Строительная площадка	6002			0.0181	0.00605	0.0181	0.00605	2020
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Строительная площадка	6002			0.0035	0.00117	0.0035	0.00117	2020
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Строительная площадка	6002			0.00758	0.002536	0.00758	0.002536	2020
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Строительная площадка	6001			0.000871	0.0003136	0.000871	0.0003136	2020
	6002			0.02917	0.04143	0.02917	0.04143	2020
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Строительная площадка	6003			0.00041	0.0000299	0.00041	0.0000299	2020
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Строительная площадка	6004			0.00468	0.0000795	0.00468	0.0000795	2020
Итого по неорганизованным источникам:				0.095711	0.083299	0.095711	0.083299	

Всего по предприятию:			***0.095711***	***0.083299***	***0.095711***	***0.083299***	

Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в объеме - 0.095711 г/с и 0.083299 тонн/год.

Категория опасности предприятия

Период строительства

Вид деятельности не входит в перечень объектов санитарной классификации утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 237 от 20.03.2015 г. «Санитарно - эпидемиологических требований по установлению СЗЗ производственных объектов».

Согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан ст.40 п.1 п.п.1-1. виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории. Согласно этого данный объект относиться к 4 категории предприятия.

Водные ресурсы

Период строительства

Источником водоснабжения строительной площадки служит существующая сеть водоснабжения. Вода на строительной площадке используется для хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала, а так же для технических нужд.

Объем водопотребления и водоотведения при строительстве объекта составит:

водопотребление – 0,042 $м^3$/год;

водоотведение – 0,042 $м^3$/год.

Отвод сточных вод предусмотрено в существующую городскую канализационную сеть.

Период эксплуатации

Источником водоснабжения строительной площадки служит существующая сеть водоснабжения. Водопотребления и водоотведения при эксплуатации объекта составит:

водопотребление – 8,76 $м^3$/год;

водоотведение – 8,76 $м^3$/год.

Отвод сточных вод предусмотрено в существующую городскую канализационную сеть.

Объект находиться за пределами водоохраной зоны.

Отходы производства и потребления

Период строительства

При строительстве объекта количество отходов будет выглядеть следующим образом:

твердо-бытовых отходов (ТБО) - 0,000719 т/год;

строительные отходы – 0,05 т/год;

жестяные банки из-под ЛКМ – 0.019506 т/год.

Таблица №3

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	0,070225	-	0,070225
в т.ч. отходов производства	0,069506	-	0,069506
отходов потребления	0,000719	-	0,000719
Янтарный уровень опасности			

жестяные банки из-под краски	0.019506	-	0.019506
Зеленый уровень опасности			
ТБО	0,000719	-	0,000719
строительные отходы	0,05	-	0,05

На территории проектируемого объекта не предусмотрено размещение отходов производства и потребления. Места временного складирования отходов производства и потребления расположены на специальных площадках, оборудованных в соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК и нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, на расстоянии не менее 25 м и не более 100 м от жилых зданий. Площадка покрыта твердым и непроницаемым для токсичных отходов материалом.

Твердо-бытовые отходы (ТБО) складируются в специальном контейнере с крышкой, основание которого забетонировано, гидроизолировано на оборудованной площадке, объемом 1,1 м3 (1100 л.) по мере накопления, ежедневно (1 раз в сутки) для теплого времени года и 1 раз в 3 суток в холодное время года, вывозятся специализированной организацией на договорной основе. То есть срок временного хранения ТБО в летнее время 1 день, в зимнее время 3 дня.

Жестяные банки из-под краски, так же собираются в специальный ящик, который по завершению строительства вывозиться специализированной организацией на основании договора 1 раз в 3 месяца. Срок временного хранения составляет 30 дней.

Строительные отходы временно складируются на открытой площадке и передаются сторонним организациям для утилизации на договорной основе. Срок временного хранения отходов составляет 30 дней.

Период эксплуатации

При эксплуатации объекта образуются твердо-бытовые отходы о жизнедеятельности рабочего персонала в количестве 0,15 т/год.

Твердо-бытовые отходы (ТБО) складируются в специальном контейнере с крышкой, основание которого забетонировано, гидроизолировано на оборудованной площадке, объемом 1,1 м3 (1100 л.) по мере накопления, ежедневно (1 раз в сутки) для теплого времени года и 1 раз в 3 суток в холодное время года, вывозятся специализированной организацией на договорной основе. То есть срок временного хранения ТБО в летнее время 1 день, в зимнее время 3 дня.

Природоохранные мероприятия по уменьшению вредного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и улучшению экологической ситуации.

Атмосферный воздух:

применять такие устройства и методы работы, чтобы минимизировать выбросы пыли, газов или эмиссию других веществ;

обеспечить эффективное разбрызгивание воды в период доставки и узки материалов, когда особенно образуется пыль и должен увлажнить материалы во время сухой и ветреной погоды;

использовать эффективную систему очистки струями воды в период доставки и обработки материалов, когда вероятно возникновение пыли, а штабели запасенных материалов увлажняются в период сухой и ветреной погоды;

строительный транспорт и машины должны быть в исправном рабочем состоянии, двигатели должны быть выключены, когда транспорт и техника не используются;

любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковые приспособления и задний борт.

Подземные и поверхностные воды:

запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа;

необходимо чтобы все постоянные и временные водотоки и водосбор на строительной площадке и за ее пределами содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов;

В случае использования воды для производственных нужд из поверхностных источников подрядчику необходимо выполнить следующие мероприятия:

при строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов;

при производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы обозначенной на генплане границы временного отвала. Не допускать беспорядочного складирования изымаемого грунта в акватории реки;

не допускать базирование специальной строительной техники и автотранспорта на водоохраной зоне и полосе;

оборудовать место временного нахождения рабочих резервуаром для сбора образующихся хозбытовых стоков и контейнером для сбора и хранения ТБО.

Почва:

сокращение объема образования отходов;

удаление или обезвреживания отходов и вторичных материалов только в разрешенных для этого местах;

приобретение материалов в бестарном виде или в возвратной таре;

не смешивание отходов в различных классов опасности;

установить контроль за раздельным сбором мусора с обязательной утилизацией годных для вторичной переработки отходов (макулатура), полученных в процессе деятельности производственной базы;

своевременно проводить уборку территории;

поддерживать в чистоте площадку для сбора мусора. Своевременно проводить уборку, следить за исправностью контейнеров. Регулярно вывозить мусор с территории базы;

в летний период проводить полив площадок с твердым покрытием;

использование нормативных документов, правил и международных стандартов для удаления отходов, применяемых в РК.

Последствия данной деятельности будут незначительны и не окажут особого влияния на экологическую обстановку района при строгом выполнении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом.

Представлено заявление об экологических последствиях с обязательствами заказчика по соблюдению природоохранных норм.

ВЫВОД: Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации данного объекта показала, что последствия данной деятельности будут незначительны и не окажут особого влияния на экологическую обстановку района при выполнении природоохранных мероприятий и соблюдения технологического регламента.

6.4 Организация строительства

Продолжительность строительства определена по СН РК 1.03-12-2014. Часть II и составляет 3 месяца.

Начало реализации проекта март 2020 года, согласно письму заказчика №1 от 01 февраля 2020 года.

6.5 Сметная документация

Согласно заданию на проектирование от 19 ноября 2019 года, сметная документация не рассматривалась.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина по адресу: ул. Муратбаева,14 г.Кызылорда**» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям товарищества с ограниченной ответственностью «Жанарыс Сараптама» в рабочий проект «**Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина по адресу: ул. Муратбаева,14 г.Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

По конструктивной части

7.2.1 Откорректированы отмененные ГОСТы.

7.2.2 Общая пояснительная записка откорректирована по замечаниям проекта.

7.2.3 Представлена ведомость отверстий для инженерных коммуникаций (п. 5.3.6 и п. 5.3.7 ГОСТ 21.

По пожарной сигнализации

7.2.4 Оформление чертежей РП приведены в соответствие ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина по адресу: ул.Муратбаева,14 г.Кызылорда»** соответствуют требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность

которых гарантирована Кайранбаевой Гайша, в соответствии с условиями договора от 18 февраля 2020 года №ЖС-0007.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі, 14 мекен-жайдағы тұрғын үйді жиһаз дүкеніне қайта жаңғырту»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес.

8.2.Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2020 жылғы 18 ақпандағы №ЖС-0007 шартының талаптарына сәйкес Кайранбаевой Гайша кепілдік береді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Бурибаева А.Т.

Директор

Жусупова А.М.

Эксперт

Байменов Е.Г.

Эксперт

Сейдуллаева Н.С.

Эксперт

Номер: KZ46VDD00139327

Акимат Кызылординской области

Акимат Кызылординской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

КАЙРАНБАЕВА ГАЙША Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, УЛИЦА Ыбырай Жахаев, дом № 191

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 470115402371

Наименование производственного объекта: "Реконструкция жилого дома под размещение мебельного магазина по адресу: ул.Муратбаева 14 г. Кызылорда"

Местонахождение производственного объекта:

Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Руководитель отдела Досмаилов Талгат Дуйсеналиевич

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кызылорда **Дата выдачи:** 19.02.2020 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,095711	0,0832990
Строительство март 2020 г. - июнь 2020 г.	0,095711	0,0832990
в т.ч. по ингредиентам:		
Пропан-2-он	0,00758	0,002536
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,00468	0,0000795
Уайт-спирит	0,030041	0,0417436
Метилбензол	0,0181	0,00605
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,00041	0,0000299
Бутилацетат	0,0035	0,00117
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,0314	0,03169
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Соблюдать требования Экологического Кодекса РК;
2. Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением;
3. Представлять отчёты по разрешённым и фактическим эмиссиям в окружающую среду в управление ежеквартально к 10-му числу месяца следующего за отчётным.