Коммунальное государственное казенное предприятие «Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова" коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо- Казахстанской области" БИН 041240001847, Казахстан, Есильский район, с.Покровка, Строительная, 49, телефон 8 (71543)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул.Пушкина, 73, телефон 8 7152 619273

Наименование стройки Капитальный ремонт здания старого учебного корпуса КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата СКО» по Северо-Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 49 А (замена электропроводки и электроприборов, ремонт полов, монтаж подвесного

Наименование объекта Капитальный ремонт здания старого учебного корпуса КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата СКО» по Северо-Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул.Строительная, 49 А (замена электропроводки и электроприборов, ремонт полов, монтаж подвесного

Договор подряда № 52 от 25.03.2021 года

Акт выполненных работ №1 за июнь 2021 года

на капитальный ремонт

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14

Смета 2-1-1
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПОТОЛОК

1	**16**	**1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Потолки из панелей типа "Армстронг". Монтаж**	**м2**	**620**		**892,09**	**182,14**	**553094**	**112929**	**37775**	**310104**	**932255**	
			НР - 72%; СП - 8%				**649,02**	**45,66**	**402390**	**28310**		**69056**		

Состав работ:

1. Сортировка, подготовка панелей
2. Строповка и подача панели в зону монтажа
3. Установка инвентарных подмостей
4. Установка подъемного роликового блока с
5. Подрезка панелей при необходимости
6. Нанесение герметика по длине панелей в пазы

		7. Подноска вручную панели к месту монтажа и укладка на инвентарные подмости										
		8. Фиксация устройства для подъема по торцам										
		9. Подъем панели вручную с помощью канатов										
		10. Установка временных страховочных стоек для поддержки панелей										
		11. Монтаж панели										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,6032	373,97	1076,00		402390				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	12,24							
16.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01975	12,245		9162,00		112189			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01975	12,245		2312,00		28310			
16.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,074625	46,2675		16,00		740			
16.5	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,064	39,68	952,00				37775		
2	**17**	**2203-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" в комплекте**									
			м2	**620**		**4935,00**	**--**	**3059700**	**--**	**3059700**	**--**	**3304476**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**244776**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3612794**	**112929**	**3097475**	**310104**	**4236731**
								402390	**28310**	**--**	**313832**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3059700**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3059700**				
		Сметная прибыль	Тенге					**244776**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3304476**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**553094**				
		Материалы	Тенге					**37775**				
		Всего заработная плата	Тенге						**430701**			
		Накладные расходы	Тенге					**310104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**69056**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**932255**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**386**
		Сметная заработная плата	Тенге						**430701**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4236731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**386**

		Сметная заработная плата	Тенге					430701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**								**4236731**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**402390**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**112929**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28310**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3097475**		
		- Накладные расходы	Тенге							**310104**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**313832**	

Смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

3	**60**	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1029,86**	**84,94**	**0,82**	**87479**	**841**	**19131**	**48849**	**147234**
			НР - 72%; СП - 8%			**65,55**	**0,33**	**67507**	**339**		**10906**	
			Состав работ:									
			1. Заготовка проводов									
			2. Затягивание проводов									
			3. Соединение проводов в коробках									
			4. Прозвонка									
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,05	51,49	1310,99		67507			
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,206						
		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,102986	5411,00		557			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,102986	1935,00		199			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,102986	2751,00		283			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,102986	1354,00		139			
		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,	кг	0,0016	1,647776	652,00			1074		
		2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,004428	76262,00			338		
		2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ	шт.	0,05	51,493	29,00			1493		

		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	125,64292	12,00				1508	
		2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	3,192566	4265,00				13616	
		2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	8,23888	121,00				997	
		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000206	508999,00				105	
4	**61**	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**340**	**117,23**	**3,26**	**39857**	**1110**	**7545**	**22787**	**67656**
			НР - 72%; СП - 8%			**91,77**	**1,32**	**31202**	**447**		**5012**	
			Состав работ:									
			1. Заготовка проводов									
			2. Затягивание проводов									
			3. Соединение проводов в коробках									
			4. Прозвонка									
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,07	23,8	1311,01		31202			
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,272						
		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,136		5411,00		736		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,136		1935,00		263		
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,136		2751,00		374		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,136		1354,00		184		
		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,	кг	0,0032	1,088	652,00				709	
		2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,00357	76262,00				272	
		2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ	шт.	0,05	17	71,00				1207	
		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	41,48	12,00				498	
		2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	1,054	4265,00				4495	
		2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	2,72	121,00				329	

		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000068	508999,00				35	
5	62	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,058956	153811,00	--	9068	--	9068	--	9794
			СП - 8%				--	--	--	--		725	
6	63	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,4983516	206745,00	--	103032	--	103032	--	111274
			СП - 8%				--	--	--	--		8243	
7	64	2306-0145-0703 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1567536	294834,00	--	46216	--	46216	--	49914
			СП - 8%				--	--	--	--		3697	
8	65	2306-0145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		0,0038148	365154,00	--	1393	--	1393	--	1504
			СП - 8%				--	--	--	--		111	
9	66	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,29478	321249,00	--	94698	--	94698	--	102274
			СП - 8%				--	--	--	--		7576	
10	67	2306-0145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,003468	420154,00	--	1457	--	1457	--	1574
			СП - 8%				--	--	--	--		117	
11	68	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,083232	84704,00	--	7050	--	7050	--	7614
			СП - 8%				--	--	--	--		564	
12	69	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,119646	132560,00	--	15860	--	15860	--	17129
			СП - 8%				--	--	--	--		1269	

		2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км		0,143922	326145,00	--	46939	--	46939	--	50695
			СП - 8%				--	--	--	--		3755
			ТРУБЫ									
14	71	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гофрошланг диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		1045,5	353,27	8,25	369340	8625	59172	218232	634578
			НР - 72%; СП - 8%				288,42	1,49	301543	1557		47006	
			Состав работ:										
			1. Заготовка труб										
			2. Прокладка										
			3. Установка коробок										
			4. Затягивание проволоки										
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,22	230,01	1311,00		301543				
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,15							
		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	28,2285		163,00		4601			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,15005		2751,00		3164			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,15005		1354,00		1557			
		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	50,6022		17,00		860			
		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	21,9555	354,00				7772		
		2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,091	234,00				489		
		2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,010037	234283,00				2351		
		2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	18,819	1527,00				28737		
		2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	70,0485	227,00				15901		
		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	188,19	12,00				2258		

		2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	10,455	159,00				1662	
15	72	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м		1045,5	24,00	--	25092	--	25092	--	27099
			СП - 8%				--	--	--	--		2007	
16	73	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		39,78	353,27	8,25	14053	328	2252	8303	24145
			НР - 72%; СП - 8%				288,42	1,49	11473	59		1789	
			Состав работ:										
			1. Заготовка труб										
			2. Прокладка										
			3. Установка коробок										
			4. Затягивание проволоки										
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.8)	чел-ч	0,22	8,75	1310,96		11473				
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0438							
		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,07406		163,00		175			
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043758		2751,00		120			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043758		1354,00		59			
		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,925352		17,00		33			
		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,83538	354,00				296		
		2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,07956	234,00				19		
		2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000382	234283,00				89		
		2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,71604	1527,00				1093		
		2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	2,66526	227,00				605		
		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	7,1604	12,00				86		
		2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,3978	159,00				63		

		2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые Dн 20 мм ГОСТ Р 51613-2000**								
				кг	39,78	1746,00	--	69456	--	69456	--	75012
			СП - 8%			--	--	--	--		5556	
18	75	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
				м	35,64	451,92	14,66	16105	523	2034	9870	28052
			НР - 72%; СП - 8%			380,19	4,47	13548	159		2078	
			Состав работ:									
			1. Заготовка труб									
			2. Прокладка									
			3. Установка коробок									
			4. Затягивание проволоки									
		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	10,33	1310,95		13548			
		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1176						
		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,962173		163,00		157		
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,117599		2751,00		324		
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,117599		1354,00		159		
		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	2,480269		17,00		42		
		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,748357	354,00				265	
		2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,142544	234,00				33	
		2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000342	234283,00				80	
		2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,641449	1527,00				979	
		2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	2,387615	227,00				542	
		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	6,414488	12,00				77	
		2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,35636	159,00				57	
19	76	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые Dн 32 мм ГОСТ Р 51613-2000**								
				кг	35,64	1746,00	--	62221	--	62221	--	67198

СП - 8%		--	--	--	--	4978	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**1009315**	**11427**	**572616**	**308041**	**1422746**
			425274	**2562**	--	**105389**	
Стоимость монтажных работ	Тенге		**852547**				
Материалы	Тенге		**90133**				
Всего заработная плата	Тенге			**427836**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		**325714**				
Накладные расходы	Тенге		**308042**				
Сметная прибыль	Тенге		**92847**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		**1253436**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**326**
Сметная заработная плата	Тенге			**427836**			
Стоимость сантехнических работ	Тенге		**156768**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		**156768**				
Сметная прибыль	Тенге		**12541**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		**169310**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**1422746**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**326**
Сметная заработная плата	Тенге			**427836**			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						**5659477**
Итого с коэффициентом конкурсного ценов	Тенге						**5455357,15**
предложения К=0,9639330507							
НДС 12%	Тенге						**654642,86**
Всего	Тенге						**6110000,01**

Сдал (Подрядчик) Принял

ТОО "Доломит" БИН: 990840002099 КГУ «Высший сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова" КГУ «Управление образования акимата СКО"

Директор Гамаюнов Евгений Александрович Директор Бугасов Беймбет Жасуланович

Эксперт технического надзора: _____

Бухонин Роман Вячеславович, аттестат № KZ89VJE00043506 от 28.12.2018 г., № KZ34VJE00042556 от 20.11.2018 г., № KZ02VJE00061562 от 22.11.2021 г.,

Эксперт технического надзора: _____

Муртазин Нурлан Сейтжанович, аттестат № KZ15VJE00022431 от 03.02.2017 г., № KZ42VJE00022430 от 03.02.2017 г., № KZ85VJE00022432 от 03.02.2017 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора: _____

Баймухаметов Женис Темирбулатович, ИИН 460127300441, приказ № 1 от 01.04.2020 года.