бортовой бетонный камень по ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

металлические трубы (футляры) по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия»;

полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»;

знаки дорожные по СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные. Технические условия»;

краска разметочная по СТ РК 1124-2003 «Разметка дорожная. Технические условия»;

бетон по ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

стеклосетка 25х25мм, 50кН/м по ТУ СТО ТОО 50404263-04-2008;

брусчатка по ГОСТ 17608-91«Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;

металлические стойки по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»; ГОСТ 380-71 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования»; типовая серия 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск 1. Материалы для проектирования»;

люки телефонной канализации по ГОСТ 8591-76* «Люки для кабельных колодцев телефонной канализации. Технические условия»;

люки смотровых колодцев по ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;

пирамидальный тополь по ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия»;

семена трав по ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».

Все дорожно-строительные материалы местного производства.

6.3.2 Инженерные сети

Согласно техническим условиям АО «Казахтелеком» предусматривается устройство резервных колодцев ККС-3:

на ПК0+68 право (от ул.Ауэзова до ул.Абая - ПК0+00 – ПК2+72,7);

на ПК2+56 право (от ул.Ауэзова до ул.Абая - ПК0+00 – ПК2+72,7).

Согласно техническим условиям ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» предусматривается:

1. На ПК2+00 (от ул.Ауэзова до ул.Абая - ПК0+00 – ПК2+72,7):

устройство колодца и резервных переходов с перевязкой в существующие сети;

полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR26 диаметром 140х5,4мм по ГОСТ 18599-2001 - 18м;

стальная труба (футляр) диаметром 200мм (219х7мм) по ГОСТ 10705-80 с нанесением усиленной битумно-полимерной изоляции - 17м.

2. На ПК1+13 (от ул.Абая до ул.Ауельбекова - ПК0+00 – ПК2+00,4) устройство полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR26 диаметром 140х5,4мм по ГОСТ 18599-2001 – 40м.

стальная труба (футляр) диаметром 200мм (219х7мм) по ГОСТ 10705-80 с нанесением усиленной битумно-полимерной изоляции.

Согласно техническим условиям ТОО «Кокшетау Энерго» предусматривается устройство резервных футляров общей протяженностью 95м, в том числе:

на ПК0+03,6 полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR26 диаметром 160х6,2мм по ГОСТ 18599-2001 - 35м (от ул.Ауэзова до ул.Абая - ПК0+00 – ПК2+72,7);

на ПК1+50 – 40м (от ул.Ауэзова до ул.Абая - ПК0+00 – ПК2+72,7);