Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района», БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и
Дополнительное соглашение №25/1 от 17.11.2021 г.

Акт выполненных работ №7
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пятно № 127										
			Проемы										
1	1	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908	
2	2	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155
			СП - 8%			--	--	--	--		1271	
3	3	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали**	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733	
			Перекрытие									
4	4	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм**	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293	
5	5	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм**	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838
			СП - 8%			--	--	--	--		2951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
75	75	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
76	76	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
77	77	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
78	78	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
79	79	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
80	80	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
81	81	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
82	82	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 95%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
83	83	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
84	84	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 5%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
85	85	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
87	87	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
88	88	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
89	89	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
90	90	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
91	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
92	92	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 131								
					Проемы								
93	93	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
94	94	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
95	95	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
96	96	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
97	97	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
99	99	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
100	100	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
101	101	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
102	102	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
103	103	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
104	104	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
105	105	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
106	106	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
107	107	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
108	108	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
110	110	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
111	111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
112	112	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
113	113	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
114	114	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
115	115	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
116	116	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
117	117	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
118	118	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
119	119	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
121	121	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
122	122	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
123	123	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
124	124	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
125	125	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
126	126	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
127	127	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
128	128	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 95%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
129	129	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
130	130	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 5%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
131	131	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
133	133	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
134	134	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
135	135	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
136	136	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
137	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
138	138	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 134								
					Проемы								
139	139	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
140	140	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
141	141	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
142	142	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
143	143	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
145	145	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
146	146	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
147	147	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
148	148	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
149	149	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
150	150	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
151	151	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
152	152	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
153	153	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
154	154	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
156	156	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
157	157	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
158	158	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
159	159	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
160	160	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
161	161	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
162	162	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
163	163	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
164	164	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
165	165	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
167	167	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
168	168	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
169	169	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
170	170	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
171	171	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
172	172	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
173	173	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
174	174	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
175	175	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
176	176	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
177	177	СТПРАЙС Внест	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	178	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
179	179	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
180	180	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
181	181	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
182	182	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
183	183	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
184	184	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 137								
					Проемы								
185	185	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
186	186	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
187	187	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
188	188	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
189	189	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	190	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
191	191	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
192	192	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
193	193	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
194	194	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
195	195	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
196	196	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
197	197	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
198	198	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
199	199	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
200	200	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	201	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
202	202	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
203	203	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
204	204	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
205	205	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
206	206	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
207	207	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
208	208	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
209	209	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
210	210	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
211	211	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	212	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
213	213	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
214	214	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
215	215	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
216	216	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
217	217	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
218	218	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
219	219	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
220	220	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
221	221	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
222	222	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
223	223	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	224	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
225	225	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
226	226	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
227	227	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
228	228	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
229	229	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
230	230	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 138								
					Проемы								
231	231	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
232	232	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
233	233	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
234	234	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
235	235	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	236	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
237	237	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
238	238	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
239	239	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
240	240	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
241	241	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
242	242	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
243	243	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
244	244	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
245	245	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
246	246	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	247	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
248	248	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
249	249	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
250	250	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
251	251	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
252	252	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
253	253	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
254	254	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
255	255	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
256	256	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
257	257	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
259	259	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
260	260	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
261	261	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
262	262	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
263	263	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
264	264	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
265	265	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
266	266	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
267	267	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
268	268	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
269	269	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	270	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
271	271	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
272	272	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
273	273	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
274	274	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
275	275	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
276	276	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 141								
					Проемы								
277	277	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
278	278	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
279	279	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
280	280	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
281	281	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	282	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
283	283	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
284	284	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
285	285	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
286	286	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
287	287	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
288	288	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
289	289	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
290	290	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
291	291	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
292	292	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	293	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
294	294	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
295	295	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
296	296	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
297	297	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
298	298	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
299	299	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
300	300	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
301	301	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
302	302	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
303	303	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304	304	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
305	305	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
306	306	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
307	307	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
308	308	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
309	309	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
310	310	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
311	311	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
312	312	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
313	313	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
314	314	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
315	315	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	316	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
317	317	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
318	318	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
319	319	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
320	320	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
321	321	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
322	322	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 142								
					Проемы								
323	323	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
324	324	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
325	325	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
326	326	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
327	327	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328	328	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
329	329	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
330	330	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
331	331	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
332	332	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
333	333	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
334	334	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
335	335	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
336	336	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
337	337	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
338	338	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
339	339	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
340	340	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
341	341	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
342	342	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
343	343	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
344	344	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
345	345	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
346	346	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
347	347	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
348	348	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
349	349	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
350	350	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
351	351	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
352	352	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
353	353	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
354	354	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
355	355	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
356	356	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
357	357	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
358	358	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
359	359	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
360	360	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
361	361	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
362	362	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
363	363	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
364	364	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
365	365	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
366	366	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
367	367	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
368	368	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 145								
					Проемы								
369	369	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
370	370	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
371	371	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
372	372	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
373	373	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
374	374	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
375	375	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
376	376	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
377	377	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
378	378	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
379	379	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
380	380	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
381	381	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
382	382	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
383	383	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
384	384	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
385	385	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
386	386	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
387	387	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
388	388	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
389	389	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
390	390	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
391	391	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
392	392	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
393	393	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
394	394	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
395	395	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	396	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
397	397	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
398	398	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
399	399	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
400	400	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
401	401	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
402	402	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
403	403	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
404	404	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
405	405	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
406	406	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
407	407	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
408	408	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
409	409	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
410	410	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
411	411	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
412	412	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
413	413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
414	414	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 146								
					Проемы								
415	415	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
416	416	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
417	417	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
418	418	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
419	419	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
420	420	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
421	421	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
422	422	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
423	423	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
424	424	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
425	425	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
426	426	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
427	427	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
428	428	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
429	429	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
430	430	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
431	431	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
432	432	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
433	433	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
434	434	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
435	435	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
436	436	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
437	437	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
438	438	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
439	439	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
440	440	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
441	441	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
442	442	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
443	443	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
444	444	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
445	445	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
446	446	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
447	447	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
448	448	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
449	449	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
450	450	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
451	451	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
452	452	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
453	453	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	454	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
455	455	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
456	456	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
457	457	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
458	458	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
459	459	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
460	460	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 149								
					Проемы								
461	461	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
462	462	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
463	463	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
464	464	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
465	465	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
466	466	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
467	467	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
468	468	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
469	469	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
470	470	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
471	471	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
472	472	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
473	473	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
474	474	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
475	475	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
476	476	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
477	477	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
478	478	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
479	479	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
480	480	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
481	481	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
482	482	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
483	483	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
484	484	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
485	485	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
486	486	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
487	487	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
488	488	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
489	489	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
490	490	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
491	491	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
492	492	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
493	493	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
494	494	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
495	495	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
496	496	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
497	497	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
498	498	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
499	499	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		