1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	500	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
501	501	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
502	502	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
503	503	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
504	504	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
505	505	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
506	506	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 150								
					Проемы								
507	507	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
508	508	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
509	509	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
510	510	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
511	511	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	512	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
513	513	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
514	514	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
515	515	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
516	516	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
517	517	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
518	518	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
519	519	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
520	520	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
521	521	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
522	522	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
523	523	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
524	524	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
525	525	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
526	526	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
527	527	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
528	528	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
529	529	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
530	530	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
531	531	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
532	532	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
533	533	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
534	534	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
535	535	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
536	536	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
537	537	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
538	538	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
539	539	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
540	540	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
541	541	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
542	542	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
543	543	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
544	544	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
545	545	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
546	546	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
547	547	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
548	548	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
549	549	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
550	550	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
551	551	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
552	552	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 153								
					Проемы								
553	553	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
554	554	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
555	555	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
556	556	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
557	557	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
558	558	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
559	559	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
560	560	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
561	561	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
562	562	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
563	563	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
564	564	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
565	565	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
566	566	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
567	567	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
568	568	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
569	569	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
570	570	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
571	571	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
572	572	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
573	573	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
574	574	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
575	575	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
576	576	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
577	577	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
578	578	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
579	579	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
580	580	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
581	581	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
582	582	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
583	583	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
584	584	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
585	585	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
586	586	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
587	587	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
588	588	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
589	589	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
590	590	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
591	591	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
592	592	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
593	593	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
594	594	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
595	595	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
596	596	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
597	597	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
598	598	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 154								
					Проемы								
599	599	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
600	600	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
601	601	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
602	602	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
603	603	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
604	604	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
605	605	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
606	606	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
607	607	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
608	608	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
609	609	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
610	610	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
611	611	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
612	612	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
613	613	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
614	614	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
615	615	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
616	616	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
617	617	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
618	618	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
619	619	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
620	620	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
621	621	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
622	622	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
623	623	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
624	624	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
625	625	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
626	626	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
627	627	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
628	628	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
629	629	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
630	630	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
631	631	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
632	632	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
633	633	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
634	634	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
635	635	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
636	636	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
637	637	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
638	638	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
639	639	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
640	640	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
641	641	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
642	642	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
643	643	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
644	644	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
	Пятно № 157												
	Проемы												
645	645	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
646	646	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
647	647	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
	Перекрытие												
648	648	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
649	649	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
650	650	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
651	651	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
652	652	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
653	653	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
654	654	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
655	655	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
656	656	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
657	657	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
658	658	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
659	659	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
660	660	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
661	661	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
662	662	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
663	663	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
664	664	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
665	665	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
666	666	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
667	667	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
668	668	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
669	669	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
670	670	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
671	671	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
672	672	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
673	673	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
674	674	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
675	675	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
676	676	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
677	677	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
678	678	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
679	679	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
680	680	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
681	681	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
682	682	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
683	683	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
684	684	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
685	685	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
686	686	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
687	687	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
688	688	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
689	689	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
690	690	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
	Пятно № 158												
	Проемы												
691	691	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
692	692	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
693	693	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
	Перекрытие												
694	694	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
695	695	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
696	696	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
					Внутренняя отделка								
697	697	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
698	698	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
699	699	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
700	700	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
					Наружные работы								
701	701	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
					Крепление дымовой трубы к дому								
702	702	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
703	703	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
704	704	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
					Отопление								
705	705	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
706	706	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
707	707	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
708	708	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
709	709	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
710	710	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
711	711	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
712	712	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
713	713	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
714	714	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
715	715	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
716	716	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
717	717	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
718	718	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
719	719	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
720	720	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
721	721	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
722	722	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
723	723	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
724	724	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
725	725	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
726	726	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
727	727	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
728	728	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
729	729	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
730	730	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
731	731	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
732	732	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
733	733	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
734	734	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
735	735	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
736	736	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
	Пятно № 161												
	Проемы												
737	737	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
738	738	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
739	739	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
	Перекрытие												
740	740	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
741	741	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
742	742	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
743	743	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
744	744	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
745	745	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
746	746	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
747	747	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
748	748	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
749	749	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
750	750	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
751	751	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
752	752	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
753	753	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
754	754	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
755	755	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
756	756	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
757	757	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
758	758	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
759	759	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
760	760	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
761	761	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
762	762	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
763	763	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
764	764	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
765	765	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
766	766	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
767	767	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
768	768	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
769	769	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
770	770	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
771	771	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
772	772	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
773	773	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
774	774	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
775	775	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
776	776	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
777	777	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
778	778	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
779	779	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
780	780	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
781	781	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
782	782	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 162								
					Проемы								
783	783	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
784	784	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
785	785	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
					Перекрытие								
786	786	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
787	787	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
788	788	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
789	789	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
790	790	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
791	791	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
792	792	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
793	793	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
794	794	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
795	795	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
796	796	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
797	797	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
798	798	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
799	799	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
800	800	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
801	801	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
802	802	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
803	803	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
804	804	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
805	805	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
806	806	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
807	807	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
808	808	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
809	809	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
810	810	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
811	811	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
812	812	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
813	813	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
814	814	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
815	815	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
816	816	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
817	817	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
818	818	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
819	819	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
820	820	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
821	821	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
822	822	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
823	823	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
824	824	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
825	825	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
826	826	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
827	827	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
828	828	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
	Пятно № 165												
	Проемы												
829	829	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
830	830	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
831	831	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
	Перекрытие												
832	832	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
833	833	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
834	834	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
			Внутренняя отделка										
835	835	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
836	836	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
837	837	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
838	838	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
			Наружные работы										
839	839	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
			Крепление дымовой трубы к дому										
840	840	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
841	841	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
842	842	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Отопление										
843	843	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
844	844	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
845	845	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
846	846	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
847	847	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
848	848	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
849	849	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
850	850	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
851	851	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
852	852	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
853	853	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
854	854	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
855	855	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
856	856	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
857	857	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
858	858	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
859	859	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
860	860	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
861	861	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
862	862	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
863	863	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
864	864	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 98%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
865	865	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
866	866	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
867	867	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
868	868	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
869	869	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
870	870	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
871	871	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
872	872	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
873	873	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
874	874	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
	Пятно № 166												
	Проемы												
875	875	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2 проемов	16,38	956,11	25,48	15661	417	6231	8188	25757	
			НР - 90%; СП - 8%			550,25	5,17	9013	85		1908		
876	876	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	13,8	1151,00	--	15884	--	15884	--	17155	
			СП - 8%			--	--	--	--		1271		
877	877	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /оконных свесов / из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,7	2568,78	13,28	6936	36	4483	2231	9900	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	2417	8		733		
	Перекрытие												
878	878	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	134,6	662,12	13,45	89122	1811	2504	77047	179462	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	84807	800		13293		
879	879	2203-0201-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2	141,33	261,00	--	36887	--	36887	--	39838	
			СП - 8%			--	--	--	--		2951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
880	880	1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка По ГКЛ	м2 окрашиваемой поверхности	134,6	186,18	0,69	25060	92	3082	17542	46010	
			НР - 80%; СП - 8%			162,60	0,31	21886	42		3408		
					Внутренняя отделка								
881	881	1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по ГВЛ	м2	359,42	139,77	0,69	50237	246	7523	34064	91045	
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,31	42468	112		6744		
882	882	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	359,42	400,60	2,67	143985	959	60498	66365	227179	
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	82528	429		16828		
883	883	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78	1069,59	26,53	83428	2069	28888	43356	136927	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	52471	1724		10143		
884	884	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2	2764,82	39,08	5530	78	1700	3032	9246	
			НР - 80%; СП - 8%			1875,92	18,97	3752	38		685		
					Наружные работы								
885	885	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	м2	32,485	1069,59	26,53	34746	862	12031	18057	57027	
			НР - 80%; СП - 8%			672,71	22,10	21853	718		4224		
					Крепление дымовой трубы к дому								
886	886	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,03	29657,80	1099,11	890	33	722	129	1100	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	135	7		82		
887	887	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,00248	88036,64	6226,79	218	15	18	128	374	
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	185	1		28		
888	888	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00248	531735,00	--	1319	--	1319	--	1424	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
					Отопление								
889	889	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	12,24	18620,51	141,96	227915	1738	217630	9151	256031	
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	8547	791		18965		
890	890	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	12,24	15564,00	--	190503	--	190503	--	205744	
			СП - 8%			--	--	--	--		15240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
891	891	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	257,93	--	3095	--	1336	1724	5205	
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	1759	--		386		
892	892	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	256,00	--	3072	--	3072	--	3318	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
893	893	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2352,20	84,98	28226	1020	9354	17624	49519	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3668		
894	894	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1179,00	--	9432	--	9432	--	10187	
			СП - 8%			--	--	--	--		755		
895	895	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1525,00	--	6100	--	6100	--	6588	
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
896	896	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2376,98	109,76	4754	220	1559	2959	8330	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		617		
897	897	2304-1001-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	9531,00	--	19062	--	19062	--	20587	
			СП - 8%			--	--	--	--		1525		
898	898	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2499,66	30,48	12498	152	10298	2062	15726	
			НР - 98%; СП - 8%			409,57	11,34	2048	57		1165		
899	899	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1895,73	16,63	7583	67	6208	1305	9599	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	1308	23		711		
900	900	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Футляр	м трубопровода	4	6423,05	70,12	25692	280	22569	2882	30860	
			НР - 98%; СП - 8%			710,70	24,52	2843	98		2286		
901	901	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2064,45	16,63	4129	33	3442	652	5164	
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	654	12		382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
902	902	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	1,44	1730,01	18,93	2491	27	1930	533	3266	
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	534	10		242		
903	903	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5713,98	109,76	11428	220	8233	2959	15538	
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	2975	44		1151		
904	904	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224	
			СП - 8%			--	--	--	--		1720		
905	905	2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1720,00	--	8600	--	8600	--	9288	
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
906	906	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972	
			СП - 8%			--	--	--	--		368		
907	907	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1430,00	--	2860	--	2860	--	3089	
			СП - 8%			--	--	--	--		229		
908	908	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679	
			СП - 8%			--	--	--	--		939		
909	909	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	--	10840	--	10840	--	11707	
			СП - 8%			--	--	--	--		867		
910	910	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 5 м3. Установка	бак	2	86951,70	1354,77	173903	2710	138019	33377	223863	
			НР - 95%; СП - 8%			16587,12	442,21	33174	884		16582		
911	911	2305-3001-0102 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	2	8519,00	--	17038	--	17038	--	18401	
			СП - 8%			--	--	--	--		1363		
912	912	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17475,91	392,56	34952	785	6102	27729	67696	
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5015		
913	913	СТПРАЙС Виаст	Насос DHL 25/35-130	шт.	2	26339,29	--	52679	--	52679	--	56893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
914	914	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое систем отопления, диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	224,07	1,08	2465	12	1685	752	3474	
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	768	--		257		
915	915	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	32179,59	1037,40	1931	62	600	985	3149	
			НР - 76%; СП - 8%			21149,70	451,41	1269	27		233		
916	916	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	2993,02	24,81	1497	12	338	876	2562	
			НР - 76%; СП - 8%			2294,51	9,58	1147	5		190		
917	917	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00051	367063,00	--	187	--	187	--	202	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
918	918	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,06	10341,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
919	919	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	84,98	2,21	3059	80	1651	921	4299	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1328	8		318		
920	920	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	118,12	2,84	4252	102	3567	410	5036	
			НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	583	12		373		
					Пятно № 169								
					Перекрытие								
921	921	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами толщиной 5 мм	м2 потолков	117,1313	662,12	13,45	77555	1576	2178	67047	156171	
			НР - 90%; СП - 8%			630,07	5,95	73801	696		11568		
					Пятно № 174								
					Отделочные работы								
922	922	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	46,85173	4327,35	20,88	202744	978	128415	59256	282960	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	73351	719		20960		
					Пятно № 177								
					Отделочные работы								
923	923	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Пятно № 178								
					Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
924	924	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Гладкая облицовка стен керамической плиткой**	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39901751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8909383					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					287658				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129944				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19940211			
			- Накладные расходы	Тенге							7808755		
			- Сметная прибыль	Тенге							2955654		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								39901751	

СТОИМОСТЬ СМР:	39901751
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1157151
ИТОГО	41058902
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	853615
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	6187727
ИТОГО	48100244
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	962005
ИТОГО	49062249
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	51510264
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	50634589
НДС, 12%	6076151
ИТОГО ПО АКТУ	56710740

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140000176 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720922301883, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)