Рабочий проект "Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы". Реконструкция водозаборного куста 5Г с бурением двух скважин"

Согласно п. 10 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам за №165 от 28.02.2015 г. с изменениями и дополнениями согласно приказу Министра национальной экономики РК от 20.12.2016 г. №517 – При разработке проекта строительства, предусматривающего расширение, реконструкцию здания (сооружения) на территории существующего комплекса объектов, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. Таким образом, все внутри- и внеплощадочные инженерные коммуникации относятся к 1-му повышенному, технически сложному уровню ответственности (уровень ответственности насосных станций и водозаборов производительностью 10 000 $м^3$/сут (метров кубических в сутки) и более).
Мощность реконструируемого водозаборного куста 22810 $м^3$/сут. (п.п.6.2.2 Заключения экспертизы № 02-0577/14 от 29.09.2014 г.).