КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Алматы облысы бойынша
филиалы директорының
міндетін атқарушы

..... Ж. Молдыбаева

«Алматы облысы Іле ауданының Николаев, Жаңа-Арна, Переброска магистральды каналдарын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 18-0946/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы облысының табиғи ресурстарды және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Гидротехник-Жоба» ЖШС,
Талдықорған қаласы

Талдықорған қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫНҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚАСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

И.О. Директора филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Алматинской области

..... Ж. Молдыбаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0946/14 от 26 декабря 2014 года

по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Гидротехник-Жоба»,
г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №1062 от 11 декабря 2014 года между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области и ТОО «Гидротехник-Жоба».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Гидротехник-Жоба», город Талдыкорган (Государственная лицензия МКЛ №00342 от 17.03.2006 года, II категория).

ГИП – Берликенов К.М. (приказ №71 от 15.09.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 22.09.2014 года, утвержденное заказчиком;

выписка из решения маслихата Алматинской области №31-186 от 24.04.2014 года, подписанная руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области;

акт обследования магистрального канала от 15.09.2014 года, подписанный комиссионно;

перечень оборудования и материалов от 04.12.2014 года, утвержденный заказчиком.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Таблица №1

№	Обозначение	Наименование
1	Книга 1	Пояснительная записка
2	Альбом 1	Рабочие чертежи
3	Книга 2	Сметная документация
4	Книга 3	Прайс-листы

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Цель - капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок строительных работ расположен в Илийском районе Алматинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Климат района расположения магистральных каналов резкоконтинентальный. Характеризуется большими суточными и годовыми амплитудами температуры. По данным метеостанции Алматы ГМО, Алматы АМСТ, среднегодовая температура воздуха + 8,7° С до – 7,8 ° С. Абсолютный максимум и минимум наблюдается соответственно в июле и январе и равны 43° и 48° С. Первые заморозки появляются осенью в октябре, последние весной в начале апреля месяца. Средняя продолжительность безморозного периода – 165 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков в течение года составляет 500-600 мм.

Преобладающая часть осадков (свыше 60%) выпадает с апреля по октябрь месяц. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 100-120 дней в году.

Господствующим направлением ветров является восточное.(СНиП РК2.04-01-2010, «Строительная климатология»).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Расчетная глубина промерзания грунтов определена по рекомендациям СНиП РК 5.01-01-2002 и составляет: для суглинков – 122 см.

Гидрологические условия

Источником воды для орошения является в/х Ащибулак и в/х Малая Алматинка. Вода для орошения поступает из водохранилищ по магистральным каналам Николаевский, Жана-Арна, Переброска.

Инженерно-геологические и гидрологические условия

Рассматриваемая территория с поверхности на глубину 60-200 метров сложена отложениями четвертичного периода, которые подстилаются мощной толщиной отложений верхнего плиоцена (Илийская свита). Более древние отложения на территории массива не вскрыты.

Отложения средне-верхнего плиоцена вскрыты скважинами на глубинах отвода 400 м и представлены переслаиванием пестроцветных глин, суглинков с прослойками песков, песчаников и конглометров. Мощность отложений составляет сотни метров.

Четвертичные отложения представлены флювиогляциальными образованиями, которые слагают приподнятые над окружающей поверхностью освенцевые возвышенности. Отложения представлены легкими и средними суглинками, реже супесями, тяжелыми суглинками и глинами, мощность отложений колеблется от 50 до 450 м.

Аллювиальные отложения формируют первые надпойменные террасы рек, разрез весьма непосредственный и представлен суглинками. Мощность отложений изменяется от 7 до 15 м.

Грунтовые воды залегают на глубине свыше 5 метров.

Сейсмичность – 9 баллов по СНиП РК 2.03-30-2006.

Существующее состояние

МК Николаевский

Магистральный канал Николаевский протяженностью 9,86км проходит в земляном русле. С течением времени произошло заиление и заужение канала, в результате чего, он в данное время не пропускает расчетный расход воды.

Существующие водораспределительные сооружения полностью разрушены. Забор воды из канала в хозвыделы осуществляется боковой земляной стрелкой. Регулирование расходом воды производится мешками, заполненными грунтом или песком.

На самом канале и в головной части хозвыделов имеются примитивные, нестандартные гидропосты реечного типа, то есть установлены только рейки без облицовки русла канала.

МК Жана-Арна

Магистральный канал Жана-Арна протяженностью 10,22 км, проходит в земляном русле. За годы эксплуатации без капитального ремонта произошло частичное заиление канала и образовались заросли, что способствовало уменьшению его пропускной способности.

Забор воды из русла реки Малая Алматинка в канал осуществлялся примитивным способом с помощью стальной трубы диаметром 800 мм, проложенной в боковом земляном захвате, которая на момент обследования объекта отсутствовала.

МК Переброска

Существующий канал Переброска служит для переброски воды из водохранилища Ащибулак на подпитку водохранилища Малая Алматинка.

Канал протяженностью 2,5 км проходит в земляном русле по сильно пересеченной местности (слева - водоём, справа - крутые склоны). С течением времени существующий канал заилился и зарос камышом, следовательно, не пропускает расчетный расход воды.

Головной участок канала длиной 50 м, постоянно подвергается размыву от напора сжатой струи, истекающего из-под щита водовыпуска из водохранилища Ащибулак.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.2 Проектные решения

Для восстановления вышеуказанных магистральных каналов Илийского района предусмотрены следующие проектные решения:

По МК Николаевский

У головной части канала, учитывая значительную потерю воды на фильтрацию и множество извилин, предусмотрена облицовка из сборных железобетонных блоков Г-20-2 протяженностью 2085 м.

Механизированная очистка и расширение русла канала с ПК20+85 по ПК98+56.

Строительство водораспределительного сооружения на ПК 49+80 из монолитного железобетона с затворами ПС100х100 – 1 шт и ПС80х80 – 2 шт.

Строительство водораспределительного сооружения на ПК ПК 81+99 из монолитного железобетона с затворами ПС100х100 – 1шт. и ПС80х80 – 2 шт.

Строительство водораспределительного сооружения на ПК93+35 из монолитного железобетона с затворами ПС100х100 – 1 шт и ПС200х100 – 1 шт.

Строительство трубчатого перехода канала на ПК60+81 из стальных труб диаметром 1000 мм с оголовками из монолитного железобетона.

На пикетах ПК19+21 и ПК71+24 предусмотрены переезды для проезда автотранспорта из тюбингов размерами 1,5х1,5 м;

На канале (ПК 2+57) и в головной части хозвыделов (4 шт.) предусмотрены гидрометрические посты типа «Фиксированное русло».

По МК Жана-Арна

Механизированная очистка и расширение русла канала в грунтах 2 группы экскаватором протяженностью 10,22 км.

На месте примитивного водозабора предусматривается строительство 3 очкового головного водозаборного сооружения с подводящим и отводящим каналами. Стенки, дно и бычки сооружения выполняются из монолитного железобетона.

Регулирование поступления воды в канал осуществляется затвором ПС 150х150. Основной поток паводковых вод сбрасывается в отводящий канал.

Регулирование потоков воды осуществляется тремя затворами 150х200.

Стенки и дно подводящего русла крепятся монолитным железобетоном, а отводящего канала – габионами (3,0х1,0х0,5 м). Стенки и дно головной части магистрального канала длиной 50 м крепятся сборными железобетонными плитами 2х1х0,1 м.

В нижнем бьефе головного водозабора для проезда автомашин предусматривается строительство переезда, совмещенного с гидропостом. Для забора воды из магистрального канала в распределительные каналы, предусматривается строительство водовыпусков в количестве 13 шт.

Для гашения скорости воды на ПК 51+18 предусматривается водобойный колодец-перепад (5х3 м) из монолитного железобетона.

По МК Переброска:

Механизированная очистка и уширение русла канала экскаватором протяженностью 2,5 км.

Крепление дна и откосов головной части протяженностью 50 м монолитным железобетоном.

Крепление дна и откосов канала с ПК 4+65 по ПК 24+70 геобетоном толщиной 15 см.

Рекультивация левого берега канала с устройством гравийной эксплуатационной дороги протяженностью 2,5 км.

Устройство водобойного колодца из монолитного железобетона бетона В-20 на выходном оголовке водовыпуска с водохранилища Ащибулак.

Восстановление трубчатого переезда тюбингами на ПК4+95 и гидропоста на ПК4+65.

6.3 Охрана окружающей среды

Охрана природной среды во время строительных работ обязывает строителей, кроме выполнения проектных решений по сохранению почвы и фауны, осуществить ряд

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды или нанесения ей минимального ущерба. К этим мероприятиям относятся:

слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные для этого места;

определение места стоянки механизмов и складирования материалов и его ограждения;

периодический полив строительной площадки водой в теплое время года для снижения плотности поднимаемой пыли.

6.4 Организация строительства

Доставка грузов к месту строительства осуществляется автотранспортом.

Район строительства по наличию кадров, предприятий стройиндустрии, автомобильных дорог относится к освоенному.

Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах определена на основании рабочих чертежей. Основные строительно-монтажные работы будут выполняться строительно-монтажной организацией, определяемой по результатам тендера.

Согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», нормативная продолжительность производства работ по объекту «Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области» составит 10 месяцев.

6.5 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, книги 1-5 с изменениями и дополнениями, выпуск 1-18.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA-2001», версия 21-2.24 по выпуску сметной документации в базовых ценах 2001 года, территориальный район принят 4.2.

Накладные расходы приняты от заработной платы рабочих по видам строительных и монтажных работ согласно СН РК 8.02-02-2002 приложение №1.

Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты согласно СН РК 8.02-09-2002 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений».

Дополнительные затраты:

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены на основании СН РК 8.02-07-2002 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ 2001);

дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года № 791 переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК:

2014 год – 1852 тенге;

2015 год – 1982 тенге.

Налоги, сборы, обязательные платежи начислены в размере 2% согласно действующего законодательства.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Налог на добавленную стоимость (НДС) учтён в размере 12%, установленный законодательством Республики Казахстан от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области» разработан в соответствии с заданием на проектирование.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Все разделы проектно-сметной документации соответствуют действующим нормативным документам, в том числе в части надежности и безопасности.

В проекте, согласно имеющимся возможностям, применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, а также продукция, изготавливаемая на предприятиях Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области в рабочий проект «Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По гидротехническим решениям:

По магистральному каналу «Переброска»:

1) План магистрального канала разбит на пикеты.
2) Представлена справка заказчика о наличии карьера для вывозки грунта на досыпку русла канала.
3) На продольном профиле и в пояснительной записке внесены исправления в протяженности крепления дна и откосов канала геобетоном.
4) В ведомости объемов работ включена работа по уплотнению грунта катками.
5) Расстояние перемещения грунта исправлено с 40 м на 20 м.
6) В ведомости объемов работ вес анкеров исправлен с 29,64 тн на 18,38 тн.

По магистральному каналу «Жана-Арна»:

7) На продольном профиле обозначены подземные газопроводные трубы, которые проходят на участке канала с ПК45+57 до ПК48+05 с указанием глубин их укладки.
8) Представлен чертеж поперечного сечения монолитной железобетонной галереи боковых водовыпусков с указанием всех размеров.
9) Представлены чертежи на укладку габионных ящиков с указанием размеров и со спецификацией необходимой арматуры.
10) Представлен план автопереезда, совмещенного с гидрометрическим постом, с указанием размеров.
11) Служебный мостик гидрометрического поста из плит 0,8х0,2х4,0 м заменен на плиты 0,8х0,2х5,0 м и исправлены объемы бетона.
12) В локальной смете объем бетона исправлен с 0,14 м^3 на 10,14м^3.
13) Уточнены размеры конструктивных элементов водозаборного узла и пересчитаны объемы бетонных работ.
14) На плане водозаборного узла проставлены все размеры.
15) В локальной смете количество мостовых плит исправлено на 5шт.

По магистральному каналу «Николаевский»:

16) Представлен гидравлический расчет канала на пропуск проектного расхода воды – 4,0 м^3/сек.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

17) Проектная отметка дна гидрометрического поста на пикете ПК2+57 исправлена с 98,33 на 97,49.
18) Проектная отметка дна моста на пикете ПК19+21 исправлена с 96,26 на 95,49.
19) В рабочем чертеже на листе 62 указан номер пикета, на котором расположен переезд.
20) Участок облицовки канала пересмотрен по предложению заказчика и в пояснительной записке приведено обоснование о необходимости облицовки с ПК 0 по ПК20+85.
21) Объем обратной засыпки канала из блоков Г-20-2 в пересчете уточнен и составляет 6672 м^3 вместо ранее взятого объема 12320 м^3.
22) Согласно обоснованным предложениям заказчика изменена длина канала с облицовкой, и она составляет 2085 м, соответственно исправлены объемы железобетонных блоков, монолитного железобетона и вес армосеток.
23) Представлены чертежи на устройство конструктивных и температурных швов.
24) Длина стальных труб трубчатого перехода на ПК60+81 исправлена на 38,5м.
25) Исправлен объем механизированной очистки и составляет 34662 м^3 вместо ранее взятого объема 57276 м^3. Работы по строительству эксплуатационной дороги, водораспределительного сооружения на ПК49+80 и моста на ПК19+21 включены в локальные сметы.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели		Примеч. +увеличение - снижение
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн.тенге	158,670	158,670	-
	в том числе: СМР	млн.тенге	155,121	155,121	-
	Оборудование	млн. тенге	1,462	1,462	-
	Прочие	млн. тенге	2,087	2,087	-
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 годов	млн. тенге	502,334	502,334	-
	в том числе: СМР	млн.тенге	396,645	396,645	-
	Оборудование	млн.тенге	3,739	3,739	-
	Прочие	млн.тенге	101,950	101,950	-
	Из них: - на 2014год (ПИР и Экспертиза проекта) - на 2015год с МРП 1982			30,000 472,334	
3	Продолжительность строительства	месяцев	10	10	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчета общей продолжительности строительства, определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленного на 2014 год в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт магистральных каналов Николаевский, Жана-Арна, Переброска Илийского района Алматинской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Общая сметная стоимость строительства в базовом уровне цен 2001 года	158,670 млн. тенге
в том числе: СМР	155,121 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 и прогнозных 2015 годов	502,334 млн. тенге
в том числе: СМР	396,645 млн. тенге
Продолжительность строительства	10 месяцев

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Гидротехник-Жоба» в соответствии с условиями договора №1062 от 11 декабря 2014 года.

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

8.4 Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.5 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Іле ауданының Николаев, Жаңа-Арна, Переброска магистральды каналдарын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітілуге ұсынылады:

2001 жылғы базалық бағалар деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны	158,670 млн. теңге.
Соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	155,121 млн. теңге.
2014 жылғы ағымдағы және 2015 жылғы болжамдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	502,334 млн. теңге.
Соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	396,645 млн. теңге.
Құрылыс ұзақтығы	10 ай.

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 11 желтоқсандағы №1062 шарттың талаптарына сәйкес «Гидротехник-Жоба» ЖШС кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау- қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.4 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

8.5 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау мақсатында тапсырысшы құрылыс салу барысында отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Өндірістік бөлім бастығы Т. Евтушевская

Сараптамалық топтың жетекшісі В. Ким

Сарапшы А. Абильмажинов

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА