Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)

Наружное электроснабжение

Объект №159-ЭС

Паспорт проекта

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)

Наружное электроснабжение

Объект №159-ЭС

Паспорт проекта

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Разработчик: ТОО "Атыраустройпроект"	ПАСПОРТ ПРОЕКТА "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)"	ЛИСТ 1



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

W2 План прокладки ВЛ-10кВ

W1 План прокладки ВЛ-0,4кВ

Трансформаторная подстанция

Существующий газ

Существующий водопровод

Существующая воздушная линия

23,86 Существующие отметки

Технико-экономические показатели

Категория надежности электроснабжения - III
Напряжение низковольтных сетей ~380 / 220В
Потребляемая мощность жилых домов - 430кВт

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование
1	159/3-ПЗ	Пояснительная записка
2	Книга 1 159/3-ЭС Книга 2 159/3-АС	Наружное электроснабжение Фундамент под трансформатор ТНМ 4000/35-У1.
3	159/3-ПОС	Проект организации строительства
4	159/3ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду
5	159/3-СД	Сметная документация

Район строительства относится к IV Г строительно-климатическому подрайону и имеет следующие характеристики:
-расчетная зимняя температура наружного воздуха -26^{0}С;
Вес снегового покрова -50 кгс/м2
Скоростной напор ветра -38 кгс/м2
Уровень ответственности объекта - II (Нормальный)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ		ВСЕГО	НАИМЕНОВАНИЕ		
Площадь отвода земли	га	1,2	СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Общая сметная стоимость	тыс.тг.	59253,786
			строительно-монтажных работ	тыс.тг.	22399,441
			Продолжительность строительства	3 мес.	

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И

Гл.инж.проекта: Меликян Р.С.

г.Атырау 2020