"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 17

Форма 2

Заказчик: НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН»

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **16076,701** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **1722,504** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.10.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области	13 402,612			13 402,612
		Итого по главе 2	13 402,612			13 402,612
		Итого по главам 1-7	13 402,612			13 402,612
		сметная з/плата				3 672,717
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,717
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	13 402,612			13 402,612
		сметная з/плата				3 672,717
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,717
2		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**268,052**			**268,052**
3		**Итого по сметному расчету:** **- в текущих ценах с 05.10.20 г.**	**13 670,664**			**13 670,664**

		в т.ч. с разбивкой по годам			
4		2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	13 670,664		13 670,664
5		**- в текущих и прогнозных ценах**	**14 354,197**		**14 354,197**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
6		2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	14 354,197		14 354,197
7	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**		**1 722,504**	**1 722,504**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
8		2021 г. - НДС (12 %)		1 722,504	1 722,504
9		**Всего по сметному расчету**	**14 354,197**	**1 722,504**	**16 076,701**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
10		2021 г.	14 354,197	1 722,504	16 076,701
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		С учетом понижающего коэффициента (к=0,899999959)			**14 469,03024**

Руководитель ТОО "Строй-Пласт Монтаж" **Дюсембаев Д.Д.**

АКМОЛА ОБЛЫСЫ ЦЕЛИНОГРАД АУД. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * КР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ Р-Н ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ * РК "Строй-Пласт Монтаж"

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 117

Наименование стройки: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

Наименование объекта: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Корректировка

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	0
Сметная заработная плата, тыс. тенге	0
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключить									
1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % К=-1,000;**	**м2**	**-4,96**	1849,69	170,98	-9174	-848	–	-7357	-17853
					1678,71	87,15	-8326	-432	–	-1322	

2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=-1,000;	м2 проемов	-4,96	26842,32	172,31	-133138	-855	-127545	-4636	-148796
					955,31	83,18	-4738	-413	–	-11022	
3	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-16,2	3503,56	132,97	-56758	-2154	-37241	-17241	-79919
					1071,79	60,43	-17363	-979	–	-5920	
4	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-8,7	2698,32	21,45	-23475	-187	-19228	-3905	-29570
					466,73	10,67	-4061	-93	–	-2190	
5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % К=-1,000;	м2	-22,1	818,55	31,81	-18090	-703	–	-12776	-33335
					786,74	16,21	-17387	-358	–	-2469	
6	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-22,1	1164,93	96,22	-25745	-2126	-6451	-17075	-46246

				776,82	45,1	-17168	-997	–	-3426	
7 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м плинтусов	-30,35	338,33	1,65	-10268	-50	-728	-8944	-20749
				312,7	0,81	-9490	-25	–	-1537	
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % К=-1,000;	м2	-136,98	110,28	2,87	-15106	-393	–	-10737	-27910
				107,41	1,46	-14713	-200	–	-2067	
9 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-136,98	2721,65	23,01	-372812	-3152	-328621	-39902	-445731
				299,6	10,29	-41039	-1410	–	-33017	
10 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=-1,000;	м плинтусов	-203,58	224,2	2,27	-45643	-462	-27514	-16775	-67411
				86,78	0,88	-17667	-179	–	-4993	
11 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 % К=-1,000;	м2 облицовки	-44,05	770,44	56,42	-33938	-2485	–	-23471	-62002
				714,02	26,01	-31453	-1146	–	-4593	

12 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 % К=-1,000;	прибор	-1	725,25	6,41	-725	-6	–	-520	-1345
				718,84	3,27	-719	-3	–	-100	
13 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 % К=-1,000;	прибор	-1	583,38	5,74	-583	-6	–	-418	-1081
				577,64	2,93	-578	-3	–	-80	
14 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 % К=-1,000;	комплект	-1	27539,98	177,95	-27540	-178	-24421	-2970	-32951
				2941,5	88,52	-2942	-89	–	-2441	
15 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % К=-1,000;	комплект	-1	10418,14	89,35	-10418	-89	-7704	-2616	-14077
				2624,7	44,25	-2625	-44	–	-1043	
16 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 К=-1,000;	шт.	-1	9372		-9372		-9372	–	-10122
				–		–		–	-750	

17	1107-0519-0101	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 % К=-1,000;**	**м ограждения**	**-5**	16180,96	86,42	-80905	-432	-68310	-14571	-103114
					2432,52	37,06	-12163	-185	–	-7638	

Итого по разделу 1	**-1 142 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-202 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-14 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-6 556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-657 135
- накладные расходы, тенге	-183 914
в т.ч. зарплата, тенге	-16 552
- сметная прибыль (8 %), тенге	-84 608

Раздел 2 Добавить

18	1218-0101-2101	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**16,2**	1277,98	–	20703	–	982	14199	37694
					1217,34	–	19721	–	–	2792	
19	1127-0701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %**	**м2 тротуара**	**16,2**	517,71	38,06	8387	617	106	8547	18289
					473,11	15,42	7664	250	–	1355	

20	2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	16,2	1784		28901		28901	–	31213
					–		–		–	2312	
21	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	101,4	818,55	31,81	83001	3226	–	58622	152953
					786,74	16,21	79775	1644	–	11330	
22	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	101,4	4193,08	132,97	425178	13483	303016	107920	575746
					1071,79	60,43	108680	6128	–	42648	
23	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	56,783	215,19	–	12219	–	–	10264	24282
					215,19	–	12219	–	–	1799	
24	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,783	1390,07	80,41	78932	4566	19615	46634	135610
					964,22	62,38	54751	3542	–	10045	

25 1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**56,783**	1113,83	7,54	63247	428	23501	31563	102395
				692,41	2,42	39317	137	–	7585	
26 1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**56,783**	323,3	0,77	18358	44	4397	11151	31870
				245,09	0,38	13917	22	–	2361	
27 1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % К=2,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**113,566**	159,1	0,31	18068	35	3413	11710	32160
				128,74	0,15	14620	17	–	2382	

Итого по разделу 2	**1 142 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	350 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 740

- материалы, изделия и конструкции, тенге	383 930
- накладные расходы, тенге	300 610
в т.ч. зарплата, тенге	27 055
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 609
Итого по смете	**0**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 117

Наименование стройки: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

Наименование объекта: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

Форма 4

Локальная смета № 2-1-3

Корректировка 2

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**0,001**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**7,094**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,006**

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Исключить											
1	**2113-0211-0912**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита К=-1,000;**	**м2**	**-16,03455**	6983		-111969		-111969	–	-120927
					–		–		–	-8958	

2	2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=-1,000;**	**м2**	**-16,03455**	3717		-59600		-59600	–	-64368
					–		–		–	-4768	
		Итого по разделу 1					**-185 295**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-171 569				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-13 726				
Раздел 2 Добавить											
3	1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %**	**м2**	**6,2491**	26510,12	2,68	165664	17	159085	5906	185295
					1050,11	–	6562	–	–	13726	
		Итого по разделу 2					**185 295**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 562				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					159 084				
		- накладные расходы, тенге					5 906				
		в т.ч. зарплата, тенге					532				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 726				
		Итого по смете					**0**				

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области Заказ 117

Наименование объекта: Текущий ремонт здания отдела Филиала НАО Наурзумского района, Костанайской области

Форма 4

Локальная смета № 2-1-5

Корректировка 3

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	0
Сметная заработная плата, тыс. тенге	0
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Исключить									
1	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка НР = 84 % К=-1,000;**	**м2**	**-2,7**	1096,15	170,98	-2960	-462	–	-2296	-5676
					925,17	87,15	-2498	-235	–	-420	
2	**1109-0403-0403**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка НР = 69 % К=-1,000;**	**м2**	**-2,7**	37333,04	51,36	-100799	-139	-94748	-4119	-113311

				2189,77	21,55	-5912	-58	–	-8393	
3 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % К=-1,000;**	**м2**	**-7,4**	818,55	31,81	-6057	-235	–	-4278	-11162
				786,74	16,21	-5822	-120	–	-827	
4 1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % К=-1,000;**	**м2 покрытия**	**-7,4**	4193,08	132,97	-31029	-984	-22114	-7875	-42016
				1071,79	60,43	-7931	-447	–	-3112	

Итого по разделу 1	**-172 165**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-22 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-116 862
- накладные расходы, тенге	-18 568
в т.ч. зарплата, тенге	-1 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	-12 752

Раздел 2 Добавить

5 2113-0211-0912	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита**	**м2**	**14,8985**	6983		104036		104036	–	112357
				–		–		–	8323	

6 2206-0301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**14,8985**	3717 –	55378 –	55378 –	– 4430	59808
	Итого по разделу 2				**172 165**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				159 409			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				12 753			
	Итого по смете				**0**			