| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | E0120-3-2 | м2<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,4 | 1169,91 | 13,82 | 468 | 6 | 136 | 1,62 | 1 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 104 | 2 | 128 | 0,03 | - |
| 265 | E0126-12-1 | м2<br>-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| 266 | E0115-172-4 | м2<br>-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,305 | 148,4 | 0,07 | 45 | - | 35 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 33 | - | 105 | - | - |
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ13 | | | | | | | | |
| 267 | E0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| 268 | E0120-12-10 | шт<br>-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| 269 | E0120-3-3 | шт<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 9,6 | 1144,51 | 11,11 | 10987 | 107 | 2983 | 1,48 | 14 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 2291 | 40 | 128 | 0,02 | - |
| 270 | E0126-12-1 | м2<br>-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| 271 | E0115-172-4 | м2<br>-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,305 | 148,4 | 0,07 | 45 | - | 35 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 33 | - | 105 | - | - |
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ14 | | | | | | | | |
| 272 | E0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до | 6,8 | 1169,91 | 13,82 | 7955 | 94 | 2307 | 1,62 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | 259,88 | 5,18 | 1767 | 35 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 273 | E0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 274 | E0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,348 | 148,4 | 0,07 | 52 | - | 39 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 38 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА ВЕ15 | | | | | | | | |
| 275 | E0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 276 | E0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 277 | E0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7,68 | 1144,51 | 11,11 | 8790 | 85 | 2387 | 1,48 | 11 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1833 | 32 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 278 | E0120-12-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x490 мм | 6 | 338,79 | 16,96 | 2033 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 279 | E0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,261 | 148,4 | 0,07 | 39 | - | 30 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 28 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА ВЕ16 | | | | | | | | |
| 280 | E0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 5,2 | 1169,91 | 13,82 | 6084 | 72 | 1764 | 1,62 | 8 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 1351 | 27 | 128 | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 281 | Е012-12-1 | -Ограждение кровель перилами | 0,04 | 53429,05 | 203,78 | 2137 | 8 | - | 5,9 | - |
| | | | | 4,3 | 62,06 | - | 2 | - | 0,45 | - |
| | | 100м | | | | | | | | |
| 282 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,261 | 148,4 | 0,07 | 39 | - | 30 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 28 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИТСЕМА ВЕ17 | | | | | | | | |
| 283 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 1 | 320,85 | 16,96 | 321 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 284 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 5 | 1169,91 | 13,82 | 5850 | 69 | 1696 | 1,62 | 8 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 1299 | 26 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 285 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 286 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,218 | 148,4 | 0,07 | 32 | - | 25 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 24 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА ВЕ18-ВЕ21,ВЕ23,ВЕ24 | | | | | | | | |
| 287 | Е0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 12 | 798,85 | 16,96 | 9586 | 203 | 2976 | 1,12 | 13 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 2240 | 85 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 288 | Е0120-3-10 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 50,4 | 1174,73 | 9,61 | 59206 | 484 | 13568 | 1,28 | 65 |
| | | | | 206,72 | 3,59 | 10419 | 181 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 289 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 36 | 240,16 | 92,82 | 8646 | 3342 | 4884 | 0,59 | 21 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 3629 | 1256 | 100 | 0,17 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Е0115-172-4 | м2<br>-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,783 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 116<br>85 | -<br>- | 89<br>105 | 0,65<br>- | 1<br>- |
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ22 | | | | | | | | |
| 291 | Е0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 3 | 798,85<br>186,64 | 16,96<br>7,09 | 2397<br>560 | 51<br>21 | 744<br>128 | 1,12<br>0,03 | 3<br>- |
| 292 | Е0120-3-10 | шт<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 9,8 | 1174,73<br>206,72 | 9,61<br>3,59 | 11512<br>2026 | 94<br>35 | 2638<br>128 | 1,28<br>0,02 | 13<br>- |
| 293 | Е0126-12-1 | м2<br>-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 10 | 240,16<br>100,8 | 92,82<br>34,88 | 2402<br>1008 | 928<br>349 | 1357<br>100 | 0,59<br>0,17 | 6<br>2 |
| 294 | Е0115-172-4 | м2<br>-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,131 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 19<br>14 | -<br>- | 15<br>105 | 0,65<br>- | -<br>- |
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ25 | | | | | | | | |
| 295 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 320,85<br>186,64 | 16,96<br>7,09 | 642<br>373 | 34<br>14 | 496<br>128 | 1,12<br>0,03 | 2<br>- |
| 296 | Е0120-11-1 | шт<br>-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 | 798,85<br>186,64 | 16,96<br>7,09 | 799<br>187 | 17<br>7 | 248<br>128 | 1,12<br>0,03 | 1<br>- |
| 297 | Е0120-3-3 | шт<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,48 | 1144,51<br>238,61 | 11,11<br>4,16 | 5127<br>1069 | 50<br>19 | 1392<br>128 | 1,48<br>0,02 | 7<br>- |
| 298 | Е0126-12-1 | м2<br>-Изоляция плоских поверхностей | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| 299 | E0115-172-4 | м2<br>Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,131 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 19<br>14 | -<br>- | 15<br>105 | 0,65<br>- | -<br>- |
| 300 | E0120-3-2 | м2<br>Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,2 | 1169,91<br>259,88 | 13,82<br>5,18 | 3744<br>832 | 44<br>17 | 1086<br>128 | 1,62<br>0,03 | 5<br>- |
| 301 | E0126-12-1 | м2<br>Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 4 | 240,16<br>100,8 | 92,82<br>34,88 | 961<br>403 | 371<br>140 | 543<br>100 | 0,59<br>0,17 | 2<br>1 |
| 302 | E0115-172-4 | м2<br>Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,174 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 26<br>19 | -<br>- | 20<br>105 | 0,65<br>- | -<br>- |
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ27 | | | | | | | | |
| 303 | E0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 2 | 798,85<br>186,64 | 16,96<br>7,09 | 1598<br>373 | 34<br>14 | 496<br>128 | 1,12<br>0,03 | 2<br>- |
| 304 | E0120-12-10 | шт<br>Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм | 1 | 320,85<br>186,64 | 16,96<br>7,09 | 321<br>187 | 17<br>7 | 248<br>128 | 1,12<br>0,03 | 1<br>- |
| 305 | E0120-3-10 | шт<br>Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 16,8 | 1174,73<br>206,72 | 9,61<br>3,59 | 19735<br>3473 | 161<br>60 | 4523<br>128 | 1,28<br>0,02 | 22<br>- |
| 306 | E0120-3-2 | м2<br>Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,5 | 1169,91<br>259,88 | 13,82<br>5,18 | 585<br>130 | 7<br>3 | 170<br>128 | 1,62<br>0,03 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2 | 14 | 240,16 | 92,82 | 3362 | 1299 | 1900 | 0,59 | 8 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 1411 | 488 | 100 | 0,17 | 2 |
| 308 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 0,305 | 148,4 | 0,07 | 45 | - | 35 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 33 | - | 105 | - | - |
| | | СИСТЕМА ВЕ28 м2 | | | | | | | | |
| 309 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| 310 | Е0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт | 4,48 | 1144,51 | 11,11 | 5127 | 50 | 1392 | 1,48 | 7 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1069 | 19 | 128 | 0,02 | - |
| 311 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2 | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| 312 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2 | 0,131 | 148,4 | 0,07 | 19 | - | 15 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 14 | - | 105 | - | - |
| | | СИСТЕМА ВЕ29 м2 | | | | | | | | |
| 313 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 1 | 320,85 | 16,96 | 321 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| 314 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт | 4,8 | 1169,91 | 13,82 | 5616 | 66 | 1628 | 1,62 | 8 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 1247 | 25 | 128 | 0,03 | - |

м2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 316 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,261 | 148,4 | 0,07 | 39 | - | 30 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 28 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА ВЕ30 | | | | | | | | |
| 317 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 5,2 | 1169,91 | 13,82 | 6084 | 72 | 1764 | 1,62 | 8 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 1351 | 27 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 318 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 319 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,261 | 148,4 | 0,07 | 39 | - | 30 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 28 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА ВЕ31 | | | | | | | | |
| 320 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 1 | 320,85 | 16,96 | 321 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 321 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7,5 | 1169,91 | 13,82 | 8774 | 104 | 2544 | 1,62 | 12 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 1949 | 39 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 322 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 323 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, | 0,305 | 148,4 | 0,07 | 45 | - | 35 | 0,65 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ34 | | | | | | | | |
| 332 | Е0120-12-11- | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 1 | 355,85 | 16,96 | 356 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 333 | Е0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,8 | 1144,51 | 11,11 | 10072 | 98 | 2735 | 1,48 | 13 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 2100 | 37 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 334 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 335 | Е0115-172-4- | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,261 | 148,4 | 0,07 | 39 | - | 30 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 28 | - | 105 | - | - |
| | | м2<br>СИТСЕМА ВЕ35 | | | | | | | | |
| 336 | Е0120-12-10- | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 337 | Е0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 5,12 | 1144,51 | 11,11 | 5860 | 57 | 1591 | 1,48 | 8 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1222 | 21 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 338 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 339 | Е0115-172-4- | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,174 | 148,4 | 0,07 | 26 | - | 20 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 19 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕ36 | | | | | | | | |
| 340 | Е0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 341 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,6 | 1169,91 | 13,82 | 4212 | 50 | 1221 | 1,62 | 6 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 936 | 19 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 342 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 343 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,131 | 148,4 | 0,07 | 19 | - | 15 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 14 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА ВЕ37 | | | | | | | | |
| 344 | Е0120-12-10 | -Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 345 | Е0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 1 | 798,85 | 16,96 | 799 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 346 | Е0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 5,12 | 1144,51 | 11,11 | 5860 | 57 | 1591 | 1,48 | 8 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1222 | 21 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 347 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 6 | 240,16 | 92,82 | 1441 | 557 | 814 | 0,59 | 4 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 605 | 209 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 348 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,174 | 148,4 | 0,07 | 26 | - | 20 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 19 | - | 105 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2<br>СИСТЕМА ВЕ 38 | | | | | | | | |
| 349 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,2 | 1169,91 | 13,82 | 3744 | 44 | 1086 | 1,62 | 5 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 832 | 17 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 350 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 351 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,174 | 148,4 | 0,07 | 26 | - | 20 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 19 | - | 105 | - | - |
| | | м2<br>СИСТЕМА В13 | | | | | | | | |
| 352 | Е0120-32-1 | -Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 353 | Е0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 23,1 | 1144,51 | 11,11 | 26438 | 257 | 7178 | 1,48 | 34 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 5512 | 96 | 128 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 354 | Е0120-3-4 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 1,256 | 1234,91 | 13,82 | 1551 | 17 | 426 | 1,62 | 2 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 326 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 355 | Е0126-12-1 | -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 4 | 240,16 | 92,82 | 961 | 371 | 543 | 0,59 | 2 |
| | | | | 100,8 | 34,88 | 403 | 140 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 356 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,74 | 148,4 | 0,07 | 110 | - | 84 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 80 | - | 105 | - | - |
| | | м2<br>ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ | | | | | | | | |
| 357 | Ц0112-798-3 | -Вентили, краны стальные под | 5 | 1189,2 | 112 | 5946 | 560 | 4747 | 6 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм | | 1037 | 18 | 5185 | 90 | 90 | 0,1 | 1 |
| 358 | Е0118-16-3 | шт -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм | 2 | 15431,34 | 160,26 | 30863 | 321 | 1810 | 3,69 | 7 |
| | | | | 646,58 | 60,25 | 1293 | 121 | 128 | 0,29 | 1 |
| 359 | Е0118-21-5 | 1шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | 2 | 7561,49 | 94,44 | 15123 | 189 | 587 | 1,14 | 2 |
| | | | | 194,67 | 34,76 | 389 | 70 | 128 | 0,18 | - |
| 360 | Ц0112-798-2 | 1фильтр -Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм | 2 | 885,3 | 59,1 | 1771 | 118 | 1454 | 5 | 10 |
| | | | | 799 | 9 | 1598 | 18 | 90 | 0,05 | - |
| 361 | Ц0112-798-1 | шт -Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм | 12 | 765,1 | 24,2 | 9181 | 290 | 7822 | 4 | 48 |
| | | | | 722 | 2,3 | 8664 | 28 | 90 | 0,01 | - |
| 362 | Ц0111-350-2 | шт -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | 1 | 266,57 | - | 267 | - | 198 | 1 | 1 |
| | | | | 220,5 | - | 221 | - | 90 | - | - |
| 363 | Ц0112-798-1 | шт -Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм | 24 | 765,1 | 24,2 | 18362 | 581 | 15645 | 4 | 96 |
| | | | | 722 | 2,3 | 17328 | 55 | 90 | 0,01 | - |
| 364 | Ц0112-798-2 | шт -Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм | 4 | 885,3 | 59,1 | 3541 | 236 | 2909 | 5 | 20 |
| | | | | 799 | 9 | 3196 | 36 | 90 | 0,05 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Ц0112-798-1 | Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм | шт 1 | 765,1 | 24,2 | 765 | 24 | 652 | 4 | 4 |
| | | | | 722 | 2,3 | 722 | 2 | 90 | 0,01 | - |
| 366 | Е0116-9-4 | -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм | шт 1,6 | 1320,75 | 20,8 | 2113 | 33 | 283 | 0,73 | 1 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 209 | 12 | 128 | 0,04 | - |
| 367 | Ц0112-798-2 | Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм | м 1 | 885,3 | 59,1 | 885 | 59 | 727 | 5 | 5 |
| | | | | 799 | 9 | 799 | 9 | 90 | 0,05 | - |
| 368 | Е0118-22-2 | -Установка манометров с трехходовым краном | шт 16 | 859,96 | 1,62 | 13759 | 26 | 854 | 0,23 | 4 |
| | | | | 41,72 | - | 667 | - | 128 | - | - |
| 369 | Е0118-22-4 | -Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект 16 | 64,62 | - | 1034 | - | 1139 | 0,32 | 5 |
| | | | | 55,62 | - | 890 | - | 128 | - | - |
| 370 | Е0116-10-4 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | комплект 28 | 935,75 | 20,8 | 26201 | 582 | 4956 | 0,73 | 20 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 3654 | 218 | 128 | 0,04 | 1 |
| 371 | Е0116-6-5 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м 34 | 472,48 | 3,96 | 16064 | 135 | 2337 | 0,3 | 10 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1775 | 51 | 128 | 0,01 | - |
| 372 | Е0116-6-4 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м 24 | 422,48 | 3,96 | 10140 | 95 | 1649 | 0,3 | 7 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1253 | 36 | 128 | 0,01 | - |
| 373 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м 10 | 343,48 | 3,96 | 3435 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Е0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 32 | 264,48 | 3,96 | 8463 | 127 | 2199 | 0,3 | 10 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1670 | 48 | 128 | 0,01 | - |
| 375 | Е0116-6-1 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 5 | 266,48 | 3,96 | 1332 | 20 | 344 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 261 | 7 | 128 | 0,01 | - |
| 376 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 105 | 10,99 | - | 1154 | - | 1437 | 0,05 | 5 |
| | | | | 10,69 | - | 1122 | - | 128 | - | - |
| 377 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 28 | 11,13 | - | 312 | - | 383 | 0,05 | 1 |
| | | | | 10,69 | - | 299 | - | 128 | - | - |
| 378 | Е0126-35-1 | -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 133 | 72,96 | 16,85 | 9704 | 2241 | 5708 | 0,21 | 28 |
| | Изм. и доп. вып. 6 | | | 38,59 | 4,33 | 5132 | 576 | 100 | 0,03 | 3 |
| 379 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,725 | 148,4 | 0,07 | 108 | - | 82 | 0,65 | - |
| | | | | 108 | 0,02 | 78 | - | 105 | - | - |
| 380 | Е0126-35-2 | -Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 2 | 72,96 | 16,85 | 146 | 34 | 86 | 0,21 | - |
| | Изм. и доп. вып. 6 | | | 38,59 | 4,33 | 77 | 9 | 100 | 0,03 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | 1172487 | 59585 | | 2035 |
| | Тенге | 339583 | 21739 | | 106 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 40718 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 1137 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 37951 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 34156 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5123 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4492 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 79366 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 232 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 43074 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 181170 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 42045 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 111335 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 113557 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17033 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17684 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 312410 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 697 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 128368 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 950599 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 730126 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 212037 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 11 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 9867 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 271407 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 40711 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 73320 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1295326 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1422 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 252748 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1687103 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2351 |
| | | | Тенге | | | - | 424190 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД

### ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | 1 | 688,9 | 55,8 | 689 | 56 | 576 | 4 | 4 |
| | | | | 626 | 13,5 | 626 | 14 | 90 | 0,08 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 382 | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 1 | 241,88 | 72,98 | 242 | 73 | 240 | 0,94 | 1 |
| | | | | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | - |
| | | | 1фильтр | | | | | | | |
| 383 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 859,96 | 1,62 | 860 | 2 | 53 | 0,23 | - |
| | | | | 41,72 | - | 42 | - | 128 | - | - |
| | | | комплект | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | Е0116-15-3 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 891,93 | 90,13 | 1784 | 180 | 1233 | 2,6 | 5 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 896 | 67 | 128 | 0,16 | - |
| | | 1шт КРАН ПОЖАРНЫЙ-6ШТ | | | | | | | | |
| 385 | Е0116-20-1 | -Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 6 | 10263,47 | 23,09 | 61581 | 139 | 1279 | 0,9 | 5 |
| | | | | 157,5 | 9 | 945 | 54 | 128 | 0,04 | - |
| | | 1кран | | | | | | | | |
| 386 | Е0110-35-1 | -Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 6 | 332,3 | 23,87 | 1994 | 143 | 787 | 0,68 | 4 |
| | | | | 100,35 | 9,02 | 602 | 54 | 120 | 0,04 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 387 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 25 | 148,4 | 0,07 | 3710 | 2 | 2836 | 0,65 | 16 |
| | | | | 108 | 0,02 | 2700 | - | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 388 | Е0116-13-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 5 | 150,08 | 1,43 | 750 | 7 | 659 | 0,56 | 3 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 512 | 3 | 128 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 389 | Е0116-7-8 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | 18 | 1082,42 | 12,21 | 19484 | 220 | 2246 | 0,56 | 10 |
| | | | | 92,93 | 4,57 | 1673 | 82 | 128 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 390 | Е0116-7-6 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | 61 | 693,07 | 10,34 | 42277 | 631 | 6310 | 0,43 | 26 |
| | | | | 76,95 | 3,87 | 4694 | 236 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 391 | Е0116-7-5 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | 9 | 596,67 | 4,19 | 5370 | 38 | 708 | 0,34 | 3 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 539 | 14 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 392 | Е0116-7-4 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 9 | 471,67 | 4,19 | 4245 | 38 | 708 | 0,34 | 3 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 539 | 14 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |