1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
		1шт КРАН ПОЖАРНЫЙ-6ШТ								
385	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,9	5
				157,5	9	945	54	128	0,04	-
		1кран								
386	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,68	4
				100,35	9,02	602	54	120	0,04	-
		шт								
387	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	148,4	0,07	3710	2	2836	0,65	16
				108	0,02	2700	-	105	-	-
		м2								
388	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	150,08	1,43	750	7	659	0,56	3
				102,38	0,54	512	3	128	-	-
		м								
389	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	18	1082,42	12,21	19484	220	2246	0,56	10
				92,93	4,57	1673	82	128	0,02	-
		м								
390	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	61	693,07	10,34	42277	631	6310	0,43	26
				76,95	3,87	4694	236	128	0,02	1
		м								
391	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9	596,67	4,19	5370	38	708	0,34	3
				59,85	1,58	539	14	128	0,01	-
		м								
392	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	9	471,67	4,19	4245	38	708	0,34	3
				59,85	1,58	539	14	128	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,34	20
				59,85	1,58	3591	95	128	0,01	-
394	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	213	329,67	4,19	70220	892	16748	0,34	72
				59,85	1,58	12748	337	128	0,01	2
395	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	17	59,31	-	1008	-	1287	0,34	6
				59,15	-	1006	-	128	-	-
396	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	126	473,47	39,24	59657	4944	43546	1,47	185
				254,25	15,75	32036	1984	128	0,07	9
397	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	7372,57	1,57	14745	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
398	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	101	72,96	16,85	7369	1702	4335	0,21	21
				38,59	4,33	3898	437	100	0,03	3
399	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
400	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
401	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	18	11,13	-	200	-	246	0,05	1
				10,69	-	192	-	128	-	-
402	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	374	10,99	-	4110	-	5118	0,05	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,69	-	3998	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			323541	9450			410
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			72204	3470			16
		Материалы -	Тенге			689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	640	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	86	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1340	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13073	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7692	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8885	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			237832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67343	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			419737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			443370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89884	-		-

РАЗДЕЛ 10. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

403	E0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	35	1082,42	12,21	37885	427	4368	0,56	19
				92,93	4,57	3253	160	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 80 мм								
404	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм / м	35	596,67	4,19	20883	147	2752	0,34	12
				59,85	1,58	2095	55	128	0,01	-
405	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм / м	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
406	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм / м	75	362,67	4,19	27200	314	5897	0,34	25
				59,85	1,58	4489	118	128	0,01	1
407	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм / м	79	364,67	4,19	28809	331	6212	0,34	27
				59,85	1,58	4728	125	128	0,01	1
408	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм / м	283	329,67	4,19	93297	1186	22252	0,34	95
				59,85	1,58	16938	447	128	0,01	2
409	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм / 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
410	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм / 1шт	107	473,47	39,24	50661	4199	36979	1,47	157
				254,25	15,75	27205	1685	128	0,07	7
411	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм / 1кран	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
412	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
413	Е0116-15-1	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / -
414	Е0116-15-1	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	8049 / 4322	667 / 268	5875 / 128	1,47 / 0,07	25 / 1
415	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	1шт -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	106	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	7734 / 4091	1786 / 459	4550 / 100	0,21 / 0,03	22 / 3
416	Е0115-172-4	м -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12	148,4 / 108	0,07 / 0,02	1781 / 1296	1 / -	1361 / 105	0,65 / -	8 / -
417	Е0117-2-2	м2 -Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7298,33 / 414	6,95 / 2,25	58387 / 3312	56 / 18	4262 / 128	2,48 / 0,01	20 / -
418	Е0117-2-3	шт -Установка смесителей	42	1793,32 / 126	1,57 / -	75319 / 5292	66 / -	6774 / 128	0,7 / -	29 / -
419	Е0116-15-1	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	4261 / 2288	353 / 142	3110 / 128	1,47 / 0,07	13 / 1
420	Е0118-15-1	1шт -Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79 / 1249,13	70,66 / 25,49	16370 / 2498	141 / 51	3263 / 128	7,07 / 0,13	14 / -
421	Е0116-15-2	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 31	691 / 128	1,47 / 0,07	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 50 мм								
422	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1шт 517	10,99 10,69	- -	5682 5527	- -	7074 128	0,05 -	26 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	м Тенге			450774	9913			504
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89256	3623			17
		Материалы -	Тенге			9515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2341	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	5846	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			5911	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	887	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16351	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		36
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	6732	-		-
		Материалы -	Тенге			441260	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			349237	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	87034	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			26	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			111403	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	16710	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			585823	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-	103744	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			602174	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		580
			Тенге			-	110477	-		-

РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ

423	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	160	748,88 102,38	1,43 0,54	119821 16381	229 86	21078 128	0,56 -	90 -
424	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	м 65	620,54 106,2	0,64 0,25	40335 6903	42 16	8857 128	0,58 -	38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
425	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	20	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
				144	3,96	2880	79	128	0,02	-
426	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным м	13	9126,62	39,24	118646	510	6702	2,22	29
				387	15,75	5031	205	128	0,07	1
427	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	44	5930,28	21,53	260932	947	20022	1,95	86
				346,5	9	15246	396	128	0,04	2
428	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	12	4260,08	54,7	51121	656	2868	0,99	12
				166,5	20,25	1998	243	128	0,1	1
429	Е0117-2-3	-Установка смесителей комплект	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,7	8
				126	-	1512	-	128	-	-
430	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение шт	12	3977,4	13,9	47729	167	4355	1,56	19
				279	4,5	3348	54	128	0,03	-
431	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм комплект	3	2898,08	9,2	8694	28	553	0,79	2
				139,5	4,5	419	13	128	0,02	-
432	Е0117-1-8	-Установка биде комплект	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
433	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	21	4106,62	39,24	86239	824	10826	2,22	47
				387	15,75	8127	331	128	0,07	1
434	Е0117-2-3	-Установка смесителей комплект	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,7	4
				126	-	756	-	128	-	-
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ шт								
435	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	75	620,54	0,64	46541	48	10219	0,58	44
				106,2	0,25	7965	19	128	-	-
436	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. м	36	748,88	1,43	26960	51	4743	0,56	20
				102,38	0,54	3686	19	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм								
437	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм / м	5	712,05 / 119,25	10,58 / 3,96	3560 / 596	53 / 20	789 / 128	0,7 / 0,02	4 / -
438	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение / м	2	3977,4 / 279	13,9 / 4,5	7955 / 558	28 / 9	726 / 128	1,56 / 0,03	3 / -
439	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм / комплект	3	1412,7 / 81	6,95 / 2,25	4238 / 243	21 / 7	320 / 128	0,46 / 0,01	1 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			886809	3872			425
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76132	1509			7
		Материалы -	Тенге			886809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			806805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	77641	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			99380	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		50
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	14907	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1045361	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1045361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92548	-		481

РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

440	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм / м	25	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	9067 / 1496	105 / 39	1966 / 128	0,34 / 0,01	8 / -
441	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм / м	120	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	43760 / 7182	503 / 190	9436 / 128	0,34 / 0,01	40 / 1
442	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм / м	160	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	52747 / 9576	670 / 253	12581 / 128	0,34 / 0,01	54 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
452	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт 6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
453	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	1шт 3	64,62 55,62	- -	194 167	- -	214 128	0,32 -	1 -
454	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект 3	960,18 57,94	1,62 -	2881 174	5 -	222 128	0,32 -	1 -
455	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	комплект 30	473,47 254,25	39,24 15,75	14204 7628	1177 472	10368 128	1,47 0,07	44 2
456	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1шт 305	10,99 10,69	- -	3352 3260	- -	4173 128	0,05 -	15 -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге --- Тенге			171400 54349	8539 2814			305 14
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	241	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16636	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9786	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11254	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154308	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47136	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			256255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67716	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
457	Ц0110-667-7-	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	2	248,5	497	-	430	1,3	3
					239	478	-	90	-	-
458	Ц0110-172-4-	Установка аккумулятров	шт	1	283,4	283	-	374	2	2
					281	281	-	133	-	-
459	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	196	369,9	72500	314	61211	2	392
					347	68012	-	90	-	-
460	Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	5	457,5	2288	8	1967	2	10
					437	2185	-	90	-	-
461	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	2	1784	11	11
					1982	1982	-	90	-	-
462	Ц0108-532-4-	Извещатель пожарный ручной	шт	15	467,4	7011	141	3748	2	30
					263	3945	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
463	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	380	85,5	0,2	32490	76	15926	0,23	87
		шт		38	0,1	14440	38	110	-	-
464	Ц0110-682-1-	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	41	768	-	31488	-	26420	4	164
		шт		716	-	29356	-	90	-	-
465	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	4	332,4	-	1330	-	1281	2	8
		шт		317	-	1268	-	101	-	-
466	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	-	332	-	320	2	2
		шт		317	-	317	-	101	-	-
467	Ц0108-397-1-	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	15	170,1	15,3	2552	230	271	0,09	1
		м		15,8	3,2	237	48	95	0,02	-
468	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
		м		19,7	0,5	788	20	95	-	-
469	Ц0110-55-5 -	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	710	72,1	-	51191	-	38851	0,38	270
		м		60,8	-	43168	-	90	-	-
470	Ц0110-671-3-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	400	73,7	1,3	29480	520	21204	0,33	132
		м		58,7	0,2	23480	80	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			234613	1374			1116
			Тенге			189937	186			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			234613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	190123	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			433716	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			433716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216306	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
471	Е0124-4-3	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,064	169837,5	45189,12	10870	2892	7783	426	27
				77175	16371,75	4939	1048	130	85,8	5
		км								
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП2-18ШТ БАЛКА Б2-3ШТ								
472	Е0107-62-4	-Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	1,32	2383,03	497,19	3146	656	1149	2,75	4
				454,5	167,07	600	221	140	0,58	1
		м3								
473	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,8	0,05	392	1	94	0,03	1
				5,81	0,02	105	-	90	-	-
		м2								
474	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	18	19,64	0,02	354	-	51	0,02	-
				3,13	-	56	-	90	-	-
		м2								
475	Е0126-1-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	64	269,51	5,31	17249	340	12125	1,02	65
				187,43	2,03	11996	130	100	0,01	1
		м								
476	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	64	150,76	9,01	9649	577	2952	0,27	17
				42,75	3,38	2736	216	100	0,02	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			41659	4466			114
			Тенге			20432	1615			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41659	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			15336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22047	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1425	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			24155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3623	-		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			69762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	25670	-		134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			69762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25670	-		134
		РАЗДЕЛ 15. ЛИФТЫ								-
477		СПрайс-лист-Монтаж лифта пассажирского ТОО "Sky "AUXE"на 2 остановки Express Elevator KZ"	2	209508,91	-	419018	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			419018	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-			-
		Местные материалы -	Тенге			419018	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25141	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			444159	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПОКРЫТИЯ				444159	-	-		-
478	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ТИП1-1400 М2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	570	607,44	6,63	346243	3779	83722	0,7	398
			м	108,68	1,76	61948	1001	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	190	3250	-	617500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-135М2								
480	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	607,44	6,63	97191	1061	23501	0,7	112
		м		108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
481	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,98	26500	-	184970	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ТИП1-106М2 за участком								
482	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	70	607,44	6,63	42521	464	10282	0,7	49
		м		108,68	1,76	7608	123	133	0,01	-
483	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	23	3250	-	74750	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-256М2								
484	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	256	607,44	6,63	155506	1697	37602	0,7	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м		108,68	1,76	27822	450	133	0,01	2
485	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	11,18	26500	-	296270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			1814952	7002			737
			Тенге			114766	1855			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1814952	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19747	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	116621	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1673436	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			155106	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23266	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			118203	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2088261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		821
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	139887	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			2088261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		821
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	139887	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			12831368	291451			14336
			Тенге			2413058	96132			445
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			364634	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61267	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	299419	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			272956	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			675846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340363	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7625303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3274706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1403409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			480280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2362120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1592627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		796
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9771006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1642304	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			903969	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	115121	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			711822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1068032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130662	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3937461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3211923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	691242	-		-
		Местные материалы -	Тенге			142	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			11931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			884789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5111585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	823960	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16626470	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		16208
			Тенге			-	2937288	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**299276**				
		Итого:	**Тенге**			**16925746**				
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**			**228498**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**169257**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			67703				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге			1327733				
		Всего:	Тенге			18718937				
		Всего: базисная стоимость 2001 года	Тенге			18718937				
		Итого: в текущих ценах 2015 года к=2,55742	Тенге			47872185				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			957444				
		Итого:	Тенге			48829629				
		НДС 12%	Тенге			5859555				
		ВСЕГО: по АКТУ	Тенге			54689184				

ЗАКАЗЧИК: _____ Утегенов К.

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегрострой»

ТЕХНАДЗОР: _____ Бердалы Н.

ТОО «СК Энерго-OIL»

Расчет

Средств на оплату труда и социальную поддержку в зоне экологического кризиса

Сумма зарплаты по с сметной документации- 2937,288 тыс. тенге

Зарплата в составе средств на временные здания и сооружения-
299,280х0,141=42,199 тыс.тенге

Зарплата в составе средств на зимнее удорожание-
228,500х0,46=105,110 тыс. тенге

ВСЕГО: 3084,597 тыс. тенге

Всего с учетом экологического коэффициента 1,3

3084,597х1,3-1=925,379 тыс. тенге

Затраты на дополнительные отпуска
3084,597х9х8х1,3/1987=145,304 тыс. тенге

Затраты на материальную помощь
3084,597:12=257,050 тыс. тенге

ВСЕГО: 1327,733 тыс. тенге