Програмный комплекс АВС-4(редакция 5.1)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ .

Наименование стройки: Капитальный ремонт объектов здравоохранения ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6", ул. Алтынсарина д.3а, г.Алматы

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Исключаемые объемы				Дополняемые объемы					Удорожание, тыс. тенге
			Сметная стоимость, тыс. тенге					Сметная стоимость, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	№ смет и расчетов	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Объектная смета 2-1 Здание акимата										
1	2-1-1	Демонтажные работы	34505			34505						
2	2-1-1	Общестроительные работы	2583989			2583989	2-1-1	2419580			2419580	
3	2-1-2	Отопление и вентиляция.					2-1-2	88724			88724	
4	2-1-3	Водопровод и канализация.	13400			13400	2-1-3	44485			44485	
5	2-1-4	Электроосвещение и силовое обор.	15385			15385	2-1-4	184831			184831	
6	2-1-5	Система пожарной сигнализации	478914			478914	2-1-5	124543			124543	
Всего по объекту:			**3126193**			**3126193**		**2862163**			**2862163**	
Объектная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации												
1	6-1-1	Наружные сети водопровода и канализации					6-1-1	2592			2592	
Всего по объекту:								**2592**			**2592**	
Всего в ценах 2001 г			**3126193**			**3126193**		**2864755**			**2864755**	
Стоимость строительства в ценах 2014 г						**10499554**					**10499554**	**0**

Подрядчик:
ТОО "Баймен "

Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

_____**2014 г.**

Проектировщик:
ТОО "Энергохолдинг Ltd"

Директор _____**Акназарова Р.**

_____**2014 г.**

Заказчик:
КГУ "Управление Здравоохранения г.Алматы"

_____**Касымжанова А.Ж.**

_____**2014 г.**

1560

Форма N 2б

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Дополняемые виды работ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление и вентиляция								
1.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	64,00	128,99	1,50	8255	96	0,82	53
					127,49	0,25	8159	16	0,00	0
2.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	60,00	606,31	7,95	36379	477	0,37	22
					65,48	2,97	3929	178	0,01	1
3.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	60,00	295,00	--	17700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	9,30	162,41	0,07	1510	1	0,74	7
					119,45	0,02	1111	--	0,00	0
5.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	64,00	72,96	16,85	4670	1078	0,21	14
					38,59	4,33	2470	277	0,03	2
6.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	70,40	133,00	--	9363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	0,07	0

1560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130904-7 1	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция			--	--	--	--	--	--
										88724

ИТОГО:

	88724	1729	98
Накладные расходы :	16177	502	3
На общестроительные работы			
На сантехнические работы	3797		
Всего накладных расходов:	15366		
Итого с накладными	19163		
Показатели трудозатрат :	107887		
- основных рабочих, чел-ч.		98	
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		3	
- в накладных расходах, чел-ч.		10	
Всего трудозатрат, чел-ч.:		111	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6473		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	114360		
Итого с временными, 1,44 %	116007		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	117573		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	118037		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	119197		
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	284842		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5697		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	290539		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34865		
Итого с НДС	325404		

Заказчик:

Подрядчик:

1550

Форма № 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Дополняемые виды работ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод и канализация										
1.	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	м	20,00	223,36	4,56	4467	91	1,17	23		
					208,79	1,27	4176	25	0,00	0		
2.	С130804-94	18.Трубы металлополимерные для водоснабжения d до 20 мм	м	19,16	95,00	--	1820	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С130904-52	20.Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	9,00	1250,00	--	11250	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	5,00	162,61	1,96	813	10	0,81	4		
					144,90	--	725	--	--	--		
5.	С131101-95	23.Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	компл	5,00	1630,00	--	8150	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0165-12-1	34.Установка умывальника	компл	3,00	524,90	3,81	1575	11	2,89	9		
					488,25	0,59	1465	2	0,01	0		

1550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С131101-70	35.Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	комплект	3,00	5470,00 / --	-- / --	16410 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								44485

ИТОГО:

	44485 / 6365	113 / 27	36 / --

Накладные расходы :

На сантехнические работы	7364
Всего накладных расходов:	7364
Итого с накладными	51849

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	36
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	4
Всего трудозатрат, чел-ч.:	40

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3111
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	54960
Итого с временными, 1,44 %	55751
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	56504
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56727
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	57285
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	136893
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2738
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	139631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16756
Итого с НДС	156387

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждаю

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Дополняемые виды работ

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная автоматика								
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей "Гранит-16"	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	С-Прайслист	Прибор приемно-контрольный "Гранит-16"	1шт	1,00	11792,00	--	11792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С-Прайслист	Аккумуляторная батарея АКБ 7 А/ч	1шт	2,00	1121,00	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С-Прайслист	Блок резервного питания "Квант-20 Л"	1шт	1,00	2369,00	--	2369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С-Прайслист	Релейный блок УК/ВК-02	1шт	2,00	1009,00	--	2018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	3,00	369,90	1,60	1110	5	2,00	6
					347,00	--	1041	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С-Прайслист	Извещатель пожарный дымовой ИП -212-141	1шт	3,00	391,91	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	14,00	369,90	1,60	5179	22	2,00	28
					347,00	--	4858	--	--	--
9.	С-Прайслист	Извещатель пожарный дымовой ИП-101-1А-А1в	1шт	14,00	399,31	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	5,00	135,55	--	678	--	0,78	4
					124,20	--	621	--	--	--
11.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	5,00	462,00	--	2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	шт	5,00	34,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-668 -2	Извещатели пожарные ручные	шт	10,00	369,90	1,60	3699	16	2,00	20
					347,00	--	3470	--	--	--
14.	С-Прайслист	Извещатель пожарные ручные ИПР 513-10	1шт	10,00	400,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-683 -1	Сигнализация дистанционная: светозвуковой оповещатель LD-96	шт	2,00	17901,00	--	35802	--	109,00	218
					16850,00	--	33700	--	--	--
16.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	6,00	742,00	305,00	4452	1830	2,00	12
					398,00	72,00	2388	432	0,42	3
17.	С-Прайслист	Разветвительная коробка на 6 контактов УК-2П	1шт	6,00	40,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Пожарная автоматика 90336

Раздел: Кабельная продукция

18.	Ц0108-409 -4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	257,00	91,90	38,30	23618	9843	0,23	59
					37,80	9,30	9715	2390	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	257,00	23,20	2,10	5962	540	0,10	26
					16,50	0,30	4240	77	0,00	0
20.	С-Прайслист	Кабельный каналКК10х15	1м	257,00	18,00	--	4626	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная продукция			--	--	--	--	--	--
										34207

ИТОГО:

	124543	12258	411
Накладные расходы :	67188	2899	17

На монтажные работы 64575

Всего накладных расходов:	64575
Итого с накладными	189118

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	411
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	17
- в накладных расходах, чел-ч.	56
Всего трудозатрат, чел-ч.:	484

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9596
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198714
Итого с временными, 1,44 %	201155
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	203477
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	204165
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	205885
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	491999
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9840
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	501839
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60221
Итого с НДС	562060

Заказчик:

Подрядчик:

1570

Форма N 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Дополняемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение и силовое оборудование								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,62	78,35	72,93	519	483	0,04	0
					5,42	26,97	36	179	0,11	1
2.	Е0101-163-9	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	0,74	847,80	--	627	--	5,09	4
					847,80	--	627	--	--	--
3.	Е010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта	т	1,36	45,00	45,00	61	61	--	--
					--	9,00	--	12	0,19	0
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2,64	7,57	7,57	20	20	--	--
					--	2,46	--	6	0,01	0
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	3,96	167,18	--	662	--	1,21	5
					167,18	--	662	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение и силовое оборудование								1889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электроснабжение								
6.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытие	м	40,00	73,10	20,80	2924	832	0,14	6
					23,40	4,40	936	176	0,03	1
7.	С151601-5 23	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,04	441000,00	--	17640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	2,00	273,20	--	546	--	1,00	2
					200,00	--	400	--	--	--
9.	Ц0108-571 -4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	м	1,00	1571,00	509,00	1571	509	5,00	5
					887,00	117,00	887	117	0,68	1
10.	СПрайс-лист	Щит	шт	1,00	10367,10	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-521 -22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	800,30	23,30	800	23	3,00	3
					484,00	4,50	484	4	0,03	0
12.	СПрайс-лист	Рубильник ЯРВ-6123	шт	1,00	4319,63	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1,00	782,90	17,90	783	18	3,00	3
					387,00	2,30	387	2	0,01	0
14.	СПрайс-лист	Магнитный пускатель	шт	1,00	1703,66	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	35,00	862,00	28,00	30170	980	2,00	70
					340,00	4,50	11900	157	0,03	1
16.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	10,00	134,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151801-1 48	Розетка	шт	25,00	66,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	95,00	108,60	48,90	10317	4646	0,22	21
					39,60	12,20	3762	1159	0,07	7
19.	СПрайс-лист	Кабельный канал 100х40	м	5,00	155,51	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-лист	Кабельный канал 25х16	м	50,00	23,15	--	1158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Кабельный канал 20х10	м	40,00	16,24	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0167-13-5	17.Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	м	30,00	32,42	0,13	973	4	0,20	6
					32,29	--	969	--	0,00	0
23.	Е0167-13-3	18.Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	115,00	19,25	0,03	2214	3	0,12	13
					19,22	--	2210	--	--	--
24.	С151601-596	21.Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	921900,00	--	28210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	593100,00	--	57471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	360600,00	--	7356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электроснабжение								182941

ИТОГО:

	184831	7578	138
	23260	1812	10

Накладные расходы :

На монтажные работы	22444
На общестроительные работы	1684
Всего накладных расходов:	24127
Итого с накладными	208959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						138		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						10		
		- в накладных расходах, чел-ч.						12		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						160		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						12537		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						221496		
		Итого с временными, 1,44 %						224686		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						227719		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						228618		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						230865		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						551693		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11034		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						562727		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						67527		
		Итого с НДС						630254		

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Дополняемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0108-4-2	17.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов/АР-3/	м2	114,51	388,32	8,93	44467	1022	0,16	19
					25,41	3,35	2910	384	0,02	2
2.	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	0,88	1454,38	474,72	1280	418	5,89	5
					895,27	177,19	788	156	0,88	1
3.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 для кладки	м3	0,65	6630,00	--	4310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Спр.л.	Сплиттерный блок стандартный цементно-песчаный 390х190х190, серый	шт	263,00	63,52	--	16705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Стена по оси "А"/	т	0,46	177381,63	2282,62	81596	1050	49,10	23
					9315,00	863,44	4285	397	4,21	2
6.	Е0106-19-2	22.Заполнение пустот сплиттерных блоков цементно-песчаным раствором марки 150	м3	1,20	6160,73	354,05	7393	425	4,77	6
					830,59	133,74	997	160	0,65	1
7.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	10023,81	527,69	212	11	64,86	1
					9496,13	196,87	200	4	0,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/поз.6-хомут, AI-диам.6 мм/	т	0,01	69000,00	--	524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками/сечение 2-2, КЖ-8/	м	19,26	293,88	1,02	5660	20	0,07	1
					12,50	0,39	241	7	0,00	0
12.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,22	17882,26	459,39	21816	560	15,06	18
					2533,16	173,54	3090	212	0,85	1
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,36	64400,00	--	23075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	99,35	208,95	79,30	20759	7878	0,20	20
					33,64	29,95	3342	2976	0,15	15
16.	Е0146-12-1	Усиление стоек, рамных конструкций различного назначения	т	0,22	26498,30	3416,67	5724	738	96,37	21
					17413,88	223,60	3761	48	0,96	0
17.	Е0109-24-1	50.Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	16234,07	5027,99	515	159	64,97	2
					10453,50	1339,83	331	42	4,76	0
18.	С12021-116	51.Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,03	122800,00	--	3893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	51,10	69,86	--	3570	--	0,39	20
					69,86	--	3570	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	51,10	72,63	59,69	3711	3050	0,08	4
					12,94	22,50	661	1150	0,11	6
21.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	51,10	210,52	--	10758	--	1,18	61
					207,00	--	10578	--	--	--
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	51,10	20,99	0,03	1072	1	0,02	1
					4,78	--	244	--	--	--
23.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	276,00	1506,38	10,38	415761	2864	0,65	180
					108,31	1,46	29893	403	0,01	2
24.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	46,69	138,46	10,84	6465	506	0,78	37
					120,32	4,07	5618	190	0,02	1
25.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	46,69	896,00	--	41834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	65,12	471,14	1,52	30681	99	0,32	21
					50,72	0,56	3303	37	0,00	0
27.	СПрайс-лист	Заглушка	шт	2,00	351,83	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-лист	Крюки	шт	30,00	427,23	--	12817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-лист	Выпускное отверстие	шт	2,00	276,44	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Крепление	шт	30,00	452,36	--	13571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	1,98	120300,00	--	238194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-90-2	74.Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	379,71	40,10	2871	303	1,71	13
					313,09	15,16	2367	115	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С12022-2	75.Двери стальные утепленные	шт	4,00	37400,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	5,00	2980,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5,00	844,00	--	4220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0107-16-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м	шт	10,00	2997,18	1432,89	29972	14329	6,47	65
					1161,79	402,19	11618	4022	1,51	15
37.	Е0110-91-3	78.Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	10,56	510,22	23,76	5388	251	1,50	16
					250,39	7,73	2644	82	0,04	0
38.	С12061-70 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,56	4884,00	--	51575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0112-10-1	82.Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,40	568,05	1,55	227	1	1,12	0
					176,21	0,59	70	--	0,00	0
40.	Е0162-36-4	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли	м2	196,80	42,60	--	8383	--	0,30	58
					42,60	--	8383	--	--	--
41.	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	160,80	775,62	43,20	124720	6947	3,22	518
					552,51	7,18	88843	1154	0,04	6
42.	Е0115-180-4	101.Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	196,80	338,18	2,91	66553	573	0,56	111
					93,41	1,10	18384	216	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен	м3	2,51	14803,50	232,04	37151	582	20,90	52
					3754,46	87,19	9422	219	0,42	1
44.	C11031-91	Пенопласт	м3	2,51	14000,00	--	35134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0126-33-1прим	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса битуме стен	м3	1,91	14803,50	232,04	28210	442	20,90	40
					3754,46	87,19	7155	166	0,42	1
46.	C11031-104прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплекса	м3	1,91	8390,00	--	15988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	512,32	375,16	7,91	192199	4054	2,06	1055
					359,66	2,99	184262	1531	0,01	7
48.	E0115-36-1	Обшивка коробов на металлическом каркасе	м2	14,00	638,83	6,06	8944	85	1,48	21
					256,29	1,76	3588	25	0,01	0
49.	C11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	14,70	184,00	--	2705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	305,79	89,20	4,29	27276	1311	0,52	160
					84,79	1,64	25928	501	0,01	2
51.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	26,32	170,46	7,65	4486	201	0,93	24
					162,60	2,90	4280	76	0,01	0
52.	C143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	2889,36	45,00	--	130021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	C143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	2225,14	55,00	--	122383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0115-180-3	103.Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	377,79	316,78	2,63	119676	992	0,45	169
					74,78	0,99	28253	373	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	108,22	885,45	5,78	95828	625	1,75	189
					293,22	3,93	31733	425	0,02	2
56.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	9,98	375,16	7,91	3744	79	2,06	21
					359,66	2,99	3589	30	0,01	0
57.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,57	61300,00	--	34644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	43,20	1836,98	92,19	79357	3983	0,17	7
					24,59	14,59	1062	630	0,05	2
		Итого по разделу: Общестроительные работы								2419575

ИТОГО:

	2419580	53561	2959
	505393	15731	72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	503579
На металломонтажные работы	303
Всего накладных расходов:	503882
Итого с накладными	2923462

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2959
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	72
- в накладных расходах, чел-ч.	252
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	175407
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3098869
Итого с временными, 1,44 %	3143493
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3185930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3198504		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3229939		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7718512		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						154370		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7872882		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						944746		
		Итого с НДС						8817628		

Заказчик:

Подрядчик:

1580

Форма № 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Дополняемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружный водопровод и канализация								
1.	СПрайс-ли Люк ПП-630 ст		комплект	1,00	2591,78	--	2592	--	--	--
		Итого по разделу: Наружный водопровод и канализация			--	--	--	--	--	--
										2592

ИТОГО:

	2592	--
	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 2592

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. -
- в накладных расходах, чел-ч. -

Всего трудозатрат, чел-ч.: -

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2748
Итого с временными, 1,44 %	2788
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2826
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2837
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2865
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6846
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6983
Налог на добавленную стоимость, 12 %	838
Итого с НДС	7821

Заказчик:

Подрядчик:

1640

Форма N 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Исключаемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	1.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	-1,00	7509,60	1,60	-7510	-2	38,00	-38
					7155,00	--	-7155	--	--	--
2.	ТПр.л.	2.Пульт контроля и управления С2000М	шт	-1,00	10662,83	--	-10663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПр.л.	3.Оперативная задача "Орион ПРО	шт	-1,00	58418,67	--	-58419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	8101-135	4.Компьютер	компл.	-1,00	58453,12	--	-58453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-667 -2	5.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	-2,00	7509,60	1,60	-15019	-3	38,00	-76
					7155,00	--	-14310	--	--	--
6.	ТПр.л.	6.Прибор приемно-контрольный системы пожаротушения "С2000-АСПТ"	шт	-1,00	10246,90	--	-10247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПр.л.	7.Прибор приемно-контрольный системы пожарной сигнализации "Сигнал-20М"	шт	-1,00	6919,49	--	-6919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-667 -1	8.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок	шт	-3,00	4487,60	1,60	-13463	-5	23,00	-69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		базовый на 10 лучей			4275,00	--	-12825	--	--	--
9.	ТПр.л.	9.Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"	шт	-3,00	4575,18	--	-13726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-121 -2	10.Резервный источник питания	шт	-2,00	380,30	--	-761	--	2,00	-4
					333,00	--	-666	--	--	--
11.	ТПр.л.	11.Резервный источник питания РИП-24, исп. 06	шт	-1,00	10246,90	--	-10247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПр.л.	12.Резервный источник питания РИП-12/3А, исп.01	шт	-1,00	5626,34	--	-5626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПр.л.	13.Батерея аккумуляторная АБ 12-27, 12В, 27А/ч	шт	-2,00	4613,00	--	-9226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПр.л.	14.Батарея аккумуляторная АБ 12-7, 12В, 7А/ч	шт	-2,00	1043,60	--	-2087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0112-594 -9прим	15.Модуль порошкового пожаротушения	шт	-24,00	533,60	49,70	-12806	-1193	2,50	-60
					439,00	9,00	-10536	-216	0,05	-1
16.	ТПр.л.	16.Модуль порошкового пожаротушения Буран-2.5	шт	-24,00	3062,73	--	-73505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-668 -2	17.Извещатели ПС автоматические: дымовой	шт	-2,00	369,90	1,60	-740	-3	2,00	-4
					347,00	--	-694	--	--	--
18.	ТПр.л.	18.Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45 С КМЧ	шт	-2,00	410,25	--	-821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-668 -3	19.Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	-16,00	457,50	1,60	-7320	-26	2,00	-32
					437,00	--	-6992	--	--	--
20.	ТПр.л.	20.Тепловой пожарный извещатель ИП 105-А3	шт	-16,00	340,30	--	-5445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0110-668 -1	21.Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	шт	-10,00	153,50	--	-1535	--	1,00	-10
					144,00	--	-1440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	ТПр.л.	22.Пожарный ручной извещатель ИПР 513-3 с запасным стеклом	шт	-10,00	519,91	--	-5199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0110-386 -15	23.Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	шт	-5,00	611,00	--	-3055	--	2,00	-10
					389,00	--	-1945	--	--	--
24.	С151704-2	24.Указатель световой	шт	-5,00	462,00	--	-2310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-682 -1	25.Оповещатель световой и звуковой сигнализации	шт	-11,00	768,00	--	-8448	--	4,00	-44
					716,00	--	-7876	--	--	--
26.	ТПр.л.	26.Сирена со строб лампой ОПОП 124-7	шт	-8,00	276,02	--	-2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПр.л.	27.Сирена со строб лампой LD-96	шт	-1,00	291,15	--	-291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПр.л.	28.Сирена со строб лампой "СВИРЕЛЬ-2", уличная	шт	-2,00	1399,02	--	-2798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-396 -5	29.Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	-108,00	177,70	116,00	-19192	-12528	0,32	-35
					54,90	33,10	-5929	-3575	0,19	-21
30.	Спр.л.	30.TA-GN 100x60 Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей	м	-36,00	565,68	--	-20364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Спр.л.	31.NIA 100x60 Угол внутренний неизменяемый	шт	-2,00	289,19	--	-578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спр.л.	32.NEA 100x60 Угол внешний неизменяемый	шт	-2,00	313,48	--	-627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спр.л.	33.NPAN 100x60 Угол плоский	шт	-2,00	510,38	--	-1021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спр.л.	34.TA-EN 25x30 Короб с крышкой с плоской основой	м	-72,00	120,68	--	-8689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Спр.л.	35.NIAV 25x30 Угол внутренний изменяемый	шт	-31,00	161,03 ---	-- --	-4992 --	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0108-148 -1	36.Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	-1127,00	27,70 19,70	2,10 0,50	-31218 -22202	-2367 -564	0,10 0,00	-113 -3
37.	Спр.л."AL МАТУ	37.Кабель J-У	м	-535,00	38,86 ---	-- --	-20789 --	-- --	-- --	-- --
38.	Спр.л."AL МАТУ	38.Кабель J-У	м	-542,00	26,53 ---	-- --	-14378 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151601-1 206Изм.	39.Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3X1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,05	39710,00 ---	-- --	-1986 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-409 -1	40.Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	-50,00	108,60 39,60	48,90 12,20	-5430 -1980	-2445 -610	0,22 0,07	-11 -4
41.	Спр.л.	41.Труба гофрированная диам.25мм	м	-50,00	16,07 ---	-- --	-803 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

	-478914 -94550	-18572 -4965	-505 -29

Накладные расходы :

На монтажные работы -91553

Всего накладных расходов: -91553

Итого с накладными -570467

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. -505
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. -29
- в накладных расходах, чел-ч. -81

Всего трудозатрат, чел-ч.: -615

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты -17675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						-588142		
		Итого с временными, 1,44 %						-592639		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						-596915		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-598182		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-601350		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-1437033		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-28741		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-1465774		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-175893		
		Итого с НДС						-1641667		

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Исключаемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0106-19-2	22.Заполнение пустот сплиттерных блоков цементно-песчаным раствором марки 150	м3	-3,60	6160,73	354,05	-22148	-1273	4,77	-17
					830,59	133,74	-2986	-481	0,65	-2
2.	Е0106-19-2	36.Заполнение пустот сплитерных блоков цементно-песчаным раствором марки 150	м3	-67,33	6160,73	354,05	-414771	-23836	4,77	-321
					830,59	133,74	-55919	-9004	0,65	-44
3.	Е0106-22-12	44.Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	-4,80	8563,79	266,26	-41106	-1278	7,39	-35
					1174,72	100,58	-5639	-483	0,49	-2
4.	С12041-94	45.Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,05	69000,00	--	-3130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-116	46.Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-0,44	64400,00	--	-28342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-71	47.Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	-0,13	68200,00	--	-8529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-26-6	58.Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии//наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	-349,41	46,70	0,06	-16317	-19	0,06	-20
					11,05	--	-3861	--	--	--
8.	Е0126-31-1	63.Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	-3,50	2493,43	413,07	-8727	-1446	12,17	-43
					2080,35	154,69	-7281	-541	0,75	-3
9.	С11031-18 2	64.Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	-3,57	18500,00	--	-66045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0112-7-5	67.Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	-300,00	953,91	10,25	-286172	-3075	1,97	-590
					313,89	3,85	-94168	-1155	0,02	-6
11.	Е0112-12-1	69.Ограждение кровель перилами	м	-32,00	547,69	3,11	-17526	-100	0,07	-2
					11,13	1,15	-356	-37	0,01	-0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								-912814
		Раздел: Ворота и двери, окна								
12.	Е0115-39-8	70.Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	-16,30	195,27	0,73	-3183	-12	0,40	-7
					65,30	0,19	-1064	-3	0,00	-0
13.	С11011-44 3	71.Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	-16,30	3490,00	--	-56887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0110-30-1	72.Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	-30,55	5637,21	175,31	-172217	-5356	2,37	-72
					408,82	63,20	-12490	-1931	0,27	-8
15.	С12022-6прим	73.Ворота секционные 2,6х2,35, в комплекте с электроприводом и встроенным блоком управления	шт	-10,00	103600,00	--	-1036000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0156-10-1	80.Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	-1,30	76,78	0,47	-100	-1	0,16	-0
					25,09	0,09	-33	--	0,00	-0
17.	С12061-194	81.Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	-1,30	2030,00	--	-2639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-61-3	102.Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-34,56	301,27	5,08	-10411	-176	0,85	-29
					156,03	1,21	-5392	-42	0,06	-2
19.	Е0126-30-1	113.Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	-5,83	4803,46	472,77	-27999	-2756	23,05	-134
					4101,19	177,19	-23905	-1033	0,86	-5
20.	С11031-181	114.Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	-5,83	14600,00	--	-85101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-71-1	115.Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	-102,60	45,60	1,49	-4678	-153	0,26	-26
					43,47	0,56	-4460	-58	0,00	-0
22.	С12041-53	116.Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,30	65000,00	--	-19273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-70-1	117.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	-69,41	794,19	6,15	-55125	-427	1,32	-92
					222,01	2,34	-15410	-162	0,01	-1
24.	Е0115-156-3	118.Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	-69,41	84,41	2,06	-5859	-143	0,10	-7
					16,82	0,79	-1168	-55	0,00	-0
25.	Е0115-39-8	119.Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	-50,00	195,27	0,73	-9764	-37	0,40	-20
					65,30	0,19	-3265	-10	0,00	-0
26.	С12031-144	120.Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	м2	-50,00	2800,00	--	-140000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0127-34-2	123.Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	-50,00	411,60	8,29	-20580	-414	0,80	-40
					124,98	2,20	-6249	-110	0,01	-0
28.	С143003-9	124.Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	-0,80	26700,00	--	-21360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Ворота и двери, окна

-1671175

1600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							-2583989	-40502		-1457
							-243646	-15105		-75
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						-258135		
		Всего накладных расходов:						-258135		
		Итого с накладными						-2842123		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							-1457	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							-75	
		- в накладных расходах, чел-ч.							-129	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							-1660	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						-170527		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						-3012648		
		Итого с временными, 1,44 %						-3056029		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						-3097284		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-3109507		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-3140062		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-7503744		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-150075		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-7653819		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-918458		
		Итого с НДС						-8572277		

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждаю

1610

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Исключаемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ										
1.	С131104-10	9.Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	-1,00	13400,00	--	-13400	--	--	--		
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ			--	--	--	--	--	--		-13400
		ИТОГО:					-13400	--		--		
		Накладные расходы :					--	--		--		
		Всего накладных расходов:								0		
		Итого с накладными								-13399		
		Показатели трудозатрат :										
		- основных рабочих, чел-ч.								-		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								-		
		- в накладных расходах, чел-ч.								-		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:								-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						-803		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						-14202		
		Итого с временными, 1,44 %						-14406		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						-14599		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-14656		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-14799		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-35364		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-706		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-36070		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-4327		
		Итого с НДС						-40397		

Заказчик:

Подрядчик:

1620

Форма №2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Исключаемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0167-16-7	29.Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	-5,00	329,06	2,81	-1645	-14	1,87	-9				
					326,25	0,45	-1631	-2	0,00	-0				
2.	С151702-21	30.Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	шт	-5,00	2550,00	--	-12750	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С151706-79	31.Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	-10,00	99,00	--	-990	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
	ИТОГО:						-15385	-14		-9				
							-1631	-2		--				

Накладные расходы :

На монтажные работы	-1587
Всего накладных расходов:	-1587
Итого с накладными	-16971

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	-9
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						-9		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						-1017		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						-17988		
		Итого с временными, 1,44 %						-18246		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						-18491		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-18563		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-18744		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-44791		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-895		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-45686		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-5481		
		Итого с НДС						-51167		

Заказчик:

Подрядчик:

1590

Форма N 2в

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №366 от 13.06.2014год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Городская поликлиника №6

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 год

На Исключаемые виды работ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-16-1	Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, высота здания до 25 м	шт	-20,00	1725,25	917,05	-34505	-18341	4,50	-90
					808,20	257,40	-16164	-5148	0,97	-19

ИТОГО:

	-34505	-18341
	-16164	-5148
		-90
		-19

Накладные расходы :

На общестроительные работы -29836

Всего накладных расходов: -29836

Итого с накладными -64340

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. -90
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. -19
- в накладных расходах, чел-ч. -15

Всего трудозатрат, чел-ч.: -123

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты -3860

1590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						-68200		
		Итого с временными, 1,44 %						-69181		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						-70114		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						-70390		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						-71081		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						-169860		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						-3396		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						-173256		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						-20790		
		Итого с НДС						-194046		

Заказчик:

Подрядчик: