240	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.017	62000	--	1054	--	--	--	--
241	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетонный лоток из бетона/ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1.6	8370	--	13392	--	--	--	--
242	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11.8	94	--	1109	--	--	--	--
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ										
243	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	--	8060	--	--	--	--
244	С11011-774	Скобы ходовые	кг	2.4	129	--	310	--	--	--	--
245	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1.55	148.4	0.07	230	--	176	0.65	1
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
246	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	8.4	425.04	17.70	3570	149	142	0.05	--
247	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	м2	8.4	97.6	0.77	820	6	5	--	--
248	Е0112-17-1	Затирка боковых поверхностей цементно-песчан. раствором	м2	22.7	163.8	15.94	3718	362	1097	0.24	6

249	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22.7	245.44	3.82	5571	87	1039	0.21	5
250	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Обетонирования плит покрытия из бетона/ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0.19	8370	--	1590	--	--	--	--
251	Е0116-30-4	Заделка труб диам. до 500 мм	1сальник	2	4146.95	6.95	8294	14	1526	3.56	7
		ОТМОСТКА									
252	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	5.8	189.29	17.83	1098	103	89	0.04	--
253	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5.8	317.38	--	1841	--	191	0.14	1
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ №7										
		Земляные работы									
254	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13.8	35.29	33.19	487	458	150	0.01	--
255	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19.5	27.84	26.18	543	510	168	0.01	--
256	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	218.93	--	219	--	247	1.54	2
257	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	16.4	29.6	1564.70	485	25661	168	--	--

258	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА 2 группы)	т	27.06	40.5	--	1096	--	219	0.19	5
259	Е0101-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	м2	1	20.27	--	20	--	23	0.13	--
260	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14.9	6.48	6.48	97	97	30	--	--
261	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15.9	21.55	4.52	343	72	263	0.11	2
		БЕТОННЫЕ И СБ.Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
262	Е0123-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	м3	8.2	1831.37	326.23	15017	2675	10753	5.54	45
263	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Днище и стенки из бетона (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	7.5	8370	--	62775	--	--	--	--
264	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П21-5Б-1шт	м3	0.44	25300	--	11132	--	--	--	--
265	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 П21д-5А-2шт	м3	0.24	26400	--	6336	--	--	--	--

266	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1-1шт	шт	1	896.4	--	896	--	--	--	--
267	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.37	67700	--	25049	--	--	--	--
268	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0.017	62000	--	1054	--	--	--	--
269	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8.2	94	--	771	--	--	--	--
		Монолитная Ж/Б стенка									
270	Е0106-16-2	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	м3	0.12	6597.38	250.46	792	30	310	14.90	2
271	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.0103	67700	--	697	--	--	--	--
272	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0009	65000	--	59	--	--	--	--

273	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитная стенка из бетона/ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0.12	8370	--	1004	--	--	--	--
274	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0.12	94	--	11	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
275	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	--	8060	--	--	--	--
276	С11011-774	Скобы ходовые	кг	1.9	129	--	245	--	--	--	--
277	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1.54	148.4	0.07	229	--	175	0.65	1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
278	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	8.4	425.04	17.70	3570	149	142	0.05	--
279	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	м2	8.4	97.6	0.77	820	6	5	--	--
280	Е0112-17-1	Затирка боковых поверхностей цементно-песчан. раствором	м2	20	163.8	15.94	3276	319	967	0.24	5
281	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20	245.44	3.82	4909	76	915	0.21	4

282	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Обетонирования плит покрытия из бетона/ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0.19	8370	--	1590	--	--	--	--
283	Е0116-30-2	Заделка труб диам. до 200 мм	1сальник	3	2017.57	6.95	6053	21	1512	3.56	11
		ОТМОСТКА									
284	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	5.8	189.29	17.83	1098	103	89	0.04	--
285	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5.8	317.38	--	1841	--	191	0.14	1
		ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ GRUNDFOS									
286	Ц01409-32-6	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей свыше 50 до 100 кВт	узел	3	68306	--	204918	--	153689	250	750
287	СПРАЙС-ЛИСТ	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS S1.80.125.500.4.62H.C.398.G.N.D.511	шт	3	1671337.18	--	5014012	--	--	--	--
288	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматическая муфта с верхним кронштейном включая прокладки и болты DN 125/150	шт	2	130228.62	--	260457	--	--	--	--
289	СПРАЙС-ЛИСТ	Оцинкованная подъемная цепь с грузовой скобой и карабином до 2000 кг для типоразмеров 54-62 (8м)	шт	2	29265.8	--	58532	--	--	--	--
290	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	м	38	157.79	19.35	5996	735	6755	0.75	28.5
291	СПРАЙС-ЛИСТ	Направляющие трубы d-88мм	шт	3	16098.8	--	48296	--	--	--	--
292	СПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер для мусора	шт	1	19777.4	--	19777	--		--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ									

293	8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0.008	115636.32	31953.19	925	256	816	360.00	3
294	9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	8	229.57	27.87	1837	223	1952	1.04	8
295	10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0.008	10216.13	--	82	--	100	61.80	--
296	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	16.064	1200	--	19277	--	--	--	--
297	Е0122-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0.016	229148.33	35112.58	3666	562	767	136.00	2
		АРМАТУРА									
298	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	47.7	1.62	95	3	104	0.23	--
299	С130904-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	726	--	1452	--	--	--	--
300	1704-20025	МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3 ТУ25-02-943-74	шт	2	3940.25	--	7881	--	--	--	--
301	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5	585.99	36.99	2930	185	2150	1.93	10
302	С130903-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	11800	--	23600	--	--	--	--
303	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	3	11500	--	34500	--	--	--	--
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									

304	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ)	т	0.005	121294.13	49389.75	606	247	529	312.70	2
305	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	0.3	1200	--	360	--	--	--	--
306	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ)	т	0.035	121294.13	49389.75	4245	1729	3705	312.70	11
307	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	2	799	--	1598	--	--	--	--
308	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	шт	2	1290	--	2580	--	--	--	--
		ФЛАНЦЫ									
309	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	8	231.52	33.52	1852	268	1895	0.90	7
310	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	8	757	--	6056	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
311	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	57.2	35.29	33.19	2019	1898	623	0.01	1
312	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	166.4	27.84	26.18	4633	4356	1430	0.01	2

313	Е0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	м3	23	38.97	36.65	896	843	277	0.02	--
314	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	218.93	--	219	--	247	1.54	2
315	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	20.8	29.6	28.58	616	594	213	0.01	--
316	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА 2 группы)	т	34.32	40.5	--	1390	--	278	0.19	6
317	Е0101-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	м2	1	20.27	--	20	--	23	0.13	--
318	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	223.8	6.48	6.48	1450	1450	457	--	--
319	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20.1	21.55	4.52	433	91	332	0.11	2
320	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	23	343.74	343.74	7906	7906	4949	--	--
		БЕТОННЫЕ И СБ.Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
321	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	5.47	3580.81	1152.38	19587	6304	12670	8.06	44
322	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-20-1ШТ)	м3	0.59	32100	--	18939	--	--	--	--

323	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм (КЦ20-9-4ШТ,КЦ20-9а-1ШТ,КЦ20-6-1ШТ,КЦ20-6а-1ШТ)	м	5.63	10300	--	57989	--	--	--	--
324	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0.59	-134	--	-79	--	--	--	--
325	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0.59	-250	--	-148	--	--	--	--
326	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Набеионка из бетона /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0.57	8160	--	4651	--	--	--	--
327	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отбетонирование конструкций бетоном /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	0.72	8370	--	6026	--	--	--	--
328	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5.47	94	--	514	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА									
329	Е0109-53-1	Монтаж люков, лазов	т	0.2484	14806.01	1133.15	3678	281	2971	82.10	20
330	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0.0814	44300	--	3606	--	--	--	--
331	С11041-82	Сталь полосовая	т	0.167	48400	--	8083	--	--	--	--
332	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	5.7	148.4	0.07	846	--	646	0.65	4
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									

333	С11011-774	Скобы ходовые	кг	39	129	--	5031	--	--	--	--
334	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.0492	175710.1	1826.10	8645	90	606	42.70	2
335	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.0492	40200	--	1978	--	--	--	--
336	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	2	148.4	0.07	297	--	227	0.65	1
337	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/САЛЬНИКИ/	т	0.0474	121294.13	49389.75	5749	2341	5018	312.70	15
338	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	1.2	2840	--	3408	--	--	--	--
339	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/САЛЬНИКИ/	т	0.0432	78096.82	39324.82	3374	1699	2540	147.70	6
340	С130806-133 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	0.4	9940	--	3976	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
341	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	5.7	425.04	17.70	2423	101	97	0.05	--
342	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	м2	5.7	97.6	0.77	556	4	3	--	--

343	Е0112-17-1	Затирка боковых поверхностей цементно-песчан. раствором	м2	36.3	163.8	15.94	5946	579	1754	0.24	9
344	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36.3	245.44	3.82	8909	139	1662	0.21	8
345	Е0116-30-4	Заделка труб диам. до 500 мм	1сальник	2	4146.95	6.95	8294	14	1526	3.56	7
		ОТМОСКА									
346	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	6.3	189.29	17.83	1193	112	96	0.04	--
347	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	6.3	317.38	--	1999	--	207	0.14	1
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
348	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	1шт	1	437.49	38.10	437	38	268	1.14	1
349	С131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 280 мм	шт	1	1780	--	1780	--	--	--	--

350	С130802-3	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 196 мм	м	2	515	--	1030	--	--	--	--
351	С131303-17	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0.72	1048	--	755	--	--	--	--
352	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	1	3600	--	3600	--	--	--	--
353	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	0.1	295	--	30	--	--	--	--
354	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	21.8	0.05	44	--	10	0.03	--
355	Е0126-26-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине	м	2	220.42	3.92	441	8	293	0.79	2
356	С11031-32	Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 100, 125, толщина 60 мм	м3	0.9	7240	--	6516	--	--	--	--
357	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	м2	2.8	22.29	--	62	--	55	0.11	--
358	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	1.4	1546.48	9.20	2165	13	196	0.79	1

359	С130802-32	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 200 мм, Dн 277 мм	шт	1	151	--	151	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
		Земляные работы									
360	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	100	39.69	37.82	3969	3782	1248	0.01	1
361	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	160	40.5	--	6480	--	1296	0.19	30
362	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м3	1600	0.28	0.28	448	450	142	--	--
		Демонтаж (снос) существующего здания 6,0х5,0 Н=3,0м									
363	Е0152-1-1	Разборка фундаментов	м3	4.4	2585.9	518.15	11378	2280	9441	12.90	57
364	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	22.5	4899.14	1880.99	110231	42322	84976	21.24	478

365	Е0107-37-2	Демонтаж плит покрытий	м3	6	1282.29	1240.62	7694	7444	3288	2.13	13
		Демонтаж (снос) существующего здания 5,0х5,0 Н=3,0м									
366	Е0152-1-1	Разборка фундаментов	м3	4	2585.9	518.15	10344	2073	8583	12.90	52
367	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	20.5	4899.14	1880.99	100432	38560	77423	21.24	435
367	Е0107-37-2	Демонтаж плит покрытий	м3	5	1282.29	1240.62	6411	6203	2740	2.13	11
		Колодец Д.1,5м, Выс.2,0м-1шт.Земляные работы									
369	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10.1	35.29	33.19	356	335	110	0.01	--
370	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15.3	27.84	26.18	426	400	131	0.01	--
371	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	218.93	--	219	--	247	1.54	2

372	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6.4	29.6	1564.70	189	10014	66	--	--
373	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА 2 группы)	т	10.56	40.5	--	428	--	86	0.19	2
374	E0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	м3	1.4	10.32	10.32	14	14	4	--	--
375	E0101-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	м2	1	20.27	--	20	--	23	0.13	--
376	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	16.6	6.48	6.48	108	108	34	--	--
377	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19	21.55	4.52	409	86	314	0.11	2
		БЕТОННЫЕ И СБ.Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
378	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2.58	4462.05	1538.85	11512	3970	7353	9.66	25
379	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15-1ШТ.КЦП2-15-1-1ШТ)	м3	0.65	32100	--	20865	--	--	--	--

380	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-9-1ШТ,КЦ15-9а-1ШТ)	м	1.78	8170	--	14543	--	--	--	--
381	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 (КЦО-1-1ШТ)	шт	1	1080	--	1080	--	--	--	--
382	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0.65	-134	--	-87	--	--	--	--
383	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0.65	-250	--	-163	--	--	--	--
384	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Бетонный лоток из бетона/ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	1.2	8370	--	10044	--	--	--	--
385	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2.58	94	--	243	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
386	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060	--	8060	--	--	--	--
387	С11011-774	Скобы ходовые	кг	3.7	129	--	477	--	--	--	--

388	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.0156	175710.1	1826.10	2741	28	192	42.70	1
389	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.0156	40200	--	627	--	--	--	--
390	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	1.94	148.4	0.07	288	--	220	0.65	1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
391	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	3.8	425.04	17.70	1615	67	64	0.05	0.19
392	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	м2	3.8	97.6	0.77	371	3	2	--	
393	Е0112-17-1	Затирка боковых поверхностей цементно-песчан. раствором	м2	14.7	163.8	15.94	2408	234	710	0.24	3.528
394	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14.7	245.44	3.82	3608	56	673	0.21	3.087
395	Е0116-30-4	Заделка труб диам. до 500 мм	1сальник	2	4146.95	6.95	8294	14	1526	3.56	7.12

		ОТМОСТКА									
396	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	5.8	189.29	17.83	1098	103	89	0.04	0.232
397	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5.8	317.38	--	1841	--	191	0.14	0.812
		АРМАТУРА									
398	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	585.99	36.99	1172	74	860	1.93	3.86
399	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	11500	--	23000	--	--	--	
		ФЛАНЦЫ									
400	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4	231.52	33.52	926	134	948	0.90	3.6
401	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4	757	--	3028	--	--	--	

		Прочие работы									
402	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	м	40	11518.73	449.51	460749	17980	46710	4.20	168
403	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	40	31.27	--	1251	--	679	0.07	3
404	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	40	56.9	0.09	2276	4	238	0.04	2
405	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	104	354.65	14.76	36884	1535	7416	0.36	38
406	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	117.435	27.1	--	3182	--	4455	--	--
407	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	117.435	97.38	--	11436	--	2287	0.45	53
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. ВОДОПРОВОД									
408	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	М3	77.8	27.84	26.18	2166	2036	669	0.01	1

409	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	2	467.1	--	934	--	1056	2.48	5
410	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	М3	66.5	6.48	6.48	431	431	136	--	--
411	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	13.3	134.1	--	1784	--	2015	0.97	13
412	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи	М3	66.5	21.55	4.52	1433	300	1099	0.11	7
413	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть	врезка	1	495.33	80.05	495	80	371	1.30	1
414	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	м	95	185.1	4.70	17585	447	15219	1.00	95
415	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	95	73	--	6935	--	--	--	--
416	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0.095	8097.13	--	769	--	992	51.50	5
417	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	1	5831.96	17.71	5832	18	348	1.49	1
418	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	1	432	--	432	--	--	--	--
		Водопроводной колодец Д.1,5м, высотой 1,5м-1шт				--					

419	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	25.2	27.84	26.18	702	660	217	0.01	--
420	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	17.7	6.48	6.48	115	115	36	--	--
421	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17.7	21.55	4.52	381	80	292	0.11	2
422	Е0101-24-2	Перемещение излишнего бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	7.5	9.24	9.24	69	69	22	--	--
423	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1.23	8153.65	1879.87	10029	2312	3156	8.86	11
424	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15-1ШТ,КЦП-1-15-1-1ШТ)	м3	0.65	32100	--	20865	--	--	--	--
425	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-9а-1ШТ)	м	0.89	8170	--	7271	--	--	--	--
426	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-6а-1ШТ)	м	0.59	8987	--	5302	--	--	--	--

427	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦ7-3-1шт)	м	0.29	4862.5	--	1410	--	--	--	--
428	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-1ШТ)	м	0.07	4337.5	--	304	--	--	--	--
429	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0.65	-134	--	-87	--	--	--	--
430	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0.65	-250	--	-163	--	--	--	--
431	Е0106-1-13	Устройство бетонного замка из бетона В-12,5	м3	0.08	1817.75	95.97	145	8	68	4.90	--
432	Е0106-1-13	Заделка отверстий из бетона В-15	м3	0.35	1817.75	95.97	636	34	297	4.90	2
433	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0.0816	8160	--	666	--	--	--	--
434	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	0.357	8370	--	2988	--	--	--	--

435	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060	--	8060	--	--	--	--
436	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4	129	--	516	--	--	--	--
437	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.0208	175710.1	1826.10	3655	38	256	42.70	1
438	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	0.7192	148.4	0.07	107	--	82	0.65	--
439	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9.5	245.44	3.82	2332	36	435	0.21	2
440	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	3.1	280.33	12.52	869	39	175	0.24	1
441	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3.1	411.62	--	1276	--	102	0.14	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 1 ВОДОМЕРА /1ШТ/									
442	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0.3	329.67	4.19	99	1	24	0.34	--
443	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 15 мм	шт	1	242.08	6.95	242	7	190	0.88	1
444	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	328	--	328	--	--	--	--
445	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0.062	9763.55	95.97	605	6	53	4.90	--

446	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1 счетчик	1	75.82	1.57	76	2	86	0.41	--
447	ПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер-счетчик "SENSUS" Д 20мм	шт	1	4913.1	--	4913	--	--	--	--
448	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушки,переход)	т	0.00061	247994.13	49389.75	151	30	65	312.70	--
449	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм КОЖУХ	км	0.0004	139336.75	47796.27	56	19	35	286.00	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
450	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	25.5	27.84	26.18	710	667	219	0.01	--
451	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	467.1	--	467	--	528	2.48	2
452	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	17	6.48	6.48	110	110	35	--	--
453	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8.5	134.1	--	1140	--	1288	0.97	8
454	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи	м3	17	21.55	4.52	366	77	281	0.11	2
455	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	м	42	185.1	4.70	7774	197	6728	1.00	42

456	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	м	42	118	--	4956	--	--	--	--
		Пожарный инвентарь									
457	Ц0110-901-5 прим.	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ	шт	1	554.9	13.90	555	14	423	2.00	2
458	Сб.сметных цен 8.1 п.59	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ПЕННЫЙ ОПМ	шт	2	630	--	1260	--	--	--	--
459	Сб.сметных цен 8.1 п.60	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-2	шт	1	1730	--	1730	--	--	--	--
460	Е0110-9-2 прим.	Устройство деревянного ящика под песок	м2	5	834.73	14.05	4174	70	1101	1.19	6
461	С143008-92	Песок природный	м3	1	1200	--	1200	--	--	--	--
462	Сб.сметных цен 5.1 п.206	Лопата железная	шт	1	288	--	288	--	--	--	--
463	Сб.сметных цен 5.1 п.209	Топор	шт	2	420	--	840	--	--	--	--
464	Сб.сметных цен 5.1 п.201	Багор	шт	3	380	--	1140	--	--	--	--
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ.									
		ПОДСТАНЦИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
465	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21.84	35.29	33.19	771	725	238	0.01	--
466	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	389.25	--	389	--	440	2.48	2
467	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7.1	36.9	35.62	262	253	91	0.01	--
468	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА 3 группы)	т	11.715	40.5	--	474	--	95	0.19	2

469	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13.74	6.48	6.48	89	89	28	--	--
470	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13.74	21.55	4.52	296	62	227	0.11	1
		БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
471	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	14	408.67	272.99	5721	3822	4511	0.83	12
472	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	3.456	9460	--	32694	--	--	--	--
473	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	1.152	9090	--	10472	--	--	--	--
474	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	4.45	197.92	9.95	881	44	306	0.36	2
475	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	м2	4.45	51.66	1.34	230	6	10	0.01	--
476	Е0106-18-9	Устройство заливки из бетона В7,5	м3	0.82	15115.32	367.51	12395	301	2016	13.10	11
477	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0.0045	387809.07	1984.82	1745	9	273	270.00	1
		ОТМОСКА									
478	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	28.25	189.29	17.83	5347	504	431	0.04	1

479	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	28.25	317.38	--	8966	--	930	0.14	4
480	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м3	113	48.63	--	5495	--	598	0.02	3
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
481	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0.9	8337.97	66.01	7504	59	209	1.35	1
482	Е0112-17-1	Затирка боковых поверхностей цементно-песчан. раствором	м2	9	159.67	15.94	1437	143	435	0.24	2
483	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9	245.44	3.82	2209	34	412	0.21	2
		ПЛОЩАДКА ПОД ГЕНЕРАТОР. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
484	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5	35.29	46.88	176	234	54	0.01	--
485	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1	389.25	--	389	--	440	2.48	2
486	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6	36.9	35.62	221	214	77	0.01	--
487	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА 3 группы)	т	9.9	40.5	--	401	--	80	0.19	2
		БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
488	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В20,толщиной 30 мм	м2	16.52	332.61	14.76	5495	244	1178	0.36	6

489	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	16.52	185.7	1.34	3068	22	158	0.02	--
490	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В25,толщиной 30 мм	м2	16.52	350.67	14.76	5793	244	1178	0.36	6
491	Е0111-15-2 К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	16.52	1186.39	1.34	19599	22	946	0.02	--
492	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0.027	5239.08	327.33	141	9	57	11.60	--
493	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.027	41200	--	1112	--	--	--	--
494	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0.0045	387809.07	1984.82	1745	9	273	270.00	1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
495	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	16.52	425.04	17.70	7022	292	280	0.05	1
496	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	м2	16.52	97.6	0.77	1612	13	9	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.ЗЕМЛЯНЫЕ									
497	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24	27.84	26.18	668	628	206	0.01	--
498	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6	218.93	--	1314	--	1484	1.54	9
499	Е0123-1-1	Устройство основания из местного просеянного грунта под трубопроводы	м3	2	306.2	152.52	612	305	548	1.02	2

500	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	28	6.48	6.48	181	181	57	--	--
501	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30	21.55	4.52	647	135	496	0.11	3
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
502	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	14	2021.1	1245.00	28295	17430	13712	4.00	56
503	СПрайс-лист	Муфта концевая ЕРКТ-0015-СЕЕ01	шт	14	1386.24	--	19407	--	--	--	--
504	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089	497.00	3089	497	2264	13.00	13
505	СПрайс-лист	Шкаф управления 2-мя насосами Control DC	шт	1	1113651.77	--	1113652	--	--	--	--
506	СПрайс-лист	Аналоговый датчик уровня,4-20мА с кабелем 10м	шт	1	29666.1	--	29666	--	--	--	--
507	СПрайс-лист	Соединительная коробка для кабеля датчика	шт	1	7950.51	--	7951	--	--	--	--
508	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	26	31.5	7.50	819	195	529	0.12	3
509	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	8	46.2	5.30	370	42	268	0.22	2
510	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	22	45	6.70	990	147	706	0.19	4
511	С151601-619 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х35+1х10 мм2	1000м	0.045	1240200	--	55809	--	--	--	--

512	С151601-632 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0.011	326600	--	3593	--	--	--	--
513	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60	107.3	3.50	6438	210	1870	0.18	11
514	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0.0756	46400	--	3508	--	--	--	--
515	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр до 16 мм	м	30	51.7	2.80	1551	84	792	0.16	5
516	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0.007	387809.07	1984.82	2715	14	425	270.00	2
		ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
517	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц.	1	16463	10590.00	16463	10590	6648	27.00	27
518	СПрайс-лист	Трансформаторная подстанция КТПГ-160/10/0,4	шт	1	844094.46	--	844094	--	--	--	--
519	Ц0108-25-1	Дизельная электроснанция	подстанц.	1	16463	10590.00	16463	10590	6648	27.00	27
520	СПрайс-лист	Дизельная электростанция 200кВА 200000 ED S/DEDA S /контейнер/	шт	1	3776102.28	--	3776102	--	--	--	--
521	Ц0108-102-1	Ящик управления и регулирования	шкаф	1	3089	497.00	3089	497	2264	13.00	13
522	СПрайс-лист	Ящик управления РУС М5411-2274	шт	1	21873.46	--	21873	--	--	--	--
523	Ц0108-56-1	Разъединитель двухполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1	568.5	25.50	569	26	436	2.00	2
524	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200	шт	1	12066.19	--	12066	--	--	--	--

525	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	1534.11	878.23	1534	878	790	3.06	3
526	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 (П10-2)	шт	1	17300	--	17300	--	--	--	--
527	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0.00222	322100	--	715	--	--	--	--
528	СПрайс-лист	Изоляторы ШФ-20Г	шт	6	375.77	--	2255	--	--	--	--
529	СПрайс-лист	Зажим ПА-3	шт	6	217.55	--	1305	--	--	--	--
530	СПрайс-лист	Зажим аппаратный А2А-50	шт	6	346.1	--	2077	--	--	--	--
531	СПрайс-лист	Колпачок К-9	шт	6	13.84	--	83	--	--	--	--
532	СПрайс-лист	Хомут Х1	шт	2	656.21	--	1312	--	--	--	--
533	СПрайс-лист	Траверса ТМ1	шт	1	3576.54	--	3577	--	--	--	--
534	СПрайс-лист	Траверса ТМ2	шт	1	2799.29	--	2799	--	--	--	--
535	Ц0108-56-1	Разъединитель двухполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1	568.5	25.50	569	26	436	2.00	2
536	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200	шт	1	12066.19	--	12066	--	--	--	--
537	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166.9	5.40	167	5	152	1.00	1
538	СПрайс-лист	Трехфазный электронный счетчик ЦЭ6850М	шт	1	16025.62	--	16026	--	--	--	--
539	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	комплект	1	8165	4293.00	8165	4293	2747	11.00	11
540	СПрайс-лист	Разрядник РВО-10	шт	1	3002.21	--	3002	--	--	--	--

541	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	2	245.44	307170.00	491	614340	92	807.00	1614
542	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	330.1	24.10	2641	193	901	0.70	6
543	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0.0632	44300	--	2800	--	--	--	--
544	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	50	51.7	2.80	2585	140	1320	0.16	8
545	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0.062	45800	--	2840	--	--	--	--
546	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2	27.84	26.18	56	52	17	0.01	--
547	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2	6.48	6.48	13	13	4	--	--
548	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2	21.55	4.52	43	9	33	0.11	--
549	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2	218.93	--	438	--	495	1.54	3
550	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	134.1	--	268	--	303	0.97	2
		КОНТРОЛЬНО-СТОРОЖЕВОЙ ПУНКТ									
		СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

551	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29.5	22.04	20.73	650	612	201	0.01	--
552	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	14.3	5.55	6.48	79	93	25	--	--
553	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2	122.18	--	244	--	276	0.97	2
554	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14.3	21.55	4.52	308	65	236	0.11	2
555	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13.2	32.53	35.62	429	470	135	0.01	--
556	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	22.4	22.14	--	496	--	99	0.19	4
		ФУНДАМЕНТЫ									
557	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	16.36	1633.1	--	26718	--	10685	3.24	53
558	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5	м3	13.2	9651.05	311.32	127394	4109	7742	2.82	37
559	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13.2	266	--	3511	--	--	--	--
560	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	13.2	310	--	4092	--	--	--	--
561	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13.2	94	--	1241	--	--	--	--

562	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.07192	67700	--	4869	--	--	--	--
563	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0093	65000	--	605	--	--	--	--
564	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	62	245.44	3.82	15217	237	2838	0.21	13
		СТЕНЫ									
565	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	20.5	5616.04	335.84	115129	6885	19975	4.54	93
566	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	7.52	203.78	4.19	1532	32	529	0.38	3
567	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.05	8679.65	422.15	434	21	496	56.40	3
568	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.05	41200	--	2060	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ									
569	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.01636	8679.65	422.15	142	7	162	56.40	1

570	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0.00106	64100	--	68	--	--	--	--
571	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.0153	41200	--	630	--	--	--	--
572	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	18.4	112.45	34.24	2069	630	986	0.32	6
		ПЕРЕМЫЧКА									
573	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0.66	15704.02	367.51	10365	243	1623	13.10	9
574	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0233	65000	--	1515	--	--	--	--
575	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.0575	67700	--	3893	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКА									
576	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7.1	864.98	34.73	6141	247	1994	1.43	10
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									

577	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1.29	3134.22	316.01	4043	408	2015	8.25	11
578	C143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	м3	1.29	8160	--	10526	--	--	--	--
579	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.01364	65000	--	887	--	--	--	--
580	C12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0.05864	60500	--	3548	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
581	E0106-18-9	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	м3	0.1	15704.02	367.51	1570	37	246	13.10	1
582	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.00064	65000	--	42	--	--	--	--
583	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.0084	67700	--	569	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ									
584	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3	1424.85	373.54	4275	1121	2523	2.66	8