585	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см/ПК59.10-4,5AIVm-C8/	м2	18	3125	--	56250	--	--	--	--
586	С143017-69-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	18	156	--	2808	--	--	--	--
587	Е0107-16-11	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий, добавлять при панелях с карнизными панелями при массе блока до 3 т, высота здания до 25 м	шт	2	2372.41	669.27	4745	1339	2978	4.94	10
588	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0.18	24500	--	4410	--	--	--	--
589	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Анкер А-I, d 16-18 мм	т	0.0038	54600	--	207	--	--	--	--
590	Е0107-20-1	Соединительные детали	т	0.00376	89308.57	2434.57	336	9	173	170.00	1
591	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.00376	40200	--	151	--	--	--	--
		КРОВЛЯ									
592	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	20.3	207.95	1.19	4221	24	663	0.16	3
593	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2.4	5016.02	245.72	12038	590	1356	2.71	7

594	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/25мм/	м2	20.3	169.77	15.94	3446	324	981	0.24	5
595	E0112-17-2 К=10 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	203	5.55	0.28	1127	57	39	--	--
596	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.0233	72779.65	422.15	1696	10	231	56.40	1
597	E0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	23.3	1091.99	9.15	25443	213	1355	0.26	6
		ПРОЕМЫ									
598	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	4.32	828.63	71.29	3580	308	1542	1.64	7
599	C12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	м2	4.32	4000	--	17280	--	--	--	--
600	C11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	3	360	--	1080	--	--	--	--
601	E0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	4.32	767.76	3.04	3317	13	323	0.45	2
602	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4.2	398.48	102.53	1674	431	944	0.90	4
603	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4.2	5610	--	23562	--	--	--	--
604	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1.89	634.99	31.85	1200	60	460	1.15	2

605	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1.89	4010	--	7579	--	--	--	--
606	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960	--	3920	--	--	--	--
607	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380	--	1380	--	--	--	--
		ПОЛЫ									
608	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16.44	53.38	2.62	878	43	233	0.07	1
609	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1.644	10217.18	--	16797	--	1147	3.66	6
610	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1.644	266	--	437	--	--	--	--
611	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1.644	310	--	510	--	--	--	--
612	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/М-150/	м2	9.84	221.38	9.95	2178	98	677	0.36	4
613	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9.84	63.39	1.34	624	13	21	0.01	--
614	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	9.84	769.78	4.90	7575	48	730	0.38	4
615	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм/30мм/	м2	6.6	220.93	9.95	1458	66	352	0.27	2
616	Е0111-15-4 К=2 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	13.2	35.61	1.34	470	18	29	0.02	--
617	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	6.6	58.37	4.65	385	31	356	0.47	3
618	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10.4	255.76	0.32	2660	3	534	0.24	2
619	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	12.56	109.84	0.46	1380	6	189	0.08	1

		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
620	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	58.49	271.69	2.11	15891	124	7482	0.64	37
621	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	16.44	121.12	1.42	1991	23	1241	0.45	7
622	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	48.81	17.43	0.12	851	6	706	0.09	4
623	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	26.12	173.1	1.88	4521	49	2167	0.47	12
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДОВ									
624	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	70.2	241.46	1.96	16950	138	8060	0.61	43
625	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м23	70.2	136.4	1.65	9575	116	1855	0.13	9
		КРЫЛЬЦО									
626	Е0127-21-3	Устройство оснований из гравий,толщиной 10 см	м2	4.2	91.79	11.84	386	50	48	0.04	--
627	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4.2	8337.97	66.01	35019	277	973	1.35	6
628	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4.2	266	--	1117	--	--	--	--
629	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4.2	310	--	1302	--	--	--	--
630	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4.2	94	--	395	--	--	--	--
631	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм/30мм/	м2	4.2	220.93	9.95	928	42	224	0.27	1
632	Е0111-11-2 2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8.4	31.7	1.34	266	11	9	0.01	--

633	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	4.2	59.59	0.23	250	1	227	0.29	1
		ОТМОСТКА									
634	Е0127-21-3	Устройство оснований из гравий,толщиной 10 см	м2	52.2	91.79	17.83	4791	930	599	0.04	2
635	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5 см/	м2	52.2	53.91	--	2814	--	1718	0.14	8
636	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	208.8	3.98	--	831	--	1105	0.02	5
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
637	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	6	763.4	5.40	4580	32	3581	2.00	12
638	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ	шт	6	1194.28	--	7166	--	--	--	--
639	Е0120-30-1	Крепление печей	кг	18	107.48	1.26	1935	23	207	0.05	1
640	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2	346.15	16.96	692	34	472	1.12	2
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
641	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ПР11-3018-21УЗ	шт	1	2849	178.00	2849	178	500	3.00	3
642	75-6-69	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3018-21УЗ, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1	51600	--	51600	--	--	--	--
643	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2	313	131.00	626	262	296	0.75	2
644	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	2	157	--	314	--	--	--	--

645	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	3	342.8	134.00	1028	402	558	0.99	3
646	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	3	2480		7440		--		
647	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	47	0.20	94	--	87	0.29	1
648	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-02-6/220	шт	2	156	--	312	--	--	--	--
649	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55	0.90	110	2	95	0.33	1
650	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-I-IP54-I7-6/220	шт	2	215	--	430	--	--	--	--
651	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	62.7	0.20	63	--	55	0.34	--
652	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-01-6/220	шт	1	38		38		--		
653	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198МУХЛ4	1000шт	0.005	60400		302		--		
654	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	2	24		48		--		
655	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40-1Э	шт	6	99		594		--		
656	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	6	14		84		--		
657	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0.005	102170	1870.00	511	9	41	52.00	--
658	Сб.сметных цен 8.1 п.210	Светильник с аккумуляторной батареей	шт	2	1540	--	3080	--	--	--	--

659	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25	шт	2	24	--	48	--	--	--	--
660	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10	55	7.60	550	76	229	0.13	1
661	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	4	114.4	7.80	458	31	187	0.29	1
662	241649-1048	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 15 мм	1000м	0.004	28520	--	114	--	--	--	--
663	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	4	8.5	0.10	34	--	28	0.05	0.2
664	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	4	5.4	0.10	22	--	14	0.05	0.2
665	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	20	8.5	0.10	170	2	139	0.05	1
666	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	10	60.5	2.80	605	28	528	0.32	3
667	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0.04	25100	--	1004	--	--	--	--
		ВЫГРЕБНАЯ УБОРНАЯ									
668	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	19	22.04	20.73	419	394	129	0.01	--

669	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5	167.4	--	837	--	946	1.18	6
670	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	15	5.55	5.55	83	83	26	--	--
671	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3	122.18	--	367	--	414	0.89	3
672	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15	21.55	4.52	323	68	248	0.11	2
673	E0101-27-1	Обвалование грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	6	5.55	5.55	33	33	10	--	--
674	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17	32.51	30.98	553	527	174	0.01	--
675	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(ПРИВОЗ ГРУНТА)	т	28.9	17.73	--	512	--	102	0.08	2
		ВЫГРЕБ									
676	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	8	602.25	24.55	4818	196	482	0.26	2
677	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В-12,5 W-6	м3	9.6	4237.75	1327.03	40682	12740	26145	12.49	120
678	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	м3	9.6	8160	--	78336	--	--	--	--

679	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9.6	266	--	2554	--	--	--	--
680	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9.6	310	--	2976	--	--	--	--
681	Е0106-22-5	Устройство монолитной ж/б плиты перекрытий выгреба	м3	0.55	15298.51	379.21	8414	209	1305	13.00	7
682	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0.03234	68200	--	2206	--	--	--	--
683	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.006	65900	--	395	--	--	--	--
684	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0.00324	60500	--	196	--	--	--	--
685	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25	245.44	3.82	6136	95	1144	0.21	5
		СТЕНЫ									
686	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3	5616.04	335.84	16848	1008	2923	4.54	14
687	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	1.45	213.83	4.19	310	6	102	0.38	1

688	E0108-12-1	Монтаж металлической перемычки	т	0.0181	8679.65	422.15	157	8	180	56.40	1
689	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0.0181	154400	--	2795	--	--	--	--
690	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1.39	398.48	102.53	554	143	312	0.90	1
691	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	--	1960	--	--	--	--
692	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1.39	4250	--	5908	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ И КРОВЛИ									
693	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0.32	13347.44	241.10	4271	77	462	8.06	3
694	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.02914	67700	--	1973	--	--	--	--
695	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0.034	93997.62	304.24	3196	10	1185	198.00	7
696	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4.04	163.8	15.94	662	64	195	0.24	1
697	E0112-17-2 К=35 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	141.4	5.16	0.28	730	40	27	--	--
698	E0112-2-1	Устройство кровель плоских двухслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	2.02	578.59	9.15	1169	18	117	0.26	1
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									

699	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	10.05	308.33	4.07	3099	41	1442	0.74	7
700	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню стен/ФАСАДА/	м2	14.85	252.61	1.96	3751	29	1705	0.61	9
701	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	1.44	125.25	1.42	180	2	109	0.45	1
702	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен/выгреба/	м2	16.2	308.33	4.07	4995	66	2324	0.74	12
703	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	12.96	17.43	0.12	226	2	188	0.09	1
704	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	16.32	10.56	0.90	172	15	121	0.04	1
705	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	3.6	92.14	0.07	332	--	197	0.33	1
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
706	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	2.3	280.33	12.52	645	29	130	0.24	1
707	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0.5	392.17	66.01	196	33	116	1.35	1
708	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	0.51	7790	--	3973	--	--	--	--

709	Е0111-2-4	Устройство щебеночного ТОЛЩИНОЙ 100мм подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ПОД ОТМОСТКУ	м3	0.93	1633.1	--	1519	--	607	3.24	3
710	Е0127-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОТМОСТКА	м2	9.3	411.62	--	3828	--	306	0.14	1
711	С130806-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	м	0.4	1400	--	560	--	--	--	--
712	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0.0036	433559.02	1733.92	1561	6	288	361.00	1
713	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	896.88	5.65	897	6	81	0.38	--
714	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0.001	93997.62	304.24	94	--	35	198.00	--
715	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0.052	148.4	0.07	8	--	6	0.65	--
716	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	8348.59	35.42	8349	35	290	1.31	1
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
717	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28.00	862	28	327	2.00	2
718	1504-1008	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50-2МТУЗ	шт	1	311.94	--	312	--	--	--	--

719	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2	313	131.00	626	262	296	0.75	2
720	С151701-88	Светильники	шт	2	157	--	314	--	--	--	--
721	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	1	82.17	--	82	--	58	0.34	--
722	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	1	215	--	215	--	--	--	--
723	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2	244	--	488	--	--	--	--
724	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	7	125.6	64.10	879	449	380	0.26	2
725	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	7	148	--	1036	--	--	--	--
726	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	7	8.5	0.10	60	1	49	0.05	--
727	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	13	175.2	75.70	2278	984	1152	0.44	6
728	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0.02	52100	--	1042	--	--	--	--
729	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	2	19	--	38	--	--	--	--
730	2405-1758	САЛЬНИКИ ВВЕРТНЫЕ У264У2 ТУ36-1952-76,ИЗМ НР1-79	1000шт	0.01	53475	--	535	--	--	--	--

731	С11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Скобы для изоляторов	шт	15	329	--	4935	--	--	--	--
		НАВЕС.ФУНДАМЕНТ									
732	Е0111-13-3	Устройство гравийной подготовки с пропиткой битумом ТОЛЩ.100ММ	м2	11.3	567.36	11.75	6411	133	681	0.06	1
733	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1 - 7ШТ;ФМ-2-2ШТ ИЗ В15 W4	м3	6.36	10241.71	260.48	65137	1657	4699	3.94	25
734	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6.36	266	--	1692	--	--	--	--
735	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.05992	67700	--	4057	--	--	--	--
736	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0114	65000	--	741	--	--	--	--
		СТОЙКИ СТ1, СТ2									
737	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТ1,СТ2	т	1.51096	4646.85	2285.57	7021	3453	2987	9.35	14
738	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1.51096	542.84	144.52	820	218	398	1.34	2

739	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1.51096	147100	--	222262	--	--	--	--
740	Е0113-26-6 к=2 кобъему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	43.384	20.36	0.02	883	1	162	0.02	1
		ФЕРМА Ф1									
741	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	0.63007	9523.56	4795.68	6001	3022	2880	23.00	14
742	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	электрод	0.63007	2452.13	545.76	1545	344	698	5.25	3
743	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0.63007	147100	--	92683	--	--	--	--
744	Е0113-26-6 к=2 кобъему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	18.27203	20.36	0.02	372	--	68	0.02	--
		ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ									
745	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м(Стеновая панель ПТС)	м2	202.0448	7135.16	350.51	1441622	70819	61502	1.52	307
		ИМПОСТЫ									
746	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(Им1-Им3)	т	0.77464	175710.1	1826.10	136112	1415	9534	42.70	33
747	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.77464	40200	--	31141	--	--	--	--
748	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	74.88	112.45	34.24	8420	2564	4012	0.32	24
749	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	74.88	1190	--	89107	--	--	--	--
750	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0.0185	475300	--	8793	--	--	--	--
751	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	29	710.27	15.48	20598	449	4262	0.75	22
752	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм	т	0.038744	109500	--	4242	--	--	--	--

753	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	5.22	161.83	1.24	845	6	955	0.97	5
754	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,4 мм	т	0.017435	109500	--	1909	--	--	--	--
		ПОЛЫ									
755	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	63.65	53.38	2.62	3398	167	900	0.07	4
756	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100мм	м3	6.365	8942.18	--	56917	--	4439	3.66	23
757	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 50 мм	м2	63.65	343.32	14.76	21852	939	4538	0.36	23
758	Е0111-15-2 К=4к обьему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	254.6	42.09	0.67	10716	171	608	0.01	3
		ПРОЕМЫ									
759	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4.5	346.04	18.87	1557	85	771	0.82	4
760	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	4.5	8050	--	36225	--	--	--	--
		ВОРОТА ВР-1 /1ШТ/									
761	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания с коэффициентом надежности по назначению 0,9	т	0.42814	31476.57	17434.99	13476	7465	3884	41.40	18
762	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0.42814	120300	--	51505	--	--	--	--
763	С11011-819	Петля накладная	шт	6	40	--	240	--	--	--	--
764	С11011-818прим.	Петля врезнаяУШКО	шт	2	21	--	42	--	--	--	--

765	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм РУЧКИ (2шт)	т	0.00062	45800	--	28	--	--	--	--
766	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583	--	583	--	--	--	--
767	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5.76	65.24	1.84	376	11	116	0.11	1
	ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
768	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.926912	19256.93	4121.55	17849	3820	10208	65.70	61
769	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0.043392	154200	--	6691	--	--	--	--
770	С11011-847 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	т	0.88352	82900	--	73244	--	--	--	--
771	Е0113-26-6 к=2 кобъему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	26.880448	20.36	0.02	547	1	101	0.02	1
	БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ОГРАЖДЕНИЕ										
		Земляные работы									
772	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НАСЫПЬ	м3	21	9.24	9.24	194	194	61	--	--
773	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ГРУНТ ОТ УСТРОЙСТВА ДОРОГ И ПЛОЩАДОК	м3	62	9.24	9.24	573	573	181	--	--

774	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ИЗБЫТОК	м3	40	39.69	37.82	1588	1513	499	0.01	1
775	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 3 км	т	64	29.07	--	1860	--	372	0.14	9
776	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/за 6 проходов/	м3	1	14.01	14.01	14	14	5	--	--
777	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1	6.97	6.97	7	49	2	--	--
	РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
778	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	364	14.0054	14.01	5098	5098	1693	--	--
779	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебня фракционный смесей толщиной 12 см	м3	364	159.88	17.83	58196	6488	5556	0.04	15
780	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м3	364	391.44	15.35	142484	5588	5325	0.03	12
781	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м3	364	92.73	--	33754	--	10	--	--
782	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	126	394.58	6.63	49717	835	18507	0.70	88

783	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.18-420шт	м3	6.804	24000	--	163296	--	--	--	--
784	У1-43-17	Скамья типа С-5в, строительные работы	скамья	1	13935.52	952.27	13936	952	1965	9.50	10
785	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	урна	1	3784.73	56.24	3785	56	598	3.30	3
	РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
786	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	30	97.2	--	2916	--	3762	0.67	20
787	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	30	151.76	--	4553	--	5799	0.82	25
788	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1035	6.1	0.34	6314	356	7865	0.04	42
789	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1035	19.01	--	19675	--	10962	0.05	54
	ОГРАЖДЕНИЕ										
790	Е0107-24-9	Демонтаж существующие металлические ограждении	м	45	597.43	217.18	26884	9773	27711	2.23	100
791	У1-31-18	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б6В-2, строительные работы	м	100	11518.73	449.51	1151873	44951	116775	4.20	420
792	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м ограды	100	31.27	--	3127	--	1698	0.07	7
793	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	100	56.9	0.09	5690	9	594	0.04	4
794	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820.3	2530.32	47820	2530	6426	23.00	23

795	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1	28439.52	49.96	28440	50	3060	20.00	20
		Итого прямые затраты по смете:					**19997311**		**1245038**		
		С накладными расходами					1245038				
		Итого:					21242349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					600305				
		Итого:					21842654				
		Временные здания и сооружения 1,5%					159081				
		Итого:					22001735				
		Зимние удорожания 0,91%					97957				
		Затраты на выслугу лет 1%					107645				
		Затраты на дополн. отпуска 0,4%					43058				
		Итого:					22250395				
		СК=2,08774					46453039				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					929061				
		Итого по смете:					47382100				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,947575					44750375				
		НДС 12%					5370045				
		Всего к оплате:					**50120420**				

Сдал

Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
_____ А.Жиенбекова

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ М.Сыдыков

Начальник ПТО:
_____ Б.Кожырзаев

Зам.начальника ПТО:
_____ Т.Абдешбеков

Энергетик:
_____ К.Агабаев

Технический надзор: ТОО "Адина Бақдәулет Құрылыс"
_____ Аширова З.