«Нұр-сұлтан қаласы Республика даңғылы мен Абай даңғылының қиылысында орналасқан «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» монументалды кешеніне жөндеу-реставрациялау жұмыстарын жүргізу»
жұмыс жобасы бойынша

12.07.2021 ж. № NZ-0016/21

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Нұр-Сұлтан қаласының
Бірлескен мұражайлар дирекциясы» МКҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КазГосПроект» ЖШС

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Нұр-сұлтан қаласы Республика даңғылы мен Абай даңғылының қиылысында орналасқан «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» монументалды кешеніне жөндеу-реставрациялау жұмыстарын жүргізу» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Normal Z» ЖШС-мен берілді.

«Normal Z» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ NZ-0016/21 от 12.07.2021 г.

по рабочему проекту

«Ремонтно-реставрационные работы монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан»

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Дирекция объединенных музеев г.Нур-Султан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КазГосПроект»

г. Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Ремонтно-реставрационные работы монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан»** выполнено ТОО «Normal Z».

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Normal Z».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Ремонтно-реставрационные работы монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан».**

Настоящее заключение выполнено на основании договора № 252 от 26 июня 2021 года на проведение экспертизы между ГККП «Дирекция объединенных музеев г.Нур-Султан» и ТОО «Normal Z».

2. ЗАКАЗЧИК: ГККП «Дирекция объединенных музеев г.Нур-Султан».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазГосПроект», государственная лицензия №17004653 от 16 марта 2013 года категория I, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области».

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки

задание на проектирование от 18 мая 2021 года, утвержденное заказчиком;

акт выбора, согласования земельного участка в г. Астане с ситуационным планом размещения от 2012 года;

дефектный акт по скульптурной части монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым», расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан, составленный и подписанный представителями дирекции и ТОО «Қазақстан Көркем Комбинаты «КазАрт» в 2020 году;

дефектный акт по постаменту монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым», расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан, составленный и подписанный представителями дирекции и ТОО «Қазақстан Көркем Комбинаты «КазАрт» в 2020 году;

заключение по научно-техническому обследованию памятников историко-культурного наследия г. Нур-Султан, выполненное ТОО «Қазақстан Көркем Комбинаты «КазАрт» в 2020 году.

письма:

ГККП «Дирекция объединенных музеев г.Нур-Султан» №04-47/122 от 25 июня 2021 года о направлении проектно-сметной документации на проведение комплексной вневедомственной экспертизы, об источнике финансирования, о сроках начала строительства.

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том I Книга 1. Пояснительная записка

Том I Книга 2. Паспорт рабочего проекта.

Том II Альбом 1. Архитектурно-строительная часть.

Том III Книга 1. Сметная документация. Сводный сметный расчет. Локальные сметы

Том III Книга 2. Проект организации строительства.

Том VI Книга 1. «Оценка воздействия на окружающую среду», выполненная ТОО «КазГосПроект» (государственная лицензия №02138Р от 28 октября 2019 года, выданное РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»).

5.3. Цели и назначение объекта, необходимость и целесообразность строительства.

Цель настоящего проекта – привести в соответствие первозданный цвет и эстетичный вид монументального комплекса.

5.4. Существующее положение.

Монумент в честь жертв голода 30-х годов XX века в Казахстане находится на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая города Астана (ныне г.Нур-Султан). Монументальный комплекс является символом выражения дана уважения современного поколения погибшим от голода и эпидемий, безвинно убитым и замученным в тюрьмах и лагерях, депортированным в спецпоселения и ушедшим на чужбину, столь масштабному трагическому событию, унесшему более двух миллионов жизней.

Памятник был открыт в 2012 году, в городе Астане, в День памяти жертв политических репрессий и голодомора. Он расположен на прямоугольной платформе 21х21 метр. Высота центральной скульптуры женщины-матери составляет 4,4 метра, остальные фигуры высотой от 1,2 до 2,5 метра. Высота Стены скорби – 5 метров, общая длина – 23 метра. Стена скорби выполнена в форме части юрты – кереге.

Бронзовая скульптура, стоящая на улице города под открытым небом подвергается агрессивному воздействию выхлопных газов транспорта, от природных явлений: дождя, снега, пыли, ветра. Также ее поверхность повреждается от птичьего помета. Это очень сильный разрушитель. Пятна эрозии от него часто видны невооруженным глазом. Медь и бронза – это сплавы, из которых состоит скульптура. Они легко окисляются на воздухе кислородом и оксидами азота. Чтобы эффективно предохранить бронзовую скульптуру от дальнейшей коррозии на ее поверхности наносят искусственную пленку – патину. Она не только защищает ее от разрушения, но и придает красивый декоративный эффект.

Согласно Заключению по обследованию монументального комплекса, выполненному ТОО «Қазақстан Көркем Комбинаты «КазАрт» в 2020 году, выявлены следующие дефекты:

- на скульптурной бронзовой части имеются дефекты, требующие сварочных работ, пескоструйных, слесарных работ;
- на некоторых плитках площадок и плитках боковой облицовки имеются повреждения и трещины;
- имеются отслоившиеся плитки;
- на облицовочных плитах видны следы затирки, имеются загрязнения, на облицовке постамента присутствуют следы клея;
- затирка швов между облицовочными плитками выполнена некачественно, затирка швов местами деструктирована, имеются щели.

Краткая характеристика строительных конструкций

Скульптуры	бронза
Несущая конструкция стены	железобетон
Площадка	железобетон
Покрытие площадки	гранит с шероховатой поверхностью, толщиной 30 мм
Отделка стен	полированный гранит, толщиной 20 мм, по металлическим каркасам

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка под ремонтные работы расположена по ул. Отырар, 1/2, в городе Нур-султан, на пересечении пр. Республики и Абая.

Природно-климатические условия района строительства:

расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 35°С;

скоростной напор ветра – 0,38 кПа;

вес снегового покрова – 1,00 кПа;

сейсмичность района строительства – до 6 баллов;
Климатический район строительства – IВ.

6.2. Принятые проектные решения

Настоящим проектом предусматривается проведение ремонтно-реставрационных работ по приведению первозданного цвета и вида монументального комплекса.

6.2.1. Архитектурно-строительные решения

Монументальный комплекс «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположен на площади 0,175 гектаров, на платформе прямоугольной формы 21х21метр. Высота скульптуры "женщины-матери" составляет 4,4метра, остальные фигуры высотой от 1,2 до 2,5 метра. Высота "Стены скорби" - 5метров, общая длина – 23 метра.

По скульптурной части предусмотрены пескоструйные работы (начальная обработка), слесарные работы (удаление ранее проведенных некачественных реставрационных работ), сварочные работы по цветному металлу, слесарная работа после сварочной работы, пескоструйные работы (конечная обработка), тонировочные работы, полировка, патинировка, смыв химического раствора, прогрев, нанесение защитного слоя (восковка).

По постаменту предусмотрены следующие работы: демонтаж и монтаж облицовочных плиток полов, боковых стен, парапетов вокруг памятника, облицовочных плиток постамента, лестниц.

Технические показатели по постаменту:

Демонтажные работы

Разборка с осторожностью облицовочных плиток полов вокруг памятника – 40,0 м²;

Разборка с осторожностью облицовочных плиток боковых, стен, парапетов вокруг памятника – 68,0 м²;

Разборка с осторожностью облицовочных плиток постамента – 29,7 м²;

Очистка поверхности от старого раствора и поврежденного бетона – 32,2 м²;

Разборка с осторожностью облицованных плиток лестниц – 8,0 м²;

Монтажные работы

Облицовка гранитными плитами неполированными лестниц – 72,0 м²;

Полы. Облицовка гранитными плитами неполированными – 40,0 м²;

Стены. Облицовка гранитными плитами полированными – 68,0 м²;

Постамент. Облицовка гранитными плитами полированными на профиль – 29,7 м²;

Снятие фаски ступенек – 82 п.м;

Бетонные работы – 6 м³.

Технические показатели по скульптуре:

Пескоструйные работы (начальная обработка) – 51,0 м²;

Слесарные работы (удаление ранее проведенных некачественных реставрационных работ) – 2,0 м²;

Сварочные работы по цветному металлу – 2 п.м.;

Слесарная обработка после сварочных работ – 2,0 м²;

Пескоструйные работы (конечная обработка) – 51,0 м²;

Тонировочные работы, полировка, патинировка – 51,0 м²;

Смыв химического раствора – 51,0 м²;

Прогрев, нанесение защитного слоя (Восковка) – 51,0 м²;

Вспомогательные работы – 40,8 м².

6.3. Оценка воздействия на окружающую среду.

Данная глава представляет собой «Комплексную оценку воздействия на окружающую среду», выполненную для проектируемого объекта « Ремонтные работы монументального комплекса: «1932-1933 жылдардығы ашаршылық құрбандарына

тағызым»по адресу г. Нур-султан, ул. Отырар, 1/2».

При разработке проекта ОВОС были соблюдены основные принципы проведения ОВОС, а именно:

• интеграции (комплексности) – рассмотрение вопросов воздействия производственной деятельности на окружающую среду, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими планировочными и другими решениями;

• учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния деятельности;

• информативность при проведении ОВОС;

• понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи возникающих экологических последствий с социальными, экологическими и экономическими факторами.

В рамках данной оценки воздействия на основании анализа планируемой деятельности и расчетов объема выбросов и твердых отходов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района. При рассмотрении планируемой деятельности выявлены временные источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты. Результаты рассмотрения комплексной оценки воздействия на окружающую природную среду показывают:

Атмосферный воздух. В период строительных работ проектируемого объекта возможные воздействия на атмосферный воздух будут происходить от машин и механизмов, обработки металла, временных складов инертных материалов. В период эксплуатации объекта - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не предусматриваются.

Поверхностные и подземные водные объекты. Водоснабжение в период строительства на технические нужды – привозное.

Участок строительства не расположен в водоохранной зоне реки. Река Ишим расположена на расстоянии порядка 1851 м с юго-западной стороны от участка строительства.

Почвенно-растительный покров. В рамках ОВОС установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит незначительный характер, необратимых негативных последствий не ожидается.

Животный мир. Работы в селитебной зоне, вследствие чего, дополнительного воздействия на животный мир не осуществляется.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух в период строительства и отсутствия Раздел «Охрана окружающей среды» отрицательного воздействия в период эксплуатации, можно сделать вывод, что существенное негативное влияние на здоровье людей и изменение экологической обстановки в районе проектируемых работ не предвидится.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта показала, что последствия данной производственной деятельности будут, не столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.

6.4. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам.

Зона влияния на атмосферный воздух выбросов вредных веществ на время строительства от источников объекта ограничивается территорией, отведенной под строительство. Анализ проведенных расчетов приземных концентраций показывает, что выбросы вредных веществ, отходящих от источников загрязнения при ремонтных работах создают максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам, не превышающие их ПДК. Ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии более 40м от участка ремонтных работ. Объект находится за пределами водоохранной зоны. Согласно требованиям санитарных правил ремонтные работы не классифицируются. В проекте определены санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, бытового обслуживания, питьевого режима при строительстве. Представлены расчеты объемов образования отходов, расчеты водопотребления и водоотведения.

Проектные решения по объекту приняты с учетом действующих нормативных требований, обеспечивающих безопасность условий труда, с использованием строительных конструкций, материалов и изделий, действующих на территории РК.

6.5. Организация строительства.

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и содержит следующие разделы: пояснительная записка; краткая характеристика строительной площадки, зданий и сооружений; методы производства основных строительно-монтажных работ; определение продолжительности строительства. В пояснительной записке приведены исходные данные: краткая характеристика площадки, зданий и сооружений; мероприятия по охране труда и технике безопасности;

Продолжительность строительства.

Определение срока продолжительности строительства выполнено в соответствии с СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» Таблица В.4. Продолжительность строительства объектов в зависимости от сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Общая продолжительность строительства составляет 3,0 месяца.

Начало работ предусмотрено на II квартал 2022 года (письмо ГККП «Дирекция объединенных музеев г.Нур-Султан» №04-47/122 от 25 июня 2021 года).

6.6. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 102-нқ от 11.05.2018г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений. Рекомендуемая сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора), при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2021 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1-13;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 13;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 13;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(выпуск 3);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 13;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018 (выпуск 3);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018 (выпуск 3);
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2017 (изменения и дополнения выпуск 12);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс -листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты связанные с командированием работников для выполнения строительно-монтажных работ (согласно Расчета);
- затраты связанные с дополнительной оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска (согласно Расчета).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно протокола РБК Республики Казахстан от 29 августа 2017 года №34 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018-2022 годы» с изменениями от 03 апреля 2018 года (протокол №14), МРП 2021 года равен 2917 тенге;

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Normal Z» в рабочий проект **«Ремонтно-реставрационные работы монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан»** внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-строительной части:

7.1.1. Пересчитана и исправлена масса арматуры согласно объемам, заданным в проекте.

По сметной документации

7.1.2. Представлена утвержденная с заказчиком сметная документация.

7.2 Оценка проектных решений.

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» Приказ №517 от 20 декабря 2016 года разработчиком проекта установлен технически не сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Ремонтно-реставрационные работы монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года, в том числе	млн.тенге	25,076	25,067
	СМР	млн.тенге	13,123	14,521
	Прочие затраты	млн.тенге	11,953	10,546
2	Продолжительность строительства	мес.	3	3

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Ремонтно-реставрационные работы монументального комплекса «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» расположенный на пересечении проспекта Республики и проспекта Абая в г. Нур-Султан»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2 квартала 2021 года, млн.тенге, в том числе - 25,067
СМР, млн.тенге - 14,521
Прочие затраты, млн.тенге - 10,546
Продолжительность строительства, мес. - 3

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГККП «Дирекция объединенных музеев г.Нур-Султан» в соответствии с условием договора № 252 от 26 июня 2021 года.

8.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «Нұр-сұлтан қаласы Республика даңғылы мен Абай даңғылының қиылысында орналасқан «1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым» монументалды кешеніне жөндеу-реставрациялау жұмыстарын жүргізу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

2021 жылдың 2 тоқсанындағы ағымдағы баға деңгейіндегі		
құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде:	-	25,067
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	14,521
өзге де шығындар, млн. теңге	-	10,546
құрылыс ұзақтығы, ай	-	3

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2021 жылғы 26 маусымдағы № 252 шарт талаптарына сәйкес, растығы ««Нұр-Сұлтан қаласының Бірлескен мұражайлар дирекциясы» МКҚК-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Иманкулов Е.З.

Генеральный директор

ТОО «Normal Z»

Селиканов Н.К.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

Калиакпаров Д.Е.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

Абенова Д.К.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

Аманбаева К.С.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

Султанов С.М.

Эксперт

ТОО «Normal Z»

Ссылка на окончательную редакцию ПСД

«НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН»

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13,
тел.: +7 (71725) 57511, факс: +7 (71725) 57591
e-mail:

010000, город Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13,
тел.: +7 (71725) 57511, факс: +7 (71725) 57591
e-mail:

№ 20Б-06-10/546
09.07.2021

ГККП «Дирекция объединенных музеев города Нур-Султан» акимата города Нур-Султан

Касательно выдачи разрешения на эмиссии в окружающую среду

В связи с вступлением 1 июля 2021 года в законную силу Экологического кодекса Республики Казахстан, утвержденного 2 января 2021 года №400-VI ЗРК (Далее – Кодекс) в соответствии с пунктом 7 статьи 106 - Экологическое разрешение не требуется для осуществления деятельности по строительству и эксплуатации объектов III и IV категорий, за исключением случаев, когда они размещаются в пределах промышленной площадки объекта I или II категории и технологически связаны с ним.

Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 настоящего Кодекса.

Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Вместе с тем, согласно пункта 3 статьи 418 Кодекса - Операторы объектов, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, или объектов, не введенных в эксплуатацию, в отношении которых до 1 июля 2021 года выданы положительные заключения государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, которые признавались субъектами специального природопользования в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года, обязаны не позднее 1 августа 2021 года подать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление в целях отнесения соответствующих объектов к I, II, III и IV категориям в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

Заместителю руководителя **А. Бегимбеков**

Исп. Омароава Г.С.
Тел.:55-75-79