4	Коммерческое предложение "Новые АЗС" Россия	Резервуар подземный для хранения ДТ объемом 25 м3	шт	1	1301298,44	--	1301298,44	--	--	--	--
5130		**СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ**									
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЦЫ Д1,0м,ВЫСОТОЙ 1,2м-6шт									
1	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	5,92	6154,88	*2308,84*	36436,8896	*13668*	24248	*13,87*	*82*
2	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-6ШТ,КЦП1-10-6ШТ)	м3	1,68	8626,00	--	14491,68	--	--	--	--
3	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,68	-134,00	--	-225,12	--	--	--	--
4	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,68	-250,00	--	-420	--	--	--	--
5	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ10-6-12шт)	м	7,08	3638,80	--	25762,704	--	--	--	--
6	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорное(КО6-1-8ШТ)	шт	8	281,37	--	2250,96	--	--	--	--
7	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	2,16	4573,00	--	9877,68	--	--	--	--
8	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/М-50/	м3	1,08	3853,00	--	4161,24	--	--	--	--

9	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл.	6	2657,00	--	15942	--	--	--	--
10	С12021-267	Стремянки	т	0,0774	110909,00	--	8584,3566	--	--	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	2,2446	140,64	*0,07*	315,680544	--	255	*0,65*	*1*
12	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4,92	129,00	--	634,68	--	--	--	--
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12432	147939,10	*1826,10*	18391,78891	*227*	1530	*42,70*	*5*
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12924	40200,00	--	5195,448	--	--	--	--
15	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/10мм/	м2	10,62	121,68	*9,38*	1292,2416	*100*	684	*0,24*	*3*
16	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	10,62	363,93	*38,88*	3864,9366	*413*	1996	*0,66*	*7*
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12	183,42	*9,95*	2201,04	*119*	826	*0,36*	*4*
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,02	245,44	*3,82*	12767,7888	*199*	2381	*0,21*	*11*
		ОТМОСТКА									
19	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	12	66,54	*17,83*	798,48	*214*	183	*0,04*	--
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12	335,59	--	4027,08	--	395	*0,14*	*2*
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

21	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	90,96	27,84	*26,18*	2532,3264	*2381*	782	*0,01*	*1*
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,82	262,72	--	740,8704	--	837	*1,85*	*5*
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,46	134,10	--	329,886	--	373	*0,97*	*2*
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	79,86	6,48	*6,48*	517,4928	*517*	163	--	--
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	79,86	21,55	*4,52*	1720,983	*361*	1319	*0,11*	*9*
26	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,46	39,72	*37,82*	455,1912	*433*	143	*0,01*	--
27	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	20,055	40,50	--	812,2275	--	162	*0,17*	*3*
		КОЛОДЦЫ Д1,0м,ВЫСОТОЙ 1,5м-6шт									
28	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	7,08	6154,88	*2308,84*	43576,5504	*16347*	28999	*13,87*	*98*
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-6ШТ,КЦП1-10-6ШТ)	м3	1,68	8626,00	--	14491,68	--	--	--	--

30	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,68	-134,00	--	-225,12	--	--	--	--
31	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,68	-250,00	--	-420	--	--	--	--
32	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ10-6-6шт)	м	3,54	3638,80	--	12881,352	--	--	--	--
33	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ10-9-6шт)	м	5,34	3308,00	--	17664,72	--	--	--	--
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорное(КО6-1-6ШТ)	шт	6	281,37	--	1688,22	--	--	--	--
35	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	2,88	4573,00	--	13170,24	--	--	--	--
36	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/М-50/	м3	1,08	3853,00	--	4161,24	--	--	--	--
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл.	6	2657,00	--	15942	--	--	--	--
38	С12021-267	Стремянки	т	0,0972	110909,00	--	10780,3548	--	--	--	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	2,8188	140,64	*0,07*	396,436032	--	320	*0,65*	*2*
40	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4,92	129,00	--	634,68	--	--	--	--
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12432	147939,10	*1826,10*	18391,78891	*227*	1530	*42,70*	*5*

42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12924	40200,00	--	5195,448	--	--	--	--
43	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/10мм/	м2	10,62	121,68	*9,38*	1292,2416	*100*	684	*0,24*	*3*
44	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	10,62	363,93	*38,88*	3864,9366	*413*	1996	*0,66*	*7*
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12	183,42	*9,95*	2201,04	*119*	826	*0,36*	*4*
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	58,56	245,44	*3,82*	14372,9664	*224*	2680	*0,21*	*12*
		ОТМОСТКА									
47	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	12	66,54	*17,83*	798,48	*214*	183	*0,04*	--
48	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12	335,59	--	4027,08	--	395	*0,14*	*2*
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
49	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	118,2	27,84	*26,18*	3290,2152	*3094*	1016	*0,01*	*1*
50	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,66	262,72	--	961,5552	--	1087	*1,85*	*7*
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,24	134,10	--	434,484	--	491	*0,97*	*3*
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	105,3	6,48	*6,48*	682,344	*682*	215	--	--

53	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	м3	105,3	21,55	*4,52*	2269,215	*476*	1739	*0,11*	*11*
54	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	13,32	39,72	*37,82*	529,0704	*504*	166	*0,01*	--
55	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	23,31	40,50	--	944,055	--	189	*0,17*	*4*
		КОЛОДЦЫ Д1,0м,ВЫСОТОЙ 1,8м-6шт									
56	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	7,38	6154,88	*2308,84*	45423,0144	*17039*	30228	*13,87*	*102*
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-6ШТ,КЦП1-10-6ШТ)	м3	1,68	8626,00	--	14491,68	--	--	--	--
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,68	-134,00	--	-225,12	--	--	--	--
59	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,68	-250,00	--	-420	--	--	--	--
60	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ10-9-12шт)	м	10,68	3308,00	--	35329,44	--	--	--	--
61	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорное(КО6-1-6ШТ)	шт	6	281,37	--	1688,22	--	--	--	--

62	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	2,7	4573,00	--	12347,1	--	--	--	--
63	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/М-50/	м3	1,08	3853,00	--	4161,24	--	--	--	--
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный. тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комп.	6	2657,00	--	15942	--	--	--	--
65	С12021-267	Стремянки	т	0,117	110909,00	--	12976,353	--	--	--	--
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов. радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	3,393	140,64	*0,07*	477,19152	--	385	*0,65*	*2*
67	С11011-774	Скобы ходовые	кг	4,92	129,00	--	634,68	--	--	--	--
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов. монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12432	147939,10	*1826,10*	18391,78891	*227*	1530	*42,70*	*5*
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12924	40200,00	--	5195,448	--	--	--	--
70	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/10мм/	м2	10,62	121,68	*9,38*	1292,2416	*100*	684	*0,24*	*3*
71	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	10,62	363,93	*38,88*	3864,9366	*413*	1996	*0,66*	*7*
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12	183,42	*9,95*	2201,04	*119*	826	*0,36*	*4*
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,1	245,44	*3,82*	15978,144	*249*	2980	*0,21*	*14*
		ОТМОСТКА									
74	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	12	66,54	*17,83*	798,48	*214*	183	*0,04*	--
75	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12	335,59	--	4027,08	--	395	*0,14*	*2*

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
76	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	149,76	27,84	*26,18*	4169,3184	*3920*	1287	*0,01*	*2*
77	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,62	262,72	--	1213,7664	--	1372	*1,85*	*9*
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,2	134,10	--	563,22	--	636	*0,97*	*4*
79	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	135	6,48	*6,48*	874,8	*875*	275	--	--
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	135	21,55	*4,52*	2909,25	*610*	2230	*0,11*	*15*
81	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,24	39,72	*37,82*	605,3328	*576*	190	*0,01*	--
82	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	26,67	40,50	--	1080,135	--	216	*0,17*	*5*
		ПЕРЕПАДНОЙ КОЛОДЕЦ Д1,5м,ВЫСОТОЙ 1,5м-1шт									
83	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,25	4462,05	*1538,85*	10039,6125	*3462*	6412	*9,66*	*22*
84	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15-5ШТ,КЦП1-15-5ШТ)	м3	0,65	8626,00	--	5606,9	--	--	--	--

85	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134,00	--	-87,1	--	--	--	--
86	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250,00	--	-162,5	--	--	--	--
87	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КЦ15-6-1шт)	м	0,59	5509,90	--	3250,841	--	--	--	--
88	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КЦ15-9-1шт)	м	0,89	5009,00	--	4458,01	--	--	--	--
89	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорное(КО6-1-6ШТ)	шт	6	281,37	--	1688,22	--	--	--	--
90	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	0,91	4573,00	--	4161,43	--	--	--	--
91	С11011-5409 Изм. и доп.вып.19	Стальной лист толщиной 12 мм	т	0,03768	44426,00	--	1673,97168	--	--	--	--
92	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/М-50/	м3	0,31	3853,00	--	1194,43	--	--	--	--
93	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм/СТЕНКА-РАСТИКАТЕЛЬ/	м3	0,18	16103,00	*334,73*	2898,54	*60*	768	*24,80*	*4*
94	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл.	1	2657,00	--	2657	--	--	--	--
95	С12021-267	Стремянки	т	0,0162	110909,00	--	1796,7258	--	--	--	--
96	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	0,4698	140,64	*0,07*	66,072672	--	53	*0,65*	--

97	С11011-774	Скобы ходовые	кг	0,82	129,00	--	105,78	--	--	--	--
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02108	147939,10	*1826,10*	3118,556228	*38*	259	*42,70*	*1*
99	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0219	40200,00	--	880,38	--	--	--	--
100	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/10мм/	м2	3,14	121,68	*9,38*	382,0752	*29*	202	*0,24*	*1*
101	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	3,14	363,93	*38,88*	1142,7402	*122*	590	*0,66*	*2*
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3	183,42	*9,95*	550,26	*30*	206	*0,36*	*1*
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,51	245,44	*3,82*	3806,7744	*59*	710	*0,21*	*3*
		ОТМОСТКА									
104	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	2	66,54	*17,83*	133,08	*36*	31	*0,04*	--
105	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2	335,59	--	671,18	--	66	*0,14*	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
106	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	26,42	27,84	*26,18*	735,5328	*692*	227	*0,01*	--
107	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,82	262,72	--	215,4304	--	243	*1,85*	*2*
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,68	134,10	--	91,188	--	103	*0,97*	*1*

109	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	21,91	6,48	*6,48*	141,9768	*142*	45	--	--
110	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,91	21,55	*4,52*	472,1605	*99*	362	*0,11*	*2*
111	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,65	39,72	*37,82*	184,698	*176*	58	*0,01*	--
112	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	8,1375	40,50	--	329,56875	--	66	*0,17*	*1*
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ ГАСИТЕЛИ №1,2,3 (1,85х1,0х1,45)-3шт									
		Земляные работы									
113	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	69,84	27,84	*26,18*	1944,3456	*1828*	600	*0,01*	*1*
114	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,16	262,72	--	567,4752	--	641	*1,85*	*4*
115	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,8	134,10	--	241,38	--	273	*0,97*	*2*
116	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	55,2	6,48	*6,48*	357,696	*358*	113	--	--
117	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,2	21,55	*4,52*	1189,3944	*249*	912	*0,11*	*6*
118	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15	39,72	*37,82*	595,8	*567*	187	*0,01*	--

119	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	26,25	40,50	--	1063,125	--	213	*0,17*	*4*
		БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
120	Е0123-17-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах	м3	9,12	3500,13	*296,34*	31921,1856	*2703*	16859	*8,05*	*73*
121	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	9	4573,00	--	41157	--	--	--	--
122	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ для бетонной подготовки	м3	1,8	4037,00	--	7266,6	--	--	--	--
123	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9	266,00	--	2394	--	--	--	--
124	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,558	67700,00	--	37776,6	--	--	--	--
125	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,108	64100,00	--	6922,8	--	--	--	--
126	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,096	68200,00	--	6547,2	--	--	--	--
127	С11011-774	Скобы ходовые	кг	14,76	129,00	--	1904,04	--	--	--	--
128	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01476	40200,00	--	593,352	--	--	--	--
129	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорные(КЦО-1-2шт)	шт	6	281,37	--	1688,22	--	--	--	--

130	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм САЛЬНИКИ	м	1,2	1027,00	--	1232,4	--	--	--	--
131	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм САЛЬНИКИ	м	0,6	1442,00	--	865,2	--	--	--	--
132	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	54	245,44	*3,82*	13253,76	*206*	2472	*0,21*	*11*
133	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл.	6	2657,00	--	15942	--	--	--	--
134	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	18	108,11	*17,83*	1945,98	*321*	275	*0,04*	*1*
135	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18	345,08	--	6211,44	--	593	*0,14*	*3*
136	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	18	53,78	--	968,04	--	95	*0,02*	--
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ №9,11(1,5х1,5х2,1)-2шт									
		Земляные работы									
137	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	32,98	27,84	*26,18*	918,1632	*863*	283	*0,01*	--
138	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,02	262,72	--	267,9744	--	303	*1,85*	*2*
139	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	23,4	6,48	*6,48*	151,632	*152*	48	--	--

140	Е0101-27-2	Устройство обвалования бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8	6,48	*6,48*	51,84	*52*	16	--	--
141	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	8	3,20	*3,20*	25,6	*26*	8	--	--
142	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,4	21,55	*4,52*	676,67	*142*	519	*0,11*	*3*
143	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,6	39,72	*37,82*	103,272	*98*	32	*0,01*	--
144	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	4,55	40,50	--	184,275	--	37	*0,17*	*1*
		БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ									
145	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	24,78	3819,63	*369,93*	94650,4314	*9167*	49947	*8,01*	*198*
146	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	24,74	4573,00	--	113136,02	--	--	--	--
147	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ для бетонной подготовки	м3	3	4037,00	--	12111	--	--	--	--
148	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,74	266,00	--	6580,84	--	--	--	--
149	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,092	67700,00	--	141628,4	--	--	--	--
150	С11011-774	Скобы ходовые	кг	9,84	129,00	--	1269,36	--	--	--	--

151	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорные(КЦО-1-1шт)	шт	2	281.37	--	562.74	--	--	--	--
152	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм САЛЬНИКИ	м	0.8	1027.00	--	821.6	--	--	--	--
153	Е0106-1-2	Опоры под задвижки из бетона В7,5	м3	0,1	5854,94	*98,32*	585,494	*10*	77	*4.41*	--
154	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	48	245,44	*3.82*	11781.12	*183*	2197	*0.21*	*10*
155	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл.	2	2657,00	--	5314	--	--	--	--
156	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	6	66.54	*17.83*	399,24	*107*	92	*0.04*	--
157	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	6	345.08	--	2070,48	--	198	*0.14*	*1*
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,ВЫСОТОЙ 1,8м-21шт									
158	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	44,18	6187,66	*1879,87*	273370,8188	*83053*	113371	*8,86*	*391*
159	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15-21ШТ,КЦП1-15-21ШТ)	м3	13,65	8626,00	--	117744,9	--	--	--	--

160	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	13,65	-134,00	--	-1829,1	--	--	--	--
161	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	13,65	-250,00	--	-3412,5	--	--	--	--
162	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ (КЦ15-9а-21шт,КЦ15-9-21шт)	м	37,38	5009,00	--	187236,42	--	--	--	--
163	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорное(КО6-1-25ШТ)	шт	25	281,37	--	7034,25	--	--	--	--
164	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Омоноличивание из бетона В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,65	4573,00	--	62421,45	--	--	--	--
165	С143001-6 Изм. и доп. вып. 22	Замок из бетона В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,63	4328,00	--	2726,64	--	--	--	--
166	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	Бетонная подготовка из бетона В3,5 ГОСТ 7473-2010/М-50/	м3	6,51	3853,00	--	25083,03	--	--	--	--
167	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/10мм/	м2	65,94	121,68	*9,38*	8023,5792	*619*	4245	*0,24*	*16*
168	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	65,94	363,93	*38,88*	23997,5442	*2564*	12393	*0,66*	*43*
169	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63	183,42	*9,95*	11555,46	*627*	4335	*0,36*	*22*
170	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	компл.	21	2657,00	--	55797	--	--	--	--
171	С12021-267	Стремянки	т	0,4263	110909,00	--	47280,5067	--	--	--	--

172	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2	12,3627	140,64	*0,07*	1738,690128	*1*	1402	*0,65*	*8*
173	С11011-774	Скобы ходовые	кг	17,22	129,00	--	2221,38	--	--	--	--
174	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,30576	147939,10	*1826,10*	45233,85922	*558*	3763	*42,70*	*13*
175	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,32298	40200,00	--	12983,796	--	--	--	--
176	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	358,89	245,44	*3,82*	88085,9616	*1371*	16427	*0,21*	*76*
		ОТМОСТКА									
177	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	м2	42	66,54	*17,83*	2794,68	*749*	641	*0,04*	*2*
178	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	42	335,59	--	14094,78	--	1383	*0,14*	*6*
		Земляные работы									
179	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	692,79	27,84	*26,18*	19283,80965	*18134*	5954	*0,01*	*8*
180	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	21,42	262,72	--	5627,4624	--	6359	*1,85*	*40*
181	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,06	134,10	--	2421,846	--	2737	*0,97*	*18*
182	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	584,43	6,48	*6,48*	3787,1064	*3787*	1193	--	--

183	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	584,43	21,55	4,52	12592,12878	2639	9654	0,11	63
184	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	111,72	39,72	37,82	4436,9598	4225	1394	0,01	1
185	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(ОТВОЗ ГРУНТА)	т	195,51	40,50	--	7918,155	--	1584	0,17	33
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРЫ ПОД ИЛОПРОВОД									
		ОПОРА Оп1(АС-19)									
186	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,1	218,93	--	240,823	--	272	1,54	2
187	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,4	134,10	--	53,64	--	61	0,97	--
188	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	0,7	1,41	1,41	0,987	1	--	--	--
189	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,21	583,09	24,55	705,5389	30	73	0,26	--
190	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,81	6782,58	112,36	5493,8898	91	905	6,34	5
191	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02024	60500,00	--	1224,52	--	--	--	--
192	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00292	18837,97	11119,34	55,0068724	32	36	42,50	--
193	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00292	60500,00	--	176,66	--	--	--	--
194	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	3,24	245,44	3,82	795,2256	12	148	0,21	1

195	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	м2	0,056676	17355,77	*2191,29*	983,6556205	*124*	646	*73,60*	*4*
196	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,056676	128055,00	--	7257,64518	--	--	--	--
197	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,056676	542,84	*144,52*	30,76599984	*8*	15	*1,34*	--
198	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,643604	16,36	*0,05*	26,88936144	--	9	*0,03*	--
199	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,643604	33,16	*0,04*	54,50190864	--	12	*0,04*	--
		ОПОРА Оп2(АС-20)									
200	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,2	218,93	--	1138,436	--	1286	*1,54*	*8*
201	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,6	134,10	--	348,66	--	394	*0,97*	*3*
202	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	2,6	1,41	*1,41*	3,666	*4*	1	--	--
203	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,8	583,09	*24,55*	3381,922	*142*	350	*0,26*	*2*
204	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,84	6782,58	*112,36*	19262,5272	*319*	3173	*6,34*	*18*
205	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11736	60500,00	--	7100,28	--	--	--	--
206	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00936	18837,97	*11119,34*	176,3233992	*104*	116	*42,50*	--
207	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00936	60500,00	--	566,28	--	--	--	--

208	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,84	245,44	3,82	2906,0096	45	542	0,21	3
209	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	0,131372	9632,76	905,18	1265,474947	119	885	45,40	6
210	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,131372	121097,00	--	15908,75508	--	--	--	--
211	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,131372	542,84	144,52	71,31397648	19	35	1,34	--
212	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,809788	16,36	0,05	62,32813168	--	20	0,03	--
213	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,809788	33,16	0,04	126,3325701	--	29	0,04	--
	*	**ОПОРА Оп3(АС-21)**									
214	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,2	218,93	--	1138,436	--	1286	1,54	8
215	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,6	134,10	--	348,66	--	394	0,97	3
216	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	2,6	1,41	1,41	3,666	4	1	--	--
217	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,8	583,09	24,55	3381,922	142	350	0,26	2
218	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,84	6782,58	112,36	19262,5272	319	3173	6,34	18
219	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11736	60500,00	--	7100,28	--	--	--	--
220	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00936	18837,97	11119,34	176,3233992	104	116	42,50	--