1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	745	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3571316	86,96	1,59	205	4	149	36	260
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	52	1		19	
382	746	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0107491	250467,00	--	2692	--	2692	--	2908
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
383	747	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0646	893724,56	454333,60	57735	29350	1215	34979	100130
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	27170	8162		7417	
384	748	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	1690,00	--	28730	--	28730	--	31028
			СП - 8%			--	--	--	--		2298	
385	749	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	34	939,47	70,92	31942	2411	2093	27164	63834
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	27438	--		4728	
386	750	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	34	2156,00	--	73304	--	73304	--	79168
			СП - 8%			--	--	--	--		5864	
387	751	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	34	2156,00	--	73304	--	73304	--	79168
			СП - 8%			--	--	--	--		5864	
388	754	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	34	1236,51	808,02	42041	27473	--	21609	68742
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14569	7258		5092	
389	755	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1485,00	--	50490	--	50490	--	54529
			СП - 8%			--	--	--	--		4039	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-20шт									
390	765	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3390,91	33,54	54255	537	45917	7841	67063
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	7801	200		4968	
391	766	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2173,77	19,12	43475	382	35504	7574	55134
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	7589	140		4084	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	770	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	40	487,08	35,46	19483	1418	849	17044	39449
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	17216	--		2922	
393	771	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1102,00	--	44080	--	44080	--	47606
			СП - 8%			--	--	--	--		3526	
394	773	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	24	10606,00	--	254544	--	254544	--	274908
			СП - 8%			--	--	--	--		20364	
			Отмостка 5,34м2									
395	775	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	223,4	828,67	20,45	185124	4569	128079	49270	253146
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	52476	503		18752	
			Бетонная опора-2шт									
396	776	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,08	21348,57	1114,41	23056	1204	16867	4758	30040
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4985	243		2225	
397	777	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10827	66919,20	6764,34	7245	732	905	6765	15132
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	5608	126		1121	
398	778	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,005024	1512992,00	--	7601	--	7601	--	8209
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
399	779	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0906	231063,00	--	20934	--	20934	--	22609
			СП - 8%			--	--	--	--		1675	
400	780	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,773096	84,90	2,24	235	6	124	73	333
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	105	1		25	
401	781	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,773096	86,96	1,59	241	4	176	43	306
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	61	1		23	
402	782	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012646	250467,00	--	3167	--	3167	--	3421
			СП - 8%			--	--	--	--		253	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	783	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,076	893724,56	454333,60	67923	34529	1430	41151	117800
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	31964	9603		8726	
404	784	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	1690,00	--	33800	--	33800	--	36504
			СП - 8%			--	--	--	--		2704	
405	785	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	939,47	70,92	37579	2837	2462	31957	75099
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	32280	--		5563	
406	786	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2156,00	--	86240	--	86240	--	93139
			СП - 8%			--	--	--	--		6899	
407	787	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2156,00	--	86240	--	86240	--	93139
			СП - 8%			--	--	--	--		6899	
408	790	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	40	1236,51	808,02	49460	32321	--	25422	80873
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	17140	8539		5991	
409	791	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	1485,00	--	59400	--	59400	--	64152
			СП - 8%			--	--	--	--		4752	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-15шт									
410	801	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3390,91	33,54	40691	402	34438	5881	50297
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	5851	150		3726	
411	802	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2173,77	19,12	39128	344	31954	6817	49620
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	6830	126		3676	
412	806	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	30	487,08	35,46	14613	1064	637	12783	29587
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	12912	--		2192	
413	807	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1102,00	--	33060	--	33060	--	35705
			СП - 8%			--	--	--	--		2645	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	809	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	18	10606,00	--	190908	--	190908	--	206181
			СП - 8%			--	--	--	--		15273	
			Отмостка 5,34м2									
415	811	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	167,55	828,67	20,45	138843	3426	96060	36953	189860
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	39357	377		14064	
			Бетонная опора-2шт									
416	812	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,81	21348,57	1114,41	17292	903	12650	3568	22530
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	3739	183		1669	
417	813	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0812025	66919,20	6764,34	5434	549	679	5074	11349
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4206	94		841	
418	814	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003768	1512992,00	--	5701	--	5701	--	6157
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
419	815	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06795	231063,00	--	15701	--	15701	--	16957
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
420	816	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,079822	84,90	2,24	177	5	94	54	249
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	78	--		18	
421	817	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,079822	86,96	1,59	181	3	132	32	230
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	46	--		17	
422	818	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0094845	250467,00	--	2376	--	2376	--	2566
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
423	819	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,057	893724,56	454333,60	50942	25897	1072	30864	88350
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	23973	7202		6544	
424	820	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	1690,00	--	25350	--	25350	--	27378
			СП - 8%			--	--	--	--		2028	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	821	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**30**	939,47	70,92	28184	2128	1846	23968	56324
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	24210	--		4172	
426	822	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30**	2156,00	--	64680	--	64680	--	69854
			СП - 8%			--	--	--	--		5174	
427	823	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30**	2156,00	--	64680	--	64680	--	69854
			СП - 8%			--	--	--	--		5174	
428	826	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ**	**шт**	**30**	1236,51	808,02	37095	24240	--	19066	60655
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	12855	6404		4493	
429	827	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30**	1485,00	--	44550	--	44550	--	48114
			СП - 8%			--	--	--	--		3564	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				19339615	1378511	14963853	3263387	24411231
		Стоимость общестроительных работ						2997245	381309	--	1808233	
		Материалы		Тенге				8857767				
		Всего заработная плата		Тенге				3323191				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3300169			
		Местные материалы		Тенге				287868				
			Накладные расходы	Тенге				952228				
			Сметная прибыль	Тенге				3186566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				963547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13007880				
			Сметная заработная плата	Тенге								3138
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3300169			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				979377				
			Сметная прибыль	Тенге				979377				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78350				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1057727				
		Материалы		Тенге				9502470				
		Всего заработная плата		Тенге				405218				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78385			
			Накладные расходы	Тенге				9015976				
			Сметная прибыль	Тенге				76817				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				766343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10345630				
			Сметная заработная плата	Тенге								70
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					78385			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24411238				
			Сметная заработная плата	Тенге								3208
									3378554			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1												
430	829	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	268081,23	73879,07	16889	4654	146	13221	32519
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	12089	1266		2409	
431	834	2301-0501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	12	13316,00	--	159792	--	159792	--	172575
			СП - 8%			--	--	--	--		12783	
432	835	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1,8	10606,00	--	19091	--	19091	--	20618
			СП - 8%			--	--	--	--		1527	
433	836	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7	1236,51	808,02	8656	5656	--	4449	14153
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2999	1494		1048	
434	837	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2745,00	--	19215	--	19215	--	20752
			СП - 8%			--	--	--	--		1537	
435	838	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	46	1236,51	808,02	56879	37169	--	29235	93004
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	19711	9820		6889	
436	839	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	1485,00	--	59400	--	59400	--	64152
			СП - 8%			--	--	--	--		4752	
437	840	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	755,00	--	4530	--	4530	--	4892
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
438	841	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0,0395	615339,42	119203,62	24306	4709	3043	17654	45316
			НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	16554	1278		3357	
439	842	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0,0474	436746,27	86129,21	20702	4083	1795	15792	39414
			НР - 99%; СП - 8%			312741,00	23795,30	14824	1128		2920	
440	843	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	39,816	5056,00	--	201310	--	201310	--	217414
			СП - 8%			--	--	--	--		16105	
441	844	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	47,7792	3036,00	--	145058	--	145058	--	156662

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11605	
442	845	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	86,9	1111,54	7,12	96593	619	13389	81924	192798
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	82585	166		14281	
443	861	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	12	1108,04	78,80	13296	946	891	11345	26613
			НР - 99%; СП - 8%			954,95	--	11459	--		1971	
444	862	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	939,47	70,92	39458	2979	2585	33555	78854
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	33894	--		5841	
445	863	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	487,08	35,46	3410	248	149	2983	6904
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3013	--		511	
446	864	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2804,00	--	33648	--	33648	--	36340
			СП - 8%			--	--	--	--		2692	
447	865	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	2156,00	--	90552	--	90552	--	97796
			СП - 8%			--	--	--	--		7244	
448	866	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1102,00	--	7714	--	7714	--	8331
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
449	867	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2156,00	--	86240	--	86240	--	93139
			СП - 8%			--	--	--	--		6899	
450	868	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-17шт									
451	879	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,63	30681,57	8219,90	725005	194236	325804	277127	1082303
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	204965	74961		80171	
452	880	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	17	14310,00	--	243270	--	243270	--	262732

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		19462	
453	881	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	17	13750,00	--	233750	--	233750	--	252450
			СП - 8%			--	--	--	--		18700	
454	882	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	17	13750,00	--	233750	--	233750	--	252450
			СП - 8%			--	--	--	--		18700	
455	883	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	17	15762,00	--	267954	--	267954	--	289390
			СП - 8%			--	--	--	--		21436	
456	884	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	17	2082,00	--	35394	--	35394	--	38226
			СП - 8%			--	--	--	--		2832	
457	885	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	17	20326,00	--	345542	--	345542	--	373185
			СП - 8%			--	--	--	--		27643	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ прямоугольные 3х2-1шт									
458	888	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,512	33782,31	2531,71	219990	16487	145708	64911	307694
			НР - 99%; СП - 8%			8875,08	1193,53	57795	7772		22792	
459	889	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,842	33970,00	--	62573	--	62573	--	67579
			СП - 8%			--	--	--	--		5006	
460	890	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2817,00	--	2817	--	2817	--	3042
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
461	891	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
462	892	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ,ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-2шт									
463	918	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	30681,57	8219,90	85295	22851	38330	32603	127330
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	24114	8819		9432	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	919	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
465	920	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
466	921	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
467	922	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
468	923	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
469	924	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-3шт									
470	950	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	30681,57	8219,90	127942	34277	57495	48905	190995
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	36170	13228		14148	
471	951	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14310,00	--	42930	--	42930	--	46364
			СП - 8%			--	--	--	--		3434	
472	952	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	13750,00	--	41250	--	41250	--	44550
			СП - 8%			--	--	--	--		3300	
473	953	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	3	13750,00	--	41250	--	41250	--	44550
			СП - 8%			--	--	--	--		3300	
474	954	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15762,00	--	47286	--	47286	--	51069
			СП - 8%			--	--	--	--		3783	
475	955	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
476	956	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326,00	--	60978	--	60978	--	65856

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4878	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-2шт									
477	982	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	30681,57	8219,90	85295	22851	38330	32603	127330
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	24114	8819		9432	
478	983	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
479	984	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
480	985	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
481	986	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
482	987	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
483	988	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-1шт									
484	1014	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	30681,57	8219,90	42647	11426	19164	16302	63665
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	12057	4409		4716	
485	1015	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
486	1016	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
487	1017	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	1018	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
			СП - 8%			--	--	--	--		1261	
489	1019	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
490	1020	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
			СП - 8%			--	--	--	--		1626	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-2шт									
491	1046	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	30681,57	8219,90	85295	22851	38330	32603	127330
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	24114	8819		9432	
492	1047	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
493	1048	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
494	1049	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
495	1050	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
496	1051	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
497	1052	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-2шт									
498	1082	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	30681,57	8219,90	85295	22851	38330	32603	127330
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	24114	8819		9432	
499	1083	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14310,00	--	28620	--	28620	--	30910

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2290	
500	1084	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
501	1085	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	2	13750,00	--	27500	--	27500	--	29700
			СП - 8%			--	--	--	--		2200	
502	1086	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	15762,00	--	31524	--	31524	--	34046
			СП - 8%			--	--	--	--		2522	
503	1087	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
504	1088	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
505	1091	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3390,91	33,54	4069	40	3444	588	5030
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	585	15		373	
506	1092	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2173,77	19,12	3478	31	2840	606	4411
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	607	11		327	
507	1096	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1722	--		292	
508	1097	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
509	1099	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	2,4	10606,00	--	25454	--	25454	--	27491
			СП - 8%			--	--	--	--		2036	
			Отмостка 5,34м2									
510	1101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	828,67	20,45	18512	457	12807	4927	25315
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5248	50		1875	
			Бетонная опора-2шт									
511	1102	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21348,57	1114,41	2306	120	1687	476	3004
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		223	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	1103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010827	66919,20	6764,34	725	73	91	677	1513
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	561	13		112	
513	1104	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005024	1512992,00	--	760	--	760	--	821
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
514	1105	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	231063,00	--	2093	--	2093	--	2261
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
515	1106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	84,90	2,24	24	1	13	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	10	--		2	
516	1107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	--		2	
517	1108	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	250467,00	--	317	--	317	--	342
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
518	1109	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	893724,56	454333,60	6792	3453	143	4115	11780
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3196	960		873	
519	1110	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
520	1111	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	3228	--		556	
521	1112	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
522	1113	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	--	8624	--	8624	--	9314
			СП - 8%			--	--	--	--		690	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	1116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
524	117	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-4шт									
525	1118	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,56	30681,57	8219,90	170590	45703	76660	65206	254659
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	48227	17638		18864	
526	1119	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	14310,00	--	57240	--	57240	--	61819
			СП - 8%			--	--	--	--		4579	
527	1120	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
			СП - 8%			--	--	--	--		4400	
528	1121	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
			СП - 8%			--	--	--	--		4400	
529	1122	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	15762,00	--	63048	--	63048	--	68092
			СП - 8%			--	--	--	--		5044	
530	1123	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
531	1124	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	--	81304	--	81304	--	87808
			СП - 8%			--	--	--	--		6504	
532	1127	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3390,91	33,54	10851	107	9184	1568	13413
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	1560	40		994	
533	1128	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2173,77	19,12	8695	76	7101	1515	11027
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	1518	28		817	
534	1132	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8	487,08	35,46	3897	284	170	3409	7890
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3443	--		584	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	1133	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	--	9521
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
536	1135	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	4,8	10606,00	--	50909	--	50909	--	54982
			СП - 8%			--	--	--	--		4073	
			Отмостка 5,34м2									
537	1137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,68	828,67	20,45	37025	914	25616	9854	50629
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	10495	101		3750	
			Бетонная опора-2шт									
538	1138	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	21348,57	1114,41	4611	241	3373	952	6008
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	997	49		445	
539	1139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021654	66919,20	6764,34	1449	146	181	1353	3026
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1122	25		224	
540	1140	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0010048	1512992,00	--	1520	--	1520	--	1642
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
541	1141	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	231063,00	--	4187	--	4187	--	4522
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
542	1142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5546192	84,90	2,24	47	1	25	15	67
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	21	--		5	
543	1143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5546192	86,96	1,59	48	1	35	9	61
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	12	--		5	
544	1144	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	250467,00	--	633	--	633	--	684
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
545	1145	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0152	893724,56	454333,60	13585	6906	286	8230	23560
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6393	1921		1745	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	1146	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
547	1147	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	939,47	70,92	7516	567	493	6391	15020
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	6456	--		1113	
548	1148	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156,00	--	17248	--	17248	--	18628
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
549	1149	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156,00	--	17248	--	17248	--	18628
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
550	1152	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
551	1153	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1485,00	--	11880	--	11880	--	12830
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-1шт									
552	1154	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	30681,57	8219,90	42647	11426	19164	16302	63665
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	12057	4409		4716	
553	1155	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
554	1156	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
555	1157	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
556	1158	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
			СП - 8%			--	--	--	--		1261	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	1159	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
558	1160	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
			СП - 8%			--	--	--	--		1626	
559	1163	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	3390,91	33,54	2713	27	2296	392	3353
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	390	10		248	
560	1164	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2173,77	19,12	2609	23	2131	454	3308
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	455	8		245	
561	1168	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
562	1169	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
563	1171	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1,2	10606,00	--	12727	--	12727	--	13745
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5955021	489682	4745957	888243	7390729
								719380	178663	--	547462	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4173487				
		Материалы		Тенге				864626				
		Всего заработная плата		Тенге					892815			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9511				
		Местные материалы		Тенге				2095708				
			Накладные расходы	Тенге				883119				
			Сметная прибыль	Тенге				404528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5461134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								815
			Сметная заработная плата	Тенге					892815			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1781534				
		Материалы		Тенге				26994				
		Всего заработная плата		Тенге					5228			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1749120				
			Накладные расходы	Тенге				5124				
			Сметная прибыль	Тенге				142933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1929590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					5228			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7390724				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
			Сметная заработная плата	Тенге					898043			
			РАЗДЕЛ 5. Пересечение водопровода В1									
564	1190	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	112,32	1073,80	--	120609	--	--	86839	224044
			НР - 72%; СП - 8%			1073,80	--	120609	--		16596	
565	1191	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/уплотненный местный грунт/**	м3 грунта	21,6	665,52	--	14375	--	--	10350	26703
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	14375	--		1978	
566	1192	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/мягкийгрунт /**	м3 грунта	34,772	665,52	--	23141	--	--	16662	42988
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	23141	--		3184	
567	1193	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/мягкий грунт /**	м3 грунта	45,648	665,52	--	30380	--	--	21873	56433
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	30380	--		4180	
568	1194	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1/лишний грунт/**	м3 грунта	10,3	46,14	46,14	475	475	--	103	624
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	143		46	
569	1195	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(ФУТЛЯР)**	км трубопровода	0,06	1746984,77	851148,91	104819	51069	4696	63999	182324
			НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	49054	15591		13505	
570	1196	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	15738,00	--	944280	--	944280	--	1019822
			СП - 8%			--	--	--	--		75542	
571	1197	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	60	1111,54	7,12	66692	427	9244	56564	133117
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	57021	115		9861	
572	1198	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,06	6029207,60	749238,53	361752	44954	293128	34269	427703
			НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	23670	10945		31682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1666525	96926	1251348	290659	2113758
								318250	26794	--	156574	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				722245				
		Материалы		Тенге				307069				
		Всего заработная плата		Тенге					345044			
			Накладные расходы	Тенге				290659				
			Сметная прибыль	Тенге				81032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					**345044**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**944280**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**944280**				
			Сметная прибыль	Тенге				**75542**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1019822**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2113758**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**354**
			Сметная заработная плата	Тенге					**345044**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31867973**
			Временные здания и сооружения	Тенге	1%							318 680
			Итого с временными	Тенге								32 186 653
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							292 899
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								32 479 552
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							649 591
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								33 129 143
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								34 782 158
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	Тенге								**31 303 941,96**
			НДС	Тенге	**12 %**							**3 756 473,04**
			Итого с НДС	Тенге								**35 060 415,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество сограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Абдыкалыков К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный