ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Республика Казахстан
г. Павлодар, Промышленная зона
Центральная, дом 1319
тел. факс (7182) 33-42-53
тел. (7182) 33-42-48, 33-42-79
e.mail: f_aysu@mail.ru

БИН **990940001133**
ИИК KZ43998FTB0000765303
Банк: АО «First Heartland Jýsan Bank»
БИК TSESKZKA

Исх.№ 262-12
«21» декабря 2021 ж/г

Уполномоченному органу

Касательно технической сложности и уровня ответственности объекта «Оросительные системы площадью 803,84 га в к/х "Маяк" Лебяжинского района»

Согласно прилагаемому заключению госэкспертизы № 16-0852/12 от 14.11.2012г., уровень ответственности и техническая сложность объекта не определены.

Однако на основании указанных данных и проектных решений сообщаем следующее:

Объект является комплексом гидротехнических и вспомогательных сооружений и устройств для орошения. В состав проекта входит:

-пруд-накопитель емкостью 19000 м3, который относится к гидротехническим сооружениям III-IV класса (СП РК 3.04-101-2013 Гидротехнические сооружения);

- насосные станции 1-го и 2-го подъемов производительностью 25200 м3/сут и 19200 м3/сут соответственно;

- сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 503,4 мм.

В соответствии с п.9 пп 2), а также п.13 пп 3), пп 4) Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 165, данный объект относится к прочим сооружениям 2-го нормального уровня ответственности и является технически сложным.

Просим вас учесть наши пояснения.

С уважением, директор
ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» **Левченко В.И.**

8(7182)334248