1	2	3	4	5	6	7	8
61	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутризданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м 2 оштукатуриваемой поверхности**	**2068,4000**		**1353,45**	**2799478,75**
		Итого оплата труда:				**941,53**	**1947456,93**
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**150518,71**
		Итого материалов:				**396,38**	**819873,92**
		Накладные расходы	%	80		753,22	1557965,54
		Сметная прибыль	%	8		168,53	348595,54
		Сметная стоимость:				**2275,21**	**4706039,84**
		ГАЛТЕЛИ					
62	**2206-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**м**	**3658,2200**		**300,00**	**1097466,00**
		Сметная прибыль	%	8		24,00	87797,28
		Сметная стоимость:				**324,00**	**1185263,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4573751,63**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4573751,63**
Материалы -			Тенге				**1018088,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**2418277,52**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1097466,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1934622,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**520669,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7029043,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2042,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2418277,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7029043,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2042,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2418277,52**
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ					
63	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ23118-2012**	**т**	**0,9816**		**557942,00**	**547675,87**
		Сметная прибыль	%	8		44635,36	43814,07
		Сметная стоимость:				**602577,36**	**591489,94**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-2-25ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ23118-2012**	**т**	**1,5433**		**557942,00**	**861043,99**
		Сметная прибыль	%	8		44635,36	68883,52
		Сметная стоимость:				**602577,36**	**929927,51**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ					
65	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,6741**		**557942,00**	**2049934,70**
		Сметная прибыль	%	8		44635,36	163994,78
		Сметная стоимость:				**602577,36**	**2213929,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3458654,56**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3458654,56**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3458654,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**276692,36**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3735346,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3735346,93**
		РАЗДЕЛ 12. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-2ШТ					
66	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**534,95**	**1069,90**
		Итого оплата труда:				**502,29**	**1004,58**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**52,18**
		Итого материалов:				**18,91**	**37,82**
		Накладные расходы	%	98		492,24	984,49
		Сметная прибыль	%	8		82,18	164,35
		Сметная стоимость:				**1109,37**	**2218,74**
67	**1118-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**139624,80**	**558499,21**
		Итого оплата труда:				**13934,64**	**55738,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1150,57**	**4602,29**
		Итого материалов:				**124810,04**	**499240,18**
		Накладные расходы	%	98		13655,95	54623,80
		Сметная прибыль	%	8		12262,46	49049,84
		Сметная стоимость:				**165543,21**	**662172,85**
68	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**4,0000**		**11399,13**	**45596,54**
		Итого оплата труда:				**2058,29**	**8233,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**150,10**	**600,39**
		Итого материалов:				**9222,52**	**36890,09**
		Накладные расходы	%	98		2017,12	8068,50
		Сметная прибыль	%	8		1073,30	4293,20
		Сметная стоимость:				**14489,56**	**57958,24**
69	**1119-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка регуляторов давлен ия газа диаметром до 50 мм**	**регулят**	**2,0000**		**5376,42**	**10752,84**
		Итого оплата труда:				**5207,16**	**10414,32**
		Итого эксплуатация машин:				**218,62**	**437,24**
		Накладные расходы	%	98		5103,02	10206,03
		Сметная прибыль	%	8		838,35	1676,71
		Сметная стоимость:				**11317,79**	**22635,58**
70	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**2,0000**		**24824,50**	**49649,00**
		Итого оплата труда:				**18438,80**	**36877,60**
		Итого эксплуатация машин:				**6963,20**	**13926,40**
		Итого материалов:				**1819,30**	**3638,60**
		Накладные расходы	%	72		13275,94	26551,87
		Сметная прибыль	%	8		3048,03	6096,07
		Сметная стоимость:				**41148,47**	**82296,94**
71	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления 5системами отопления ВШУ 12-33.22**	**шт.**	**2,0000**		**168730,71**	**337461,43**
72	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	**шт**	**8,0000**		**8467,21**	**67737,70**
		Итого оплата труда:				**6820,54**	**54564,32**
		Итого эксплуатация машин:				**808,79**	**6470,32**
		Итого материалов:				**1220,42**	**9763,38**
		Накладные расходы	%	75		5115,40	40923,24
		Сметная прибыль	%	8		1086,61	8692,87
		Сметная стоимость:				**14669,23**	**117353,81**
73	**1311-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	**шт**	**2,0000**		**3595,29**	**7190,57**
		Итого оплата труда:				**3354,74**	**6709,48**
		Итого эксплуатация машин:				**286,99**	**573,98**
		Итого материалов:				**89,30**	**178,59**
		Накладные расходы	%	75		2516,05	5032,11
		Сметная прибыль	%	8		488,91	977,81
		Сметная стоимость:				**6600,25**	**13200,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**4,0000**		**19847,02**	**79388,09**
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**63394,93**
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**1653,73**
		Итого материалов:				**3713,73**	**14854,92**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	62127,04
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	11321,21
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**152836,34**
75	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного токас короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**4,0000**		**2109,72**	**8438,88**
		Итого оплата труда:				**1281,00**	**5124,00**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**68,52**
		Итого материалов:				**811,59**	**3246,36**
		Накладные расходы	%	72		922,32	3689,28
		Сметная прибыль	%	8		242,56	970,25
		Сметная стоимость:				**3274,60**	**13098,41**
76	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**54,0000**		**2073,38**	**111962,43**
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**91349,64**
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**5860,62**
		Итого материалов:				**297,87**	**16084,89**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	89522,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	16118,81
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**217603,88**
77	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**14,0000**		**2047,29**	**28662,04**
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**23510,48**
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**1154,16**
		Итого материалов:				**297,87**	**4170,16**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	23040,27
		Сметная прибыль	%	8		295,44	4136,18
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**55838,49**
78	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**6,0000**		**1331,92**	**7991,52**
		Итого оплата труда:				**1166,66**	**6999,96**
		Итого эксплуатация машин:				**210,92**	**1265,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20,61**	**123,65**
		Накладные расходы	%	98		1143,33	6859,96
		Сметная прибыль	%	8		198,02	1188,12
		Сметная стоимость:				**2673,27**	**16039,60**
79	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр40 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1324,24**	**2648,49**
		Итого оплата труда:				**1166,84**	**2333,69**
		Итого эксплуатация машин:				**205,31**	**410,61**
		Итого материалов:				**18,55**	**37,09**
		Накладные расходы	%	98		1143,51	2287,01
		Сметная прибыль	%	8		197,42	394,84
		Сметная стоимость:				**2665,17**	**5330,34**
80	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1082,65**	**2165,30**
		Итого оплата труда:				**969,44**	**1938,88**
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**290,17**
		Итого материалов:				**14,43**	**28,85**
		Накладные расходы	%	98		950,05	1900,10
		Сметная прибыль	%	8		162,62	325,23
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**4390,63**
81	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовымкраном**	**комплект**	**40,0000**		**2486,18**	**99447,38**
		Итого оплата труда:				**290,27**	**11610,98**
		Итого материалов:				**2195,91**	**87836,40**
		Накладные расходы	%	98		284,47	11378,76
		Сметная прибыль	%	8		221,65	8866,09
		Сметная стоимость:				**2992,31**	**119692,24**
82	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**28,0000**		**441,93**	**12374,11**
		Итого оплата труда:				**381,56**	**10683,78**
		Итого материалов:				**60,37**	**1690,33**
		Накладные расходы	%	98		373,93	10470,10
		Сметная прибыль	%	8		65,27	1827,54
		Сметная стоимость:				**881,13**	**24671,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2805,98**	**39283,72**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**9927,74**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**530,84**
		Итого материалов:				**2072,39**	**29013,44**
		Накладные расходы	%	98		694,94	9729,18
		Сметная прибыль	%	8		280,07	3921,03
		Сметная стоимость:				**3781,00**	**52933,93**
84	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр40 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1324,24**	**2648,49**
		Итого оплата труда:				**1166,84**	**2333,69**
		Итого эксплуатация машин:				**205,31**	**410,61**
		Итого материалов:				**18,55**	**37,09**
		Накладные расходы	%	98		1143,51	2287,01
		Сметная прибыль	%	8		197,42	394,84
		Сметная стоимость:				**2665,17**	**5330,34**
85	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1082,65**	**2165,30**
		Итого оплата труда:				**969,44**	**1938,88**
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**290,17**
		Итого материалов:				**14,43**	**28,85**
		Накладные расходы	%	98		950,05	1900,10
		Сметная прибыль	%	8		162,62	325,23
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**4390,63**
86	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовымкраном**	**комплект**	**40,0000**		**2486,18**	**99447,38**
		Итого оплата труда:				**290,27**	**11610,98**
		Итого материалов:				**2195,91**	**87836,40**
		Накладные расходы	%	98		284,47	11378,76
		Сметная прибыль	%	8		221,65	8866,09
		Сметная стоимость:				**2992,31**	**119692,24**
87	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**28,0000**		**441,93**	**12374,11**
		Итого оплата труда:				**381,56**	**10683,78**
		Итого материалов:				**60,37**	**1690,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		373,93	10470,10
		Сметная прибыль	%	8		65,27	1827,54
		Сметная стоимость:				**881,13**	**24671,75**
88	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2805,98**	**39283,72**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**9927,74**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**530,84**
		Итого материалов:				**2072,39**	**29013,44**
		Накладные расходы	%	98		694,94	9729,18
		Сметная прибыль	%	8		280,07	3921,03
		Сметная стоимость:				**3781,00**	**52933,93**
89	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**1768,26**	**141460,58**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**56729,92**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**3033,37**
		Итого материалов:				**1034,67**	**82773,29**
		Накладные расходы	%	98		694,94	55595,32
		Сметная прибыль	%	8		197,06	15764,47
		Сметная стоимость:				**2660,25**	**212820,37**
90	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросвар ных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1768,26**	**88412,86**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**35456,20**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**1895,86**
		Итого материалов:				**1034,67**	**51733,31**
		Накладные расходы	%	98		694,94	34747,08
		Сметная прибыль	%	8		197,06	9852,80
		Сметная стоимость:				**2660,25**	**133012,73**
91	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**2231,16**	**35698,59**
		Итого оплата труда:				**423,51**	**6776,13**
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**318,52**
		Итого материалов:				**1795,40**	**28726,34**
		Накладные расходы	%	98		415,04	6640,61
		Сметная прибыль	%	8		211,70	3387,14
		Сметная стоимость:				**2857,90**	**45726,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлич еское**	**м трубопровода**	**160,0000**		**79,96**	**12793,90**
		Итого оплата труда:				**78,21**	**12512,98**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**165,60**
		Итого материалов:				**0,72**	**115,33**
		Накладные расходы	%	98		76,64	12262,72
		Сметная прибыль	%	8		12,53	2004,53
		Сметная стоимость:				**169,13**	**27061,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1904604,08**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**337461,43**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**337461,43**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**133016,15**
Материалы -			Тенге				**16826,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**103275,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**76196,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16737,01**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**225949,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103275,40**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1434126,50**
Материалы -			Тенге				**971962,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**445111,00**
Сдача и испытание -			Тенге				**5663,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**436208,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149626,82**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2019962,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**370,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445111,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2583373,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**548386,40**
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000					
93	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм**	**м**	**14,0000**		**1570,57**	**21987,98**
		Итого оплата труда:				**373,04**	**5222,53**
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**244,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1186,57**	**16612,05**
		Накладные расходы	%	98		365,58	5118,08
		Сметная прибыль	%	8		154,89	2168,48
		Сметная стоимость:				**2091,04**	**29274,54**
94	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**10,0000**		**1986,87**	**19868,67**
		Итого оплата труда:				**373,04**	**3730,38**
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**174,97**
		Итого материалов:				**1602,87**	**16028,72**
		Накладные расходы	%	98		365,58	3655,77
		Сметная прибыль	%	8		188,20	1881,95
		Сметная стоимость:				**2540,64**	**25406,39**
95	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводовотопления и водоснабжения из стальных электросварн ых труб диам. до 40 мм**	**м**	**47,0000**		**1768,26**	**83108,09**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**33328,83**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**1782,10**
		Итого материалов:				**1034,67**	**48629,31**
		Накладные расходы	%	98		694,94	32662,25
		Сметная прибыль	%	8		197,06	9261,63
		Сметная стоимость:				**2660,25**	**125031,97**
96	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр 48 мм. Прокладка**	**м трубопрово да**	**10,0000**		**1768,26**	**17682,57**
		Итого оплата труда:				**709,12**	**7091,24**
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**379,17**
		Итого материалов:				**1034,67**	**10346,66**
		Накладные расходы	%	98		694,94	6949,42
		Сметная прибыль	%	8		197,06	1970,56
		Сметная стоимость:				**2660,25**	**26602,55**
97	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр 60 мм. Прокладка**	**м трубопрово да**	**128,0000**		**3289,97**	**421116,29**
		Итого оплата труда:				**840,97**	**107644,42**
		Итого эксплуатация машин:				**45,51**	**5824,86**
		Итого материалов:				**2419,22**	**309659,69**
		Накладные расходы	%	98		824,15	105491,53
		Сметная прибыль	%	8		329,13	42128,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4443,25**	**568736,45**
98	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**3289,97**	**46059,59**
		Итого оплата труда:				**840,97**	**11773,61**
		Итого эксплуатация машин:				**45,51**	**637,09**
		Итого материалов:				**2419,22**	**33869,03**
		Накладные расходы	%	98		824,15	11538,14
		Сметная прибыль	%	8		329,13	4607,82
		Сметная стоимость:				**4443,25**	**62205,55**
99	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**81,0000**		**79,96**	**6476,91**
		Итого оплата труда:				**78,21**	**6334,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**83,83**
		Итого материалов:				**0,72**	**58,38**
		Накладные расходы	%	98		76,64	6208,00
		Сметная прибыль	%	8		12,53	1014,79
		Сметная стоимость:				**169,13**	**13699,71**
100	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**142,0000**		**80,77**	**11469,89**
		Итого оплата труда:				**78,21**	**11105,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**146,97**
		Итого материалов:				**1,53**	**217,66**
		Накладные расходы	%	98		76,64	10883,16
		Сметная прибыль	%	8		12,59	1788,24
		Сметная стоимость:				**170,01**	**24141,30**
		Антикоррозийная защита					
101	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**30,0000**		**86,74**	**2602,13**
		Итого оплата труда:				**41,58**	**1247,29**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**68,83**
		Итого материалов:				**43,11**	**1293,41**
		Накладные расходы	%	69		28,69	860,63
		Сметная прибыль	%	8		9,23	277,02
		Сметная стоимость:				**124,66**	**3739,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177**	**м2**	**30,0000**		**244,97**	**7349,12**
		Итого оплата труда:				**37,03**	**1110,85**
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**177,18**
		Итого материалов:				**202,78**	**6083,30**
		Накладные расходы	%	69		25,55	766,49
		Сметная прибыль	%	8		21,64	649,25
		Сметная стоимость:				**292,16**	**8764,86**
		Теплоизоляционные работы					
103	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**мтрубопровода**	**169,0000**		**601,54**	**101660,38**
		Итого оплата труда:				**301,14**	**50892,83**
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**11023,02**
		Итого материалов:				**266,02**	**44958,17**
		Накладные расходы	%	76		228,87	38678,55
		Сметная прибыль	%	8		66,43	11227,11
		Сметная стоимость:				**896,84**	**151566,04**
104	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**18,7000**		**253,00**	**4731,10**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	378,49
		Сметная стоимость:				**273,24**	**5109,59**
105	**2111-0403-0215 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**385,00**	**4235,00**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	338,80
		Сметная стоимость:				**415,80**	**4573,80**
106	**2111-0403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**140,8000**		**524,00**	**73779,20**
		Сметная прибыль	%	8		41,92	5902,34
		Сметная стоимость:				**565,92**	**79681,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**701,00**	**10795,40**
		Сметная прибыль	%	8		56,08	863,63
		Сметная стоимость:				**757,08**	**11659,03**
108	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кро нштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**150,0000**		**537,00**	**80550,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	6444,00
		Сметная стоимость:				**579,96**	**86994,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**913472,33**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**205152,33**
Материалы -			Тенге				**52334,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**53250,97**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**93540,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**40305,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19636,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**265094,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53250,97**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**708320,01**
Материалы -			Тенге				**435421,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**186230,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80550,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**182506,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71266,11**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**962092,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**145,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186230,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1227187,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239481,92**
		РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
109	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**84,0000**		**1271,01**	**106764,42**
		Итого оплата труда:				**373,04**	**31335,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**1469,77**
		Итого материалов:				**887,01**	**74508,82**
		Накладные расходы	%	98		365,58	30708,46
		Сметная прибыль	%	8		130,93	10997,83
		Сметная стоимость:				**1767,51**	**148470,71**
110	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1841,77**	**57094,89**
		Итого оплата труда:				**373,04**	**11564,17**
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**542,42**
		Итого материалов:				**1457,78**	**45191,03**
		Накладные расходы	%	98		365,58	11332,88
		Сметная прибыль	%	8		176,59	5474,22
		Сметная стоимость:				**2383,94**	**73901,99**
111	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**94,0000**		**1986,87**	**186765,48**
		Итого оплата труда:				**373,04**	**35065,53**
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**1644,75**
		Итого материалов:				**1602,87**	**150669,92**
		Накладные расходы	%	98		365,58	34364,22
		Сметная прибыль	%	8		188,20	17690,38
		Сметная стоимость:				**2540,64**	**238820,08**
112	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**194,7400**		**19243,08**	**3747396,90**
		Итого оплата труда:				**854,98**	**166499,63**
		Итого эксплуатация машин:				**151,00**	**29406,19**
		Итого материалов:				**18309,53**	**3565598,79**
		Накладные расходы	%	98		837,88	163169,64
		Сметная прибыль	%	8		1606,48	312845,32
		Сметная стоимость:				**21687,44**	**4223411,87**
113	**2304-1013-1903 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**25,0000**		**2037,00**	**50925,00**
		Сметная прибыль	%	8		162,96	4074,00
		Сметная стоимость:				**2199,96**	**54999,00**
114	**2305-1501-1004 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажнойдлиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B,установка возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**50,0000**		**41087,00**	**2054350,00**
		Сметная прибыль	%	8		3286,96	164348,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**44373,96**	**2218698,00**
115	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Краны шаровые JAKKO DN20**	**шт.**	**400,0000**		**428,57**	**171428,57**
		Сметная прибыль	%	8		34,29	13714,29
		Сметная стоимость:				**462,86**	**185142,86**
116	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Краны шаровые JAKKO DN15**	**шт.**	**400,0000**		**410,71**	**164285,71**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	13142,86
		Сметная стоимость:				**443,57**	**177428,57**
117	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бкмуфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,0000**		**2907,00**	**145350,00**
		Сметная прибыль	%	8		232,56	11628,00
		Сметная стоимость:				**3139,56**	**156978,00**
118	**2305-1207-0901 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**110,0000**		**2855,00**	**314050,00**
		Сметная прибыль	%	8		228,40	25124,00
		Сметная стоимость:				**3083,40**	**339174,00**
		Теплоизоляционные работы					
119	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**92,4000**		**253,00**	**23377,20**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1870,18
		Сметная стоимость:				**273,24**	**25247,38**
120	**2302-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**1,0000**		**2494,00**	**2494,00**
		Сметная прибыль	%	8		199,52	199,52
		Сметная стоимость:				**2693,52**	**2693,52**
121	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,1000**		**306,00**	**10434,60**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	834,77
		Сметная стоимость:				**330,48**	**11269,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**103,4000**		**341,00**	**35259,40**
		Сметная прибыль	%	8		27,28	2820,75
		Сметная стоимость:				**368,28**	**38080,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**7069976,18**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69071,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69071,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**5525,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**74596,90**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7000905,00**
Материалы -			Тенге				**3835968,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**244464,49**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2902883,29**
Сдача и испытание -			Тенге				**5295,09**
Накладные расходы -			Тенге				**239575,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**579238,41**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7819718,60**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**212,07**
Сметная заработная плата -			Тенге				**244464,49**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**7894315,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**212,07**
Сметная заработная плата -			Тенге				**244464,49**
		РАЗДЕЛ 15. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
123	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2810,0000**		**1420,80**	**3992455,73**
		Итого оплата труда:				**1393,46**	**3915620,35**
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**48059,29**
		Итого материалов:				**10,39**	**29197,02**
		Накладные расходы	%	98		1365,59	3837307,94
		Сметная прибыль	%	8		222,91	626381,09
		Сметная стоимость:				**3009,30**	**8456144,77**
124	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2781,9000**		**192,00**	**534124,80**
		Сметная прибыль	%	8		15,36	42729,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**207,36**	**576854,78**
125	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150,0000**		**1318,05**	**197708,19**
		Итого оплата труда:				**1290,85**	**193628,08**
		Итого эксплуатация машин:				**14,23**	**2135,19**
		Итого материалов:				**13,06**	**1958,40**
		Накладные расходы	%	98		1265,04	189755,52
		Сметная прибыль	%	8		206,65	30997,10
		Сметная стоимость:				**2789,74**	**418460,81**
126	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропилен овые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**148,5000**		**132,00**	**19602,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	1568,16
		Сметная стоимость:				**142,56**	**21170,16**
127	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**142,00**	**51120,00**
		Сметная прибыль	%	8		11,36	4089,60
		Сметная стоимость:				**153,36**	**55209,60**
128	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**580,0000**		**186,00**	**107880,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,88	8630,40
		Сметная стоимость:				**200,88**	**116510,40**
129	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт .**	**350,0000**		**325,24**	**113834,00**
		Сметная прибыль	%	8		26,02	9106,72
		Сметная стоимость:				**351,26**	**122940,72**
130	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**200,0000**		**76,00**	**15200,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,08	1216,00
		Сметная стоимость:				**82,08**	**16416,00**
131	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта d 25 мм**	**шт.**	**1100,0000**		**145,80**	**160380,00**
		Сметная прибыль	%	8		11,66	12830,40
		Сметная стоимость:				**157,46**	**173210,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**750,0000**		**10,00**	**7500,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,80	600,00
		Сметная стоимость:				**10,80**	**8100,00**
133	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1800,0000**		**30,00**	**54000,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,40	4320,00
		Сметная стоимость:				**32,40**	**58320,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**5253804,72**
			В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5253804,72**
Материалы -			Тенге				**31155,42**
Всего заработная плата -			Тенге				**4109248,43**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1063640,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**4027063,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**742469,45**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10023337,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3329,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4109248,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**10023337,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3329,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4109248,43**
		РАЗДЕЛ 16. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ					
		ПРОКЛАДКА ТРУБ					
134	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**40,4000**		**1372,00**	**55428,80**
		Сметная прибыль	%	8		109,76	4434,30
		Сметная стоимость:				**1481,76**	**59863,10**
135	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**80,8000**		**1016,00**	**82092,80**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	6567,42
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**88660,22**
136	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0072**		**448953,00**	**3232,46**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	258,60
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**3491,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0468**		**448953,00**	**21011,00**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	1680,88
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**22691,88**
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-8 ШТ					
138	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,4000**		**54761,00**	**21904,40**
		Сметная прибыль	%	8		4380,88	1752,35
		Сметная стоимость:				**59141,88**	**23656,75**
139	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**1,2800**		**34603,00**	**44291,84**
		Сметная прибыль	%	8		2768,24	3543,35
		Сметная стоимость:				**37371,24**	**47835,19**
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ					
140	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**48102,00**	**96204,00**
		Сметная прибыль	%	8		3848,16	7696,32
		Сметная стоимость:				**51950,16**	**103900,32**
141	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бкмуфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1387,00**	**5548,00**
		Сметная прибыль	%	8		110,96	443,84
		Сметная стоимость:				**1497,96**	**5991,84**
142	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бкмуфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**2907,00**	**29070,00**
		Сметная прибыль	%	8		232,56	2325,60
		Сметная стоимость:				**3139,56**	**31395,60**
		Теплоизоляционные работы					
143	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44,0000**		**701,00**	**30844,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,08	2467,52
		Сметная стоимость:				**757,08**	**33311,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**2111-0403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**88,0000**		**521,00**	**45848,00**
		Сметная прибыль	%	8		41,68	3667,84
		Сметная стоимость:				**562,68**	**49515,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**435475,30**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**142888,24**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**76692,00**
	Местные материалы -		Тенге				**66196,24**
	Сметная прибыль -		Тенге				**11431,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154319,30**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**24243,46**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24243,46**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1939,48**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**26182,94**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**268343,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**268343,60**
	Сметная прибыль -		Тенге				**21467,49**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**289811,09**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				**470313,33**
		РАЗДЕЛ 17. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)					
145	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на ме сто монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**22311,84**	**22311,84**
		Итого оплата труда:				**9748,28**	**9748,28**
		Итого эксплуатация машин:				**441,97**	**441,97**
		Итого материалов:				**12230,87**	**12230,87**
		Накладные расходы	%	98		9553,31	9553,31
		Сметная прибыль	%	8		2549,21	2549,21
		Сметная стоимость:				**34414,37**	**34414,37**
146	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**шт.**	**1,0000**		**23348,21**	**23348,21**
		Сметная прибыль	%	8		1867,86	1867,86
		Сметная стоимость:				**25216,07**	**25216,07**
147	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Ус тановка**	**фильтр**	**1,0000**		**1080,87**	**1080,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**962,90**	**962,90**
		Итого эксплуатация машин:				**141,25**	**141,25**
		Итого материалов:				**16,49**	**16,49**
		Накладные расходы	%	98		943,64	943,64
		Сметная прибыль	%	8		161,96	161,96
		Сметная стоимость:				**2186,47**	**2186,47**
148	**2304-1013-0706 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТР 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4877,00**	**4877,00**
		Сметная прибыль	%	8		390,16	390,16
		Сметная стоимость:				**5267,16**	**5267,16**
149	**2302-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2,0000**		**247,00**	**494,00**
		Сметная прибыль	%	8		19,76	39,52
		Сметная стоимость:				**266,76**	**533,52**
150	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщинастенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**497,00**	**99,40**
		Сметная прибыль	%	8		39,76	7,95
		Сметная стоимость:				**536,76**	**107,35**
151	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщинстенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**644,00**	**128,80**
		Сметная прибыль	%	8		51,52	10,30
		Сметная стоимость:				**695,52**	**139,10**
152	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаныобратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2047,29**	**2047,29**
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**1679,32**
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**82,44**
		Итого материалов:				**297,87**	**297,87**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	1645,73
		Сметная прибыль	%	8		295,44	295,44
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**3988,46**
153	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**875,00**	**875,00**
		Сметная прибыль	%	8		70,00	70,00
		Сметная стоимость:				**945,00**	**945,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**2302-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**421,00**	**842,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,68	67,36
		Сметная стоимость:				**454,68**	**909,36**
155	**2304-0102-0503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубами с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, бе з штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**148809,00**	**446427,00**
		Сметная прибыль	%	8		11904,72	35714,16
		Сметная стоимость:				**160713,72**	**482141,16**
156	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**392,00**	**784,00**
		Сметная прибыль	%	8		31,36	62,72
		Сметная стоимость:				**423,36**	**846,72**
157	**2302-0101-0710 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 м м - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**908,00**	**1816,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,64	145,28
		Сметная стоимость:				**980,64**	**1961,28**
158	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**471,00**	**1413,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	113,04
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1526,04**
159	**2113-0816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления патрубка и трубы**	**шт.**	**1,0000**		**860,00**	**860,00**
		Сметная прибыль	%	8		68,80	68,80
		Сметная стоимость:				**928,80**	**928,80**
160	**2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщинастенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6000**		**1893,00**	**1135,80**
		Сметная прибыль	%	8		151,44	90,86
		Сметная стоимость:				**2044,44**	**1226,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**508540,22**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**860,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**860,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**68,80**