Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар площадь Победы 13.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» Павлодарская область ,г. Павлодар М.Горького 55 ,77**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы водопровода и канализации в ГУ"Среднея общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации № 7 города Павлодар.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-04-21

Акт приемки выполненных работ № 5
от 30.11 .2021 года за ноябрь 2021года

(локальная смета 2-1-1А)

естроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	2920-3600-1120	Смеситель для умывальника сенсорный Potato	шт	89	33163		2951507		2951507	–	3187628	
						–		–		–	236121		

	2 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	365,64	1381,08	14,24	504977	5208	4484	356630	930536
					1354,57	0,09	495285	34	–	68929	
3	3 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	196,812	142		27947		27947	–	30183
					–		–		–	2236	
4	4 2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные К=0,990;	м	165,4686	170		28130		28130	–	30380
					–		–		–	2250	
5	5 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	523	15		7845		7845	–	8473
					–		–		–	628	
6	6 2302-0401-1301	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20	шт.	27	21		567		567	–	612
					–		–		–	45	
7	7 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	39	12		468		468	–	505

					–		–		–	37	
8	8 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	434	8		3472		3472	–	3750
					–		–		–	278	
9	9 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	127	26		3302		3302	–	3566
					–		–		–	264	
10	10 2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	62	45		2790		2790	–	3013
					–		–		–	223	
11	11 2302-1201-0601	Адаптер (переход) полибутеновый PB обжимной DN 20x16	шт.	354	476		168504		168504	–	181984
					–		–		–	13480	
12	12 2920-3000-1000(пл)	ПП Вентиль шаровый белый 20 мм	шт	186	573		106578		106578	–	115104
					–		–		–	8526	
13	13 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	1718,03	20,46	171803	2046	126115	32001	220108
					436,42	8,04	43642	804	–	16304	

	14 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	9,52	2994,33 560,71	35,82 14,29	28506 5338	341 136	22827 –	3941 2596	35043
15	15 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	109,52	84,78 82,11	1,07 –	9285 8993	117 –	175 –	6475 1261	17021
16	16 2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1218 –		2436 –		2436 –	– 195	2631
17	17 2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2060 –		20600 –		20600 –	– 1648	22248
18	18 2304-0905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3488 –		6976 –		6976 –	– 558	7534

9	19 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11416 –		22832 –		22832 –	– 1827	24659
20	20 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	117,19	1718,03 436,41	20,45 8,03	201336 51143	2397 941	147796 –	37500 19107	257943
21	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	117,19	84,79 82,11	1,07 –	9936 9623	125 –	188 –	6929 1349	18214
22	22 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	35	2798,09 2525,26	87,31 42,57	97933 88384	3056 1490	6493 –	64709 13011	175653

3	23 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	35	7391		258685		258685	–	279380
					–		–		–	20695	
24	24 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	851		38295		38295	–	41359
					–		–		–	3064	
25	25 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	1	1514	53	1514	53	412	774	2471
					1049	26	1049	26	–	183	
26	26 2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142	–	7713
					–		–		–	571	

27	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	14,66	789,22	1,36	11570	20	35	8296	21455
					785,47	0,48	11515	7	–	1589	
28	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	14,649	319		4673		4673	–	5047
					–		–		–	374	
29	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка/фановые стояки/ НР = 72 %	м трубопровода	18	789,28	1,39	14207	25	43	10185	26343
					785,5	0,39	14139	7	–	1951	
30	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	17,964	319		5731		5731	–	6189
					–		–		–	458	

31	31 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/ фановые стояки/ НР = 72 %	м трубопровода	24	761,54	3,33	18277	80	120	13033	33815
					753,21	1	18077	24	–	2505	
32	32 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	23,952	832		19928		19928	–	21522
					–		–		–	1594	
33	33 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9	176		1584		1584	–	1711
					–		–		–	127	
34	34 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9	131		1179		1179	–	1273
					–		–		–	94	
35	35 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	545		4905		4905	–	5297
					–		–		–	392	

36	36 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	654 –	1308 –	1308 –	– 105	1413
37	37 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	49	67 –	3283 –	3283 –	– 263	3546
38	38 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	35	84 –	2940 –	2940 –	– 235	3175
39	39 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	65	236 –	15340 –	15340 –	– 1227	16567
40	40 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	212 –	3816 –	3816 –	– 305	4121
41	41 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553 –	553 –	553 –	– 44	597

42	42 2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	24	81		1944		1944	–	2100
					–		–		–	156	
43	43 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2158	110,88	17264	887	2383	10225	29688
					1749,25	25,88	13994	207	–	2199	
44	44 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	18151		127057		127057	–	137222
					–		–		–	10165	
45	45 2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776		12776		12776	–	13798
					–		–		–	1022	

Итого	**5 942 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	761 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 176 164
- накладные расходы, тенге	550 698
в т.ч. зарплата, тенге	49 563
- сметная прибыль (8 %), тенге	440 191

Всего	**5 942 590**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 852**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 061 442**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**6 365 253**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	5 728 727,65
НДС (12 %)	687 447,32
Итого	**6 416 174,97**

Заказчик:БИН 970440002308

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Среднея общеобразовательная школа № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область,г. Павлодар, площадь

Бекбосынова Х.В.

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС ру"

Мустафинов М.К.

Технический надзор: БИН 140240013353

ТОО "Фалих"

Директор Сандыбаев С.З.

Авторский надзор БИН

ИП Сембина

Руководитель Сембина А.К.

ГСЛ № 000311-1