ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MG Design Incorporated»

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик:

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЙЫК, РАЙОНА БАЙТЕРЕК,ЗКО

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № MG-319-2021
Экз. № __

Директор ТОО «MG Design Incorporated» **Баянов Р.Я.**

Главный инженер **Селькин Е.Д.**

г. Уральск-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.

Текущая сметная стоимость определена в ценах IV квартала 2021г., для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п.VIII.1г - 2,2%х0,9=1,98%**

Технико-экономические показатели:

Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО:

Стоимость строительства 2021г.:

Общая	**573408,167 тыс. тенге;**
в том числе СМР	**486566,574 тыс. тенге.**

Специалист
сметной группы: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 573408,167 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 61436,589 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 26 " ноября 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3406,321	3406,321
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			340,314	340,314
		Итого по разделу I			**3746,635**	**3746,635**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	486566,574	0,000	425,514	486992,088
4		в том числе в текущих ценах на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2022	486566,574	0,000	425,514	486992,089
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 486992,089.3,24% = 15778,544			15778,544	15778,544
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 486992,089.1,12% = 5454,311			5454,311	5454,311
		Итого по разделу III			**21232,855**	**21232,855**
		Итого по сводному сметному расчету	**486566,574**	**0,000**	**25405,004**	**511971,578**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				3746,635
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				449,596
		Всего в 2021 году				4196,231
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	486566,574	0,000	425,514	486992,089
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				15778,544
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				5454,311
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				60986,993
		Всего в 2022 году				569211,937
		Всего по годам	**486566,574**	**0,000**	**25405,004**	**511971,578**

1	2	3	4	5	6	7
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			61436,589	61436,589
		Всего по сводному сметному расчету	**486566,574**	**0,000**	**86841,593**	**573408,167**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 545431,139 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 58439,051 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" 26 " ноября 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 4 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	Подготовительные работы	--	--	405,232	405,232
		Всего по главе	**--**	**--**	**405,232**	**405,232**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01	Автомобильная дорога	440882,84	--	--	440882,84
		Всего по главе	**440882,84**	**--**	**--**	**440882,84**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**440882,84**	**--**	**405,232**	**441288,072**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	4585,182	--	--	4585,182
		Всего по главе	**4585,182**	**--**	**--**	**4585,182**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**445468,022**	**--**	**405,232**	**445873,254**
Глава 9. Прочие работы и затраты						

4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	8820,267	--	--	8820,267
		Всего по главе	**8820,267**	**--**	**--**	**8820,267**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**454288,288**	**--**	**405,232**	**454693,52**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9085,766	--	--	9085,766
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**463374,054**	**--**	**405,232**	**463779,286**
6		в том числе на 2021 год - 0 %	--	--	--	--
7		в том числе на 2022 год - 100 %	463374,054	--	405,232	463779,286
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
9		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	--	--
10		Итого в текущих ценах на 2021 год	--	--	--	--
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	486566,574	--	425,514	486992,089
12		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	58439,051	58439,051
13		Итого в текущих ценах на 2022 год	486566,574	--	58864,565	545431,139
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	58439,051	58439,051
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**486566,574**	**--**	**58864,565**	**545431,139**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ MG Design Incorporated ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			MG-319-2020	Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО
Объект			01-01	Подготовительные работы
Смета			01-01	Подготовительные работы
Документ	1	2	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-01	Автомобильная дорога
Смета			02-01	Автомобильная дорога
Документ	2	75	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО
Шифр стройки MG-319-2020
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-319-2020-АД

Сметная стоимость 405,232 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах IV квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	**км**	**7,666**		**52861,00**	**--**	**405232**	**--**	**--**	**--**	**405232**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**405232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**405232**		

Составил Селькин Е.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Жайык, района Байтерек,ЗКО
Шифр стройки MG-319-2020
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильная дорога
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-319-2020-АД

Сметная стоимость	440882,840	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11095,685	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,186	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах IV квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица 1										
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип II										
1	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**13728**		**6,94**	**6,94**	**95272**	**95273**	**--**	**20361**	**124884**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,06**	**--**	**28280**		**9251**	
2	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**550**		**70,30**	**70,30**	**38665**	**38665**	**--**	**11761**	**54460**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**29,70**	**--**	**16335**		**4034**	
3	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**550**		**241,28**	**233,39**	**132704**	**128365**	**--**	**21138**	**166150**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,89**	**45,49**	**4340**	**25020**		**12307**	
4	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**24062,5**		**26,00**	**--**	**625625**	**--**		**--**	**675675**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50050**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	550	46,39	46,39	25514	25515	--	7766	35942
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	10786		2662	
6	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	550	9,61	9,61	5286	5285	--	1612	7449
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	2238		552	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	381	33,48	33,48	12756	12756	--	3879	17966
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	5387		1331	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4895	99,27	79,08	485927	387096	47972	99141	631874
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	50859	86837		46805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 489,5	98,00				47971		
9	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	4895	46,39	46,39	227079	227079	--	69113	319888
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	95991		23695	
10	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	4895	9,61	9,61	47041	47041	--	14344	66296
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	19923		4911	
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	381	241,28	233,39	91928	88922	--	14643	115097
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	3006	17332		8526	
12	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	3333,75	50,00	--	166688	--		--	180023
		СП - 8%			--	--	--	--		13335	
13	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 30 см	м2 основания	10744	593,78	585,94	6379572	6295339	3116	534922	7467654
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	81117	414181		553160	
14	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3146	2378,00	--	7481188	--	7481188	--	8079683
		СП - 8%			--	--	--	--		598495	
		Погрузка, транспортировка суглинка									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	838		241,28	233,39	202193	195581	--	32207	253152
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	6612	38121		18752	
16	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	36662,5		26,00	--	953225	--		--	1029483
		СП - 8%				--	--	--	--		76258	
17	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	322,32		27765,00	--	8949215	--	8949215	--	9665152
		СП - 8%				--	--	--	--		715937	
18	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	451,248		15301,00	--	6904546	--	6904546	--	7456910
		СП - 8%				--	--	--	--		552364	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,4016		119549,20	2058,13	884855	15233	869622	8058	964346
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	7461		71433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	7,623648	114069,00				869622		
20	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9252		2099,93	196,88	19428552	1821533	17380530	508701	21532233
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	26,43	226489	244530		1594980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0968	895,5936	19393,00				17368247		
5.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,099922	114069,00				11398		
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	9,252	98,00				907		
21	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	9252		940,18	0,08	8698545	740	8618238	85933	9487236
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	79567	--		702758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,048	444,096	19393,00				8612354		
21.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,051811	114069,00				5910		
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,7008		119549,20	2058,13	442428	7617	434811	4029	482174
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	3731		35717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	3,811824	114069,00				434811		
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА 20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9252		2832,03	208,40	26201942	1928117	24047336	502206	28840480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	226489	238517		2136332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ШМА-20	т	0,0976	902,9952	26617,00				24035023		
23.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,099922	114069,00				11398		
23.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	9,252	98,00				907		
		Укрепление обочин из ПГС										
24	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	717		198,71	194,81	142475	139679	--	34500	191133
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	2796	45121		14158	
25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	717		241,28	233,39	172998	167340	--	27557	216599
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	5657	32616		16044	
26	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	31368,75		26,00	--	815588	--		--	880835
		СП - 8%				--	--	--	--		65247	
27	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1492		206,17	170,07	307606	253744	1030	135370	478414
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	52832	72511		35438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	10,444	98,00				1024		
28	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	223,8		752,40	676,57	168387	151416	2390	68124	255432
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	14581	48497		18921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	24,3942	98,00				2391		
29	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	134,28		3091,00	--	415059	--	415059	--	448264
		СП - 8%				--	--	--	--		33205	
30	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	67,14		1791,00	--	120248	--	120248	--	129868
		СП - 8%				--	--	--	--		9620	
31	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	22,38		2077,00	--	46483	--	46483	--	50202
		СП - 8%				--	--	--	--		3719	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					754345				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12032336			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1453415			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							75321782		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				2561126				
		Накладные расходы	Тенге							2205365	
		Сметная прибыль	Тенге							7429997	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								100304952
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип II									
32	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1350	6,94	6,94	9369	9369	--	2002	12281
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	2781		910	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	480	99,27	79,08	47650	37958	4705	9722	61961
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	4987	8515		4590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 48	98,00				4704		
34	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	480	46,39	46,39	22267	22267	--	6777	31368
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	9413		2324	
35	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	480	9,61	9,61	4613	4613	--	1407	6501
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	1954		482	
36	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 30 см**	м2 основания	1050	593,78	585,94	623469	615238	303	52277	729806
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	7928	40478		54060	
37	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	308	2378,00	--	732424	--	732424	--	791018
		СП - 8%			--	--	--	--		58594	
		Погрузка, транспортировка суглинка									
38	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	82	241,28	233,39	19785	19138	--	3152	24771
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	647	3730		1835	
39	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	3587,5	26,00	--	93275	--		--	100737
		СП - 8%			--	--	--	--		7462	
40	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	31,5	27765,00	--	874598	--	874598	--	944566

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		69968	
41	261-107-0950 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	44,1		15301,00	--	674774	--	674774	--	728756
		СП - 8%				--	--	--	--		53982	
42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,72		119549,20	2058,13	86075	1482	84593	784	93808
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	726		6949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,7416	114069,00				84594		
43	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	900		2099,93	196,88	1889937	177192	1690713	49485	2094575
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	26,43	22032	23787		155154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0968	87,12	19393,00				1689518		
43.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,00972	114069,00				1109		
43.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,9	98,00				88		
44	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	900		940,18	0,08	846162	72	838350	8359	922883
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	7740	--		68362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,048	43,2	19393,00				837778		
44.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,00504	114069,00				575		
45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,36		119549,20	2058,13	43038	741	42297	392	46904
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	363		3474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,3708	114069,00				42297		
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА 20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	900		2832,03	208,40	2548827	187560	2339235	48853	2805494
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	22032	23202		207814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	0,0976	87,84	26617,00				2338037		
46.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,00972	114069,00				1109		
46.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,9	98,00				88		
		Укрепление обочин из ПГС										
47	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	72		198,71	194,81	14307	14026	--	3464	19193
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	281	4531		1422	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	72		241,28	233,39	17372	16804	--	2767	21750
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	568	3275		1611	
49	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	3150		26,00	--	81900	--		--	88452
		СП - 8%				--	--	--	--		6552	
50	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	150		206,17	170,07	30925	25510	104	13610	48097
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	5311	7290		3563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	1,05	98,00				103		
51	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	22,5		752,40	676,57	16929	15223	240	6849	25680
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	1466	4876		1902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	2,4525	98,00				240		
52	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,5		3091,00	--	41728	--	41728	--	45066
		СП - 8%				--	--	--	--		3338	
53	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	6,75		1791,00	--	12089	--	12089	--	13056
		СП - 8%				--	--	--	--		967	
54	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	2,25		2077,00	--	4673	--	4673	--	5047
		СП - 8%				--	--	--	--		374	
				Призмы								
55	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	56		1854,65	1610,84	103860	90207	384	37833	153028
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	13269	21761		11335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	3,92	98,00				384		
56	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	64,4		7097,00	--	457047	--	457047	--	493611
		СП - 8%				--	--	--	--		36564	
				Трубы под съезды								
57	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,011		2146171,62	975370,86	23608	10729	1264	15154	41863

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1055890,00	335707,09	11615	3693		3101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	0,77	874,00				673		
57.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00154	211214,00				325		
58	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11		41448,00	--	455928	--	455928	--	492402
		СП - 8%				--	--	--	--		36474	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					97876				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1248129			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						160375			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							8255450		
		Перевозка грузов	Тенге					175175				
	Накладные расходы		Тенге								262887	
	Сметная прибыль		Тенге								803163	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									10842679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					100446219	13280465	83577233	2468252	111147628
								852221	1613790	--	8233160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					99990291				
	Материалы		Тенге					56407232				
	Всего заработная плата		Тенге						2466011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17403133				
	Местные материалы		Тенге					9310939				
	Транспортные расходы		Тенге					2736300				
		Накладные расходы	Тенге					2468252				
		Сметная прибыль	Тенге					8196686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					110655229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1541
		Сметная заработная плата	Тенге						2466011			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					455928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					455928				
		Сметная прибыль	Тенге					36474				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					492402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					111147631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1541
		Сметная заработная плата	Тенге						2466011			
		РАЗДЕЛ 2. Улица 2										
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I										
59	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5646		6,94	6,94	39183	39183	--	8374	51362
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	11631		3805	
60	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64		70,30	70,30	4499	4499	--	1369	6337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	1901		469	
61	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	64	241,28	233,39	15442	14937	--	2460	19334
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	505	2911		1432	
62	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	2800	26,00	--	72800	--		--	78624
		СП - 8%			--	--	--	--		5824	
63	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	64	46,39	46,39	2969	2969	--	904	4182
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	1255		310	
64	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	64	9,61	9,61	615	615	--	188	867
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	260		64	
65	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	172	33,48	33,48	5759	5758	--	1751	8111
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	2432		601	
66	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2009	99,27	79,08	199433	158872	19687	40689	259332
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	20874	35640		19210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1 200,9	98,00				19688		
67	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	2009	46,39	46,39	93198	93197	--	28365	131289
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	39396		9725	
68	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	2009	9,61	9,61	19306	19307	--	5887	27209
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	8177		2015	
69	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	172	241,28	233,39	41500	40143	--	6611	51959
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1357	7824		3849	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1505		50,00	--	75250	--		--	81270
		СП - 8%				--	--	--	--		6020	
71	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	4398		593,78	585,94	2611444	2576964	1275	218968	3056845
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	33205	169543		226433	
72	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1074		2378,00	--	2553972	--	2553972	--	2758290
		СП - 8%				--	--	--	--		204318	
73	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	286		241,28	233,39	69006	66749	--	10992	86398
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2257	13010		6400	
74	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	12512,5		26,00	--	325325	--		--	351351
		СП - 8%				--	--	--	--		26026	
75	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	109,95		27765,00	--	3052762	--	3052762	--	3296983
		СП - 8%				--	--	--	--		244221	
76	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	153,93		15301,00	--	2355283	--	2355283	--	2543706
		СП - 8%				--	--	--	--		188423	
77	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,0192		119549,20	2058,13	360943	6213	354730	3287	393368
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	3043		29138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	3,109776	114069,00				354729		
78	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3774		2629,90	208,40	9925243	786502	9046353	204856	10940507
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	92388	97294		810408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	368,3424	24546,00				9041333		
78.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,040759	114069,00				4649		
78.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,774	98,00				370		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3774		1197,36	0,09	4518837	340	4486041	35053	4918201
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	32456	--		364311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	182,6616	24546,00				4483612		
79.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,021134	114069,00				2411		
		Укрепление обочин из ПГС										
80	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	300		198,71	194,81	59613	58443	--	14435	79972
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1170	18879		5924	
81	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	300		241,28	233,39	72384	70017	--	11530	90627
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2367	13647		6713	
82	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	13125		26,00	--	341250	--		--	368550
		СП - 8%				--	--	--	--		27300	
83	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	624		206,17	170,07	128650	106123	431	56616	200087
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	22096	30326		14821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	4,368	98,00				428		
84	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	93,6		752,40	676,57	70425	63327	1000	28492	106830
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	6098	20283		7913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	10,2024	98,00				1000		
85	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,16		3091,00	--	173591	--	173591	--	187478
		СП - 8%				--	--	--	--		13887	
86	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	28,08		1791,00	--	50291	--	50291	--	54314
		СП - 8%				--	--	--	--		4023	
87	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	9,36		2077,00	--	19441	--	19441	--	20996
		СП - 8%				--	--	--	--		1555	
		Призмы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле	2,8	1854,65	1610,84	5193	4510	20	1892	7651
		НР - 108%; СП - 8%			236,95	388,59	663	1088		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 0,196	98,00				19		
89	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	3,22	7097,00	--	22852	--	22852	--	24680
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				215436				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4118668			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					478540			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						22137728		
		Перевозка грузов	Тенге				814625				
	Накладные расходы		Тенге							682719	
	Сметная прибыль		Тенге							2237533	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								30206711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27286459	4118668	22137729	682719	30206710
							215436	478540	--	2237533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27286459				
	Материалы		Тенге				13909536				
	Всего заработная плата		Тенге					693976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5408045				
	Местные материалы		Тенге				2820147				
	Транспортные расходы		Тенге				814625				
		Накладные расходы	Тенге				682719				
		Сметная прибыль	Тенге				2237533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30206711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					693976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30206711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					693976			
		РАЗДЕЛ 3. Улица 3									
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I									
90	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4857	6,94	6,94	33708	33707	--	7204	44185
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	10005		3273	
91	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40	70,30	70,30	2812	2812	--	855	3961
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	1188		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	40	241,28	233,39	9651	9336	--	1537	12083
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	316	1820		895	
93	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	1750	26,00	--	45500	--		--	49140
		СП - 8%			--	--	--	--		3640	
94	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	40	46,39	46,39	1856	1855	--	565	2614
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	784		194	
95	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	40	9,61	9,61	384	385	--	117	541
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	163		40	
96	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	128	33,48	33,48	4285	4286	--	1303	6035
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	1810		447	
97	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1730	99,27	79,08	171737	136808	16954	35039	223318
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	17975	30690		16542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 173	98,00				16954		
98	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1730	46,39	46,39	80255	80254	--	24426	113056
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	33925		8374	
99	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1730	9,61	9,61	16625	16625	--	5070	23430
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	7041		1736	
100	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	128	241,28	233,39	30884	29874	--	4920	38668
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1010	5823		2864	
101	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1120	50,00	--	56000	--		--	60480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4480	
102	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3791		593,78	585,94	2251020	2221298	1100	188746	2634948
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	28622	146143		195181	
103	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	925		2378,00	--	2199650	--	2199650	--	2375622
		СП - 8%				--	--	--	--		175972	
104	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	247		241,28	233,39	59596	57647	--	9493	74616
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1949	11236		5527	
105	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	10806,25		26,00	--	280962	--		--	303439
		СП - 8%				--	--	--	--		22477	
106	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	94,775		27765,00	--	2631428	--	2631428	--	2841942
		СП - 8%				--	--	--	--		210514	
107	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	132,685		15301,00	--	2030213	--	2030213	--	2192630
		СП - 8%				--	--	--	--		162417	
108	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6064		119549,20	2058,13	311593	5364	306229	2838	339585
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2627		25154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	2,684592	114069,00				306229		
109	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3258		2629,90	208,40	8568214	678967	7809491	176847	9444666
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	79756	83991		699605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	317,9808	24546,00				7805157		
109.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,035186	114069,00				4014		
109.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,258	98,00				319		
110	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3258		1197,36	0,09	3900999	293	3872687	30260	4245760
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	28019	--		314501	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	157,6872	24546,00				3870590		
110.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,018245	114069,00				2081		
		Укрепление обочин из ПГС										
111	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	256		198,71	194,81	50870	49871	--	12318	68243
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	998	16110		5055	
112	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	256		241,28	233,39	61768	59747	--	9839	77336
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2020	11645		5729	
113	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	11200		26,00	--	291200	--		--	314496
		СП - 8%				--	--	--	--		23296	
114	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	533		206,17	170,07	109889	90648	367	48360	170908
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	18874	25904		12660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	3,731	98,00				366		
115	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	79,95		752,40	676,57	60154	54092	853	24337	91250
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	5209	17325		6759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	8,71455	98,00				854		
116	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	47,97		3091,00	--	148275	--	148275	--	160137
		СП - 8%				--	--	--	--		11862	
117	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	23,985		1791,00	--	42957	--	42957	--	46394
		СП - 8%				--	--	--	--		3437	
118	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	7,995		2077,00	--	16606	--	16606	--	17934
		СП - 8%				--	--	--	--		1328	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					184748				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3533869			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						408230			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							19076811		
		Перевозка грузов	Тенге					673662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							584074	
	Сметная прибыль		Тенге							1924252	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								25977417
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				23469091	3533869	19076810	584074	25977417
							184748	408230	--	1924252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23469091				
	Материалы		Тенге				12007682				
	Всего заработная плата		Тенге					592978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4661641				
	Местные материалы		Тенге				2407488				
	Транспортные расходы		Тенге				673663				
		Накладные расходы	Тенге				584074				
		Сметная прибыль	Тенге				1924252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25977417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					592978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25977417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					592978			
		РАЗДЕЛ 4. Улица 4									
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I									
119	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4632**	**6,94**	**6,94**	**32146**	**32146**	**--**	**6870**	**42137**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,06**	**--**	**9542**		**3121**	
120	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**63**	**70,30**	**70,30**	**4429**	**4429**	**--**	**1347**	**6238**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**1871**		**462**	
121	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**63**	**241,28**	**233,39**	**15201**	**14704**	**--**	**2421**	**19032**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**497**	**2866**		**1410**	
122	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**2756,25**	**26,00**	**--**	**71662**	**--**		**--**	**77395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5733**	
123	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**63**	**46,39**	**46,39**	**2923**	**2922**	**--**	**890**	**4117**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**1235**		**305**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	63	9,61	9,61	605	605	--	185	853
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	256		63	
125	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	184	33,48	33,48	6160	6161	--	1873	8676
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	2602		643	
126	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1650	99,27	79,08	163796	130482	16170	33418	212992
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	17144	29271		15777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 165	98,00				16170		
127	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1650	46,39	46,39	76544	76543	--	23297	107828
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	32356		7987	
128	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1650	9,61	9,61	15856	15857	--	4835	22346
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	6716		1655	
129	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	184	241,28	233,39	44396	42944	--	7072	55585
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1452	8370		4117	
130	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1610	50,00	--	80500	--		--	86940
		СП - 8%			--	--	--	--		6440	
131	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3616	593,78	585,94	2147108	2118759	1048	180033	2513313
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	27301	139397		186171	
132	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	883	2378,00	--	2099774	--	2099774	--	2267756
		СП - 8%			--	--	--	--		167982	
133	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	235	241,28	233,39	56701	54846	--	9032	70992
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1854	10690		5259	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	10281,25		26,00	--	267312	--		--	288697
		СП - 8%				--	--	--	--		21385	
135	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	90,4		27765,00	--	2509956	--	2509956	--	2710752
		СП - 8%				--	--	--	--		200796	
136	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	126,56		15301,00	--	1936495	--	1936495	--	2091415
		СП - 8%				--	--	--	--		154920	
137	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4864		119549,20	2058,13	297247	5117	292130	2707	323950
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2506		23996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	2,560992	114069,00				292130		
138	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3108		2629,90	208,40	8173729	647707	7449938	168705	9009828
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	76084	80124		667395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	303,3408	24546,00				7445803		
138.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,033566	114069,00				3829		
138.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,108	98,00				305		
139	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3108		1197,36	0,09	3721395	280	3694386	28867	4050283
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	26729	--		300021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	150,4272	24546,00				3692386		
139.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,017405	114069,00				1985		
		Укрепление обочин из ПГС										
140	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	244		198,71	194,81	48485	47534	--	11741	65044
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	952	15355		4818	
141	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	244		241,28	233,39	58872	56948	--	9378	73710
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1925	11100		5460	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	10675		26,00	--	277550	--		--	299754
		СП - 8%				--	--	--	--		22204	
143	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	508		206,17	170,07	104734	86396	350	46091	162891
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	17988	24689		12066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	3,556	98,00				348		
144	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	76,2		752,40	676,57	57333	51555	814	23195	86970
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	4964	16513		6442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	8,3058	98,00				814		
145	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	45,72		3091,00	--	141321	--	141321	--	152627
		СП - 8%				--	--	--	--		11306	
146	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	22,86		1791,00	--	40942	--	40942	--	44217
		СП - 8%				--	--	--	--		3275	
147	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	7,62		2077,00	--	15827	--	15827	--	17093
		СП - 8%				--	--	--	--		1266	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					176890				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3395935			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						395459			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							18199153		
		Перевозка грузов	Тенге					697024				
	Накладные расходы		Тенге								561957	
	Сметная прибыль		Тенге								1842475	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									24873431
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I										
148	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	90		6,94	6,94	625	624	--	133	819
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	185		61	
149	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32		99,27	79,08	3177	2531	314	648	4131
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	332	568		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	3,2	98,00				314		
150	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32		46,39	46,39	1484	1485	--	452	2091
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	628		155	
151	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32		9,61	9,61	308	307	--	94	434
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	130		32	
152	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	70		593,78	585,94	41565	41015	22	3485	48654
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	528	2698		3604	
153	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17		2378,00	--	40426	--	40426	--	43660
		СП - 8%				--	--	--	--		3234	
154	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	5		241,28	233,39	1206	1166	--	192	1510
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	39	227		112	
155	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	218,75		26,00	--	5688	--		--	6143
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
156	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,75		27765,00	--	48589	--	48589	--	52476
		СП - 8%				--	--	--	--		3887	
157	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	2,45		15301,00	--	37487	--	37487	--	40486
		СП - 8%				--	--	--	--		2999	
158	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,048		119549,20	2058,13	5738	98	5640	52	6254
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	48		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,04944	114069,00				5640		
159	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60		2629,90	208,40	157794	12504	143821	3257	173935
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	1469	1547		12884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	5,856	24546,00				143741		
159.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000648	114069,00				74		
159.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,06	98,00				6		
160	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	60		1197,36	0,09	71842	5	71321	557	78191
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	516	--		5792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	2,904	24546,00				71282		
160.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,000336	114069,00				38		
		Укрепление обочин из ПГС										
161	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8		198,71	194,81	954	935	--	231	1280
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	19	302		95	
162	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	4,8		241,28	233,39	1158	1120	--	184	1450
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	38	218		107	
163	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	210		26,00	--	5460	--		--	5897
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
164	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	10		206,17	170,07	2062	1701	7	907	3207
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	354	486		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,07	98,00				7		
165	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	1,5		752,40	676,57	1129	1015	16	457	1712
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	98	325		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	0,1635	98,00				16		
166	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,9		3091,00	--	2782	--	2782	--	3005
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
167	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,45		1791,00	--	806	--	806	--	870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
168	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,15	2077,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Призмы									
169	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	5,6	1854,65	1610,84	10386	9021	38	3783	15303
		НР - 108%; СП - 8%			236,95	388,59	1327	2176		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 0,392	98,00				38		
170	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,44	7097,00	--	45705	--	45705	--	49361
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
		Прочие работы									
171	1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	2	92,20	3,50	184	7	--	128	337
		НР - 72%; СП - 8%			88,70	--	177	--		25	
172	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2	99,61	99,61	199	199	--	56	275
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,58	--	77		20	
173	1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	10	504,62	75,62	5046	756	--	4031	9803
		НР - 88%; СП - 8%			429,00	29,08	4290	291		726	
174	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	10	1182,72	168,53	11827	1685	1185	8214	21645
		НР - 88%; СП - 8%			895,66	37,80	8957	378		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015 0,15	6931,00				1040		
175	254-103-2701 РСНБ РК 2015	Клён ясенелистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	6628,00	--	66280	--	66280	--	71582
		СП - 8%			--	--	--	--		5302	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				18144				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76174			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10284			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						464748		
		Перевозка грузов	Тенге				11148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							26861	
	Сметная прибыль		Тенге							47766	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								644846
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**23039218**	**3472109**	**18663902**	**588818**	**25518279**
							195034	**405743**	**--**	**1890241**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23039218**				
	Материалы		Тенге				**11677199**				
	Всего заработная плата		Тенге					**600777**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4532527**				
	Местные материалы		Тенге				**2454175**				
	Транспортные расходы		Тенге				**708173**				
		Накладные расходы	Тенге				**588818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1890241**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25518277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**379**
		Сметная заработная плата	Тенге					**600777**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**25518277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**379**
		Сметная заработная плата	Тенге					**600777**			
		РАЗДЕЛ 5. Улица 5									
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I									
176	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1992**	**6,94**	**6,94**	**13824**	**13825**	**--**	**2955**	**18121**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,06**	**--**	**4104**		**1342**	
177	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80**	**70,30**	**70,30**	**5624**	**5624**	**--**	**1711**	**7921**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**2376**		**587**	
178	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**80**	**241,28**	**233,39**	**19302**	**18671**	**--**	**3075**	**24167**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**631**	**3639**		**1790**	
179	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**3500**	**26,00**	**--**	**91000**	**--**		**--**	**98280**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7280**	
180	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**80**	**46,39**	**46,39**	**3711**	**3711**	**--**	**1130**	**5228**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**1569**		**387**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	80	9,61	9,61	769	769	--	234	1084
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	326		80	
182	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	714	99,27	79,08	70879	56463	6998	14461	92167
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	7418	12666		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 71,4	98,00				6997		
183	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	714	46,39	46,39	33122	33123	--	10081	46659
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	14002		3456	
184	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	714	9,61	9,61	6862	6862	--	2092	9671
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	2906		716	
185	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	1576	593,78	585,94	935797	923442	456	78466	1095404
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	11899	60755		81141	
186	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	385	2378,00	--	915530	--	915530	--	988772
		СП - 8%			--	--	--	--		73242	
187	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	103	241,28	233,39	24852	24039	--	3959	31116
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	813	4685		2305	
188	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	4506,25	26,00	--	117162	--		--	126535
		СП - 8%			--	--	--	--		9373	
189	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	39,4	27765,00	--	1093941	--	1093941	--	1181456
		СП - 8%			--	--	--	--		87515	
190	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	55,16	15301,00	--	844003	--	844003	--	911523
		СП - 8%			--	--	--	--		67520	
191	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0944	119549,20	2058,13	130835	2252	128583	1191	142589
		НР - 108%; СП - 8%			--	1008,04	--	1103		10562	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,127232	114069,00				128582		
192	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1368		2629,90	208,40	3597703	285091	3279123	74256	3965716
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	33489	35267		293757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	133,5168	24546,00				3277303		
192.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,014774	114069,00				1685		
192.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,368	98,00				134		
193	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1368		1197,36	0,09	1637988	123	1626100	12706	1782750
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	11765	--		132056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	66,2112	24546,00				1625220		
39.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,007661	114069,00				874		
		Укрепление обочин из ПГС										
194	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	100		198,71	194,81	19871	19481	--	4812	26657
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	390	6293		1975	
195	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	100		241,28	233,39	24128	23339	--	3843	30209
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	789	4549		2238	
196	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	4375		26,00	--	113750	--		--	122850
		СП - 8%				--	--	--	--		9100	
197	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	208		206,17	170,07	42883	35375	143	18872	66695
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	7365	10109		4940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	1,456	98,00				143		
198	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	31,2		752,40	676,57	23475	21109	333	9497	35610
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	2033	6761		2638	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	3,4008	98,00				333		
199	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	18,72		3091,00	--	57864	--	57864	--	62493
		СП - 8%				--	--	--	--		4629	
200	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	9,36		1791,00	--	16764	--	16764	--	18105
		СП - 8%				--	--	--	--		1341	
201	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	3,12		2077,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					76592				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1473299			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						171110			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							7976319		
		Перевозка грузов	Тенге					321912				
	Накладные расходы		Тенге								243341	
	Сметная прибыль		Тенге								807315	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									10898775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					9848119	1473299	7976318	243341	10898776
								76592	171110	--	807315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9848119				
	Материалы		Тенге					5041737				
	Всего заработная плата		Тенге						247702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1937944				
	Местные материалы		Тенге					996638				
	Транспортные расходы		Тенге					321913				
		Накладные расходы	Тенге					243341				
		Сметная прибыль	Тенге					807315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10898775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						247702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10898775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						247702			
		РАЗДЕЛ 6. Улица 6										
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I										
202	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1992		6,94	6,94	13824	13825	--	2955	18121
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	4104		1342	
203	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	60		33,48	33,48	2009	2008	--	611	2829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	848		210	
204	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	714	99,27	79,08	70879	56463	6998	14461	92167
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	7418	12666		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 71,4	98,00				6997		
205	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	714	46,39	46,39	33122	33123	--	10081	46659
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	14002		3456	
206	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	714	9,61	9,61	6862	6862	--	2092	9671
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	2906		716	
207	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	60	241,28	233,39	14477	14003	--	2306	18126
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	473	2729		1343	
208	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	525	50,00	--	26250	--		--	28350
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
209	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	1576	593,78	585,94	935797	923442	456	78466	1095404
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	11899	60755		81141	
210	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	385	2378,00	--	915530	--	915530	--	988772
		СП - 8%			--	--	--	--		73242	
211	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	103	241,28	233,39	24852	24039	--	3959	31116
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	813	4685		2305	
212	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	4506,25	26,00	--	117162	--		--	126535
		СП - 8%			--	--	--	--		9373	
213	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	39,4	27765,00	--	1093941	--	1093941	--	1181456

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		87515	
214	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	55,16		15301,00	--	844003	--	844003	--	911523
		СП - 8%				--	--	--	--		67520	
215	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0944		119549,20	2058,13	130835	2252	128583	1191	142589
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	1103		10562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,127232	114069,00				128582		
216	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1368		2629,90	208,40	3597703	285091	3279123	74256	3965716
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	33489	35267		293757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	133,5168	24546,00				3277303		
216.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,014774	114069,00				1685		
216.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,368	98,00				134		
217	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1368		1197,36	0,09	1637988	123	1626100	12706	1782750
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	11765	--		132056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	66,2112	24546,00				1625220		
217.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,007661	114069,00				874		
		Укрепление обочин из ПГС										
218	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	100		198,71	194,81	19871	19481	--	4812	26657
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	390	6293		1975	
219	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	100		241,28	233,39	24128	23339	--	3843	30209
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	789	4549		2238	
220	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	4375		26,00	--	113750	--		--	122850
		СП - 8%				--	--	--	--		9100	
221	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	208		206,17	170,07	42883	35375	143	18872	66695
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	7365	10109		4940	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	1,456	98,00				143		
222	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	31,2		752,40	676,57	23475	21109	333	9497	35610
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	2033	6761		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	3,4008	98,00				333		
223	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	18,72		3091,00	--	57864	--	57864	--	62493
		СП - 8%				--	--	--	--		4629	
224	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	9,36		1791,00	--	16764	--	16764	--	18105
		СП - 8%				--	--	--	--		1341	
225	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	3,12		2077,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					76434				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1460535			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						166777			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							7976319		
		Перевозка грузов	Тенге					257162				
	Накладные расходы		Тенге								240108	
	Сметная прибыль		Тенге								800844	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									10811401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					9770449	1460535	7976318	240108	10811401
								76434	166777	--	800844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9770449				
	Материалы		Тенге					5041737				
	Всего заработная плата		Тенге						243211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1937944				
	Местные материалы		Тенге					996638				
	Транспортные расходы		Тенге					257163				
		Накладные расходы	Тенге					240108				
		Сметная прибыль	Тенге					800844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10811401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						243211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10811401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						243211			

РАЗДЕЛ 7. Улица 7

Подраздел 1. Дорожная одежда тип I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4308	6,94	6,94	29898	29897	--	6390	39191
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	8874		2903	
227	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38	70,30	70,30	2671	2672	--	813	3762
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	1129		279	
228	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	38	241,28	233,39	9169	8869	--	1460	11480
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	300	1729		850	
229	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	1662,5	26,00	--	43225	--		--	46683
		СП - 8%			--	--	--	--		3458	
230	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	38	46,39	46,39	1763	1763	--	537	2483
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	745		184	
231	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	38	9,61	9,61	365	366	--	111	514
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	155		38	
232	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	208	33,48	33,48	6964	6964	--	2118	9808
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	2941		727	
233	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1539	99,27	79,08	152777	121704	15083	31170	198663
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	15990	27302		14716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 153,9	98,00				15082		
234	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1539	46,39	46,39	71394	71394	--	21729	100573
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	30180		7450	
235	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1539	9,61	9,61	14790	14790	--	4510	20844
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	6264		1544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	208	241,28	233,39	50186	48545	--	7994	62835
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1641	9462		4654	
237	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1820	50,00	--	91000	--		--	98280
		СП - 8%			--	--	--	--		7280	
238	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3384	593,78	585,94	2009352	1982821	982	168483	2352061
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	25549	130453		174227	
239	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	826	2378,00	--	1964228	--	1964228	--	2121366
		СП - 8%			--	--	--	--		157138	
240	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	220	241,28	233,39	53082	51346	--	8455	66460
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1736	10008		4923	
241	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	9625	26,00	--	250250	--		--	270270
		СП - 8%			--	--	--	--		20020	
242	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	84,6	27765,00	--	2348919	--	2348919	--	2536833
		СП - 8%			--	--	--	--		187914	
243	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	118,44	15301,00	--	1812250	--	1812250	--	1957230
		СП - 8%			--	--	--	--		144980	
244	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3376	119549,20	2058,13	279458	4811	274647	2545	304563
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1008,04	--	2356		22560	
244.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03 / 2,407728	114069,00				274647		
245	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2922	2629,90	208,40	7684568	608945	7004092	158608	8470631
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,48	25,78	71531	75329		627454	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	285,1872	24546,00				7000205		
245.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,031558	114069,00				3600		
245.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,922	98,00				286		
246	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2922		1197,36	0,09	3498686	263	3473294	27140	3807892
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	25129	--		282066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	141,4248	24546,00				3471413		
246.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,016363	114069,00				1867		
		Укрепление обочин из ПГС										
247	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	222		198,71	194,81	44114	43247	--	10682	59180
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	866	13970		4384	
248	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	222		241,28	233,39	53564	51813	--	8532	67064
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1752	10099		4968	
249	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	9712,5		26,00	--	252525	--		--	272727
		СП - 8%				--	--	--	--		20202	
250	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	462		206,17	170,07	95251	78572	320	41918	148142
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	16359	22453		10973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	3,234	98,00				317		
251	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	69,3		752,40	676,57	52141	46886	740	21095	79095
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	4515	15017		5859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	7,5537	98,00				740		
252	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	41,58		3091,00	--	128524	--	128524	--	138806
		СП - 8%				--	--	--	--		10282	
253	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	20,79		1791,00	--	37235	--	37235	--	40214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
254	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	6,93	2077,00	--	14394	--	14394	--	15545
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
				Призмы							
255	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле	2,8	1854,65	1610,84	5193	4510	20	1892	7651
		НР - 108%; СП - 8%			236,95	388,59	663	1088		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 0,196	98,00				19		
256	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	3,22	7097,00	--	22852	--	22852	--	24680
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				166031				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3180178			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					369554			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						17097576		
		Перевозка грузов	Тенге				637000				
	Накладные расходы		Тенге							526182	
	Сметная прибыль		Тенге							1728558	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								23335528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				21080788	3180178	17097580	526182	23335526
							166031	369554	--	1728558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21080788				
	Материалы		Тенге				10769174				
	Всего заработная плата		Тенге					535585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4161169				
	Местные материалы		Тенге				2167233				
	Транспортные расходы		Тенге				637000				
		Накладные расходы	Тенге				526182				
		Сметная прибыль	Тенге				1728558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23335528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					535585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23335528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					535585			
				РАЗДЕЛ 8. Улица 8							
				Подраздел 1. Дорожная одежда тип I							
257	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1935	6,94	6,94	13429	13429	--	2870	17603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	3986		1304	
258	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	198	33,48	33,48	6629	6629	--	2016	9336
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	2800		692	
259	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	692	99,27	79,08	68695	54723	6782	14015	89327
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	7190	12276		6617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1 69,2	98,00				6782		
260	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	692	46,39	46,39	32102	32102	--	9770	45222
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	13570		3350	
261	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	692	9,61	9,61	6650	6650	--	2028	9372
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	2816		694	
262	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	198	241,28	233,39	47773	46211	--	7610	59814
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1562	9007		4431	
263	412-101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км	1732,5	50,00	--	86625	--		--	93555
		СП - 8%			--	--	--	--		6930	
264	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	м2 основания	1525	593,78	585,94	905514	893559	441	75927	1059956
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	11514	58789		78515	
265	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	373	2378,00	--	886994	--	886994	--	957954
		СП - 8%			--	--	--	--		70960	
266	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	100	241,28	233,39	24128	23339	--	3843	30209
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	789	4549		2238	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
267	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	4375		26,00	--	113750	--		--	122850
		СП - 8%				--	--	--	--		9100	
268	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	38,125		27765,00	--	1058541	--	1058541	--	1143224
		СП - 8%				--	--	--	--		84683	
269	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	53,375		15301,00	--	816691	--	816691	--	882026
		СП - 8%				--	--	--	--		65335	
270	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,056		119549,20	2058,13	126244	2173	124071	1150	137585
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	1064		10191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,08768	114069,00				124071		
271	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1320		2629,90	208,40	3471468	275088	3164066	71651	3826568
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	32314	34030		283449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0976	128,832	24546,00				3162310		
271.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,014256	114069,00				1626		
271.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,32	98,00				129		
272	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1320		1197,36	0,09	1580515	119	1569044	12260	1720197
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	11352	--		127422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0484	63,888	24546,00				1568195		
272.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,007392	114069,00				843		
		Укрепление обочин из ПГС										
273	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	99		198,71	194,81	19672	19286	--	4764	26391
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	386	6230		1955	
274	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	99		241,28	233,39	23887	23106	--	3805	29907
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	781	4504		2215	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	4331,25		26,00	--	112612	--		--	121621
		СП - 8%				--	--	--	--		9009	
276	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	205		206,17	170,07	42265	34864	142	18600	65734
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	7259	9963		4869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	1,435	98,00				141		
277	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	30,75		752,40	676,57	23136	20805	328	9360	35096
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	2003	6664		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	3,35175	98,00				328		
278	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	18,45		3091,00	--	57029	--	57029	--	61591
		СП - 8%				--	--	--	--		4562	
279	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	9,225		1791,00	--	16522	--	16522	--	17844
		СП - 8%				--	--	--	--		1322	
280	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	3,075		2077,00	--	6387	--	6387	--	6898
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					75150				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1452083			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						170248			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							7707038		
		Перевозка грузов	Тенге					312987				
	Накладные расходы		Тенге								239669	
	Сметная прибыль		Тенге								782954	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									10569881
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I										
281	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	90		6,94	6,94	625	624	--	133	819
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	185		61	
282	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32		99,27	79,08	3177	2531	314	648	4131
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	332	568		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
282.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	3,2	98,00				314		
283	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32		46,39	46,39	1484	1485	--	452	2091
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	628		155	
284	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32		9,61	9,61	308	307	--	94	434
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	130		32	
285	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	70		593,78	585,94	41565	41015	22	3485	48654
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	528	2698		3604	
286	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17		2378,00	--	40426	--	40426	--	43660
		СП - 8%				--	--	--	--		3234	
287	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	5		241,28	233,39	1206	1166	--	192	1510
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	39	227		112	
288	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	218,75		26,00	--	5688	--		--	6143
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
289	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,75		27765,00	--	48589	--	48589	--	52476
		СП - 8%				--	--	--	--		3887	
290	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	2,45		15301,00	--	37487	--	37487	--	40486
		СП - 8%				--	--	--	--		2999	
291	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,048		119549,20	2058,13	5738	98	5640	52	6254
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	48		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,04944	114069,00				5640		
292	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60		2629,90	208,40	157794	12504	143821	3257	173935
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	1469	1547		12884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
292.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	5,856	24546,00				143741		
292.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000648	114069,00				74		
292.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,06	98,00				6		
293	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	60		1197,36	0,09	71842	5	71321	557	78191
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	516	--		5792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	2,904	24546,00				71282		
293.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,000336	114069,00				38		
		Укрепление обочин из ПГС										
294	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8		198,71	194,81	954	935	--	231	1280
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	19	302		95	
295	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	4,8		241,28	233,39	1158	1120	--	184	1450
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	38	218		107	
296	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	210		26,00	--	5460	--		--	5897
		СП - 8%				--	--	--	--		437	
297	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	10		206,17	170,07	2062	1701	7	907	3207
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	354	486		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,07	98,00				7		
298	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	1,5		752,40	676,57	1129	1015	16	457	1712
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	98	325		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	0,1635	98,00				16		
299	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,9		3091,00	--	2782	--	2782	--	3005
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
300	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,45		1791,00	--	806	--	806	--	870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
301	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	0,15	2077,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
				Призмы							
302	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле	5,6	1854,65	1610,84	10386	9021	38	3783	15303
		НР - 108%; СП - 8%			236,95	388,59	1327	2176		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 0,392	98,00				38		
303	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	6,44	7097,00	--	45705	--	45705	--	49361
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4720				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73527			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9538			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						397283		
		Перевозка грузов	Тенге				11148				
	Накладные расходы		Тенге							14432	
	Сметная прибыль		Тенге							40090	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								541205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				10033941	1525610	8104324	254101	11111086
							79870	179786	--	823044	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10033941				
	Материалы		Тенге				5086050				
	Всего заработная плата		Тенге					259656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1961308				
	Местные материалы		Тенге				1056963				
	Транспортные расходы		Тенге				324135				
		Накладные расходы	Тенге				254101				
		Сметная прибыль	Тенге				823044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11111086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					259656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11111086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					259656			
				РАЗДЕЛ 9. Улица 9							
				Подраздел 1. Дорожная одежда тип I							
304	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	9546	6,94	6,94	66249	66249	--	14159	86840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	19665		6433	
305	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	70,30	70,30	5062	5061	--	1540	7130
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	2138		528	
306	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	72	241,28	233,39	17372	16804	--	2767	21750
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	568	3275		1611	
307	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	3150	26,00	--	81900	--		--	88452
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	
308	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	72	46,39	46,39	3340	3340	--	1017	4705
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	1412		349	
309	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	72	9,61	9,61	692	692	--	211	975
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	293		72	
310	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	492	33,48	33,48	16472	16472	--	5009	23199
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	6957		1718	
311	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3405	99,27	79,08	338014	269268	33368	68964	439536
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	35378	60405		32558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 340,5	98,00				33369		
312	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3405	46,39	46,39	157958	157958	--	48076	222517
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	66772		16483	
313	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3405	9,61	9,61	32722	32722	--	9978	46116
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	13858		3416	
314	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	492	241,28	233,39	118710	114828	--	18909	148629

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	3882	22381		11010	
315	412-101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км	4305		50,00	--	215250	--		--	232470
		СП - 8%				--	--	--	--		17220	
316	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	м2 основания	7478		593,78	585,94	4440287	4381659	2169	372315	5197610
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	56459	288277		385008	
317	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1825		2378,00	--	4339850	--	4339850	--	4687038
		СП - 8%				--	--	--	--		347188	
318	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	486		241,28	233,39	117262	113427	--	18679	146816
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	3835	22108		10875	
319	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	21262,5		26,00	--	552825	--		--	597051
		СП - 8%				--	--	--	--		44226	
320	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	186,95		27765,00	--	5190667	--	5190667	--	5605920
		СП - 8%				--	--	--	--		415253	
321	261-107-0950 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	261,73		15301,00	--	4004731	--	4004731	--	4325109
		СП - 8%				--	--	--	--		320378	
322	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	5,1552		119549,20	2058,13	616300	10610	605690	5612	671665
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	5197		49753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	5,309856	114069,00				605690		
323	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6444		2629,90	208,40	16947076	1342929	15446398	349785	18680610
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	157749	166126		1383749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	628,9344	24546,00				15437824		
323.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,069595	114069,00				7939		
323.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	6,444	98,00				632		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
324	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6444		1197,36	0,09	7715788	580	7659790	59852	8397691
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	55418	--		622051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	311,8896	24546,00				7655642		
324.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,036086	114069,00				4116		
		Укрепление обочин из ПГС										
325	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	497		198,71	194,81	98759	96820	--	23914	132487
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1938	31276		9814	
326	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	497		241,28	233,39	119916	115995	--	19101	150139
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	3921	22609		11121	
327	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	21743,75		26,00	--	565338	--		--	610565
		СП - 8%				--	--	--	--		45227	
328	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1034		206,17	170,07	213180	175852	714	93816	331555
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	36614	50252		24560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	7,238	98,00				709		
329	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	155,1		752,40	676,57	116697	104936	1656	47212	177022
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	10105	33610		13113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	16,9059	98,00				1657		
330	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	93,06		3091,00	--	287648	--	287648	--	310660
		СП - 8%				--	--	--	--		23012	
331	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	46,53		1791,00	--	83335	--	83335	--	90002
		СП - 8%				--	--	--	--		6667	
332	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	15,51		2077,00	--	32214	--	32214	--	34791
		СП - 8%				--	--	--	--		2577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				365867				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7026202			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					816611			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						37688228		
		Перевозка грузов	Тенге				1415313				
	Накладные расходы		Тенге							1160916	
	Сметная прибыль		Тенге							3812522	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								51469052
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I									
333	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	720	6,94	6,94	4997	4997	--	1068	6550
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	1483		485	
334	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	256	99,27	79,08	25413	20244	2509	5185	33046
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	2660	4541		2448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 25,6	98,00				2509		
335	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	256	46,39	46,39	11876	11876	--	3615	16730
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	5020		1239	
336	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	256	9,61	9,61	2460	2460	--	750	3467
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	1042		257	
337	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см**	м2 основания	560	593,78	585,94	332517	328126	163	27881	389230
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	4228	21588		28832	
338	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	137	2378,00	--	325786	--	325786	--	351849
		СП - 8%			--	--	--	--		26063	
339	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	37	241,28	233,39	8927	8635	--	1422	11177
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	292	1683		828	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	1618,75		26,00	--	42088	--		--	45455
		СП - 8%				--	--	--	--		3367	
341	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	12,65		27765,00	--	351227	--	351227	--	379325
		СП - 8%				--	--	--	--		28098	
342	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	17,71		15301,00	--	270981	--	270981	--	292659
		СП - 8%				--	--	--	--		21678	
343	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,384		119549,20	2058,13	45907	790	45117	418	50031
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	387		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,39552	114069,00				45117		
344	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	480		2629,90	208,40	1262352	100032	1150570	26055	1391479
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	11750	12374		103073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0976	46,848	24546,00				1149931		
344.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,005184	114069,00				591		
344.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,48	98,00				47		
345	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	480		1197,36	0,09	574733	43	570562	4458	625527
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	4128	--		46335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0484	23,232	24546,00				570253		
345.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,002688	114069,00				307		
						Укрепление обочин из ПГС						
346	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	39		198,71	194,81	7750	7597	--	1877	10397
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	152	2454		770	
347	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	39		241,28	233,39	9410	9102	--	1499	11782
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	308	1774		873	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
348	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	1706,25		26,00	--	44362	--		--	47911
		СП - 8%				--	--	--	--		3549	
349	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	80		206,17	170,07	16494	13606	55	7258	25653
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	2833	3888		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,56	98,00				55		
350	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	12		752,40	676,57	9029	8118	129	3653	13696
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	782	2600		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	1,308	98,00				128		
351	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,2		3091,00	--	22255	--	22255	--	24035
		СП - 8%				--	--	--	--		1780	
352	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	3,6		1791,00	--	6448	--	6448	--	6964
		СП - 8%				--	--	--	--		516	
353	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	1,2		2077,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
				Призмы								
354	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	22,4		1854,65	1610,84	41544	36082	154	15133	61211
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	5308	8704		4534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,568	98,00				154		
355	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	25,76		7097,00	--	182819	--	182819	--	197444
		СП - 8%				--	--	--	--		14625	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					32441				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						551708			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						67538			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2931265		
		Перевозка грузов	Тенге					86450				
	Накладные расходы		Тенге								100272	
	Сметная прибыль		Тенге								296170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								3998309
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**50097481**	**7577910**	**40619497**	**1261188**	**55467359**
							398308	**884149**	**--**	**4108692**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50097481**				
	Материалы		Тенге				**25519040**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1282457**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9817606**				
	Местные материалы		Тенге				**5282847**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1501763**				
		Накладные расходы	Тенге				**1261188**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4108692**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55467361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1282457**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**55467361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1282457**			
		РАЗДЕЛ 10. ул.Кунаева									
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I									
356	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**4854**	**6,94**	**6,94**	**33687**	**33687**	**--**	**7199**	**44157**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,06**	**--**	**9999**		**3271**	
357	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**52**	**70,30**	**70,30**	**3656**	**3655**	**--**	**1112**	**5149**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**1544**		**381**	
358	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**52**	**241,28**	**233,39**	**12547**	**12136**	**--**	**1999**	**15709**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**410**	**2365**		**1164**	
359	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**2275**	**26,00**	**--**	**59150**	**--**		**--**	**63882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4732**	
360	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**52**	**46,39**	**46,39**	**2412**	**2413**	**--**	**734**	**3398**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**1020**		**252**	
361	**1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**52**	**9,61**	**9,61**	**500**	**500**	**--**	**152**	**705**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,07**	**--**	**212**		**52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	307	33,48	33,48	10278	10278	--	3126	14476
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	4341		1072	
363	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1728	99,27	79,08	171539	136651	16934	34998	223060
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	17954	30655		16523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 172,8	98,00				16934		
364	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1728	46,39	46,39	80162	80162	--	24398	112925
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	33886		8365	
365	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1728	9,61	9,61	16606	16606	--	5064	23403
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	7033		1734	
366	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	307	241,28	233,39	74073	71650	--	11799	92742
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	2422	13965		6870	
367	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	2686,25	50,00	--	134312	--		--	145057
		СП - 8%			--	--	--	--		10745	
368	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3782	593,78	585,94	2245676	2216025	1097	188298	2628692
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	28554	145796		194718	
369	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	923	2378,00	--	2194894	--	2194894	--	2370486
		СП - 8%			--	--	--	--		175592	
370	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	246	241,28	233,39	59355	57414	--	9455	74314
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1941	11191		5505	
371	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	10762,5	26,00	--	279825	--		--	302211

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		22386	
372	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	94,55		27765,00	--	2625181	--	2625181	--	2835195
		СП - 8%				--	--	--	--		210014	
373	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	132,37		15301,00	--	2025393	--	2025393	--	2187424
		СП - 8%				--	--	--	--		162031	
374	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,5968		119549,20	2058,13	310445	5345	305100	2827	338334
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2618		25062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	2,674704	114069,00				305101		
375	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3246		2629,90	208,40	8536655	676467	7780726	176195	9409879
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	79462	83682		697028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	316,8096	24546,00				7776408		
375.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,035057	114069,00				3999		
375.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,246	98,00				318		
376	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3246		1197,36	0,09	3886631	292	3858423	30149	4230122
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	27916	--		313342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	157,1064	24546,00				3856334		
376.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,018178	114069,00				2074		
		Укрепление обочин из ПГС										
377	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	258		198,71	194,81	51267	50261	--	12414	68776
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1006	16236		5095	
378	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	258		241,28	233,39	62250	60214	--	9916	77939
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2036	11736		5773	
379	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	11287,5		26,00	--	293475	--		--	316953
		СП - 8%				--	--	--	--		23478	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	536		206,17	170,07	110507	91158	369	48632	171870
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	18980	26050		12731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	3,752	98,00				368		
381	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	80,4		752,40	676,57	60493	54397	858	24474	91764
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	5238	17423		6797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	8,7636	98,00				859		
382	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	48,24		3091,00	--	149110	--	149110	--	161039
		СП - 8%				--	--	--	--		11929	
383	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	24,12		1791,00	--	43199	--	43199	--	46655
		СП - 8%				--	--	--	--		3456	
384	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	8,04		2077,00	--	16699	--	16699	--	18035
		СП - 8%				--	--	--	--		1336	
				Призмы								
385	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	2,8		1854,65	1610,84	5193	4510	20	1892	7651
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	663	1088		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,196	98,00				19		
386	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,22		7097,00	--	22852	--	22852	--	24680
		СП - 8%				--	--	--	--		1828	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					186582				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3583821			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						420840			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							19040858		
		Перевозка грузов	Тенге					766762				
	Накладные расходы		Тенге								594833	
	Сметная прибыль		Тенге								1933829	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									26106684
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					23578022	3583821	19040855	594833	26106682
								186582	420840	--	1933829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23578022				
	Материалы		Тенге					11963530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					607422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4650574				
	Местные материалы		Тенге				2426754				
	Транспортные расходы		Тенге				766763				
		Накладные расходы	Тенге				594833				
		Сметная прибыль	Тенге				1933829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26106684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					607422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				26106684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					607422			
РАЗДЕЛ 11. ул.Ихсанова											
Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
387	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3882**	**6,94**	**6,94**	**26941**	**26941**	**--**	**5758**	**35315**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,06**	**--**	**7997**		**2616**	
388	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15**	**70,30**	**70,30**	**1054**	**1055**	**--**	**321**	**1485**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**446**		**110**	
389	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**15**	**241,28**	**233,39**	**3619**	**3500**	**--**	**577**	**4531**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**118**	**682**		**336**	
390	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**656,25**	**26,00**	**--**	**17062**	**--**		**--**	**18427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1365**	
391	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15**	**46,39**	**46,39**	**696**	**696**	**--**	**212**	**980**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**294**		**73**	
392	**1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15**	**9,61**	**9,61**	**144**	**144**	**--**	**44**	**203**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,07**	**--**	**61**		**15**	
393	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**	**196**	**33,48**	**33,48**	**6562**	**6562**	**--**	**1995**	**9242**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,14**	**--**	**2771**		**685**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1382	99,27	79,08	137191	109289	13543	27990	178396
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	14359	24517		13215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 138,2	98,00				13544		
395	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1382	46,39	46,39	64111	64111	--	19513	90314
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	27101		6690	
396	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1382	9,61	9,61	13281	13281	--	4050	18717
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	5625		1386	
397	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	196	241,28	233,39	47291	45744	--	7533	59210
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1546	8916		4386	
398	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1715	50,00	--	85750	--		--	92610
		СП - 8%			--	--	--	--		6860	
399	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3026	593,78	585,94	1796778	1773054	878	150658	2103231
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	22846	116652		155795	
400	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	739	2378,00	--	1757342	--	1757342	--	1897929
		СП - 8%			--	--	--	--		140587	
401	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	197	241,28	233,39	47532	45978	--	7571	59512
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1554	8962		4408	
402	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	8618,75	26,00	--	224088	--		--	242015
		СП - 8%			--	--	--	--		17927	
403	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	75,65	27765,00	--	2100422	--	2100422	--	2268456
		СП - 8%			--	--	--	--		168034	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
404	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	105,91		15301,00	--	1620529	--	1620529	--	1750171
		СП - 8%				--	--	--	--		129642	
405	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0784		119549,20	2058,13	248471	4278	244193	2263	270792
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2095		20059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	2,140752	114069,00				244193		
406	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2598		2629,90	208,40	6832480	541423	6227458	141022	7531382
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	63599	66976		557880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	253,5648	24546,00				6224002		
406.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,028058	114069,00				3201		
406.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,598	98,00				255		
407	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2598		1197,36	0,09	3110741	234	3088164	24130	3385661
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	22343	--		250790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	125,7432	24546,00				3086493		
407.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,014549	114069,00				1660		
				Укрепление обочин из ПГС								
408	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	206		198,71	194,81	40934	40131	--	9912	54914
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	803	12964		4068	
409	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	206		241,28	233,39	49704	48078	--	7917	62231
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1625	9371		4610	
410	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	9012,5		26,00	--	234325	--		--	253071
		СП - 8%				--	--	--	--		18746	
411	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	428		206,17	170,07	88241	72790	296	38833	137240
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	15155	20801		10166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
411.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	2,996	98,00				294		
412	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	64,2		752,40	676,57	48304	43436	685	19542	73274
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	4183	13912		5428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
412.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	6,9978	98,00				686		
413	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	38,52		3091,00	--	119065	--	119065	--	128590
		СП - 8%				--	--	--	--		9525	
414	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	19,26		1791,00	--	34495	--	34495	--	37255
		СП - 8%				--	--	--	--		2760	
415	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	6,42		2077,00	--	13334	--	13334	--	14401
		СП - 8%				--	--	--	--		1067	
				Призмы								
416	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	2,8		1854,65	1610,84	5193	4510	20	1892	7651
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	663	1088		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,196	98,00				19		
417	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,22		7097,00	--	22852	--	22852	--	24680
		СП - 8%				--	--	--	--		1828	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					148794				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2845235			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						331231			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							15243277		
		Перевозка грузов	Тенге					561225				
	Накладные расходы		Тенге								471733	
	Сметная прибыль		Тенге								1541624	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									20811889
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					18798532	2845235	15243276	471733	20811886
								148794	331231	--	1541624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18798532				
	Материалы		Тенге					9575238				
	Всего заработная плата		Тенге						480025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3720951				
	Местные материалы		Тенге					1947088				
	Транспортные расходы		Тенге					561225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**471733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1541624**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**20811889**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
		Сметная заработная плата	Тенге					**480025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**20811889**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**301**
		Сметная заработная плата	Тенге					**480025**			
РАЗДЕЛ 12. ул.Достык											
Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
418	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3341**	**6,94**	**6,94**	**23187**	**23186**	**--**	**4955**	**30394**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,06**	**--**	**6882**		**2251**	
419	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22**	**70,30**	**70,30**	**1547**	**1546**	**--**	**470**	**2179**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**653**		**161**	
420	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**22**	**241,28**	**233,39**	**5308**	**5135**	**--**	**846**	**6646**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**174**	**1001**		**492**	
421	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**962,5**	**26,00**	**--**	**25025**	**--**		**--**	**27027**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2002**	
422	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**22**	**46,39**	**46,39**	**1021**	**1020**	**--**	**311**	**1438**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**431**		**106**	
423	**1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**22**	**9,61**	**9,61**	**211**	**212**	**--**	**64**	**298**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,07**	**--**	**90**		**22**	
424	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**	**205**	**33,48**	**33,48**	**6863**	**6864**	**--**	**2087**	**9666**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,14**	**--**	**2899**		**716**	
425	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1148**	**99,27**	**79,08**	**113962**	**90784**	**11250**	**23251**	**148190**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,39**	**17,74**	**11928**	**20366**		**10977**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 114,8	98,00				11250		
426	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1148	46,39	46,39	53256	53255	--	16209	75022
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	22512		5557	
427	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1148	9,61	9,61	11032	11032	--	3364	15548
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	4672		1152	
428	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	205	241,28	233,39	49462	47844	--	7879	61928
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1617	9325		4587	
429	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1793,75	50,00	--	89688	--		--	96863
		СП - 8%			--	--	--	--		7175	
430	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	2395	593,78	585,94	1422103	1403326	695	119242	1664653
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	18082	92327		123308	
431	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	585	2378,00	--	1391130	--	1391130	--	1502420
		СП - 8%			--	--	--	--		111290	
432	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	156	241,28	233,39	37640	36408	--	5996	47126
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1231	7096		3491	
433	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	6825	26,00	--	177450	--		--	191646
		СП - 8%			--	--	--	--		14196	
434	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	59,875	27765,00	--	1662429	--	1662429	--	1795423
		СП - 8%			--	--	--	--		132994	
435	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	83,825	15301,00	--	1282606	--	1282606	--	1385215
		СП - 8%			--	--	--	--		102609	
436	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5376	119549,20	2058,13	183819	3165	180654	1674	200332

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	1550		14839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,583728	114069,00				180654		
437	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1922		2629,90	208,40	5054668	400545	4607072	104328	5571715
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	47051	49549		412720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	187,5872	24546,00				4604515		
437.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,020758	114069,00				2368		
437.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,922	98,00				188		
438	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1922		1197,36	0,09	2301326	173	2284624	17852	2504712
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	16529	--		185534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	93,0248	24546,00				2283387		
438.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,010763	114069,00				1228		
		Укрепление обочин из ПГС										
439	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	227		198,71	194,81	45107	44222	--	10923	60512
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	885	14285		4482	
440	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	227		241,28	233,39	54771	52979	--	8724	68575
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1791	10326		5080	
441	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	9931,25		26,00	--	258212	--		--	278869
		СП - 8%				--	--	--	--		20657	
442	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	473		206,17	170,07	97518	80443	326	42916	151668
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	16749	22988		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	3,311	98,00				324		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
443	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	70,95		752,40	676,57	53383	48003	758	21597	80978
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	4622	15375		5998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
443.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	7,73355	98,00				758		
444	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	42,57		3091,00	--	131584	--	131584	--	142111
		СП - 8%				--	--	--	--		10527	
445	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	21,285		1791,00	--	38121	--	38121	--	41171
		СП - 8%				--	--	--	--		3050	
446	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	7,095		2077,00	--	14736	--	14736	--	15915
		СП - 8%				--	--	--	--		1179	
		Призмы										
447	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	2,8		1854,65	1610,84	5193	4510	20	1892	7651
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	663	1088		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
447.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,196	98,00				19		
448	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,22		7097,00	--	22852	--	22852	--	24680
		СП - 8%				--	--	--	--		1828	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					121322				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2314652			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						283415			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							11628856		
		Перевозка грузов	Тенге					550375				
	Накладные расходы		Тенге								394580	
	Сметная прибыль		Тенге								1200782	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									16210572
		Подраздел 2. КАРМАНЫ ОСТАНОВОК. Дорожная одежда тип I										
449	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15		6,94	6,94	104	104	--	22	136
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	31		10	
450	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6		99,27	79,08	596	474	60	122	775
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	62	106		57	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	0,6	98,00				59		
451	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	6		46,39	46,39	278	279	--	85	392
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	118		29	
452	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	6		9,61	9,61	58	57	--	18	82
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	24		6	
453	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	15		593,78	585,94	8907	8789	5	747	10426
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	113	578		772	
454	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4		2378,00	--	9512	--	9512	--	10273
		СП - 8%				--	--	--	--		761	
455	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	1		241,28	233,39	241	233	--	38	302
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	8	45		22	
456	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	43,75		26,00	--	1138	--		--	1229
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
457	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,375		27765,00	--	10412	--	10412	--	11245
		СП - 8%				--	--	--	--		833	
458	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	0,525		15301,00	--	8033	--	8033	--	8676
		СП - 8%				--	--	--	--		643	
459	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012		119549,20	2058,13	1435	25	1410	13	1564
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	12		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,01236	114069,00				1410		
460	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15		2629,90	208,40	39448	3126	35955	814	43483
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	367	387		3221	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	1,464	24546,00				35935		
460.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000162	114069,00				18		
460.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,015	98,00				1		
461	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	15		1197,36	0,09	17960	1	17830	139	19547
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	129	--		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
461.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	0,726	24546,00				17820		
461.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,000084	114069,00				10		
462	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12		2957,00	32,51	35484	390	25085	10982	50183
		НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	10009	159		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
462.1	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,059	0,708	33960,00				24044		
463	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,624		59773,00	--	37298	--	37298	--	40282
		СП - 8%				--	--	--	--		2984	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					10688				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13478			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1460			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							145598		
		Перевозка грузов	Тенге					1138				
	Накладные расходы		Тенге								12980	
	Сметная прибыль		Тенге								14710	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									198594
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					14786114	2328130	11774457	407560	16409166
								132010	284875	--	1215492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14786114				
	Материалы		Тенге					7165741				
	Всего заработная плата		Тенге						416885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2963480				
	Местные материалы		Тенге					1645233				
	Транспортные расходы		Тенге					551513				
		Накладные расходы	Тенге					407560				
		Сметная прибыль	Тенге					1215492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16409166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге						416885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					16409166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					416885			
		РАЗДЕЛ 13. ул.Курмангазы									
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I									
464	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4986	6,94	6,94	34603	34603	--	7395	45358
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	10271		3360	
465	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54	70,30	70,30	3796	3796	--	1155	5347
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	1604		396	
466	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	54	241,28	233,39	13029	12603	--	2075	16313
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	426	2456		1208	
467	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	2362,5	26,00	--	61425	--		--	66339
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
468	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	54	46,39	46,39	2505	2505	--	762	3529
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	1059		261	
469	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	54	9,61	9,61	519	519	--	158	731
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	220		54	
470	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта	150	33,48	33,48	5022	5022	--	1527	7073
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	2121		524	
471	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1777	99,27	79,08	176403	140525	17415	35991	229385
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	18463	31524		16991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1 177,7	98,00				17415		
472	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	1777	46,39	46,39	82435	82435	--	25090	116127
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	34847		8602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1777	9,61	9,61	17077	17077	--	5207	24067
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	7232		1783	
474	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	150	241,28	233,39	36192	35009	--	5765	45314
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	1184	6824		3357	
475	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1312,5	50,00	--	65625	--		--	70875
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
476	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3898	593,78	585,94	2314554	2283994	1130	194074	2709318
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	29430	150268		200690	
477	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	952	2378,00	--	2263856	--	2263856	--	2444964
		СП - 8%			--	--	--	--		181108	
478	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	254	241,28	233,39	61285	59281	--	9762	76731
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	2004	11554		5684	
479	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	11112,5	26,00	--	288925	--		--	312039
		СП - 8%			--	--	--	--		23114	
480	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	97,45	27765,00	--	2705699	--	2705699	--	2922155
		СП - 8%			--	--	--	--		216456	
481	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	136,43	15301,00	--	2087515	--	2087515	--	2254516
		СП - 8%			--	--	--	--		167001	
482	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6832	119549,20	2058,13	320774	5523	315251	2921	349591
		НР - 108%; СП - 8%			--	1008,04	--	2705		25896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03 2,763696	114069,00				315252		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
483	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3354		2629,90	208,40	8820685	698973	8039606	182058	9722962
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	82106	86466		720219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
483.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	327,3504	24546,00				8035143		
483.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,036223	114069,00				4132		
483.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,354	98,00				329		
484	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3354		1197,36	0,09	4015945	302	3986799	31152	4370865
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	28844	--		323768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
484.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	162,3336	24546,00				3984641		
484.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,018782	114069,00				2142		
		Укрепление обочин из ПГС										
485	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	262		198,71	194,81	52062	51041	--	12607	69842
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1022	16488		5174	
486	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	262		241,28	233,39	63215	61148	--	10070	79147
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2067	11918		5863	
487	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	11462,5		26,00	--	298025	--		--	321867
		СП - 8%				--	--	--	--		23842	
488	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	544		206,17	170,07	112156	92518	375	49358	174435
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	19263	26438		12921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
488.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	3,808	98,00				373		
489	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	81,6		752,40	676,57	61396	55208	872	24839	93134
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	5316	17683		6899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
489.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	8,8944	98,00				872		
490	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	48,96		3091,00	--	151335	--	151335	--	163442
		СП - 8%				--	--	--	--		12107	
491	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	24,48		1791,00	--	43844	--	43844	--	47351
		СП - 8%				--	--	--	--		3507	
492	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	8,16		2077,00	--	16948	--	16948	--	18304
		СП - 8%				--	--	--	--		1356	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					190125				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3642082			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						421678			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							19630644		
		Перевозка грузов	Тенге					714000				
	Накладные расходы		Тенге								601966	
	Сметная прибыль		Тенге								1982305	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									26761121
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I										
493	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	180		6,94	6,94	1249	1249	--	267	1637
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	371		121	
494	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	64		99,27	79,08	6353	5061	627	1296	8261
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	665	1135		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
494.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	6,4	98,00				627		
495	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	64		46,39	46,39	2969	2969	--	904	4182
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	1255		310	
496	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	64		9,61	9,61	615	615	--	188	867
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	260		64	
497	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	140		593,78	585,94	83129	82032	40	6970	97307
		НР - 108%; СП - 8%				7,55	38,55	1057	5397		7208	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
498	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35		2378,00	--	83230	--	83230	--	89888
		СП - 8%				--	--	--	--		6658	
499	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	10		241,28	233,39	2413	2334	--	384	3021
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	79	455		224	
500	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	437,5		26,00	--	11375	--		--	12285
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
501	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	3,5		27765,00	--	97178	--	97178	--	104952
		СП - 8%				--	--	--	--		7774	
502	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	4,9		15301,00	--	74975	--	74975	--	80973
		СП - 8%				--	--	--	--		5998	
503	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,096		119549,20	2058,13	11477	198	11279	105	12508
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	97		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
503.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,09888	114069,00				11279		
504	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120		2629,90	208,40	315588	25008	287642	6514	347870
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2938	3094		25768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
504.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	11,712	24546,00				287483		
504.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,001296	114069,00				148		
504.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,12	98,00				12		
505	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	120		1197,36	0,09	143683	11	142640	1115	156381
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	1032	--		11584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
505.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	5,808	24546,00				142563		
505.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,000672	114069,00				77		
						Укрепление обочин из ПГС						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
506	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10		198,71	194,81	1987	1948	--	481	2666
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	39	629		197	
507	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	10		241,28	233,39	2413	2334	--	384	3021
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	79	455		224	
508	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	т·км	437,5		26,00	--	11375	--		--	12285
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
509	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	20		206,17	170,07	4123	3401	14	1815	6413
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	708	972		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
509.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,14	98,00				14		
510	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	3		752,40	676,57	2257	2030	32	913	3424
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	195	650		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
510.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	0,327	98,00				32		
511	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,8		3091,00	--	5564	--	5564	--	6009
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
512	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	0,9		1791,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
513	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	0,3		2077,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
				Призмы								
514	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле	2,8		1854,65	1610,84	5193	4510	20	1892	7651
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	663	1088		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,196	98,00				19		
515	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	3,22		7097,00	--	22852	--	22852	--	24680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7455				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133700			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15858			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						728328		
		Перевозка грузов	Тенге				22750				
	Накладные расходы		Тенге							23228	
	Сметная прибыль		Тенге							73236	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								988697
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				25069083	3775782	20358973	625194	27749816
							197580	437536	--	2055541	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25069083				
	Материалы		Тенге				12803741				
	Всего заработная плата		Тенге					635116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4965367				
	Местные материалы		Тенге				2589864				
	Транспортные расходы		Тенге				736750				
		Накладные расходы	Тенге				625194				
		Сметная прибыль	Тенге				2055541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27749818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					635116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				27749818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399
		Сметная заработная плата	Тенге					635116			
		РАЗДЕЛ 14. ул.Науша Батыра									
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I									
516	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3940**	**6,94**	**6,94**	**27344**	**27343**	**--**	**5844**	**35843**
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	8116		2655	
517	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60**	**70,30**	**70,30**	**4218**	**4218**	**--**	**1283**	**5941**
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,70	--	1782		440	
518	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**60**	**241,28**	**233,39**	**14477**	**14003**	**--**	**2306**	**18126**
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	473	2729		1343	
519	**412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**2625**	**26,00**	**--**	**68250**	**--**		**--**	**73710**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	
520	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	60	46,39	46,39	2783	2784	--	847	3921
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	1177		290	
521	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	60	9,61	9,61	577	576	--	176	813
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	244		60	
522	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	121	33,48	33,48	4051	4051	--	1232	5706
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	1711		423	
523	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1412	99,27	79,08	140169	111661	13837	28598	182268
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	14671	25049		13501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 141,2	98,00				13838		
524	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1412	46,39	46,39	65503	65502	--	19936	92274
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	27689		6835	
525	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1412	9,61	9,61	13569	13569	--	4138	19123
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	5747		1417	
526	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	121	241,28	233,39	29195	28240	--	4650	36553
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	955	5504		2708	
527	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	1058,75	50,00	--	52938	--		--	57173
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
528	1127-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	3117	593,78	585,94	1850812	1826375	904	155189	2166481
		НР - 108%; СП - 8%			7,55	38,55	23533	120160		160480	
529	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	761	2378,00	--	1809658	--	1809658	--	1954431
		СП - 8%			--	--	--	--		144773	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
530	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	203		241,28	233,39	48980	47378	--	7802	61325
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1602	9234		4543	
531	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	8881,25		26,00	--	230912	--		--	249385
		СП - 8%				--	--	--	--		18473	
532	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	77,925		27765,00	--	2163588	--	2163588	--	2336675
		СП - 8%				--	--	--	--		173087	
533	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	109,095		15301,00	--	1669263	--	1669263	--	1802804
		СП - 8%				--	--	--	--		133541	
534	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1648		119549,20	2058,13	258800	4455	254345	2357	282049
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2182		20893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
534.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	2,229744	114069,00				254345		
535	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2706		2629,90	208,40	7116509	563931	6486335	146884	7844464
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	66243	69761		581071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	264,1056	24546,00				6482736		
105.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,029225	114069,00				3334		
105.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,706	98,00				265		
536	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2706		1197,36	0,09	3240056	244	3216540	25133	3526404
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	23272	--		261215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
536.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	130,9704	24546,00				3214799		
536.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,015154	114069,00				1729		
				Укрепление обочин из ПГС								
537	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	198		198,71	194,81	39345	38572	--	9527	52782
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	772	12460		3910	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
538	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	198		241,28	233,39	47773	46211	--	7610	59814
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1562	9007		4431	
539	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (СУГЛИНОК)	т·км	8662,5		26,00	--	225225	--		--	243243
		СП - 8%				--	--	--	--		18018	
540	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	411		206,17	170,07	84736	69899	283	37290	131788
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	14554	19975		9762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
540.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	2,877	98,00				282		
541	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	61,65		752,40	676,57	46385	41711	658	18766	70363
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	4016	13360		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
541.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	6,71985	98,00				659		
542	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	36,99		3091,00	--	114336	--	114336	--	123483
		СП - 8%				--	--	--	--		9147	
543	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	18,495		1791,00	--	33125	--	33125	--	35775
		СП - 8%				--	--	--	--		2650	
544	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	6,165		2077,00	--	12805	--	12805	--	13829
		СП - 8%				--	--	--	--		1024	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					151653				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2910723			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						335887			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							15775681		
		Перевозка грузов	Тенге					577325				
	Накладные расходы		Тенге								479568	
	Сметная прибыль		Тенге								1591597	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									21486547
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					19415382	2910723	15775677	479568	21486546
								151653	335887	--	1591597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19415382				
	Материалы		Тенге					9972906				
	Всего заработная плата		Тенге						487540			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3832851				
	Местные материалы		Тенге					1969924				
	Транспортные расходы		Тенге					577325				
		Накладные расходы	Тенге					479568				
		Сметная прибыль	Тенге					1591597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21486547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге						487540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					21486547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге						487540			
РАЗДЕЛ 15. Наращивание горловин колодцев												
545	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков на новые**	люк	93		12530,11	309,00	1165300	28737	723452	307176	1590274
		НР - 72%; СП - 8%				4442,05	145,40	413111	13522		117798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
545.1	212-102-0103	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5**	м3	0,35	32,55	21446,00				698067		
545.2	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,02	1,86	13648,00				25385		
546	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	93		30272,00	--	2815296	--	2815296	--	3040520
		СП - 8%				--	--	--	--		225224	
547	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	79,05		5289,01	3138,46	418096	248095	27534	240890	711704
		НР - 108%; СП - 8%				1802,24	1019,34	142467	80579		52719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
547.1	212-101-1001	**Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0042	0,33201	39345,00				13063		
547.2	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0,0072	0,56916	18384,00				10463		
548	225-101-0621 РСНБ РК 2015 цена 7.01	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	93		115769,00	--	10766517	--	10766517	--	11627838
		СП - 8%				--	--	--	--		861321	
549	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,97		25262,35	9744,33	378177	145873	64522	226826	653403
		НР - 99%; СП - 8%				11207,90	4097,17	167782	61335		48400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
549.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133	1,99101	27052,00				53861		
549.2	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,004	0,05988	100670,00				6028		
550	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	186		4452,00	--	828072	--	828072	--	894318
		СП - 8%				--	--	--	--		66246	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
551	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Кольца опорные регулировочные КО2, КО4, КО6 КО8, КО10 (прим.)	м3	11,25		56213,00	--	632396	--	632396	--	682988
		СП - 8%				--	--	--	--		50592	
552	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	6,5		34759,26	1340,69	225935	8714	192060	24920	270923
		НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	25161	2223		20068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
552.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,63	27052,00				179355		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					17229789	431419	16049849	799812	19471968
								748521	157659	--	1442368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14414493				
	Материалы		Тенге					1007569				
	Всего заработная плата		Тенге						906180			
	Местные материалы		Тенге					12226985				
		Накладные расходы	Тенге					799812				
		Сметная прибыль	Тенге					1217144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16431449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						906180			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2815296				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2815296				
		Сметная прибыль	Тенге					225224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3040520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					19471969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									682
		Сметная заработная плата	Тенге						906180			
		РАЗДЕЛ 16. ОДД										
		Дорожные знаки										
553	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12		40300,83	1194,15	483610	14330	397720	68298	596060
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	71560	3493		44153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
553.1	212-101-0517	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,02	12,24	30449,00				372696		
554	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	125		5200,87	823,47	650109	102934	60375	564795	1312097
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	486800	36159		97192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
554.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,06	647579,00				38855		
554.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,024188	523700,00				12667		
555	251-102-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	125		7250,00	--	906250	--	906250	--	978750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		72500	
556	251-101-0113 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	70	10030,00	--	702100	--	702100	--	758268
		СП - 8%			--	--	--	--		56168	
557	251-101-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	55	7227,00	--	397485	--	397485	--	429284
		СП - 8%			--	--	--	--		31799	
558	261-102-0129 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг**	кг	17,5	239,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
559	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0055	647579,00	--	3562	--	3562	--	3847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
				Разметка							
560	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	2,29174	43779,88	10412,24	100332	23862	69262	15233	124811
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	7208	6897		9245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
560.1	251-103-0101	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	42 96,25308	708,00				68147		
561	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	2,9053	21477,88	10412,24	62400	30251	23012	19312	88249
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	9137	8744		6537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
561.1	251-103-0101	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	10,5 30,50565	708,00				21598		
562	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	1,65183	36345,88	10412,24	60037	17199	37643	10980	76698
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	5195	4971		5681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562.1	251-103-0101	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	кг	31,5 52,032645	708,00				36839		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**3370067**	**188576**	**2601591**	**678618**	**4372581**
							579900	**60264**	**--**	**323895**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3370067**				
	Материалы		Тенге				**588013**				
	Всего заработная плата		Тенге					**640164**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2013579**				
		Накладные расходы	Тенге				**678618**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**323895**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4372580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
		Сметная заработная плата	Тенге					**640164**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**4372580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
		Сметная заработная плата	Тенге					**640164**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**440882840**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**4389714**				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**55686329**			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**6705971**			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**326074384**		
- Перевозка грузов			Тенге				**11168307**				
- Накладные расходы			Тенге							**10906101**	
- Сметная прибыль			Тенге							**32657985**	

Составил Селькин Е.