319	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой /-20х4мм L 350мм для крепления задвижек/ из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00404	283857,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		СЕТЬ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2									
		АРМАТУРА									
320	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20583,00	--	41166	--	41166	--	44459
		СП - 8%			--	--	--	--		3293	
321	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1961,62	78,90	3923	158	654	3154	7644
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	3111	75		566	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
322	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	2554,00	--	61296	--	61296	--	66200
		СП - 8%			--	--	--	--		4904	
323	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	497057,66	107866,88	11929	2589	430	9747	23410
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	8910	935		1734	
324	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	3900,00	--	78000	--	78000	--	84240
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	
325	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0208	773769,74	232382,78	16094	4834	964	11769	30093
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	10296	1592		2229	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									

326	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
327	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559	8299
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	3595	--		615	
328	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
329	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0013	985136,99	497995,54	1281	647	25	784	2230
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	609	183		165	
330	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1671049,92	148030,99	6684	592	5194	993	8292
		НР - 99%; СП - 8%			224590,00	26198,40	898	105		614	
331	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	1115160,46	29435,75	26764	706	21367	4658	33936
		НР - 99%; СП - 8%			195454,00	598,62	4691	14		2514	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 1500мм									
332	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	4,188	21034,38	6908,56	88092	28933	12578	57488	157226
		НР - 99%; СП - 8%			11122,56	2742,94	46581	11487		11646	
333	ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,14	270,00	--	1118	--	1118	--	1207

		СП - 8%			--	--	--	--		89	
334	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15441,76	--	30884	--	30884	--	33354
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
335	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14206,79	--	28414	--	28414	--	30687
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
336	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9366,82	--	37467	--	37467	--	40465
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
337	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14479,74	--	28959	--	28959	--	31276
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
338	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14479,74	--	28959	--	28959	--	31276
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	

339	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2234,07	--	8936	--	8936	--	9651
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
340	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3493,76	--	13975	--	13975	--	15093
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
341	С121-020101-2608 2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 - обойма	м3	0,04896	14235,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
342	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107,00	--	40214	--	40214	--	43431
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
343	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями - стремянка С6	т	0,05904	573623,00	--	33867	--	33867	--	36576
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	
344	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,08	854,37	21,09	41932	1035	28047	12065	58317
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	12850	123		4320	
345	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов МС-1, МС-3, МС-5, МС-7	т	0,15096	711967,70	6916,40	107479	1044	97726	10506	127424
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	8709	195		9439	

346	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация соединительных элементов	т	0,15096	108290,00	--	16347	--	16347	--	17655
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 2000мм									
347	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	конструкций колодца	7,962	27444,54	6861,01	218513	54627	89940	94667	338235
		НР - 99%; СП - 8%			9287,42	2722,52	73946	21677		25054	
348	ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,9	270,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
349	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25679,96	--	51360	--	51360	--	55469
		СП - 8%			--	--	--	--		4109	
350	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25768,54	--	51537	--	51537	--	55660
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
351	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13148,98	--	26298	--	26298	--	28402
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	

352	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	20902,82	--	167223	--	167223	--	180600
		СП - 8%			--	--	--	--		13378	
353	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W4-F100 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2234,07	--	6702	--	6702	--	7238
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
354	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 таб.5-доб 3%	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3493,76	--	13975	--	13975	--	15093
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
355	С121-020101-2608 2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 - обойма	м3	0,1122	14235,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
356	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20107,00	--	40214	--	40214	--	43431
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	
357	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов МС-1, МС-4, МС-5, МС-8	стальных элементов	0,14512	711967,70	6916,40	103321	1004	93945	10100	122494
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	8372	187		9074	
358	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация соединительных элементов	т	0,14512	108290,00	--	15715	--	15715	--	16972
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	

359	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями - стремянка С-8	т	0,09212	573623,00	--	52842	--	52842	--	57070
		СП - 8%			--	--	--	--		4227	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ									
360	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,28	8491,25	1657,05	19360	3778	8468	8165	29727
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	7114	1573		2202	
361	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов - битума	т	0,022572	124088,18	1725,21	2801	39	2762	21	3048
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	20		226	
362	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщиной 4см	м2 покрытия	22,8	1125,29	2,82	25657	64	21676	4254	32304
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	3917	22		2393	
363	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 с 3 см до 4см	м2 покрытия	22,8	350,09	--	7982	--	6720	1363	10093
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	1262	--		748	
		БЕТОННЫЙ СТОЛБИК ПОД ГИДРАНТ И									
364	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона класса В7,5-С/Ф-W4-F100	м3	0,02	21513,18	1143,15	430	23	304	98	571
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	103	5		42	
		КРЕПЛЕНИЕ ЗАДВИЖЕК									
365	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Крепление задвижек. Монтаж	т конструкций	0,001576	126796,92	1894,86	200	3	19	123	349
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	178	1		26	
366	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой /-20х4мм L 350мм для крепления задвижек/ из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001576	283857,00	--	447	--	447	--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
367	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2846,6	190,01	180,41	540877	513554	--	106889	699587
		НР - 72%; СП - 8%			9,60	42,55	27323	121135		51821	
368	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90,85	1434,41	--	130316	--	--	93827	242075
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	130316	--		17931	
369	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Уширение колодцев. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	113,8	1036,04	--	117901	--	--	84889	219014
		НР - 72%; СП - 8%			1036,04	--	117901	--		16223	
370	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания траншеи на глубину 0,3м	м3	76,89317	151,99	72,61	11687	5583	--	6217	19336
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	6104	2531		1432	
371	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3	76,89317	79,82	67,95	6138	5225	223	1343	8080
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	690	1176		598	
372	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,4	3298,67	154,91	21111	991	13834	6502	29822
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	6286	281		2209	
373	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2390,936	14,89	14,89	35590	35590	--	9804	49027
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	13617		3632	
374	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	597,734	741,63	--	443297	--	--	319174	823469
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	443297	--		60998	
375	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками толщина грунта 100мм над трубой	м3	8,003325	151,99	72,61	1216	581	--	647	2013
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	635	263		149	

376	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	8,003325	79,82	67,95	639	544	23	140	841
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	72	122		62	
377	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	39,62	162,67	155,65	6445	6167	--	1386	8457
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	41,55	278	1646		626	
378	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка лишнего грунта во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	65,373	61,00	--	3988	--		--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11032656	1197843	7915749	1809685	13811222
							1712015	351039	203058	1011137	
	Стоимость оборудования		Тенге				203058				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				203058				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2801				
		Накладные расходы	Тенге				2012				
		Сметная прибыль	Тенге				385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5198				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5756778				
		Накладные расходы	Тенге				1801313				
		Сметная прибыль	Тенге				604647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8162739				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				209585				
		Накладные расходы	Тенге				1577				
		Сметная прибыль	Тенге				16893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228055				
		Накладные расходы	Тенге				4785				
		Сметная прибыль	Тенге				389218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5254436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13811222				
РАЗДЕЛ 7. Насосная станция II-подъема											
379	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1762,632	17,79	17,79	31353	31353	--	8637	43190
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	11996		3199	
380	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1762,632	15,73	15,73	27723	27723	--	7637	38189

		НР - 72%; СП - 8%			--	6,02	--	10607		2829	
381	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	440,658	814,54	--	358932	--	--	258431	666752
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	358932	--		49389	
382	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1762,632	151,99	72,61	267898	127980	--	142516	443247
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	139918	58021		32833	
383	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	1762,632	79,82	67,95	140695	119778	5111	30796	185210
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	15806	26966		13719	
384	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /суглинок/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства подушки и обратной засыпки фундаментов	м3 грунта	3100,6	200,05	191,41	620288	593500	--	133358	813937
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	26788	158432		60292	
385	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	5426,05	61,00	--	330989	--		--	357468
		СП - 8%			--	--	--	--		26479	
		СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" (АР-8)									
386	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	139,09	2485,57	925,17	345718	128682	169645	54030	431727
		НР - 69%; СП - 8%			340,72	222,25	47391	30913		31980	
387	С121-060201-0303 2106-0201-0303 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	139,09	8515,00	--	1184351	--	1184351	--	1279099
		СП - 8%			--	--	--	--		94748	
388	Е11-090402-0109 1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	16,52	858,03	5,55	14175	92	--	9717	25803

		НР - 69%; СП - 8%			852,48	--	14083	--		1911	
389	С121-130208-0214 2113-0208-0214 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 113 мм	1000 шт.	0,23	18274,00	--	4203	--	4203	--	4539
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		УЗЕЛ "А", "Б"(АР-6)									
390	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м	80,16667	1803,14	829,04	144552	66461	34935	48069	208031
		НР - 69%; СП - 8%			538,33	330,68	43156	26509		15410	
391	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,064	330227,00	--	21135	--	21135	--	22825
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
392	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	313032,00	--	2949	--	2949	--	3185
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
393	С121-130208-0101 2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 16 мм	1000 шт.	0,125	5824,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		УЗЕЛ "Д" "Е" (АР-9)									
394	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м	73,70778	1799,11	829,04	132608	61107	31822	44196	190949
		НР - 69%; СП - 8%			538,33	330,68	39679	24374		14144	
395	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,046	330227,00	--	15190	--	15190	--	16406
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	

396	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой /-50х4мм/ из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0072	223137,00	--	1607	--	1607	--	1735
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
397	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,255	1355,00	--	346	--	346	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
398	С121-130208-0209 2113-0208-0209 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,06	9118,00	--	547	--	547	--	591
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		УЗЕЛ "Ж" (АР-10)									
399	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м	10,71429	1845,58	829,04	19774	8883	5123	6424	28294
		НР - 69%; СП - 8%			538,33	330,68	5768	3543		2096	
400	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018	330227,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
401	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная /шпильки/ низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8	302,00	--	544	--	544	--	587
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
402	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,075	1355,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		КИРПИЧНЫЙ ЦОКОЛЬ (АР-7)									
403	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 50мм	м2 поверхности	11	1540,85	10,52	16949	116	12425	4151	22788

		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	4408	55		1688	
404	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,32	19793,05	2394,80	184471	22320	119965	43581	246296
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	42186	4675		18244	
		Расшивка швов не исключена в связи с тем, что в									
		УЗЕЛ 1									
405	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (ДК-1, поз.3-7). Установка	т	0,048	711967,70	6916,40	34174	332	31073	3341	40516
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	2769	62		3001	
406	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,048	108290,00	--	5198	--	5198	--	5614
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
407	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Прокладка утеплителя "Isover OL-E" в зазоры	м3 изоляции	0,03	54166,83	1348,10	1625	40	1055	417	2206
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	530	19		163	
		АРМИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ									
408	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками СГ-1	т	0,092964	64852,71	2192,31	6029	204	--	5476	12425
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5825	63		920	
409	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,092964	18972,38	977,26	1764	91	27	1524	3550
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1646	28		263	
410	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная (AI-6мм) горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081252	221225,00	--	17975	--	17975	--	19413
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	

411	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока (Вр1-5мм) из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011712	228396,00	--	2675	--	2675	--	2889
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
412	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке по верху кирпичного цоколя из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,5	30748,72	4707,81	15374	2354	8350	4664	21641
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	4670	456		1603	
		УЗЕЛ 2 (20шт)									
413	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Опорные подушки кирпичного цоколя из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,46	30748,72	4707,81	14144	2166	7682	4291	19910
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	4296	419		1475	
414	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,044	653219,00	1275,00	28742	56	18650	9154	40928
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	10036	23		3032	
415	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,044	108290,00	--	4765	--	4765	--	5146
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		КРОВЛЯ (АР-8)									
416	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	131,064	1393,66	441,05	182658	57806	64205	56705	258513
		НР - 69%; СП - 8%			462,73	164,31	60647	21535		19149	
417	С121-060201-0404 2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	135,2	9246,00	--	1250059	--	1250059	--	1350064
		СП - 8%			--	--	--	--		100005	
418	С121-130208-0227 2113-0208-0227 РСНБ РК 2015 прим.	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 186 мм	1000 шт.	0,225	57410,00	--	12917	--	12917	--	13951

		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
		УЗЕЛ "В" (АР-9)									
419	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м	26,98413	1811,25	829,04	48875	22371	11978	16180	70260
		НР - 69%; СП - 8%			538,33	330,68	14526	8923		5204	
420	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,032	330227,00	--	10567	--	10567	--	11413
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
421	С121-130208-0101 2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 16 мм	1000 шт.	0,085	5824,00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
422	С121-130208-0102 2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 28 мм	1000 шт.	0,085	6589,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
423	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	25,5	200,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
		УЗЕЛ "Г" (АР-9)									
424	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли. Установка снегозадержателей	м	26,4	96,03	23,50	2535	620	185	1737	4614
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	1730	158		342	
425	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26,4	1021,00	--	26954	--	26954	--	29111
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	

426	С121-130208-0102 2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 28 мм	1000 шт.	0,084	6589,00	--	553	--	553	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
427	С121-130208-0227 2113-0208-0227 РСНБ РК 2015 прим.	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 186 мм	1000 шт.	0,06	57410,00	--	3445	--	3445	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		УЗЕЛ "И" (АР-10)									
428	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м	129,3155	1800,45	829,04	232826	107208	56004	77540	335195
		НР - 69%; СП - 8%			538,33	330,68	69614	42762		24829	
429	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,088	330227,00	--	29060	--	29060	--	31385
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
430	С121-130208-0101 2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 16 мм	1000 шт.	0,505	5824,00	--	2941	--	2941	--	3176
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
431	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	25,5	200,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
		УЗЕЛ "К" (АР-10)									
432	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м	19,64286	1816,32	829,04	35678	16285	8819	11778	51252
		НР - 69%; СП - 8%			538,33	330,68	10574	6495		3796	

433	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,044	330227,00	--	14530	--	14530	--	15692
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
434	С121-130208-0101 2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 16 мм	1000 шт.	0,066	5824,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
		Наружная металлическая дверь поз.1 учтена в									

		НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ(1шт)									
435	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в панелях типа "Сэндвич". Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,1	2135,04	183,68	4484	386	2031	2018	7022
		НР - 90%; СП - 8%			984,40	83,58	2067	176		520	
436	С121-090202-1103 2109-0202-1103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	25828,00	--	54239	--	54239	--	58578
		СП - 8%			--	--	--	--		4339	
		ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
437	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,2	2977,58	161,36	21439	1162	9420	10267	34242
		НР - 90%; СП - 8%			1507,98	76,45	10857	550		2536	
438	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,2	12875,00	--	92700	--	92700	--	100116
		СП - 8%			--	--	--	--		7416	

439	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1071,91	4,78	6431	29	5068	1213	8256
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	1334	14		612	
440	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1571,00	--	9426	--	9426	--	10180
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
441	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		ПОЛЫ (АР-5)									
		ТИП-1									
442	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону 20...80 мм	м2 стяжки	104	654,94	28,05	68114	2917	31431	33042	109249
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	33766	1386		8092	
443	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 с 20 мм до ср. толщины 50 мм	м2 стяжки	104	504,55	28,66	52473	2981	46988	3646	60608
		НР - 94%; СП - 8%			24,08	13,22	2504	1375		4490	
444	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике-изолом. Устройство первого слоя	м2	104	1473,03	90,58	153195	9421	77667	63264	233776
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	66107	1195		17317	
445	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике-изолом. Устройство последующего слоя	м2	104	906,95	44,53	94323	4631	49805	38134	143054
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	39887	681		10597	

446	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	104	4212,00	72,62	438048	7553	302099	123835	606834
		НР - 94%; СП - 8%			1234,58	32,15	128396	3344		44951	
447	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	109,2	552,48	1,58	60331	172	28332	29995	97552
		НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	31827	82		7226	
		СЕЧЕНИЕ "а-а" (АР-5)									
448	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	653219,00	1275,00	1568	3	1018	499	2232
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	547	1		165	
449	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0024	108290,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ГИЛЬЗЫ (АР-5)									
450	Е11-290174-0101 1129-0174-0101 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	944,96	0,67	945	1	4	1034	2137
		НР - 110%; СП - 8%			940,03	--	940	--		158	
451	С123-010201-0179 2301-0201-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2132,00	--	426	--	426	--	461
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-6)									
		ЦОКОЛЬ									
452	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	75	1321,29	75,90	99096	5693	26026	57388	169004
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	67377	4359		12519	

453	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2	75	154,62	1,00	11597	75	2205	7482	20606
		НР - 80%; СП - 8%			124,23	0,48	9317	36		1526	
454	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	0,9	2916,48	42,99	2625	39	664	1553	4512
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	1922	19		334	
		СТЕНЫ ПРИЯМКА									
455	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	129	511,13	5,22	65936	673	13190	41929	116495
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	52073	338		8629	
456	Е11-150401-0204 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2	129	154,62	1,00	19947	129	3793	12870	35442
		НР - 80%; СП - 8%			124,23	0,48	16025	62		2625	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ (АР-6)									
457	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасад здания. Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции плитами "Isover OL-E" с лесов	м2	44,5	2990,29	22,68	133068	1009	29928	81921	232189
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	102131	271		17199	
458	С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные "Isover OL-E" из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 толщиной 50мм	м3	2,33625	26623,00	--	62198	--	62198	--	67174
		СП - 8%			--	--	--	--		4976	
459	С121-130816-2806 2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х150 мм	шт.	226	15,00	--	3390	--	3390	--	3661

		СП - 8%			--	--	--	--		271	
460	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Установка анкеров АН-1	т	0,02775	64852,71	2192,31	1800	61	--	1635	3709
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1739	19		275	
461	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная (АIII-10мм) горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02775	214266,00	--	5946	--	5946	--	6422
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
462	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	44,5	2501,09	33,33	111299	1483	49788	48571	172659
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	60028	685		12790	
463	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2	44,5	206,29	1,37	9180	61	4447	3760	13975
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	4672	28		1035	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт) (АР-5)									
464	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	1,5	21890,03	978,22	32835	1467	25281	6005	41947
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	6087	511		3107	
465	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование бетона	т	0,02016	14237,08	1349,48	287	27	--	247	576
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	260	11		43	

466	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02016	18684,38	977,26	377	20	--	330	764
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	357	6		57	
467	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (Вр1-5мм)	т	0,02016	228396,00	--	4604	--	4604	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
		ОТМОСТКА									
468	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	9,78	8491,25	1657,05	83044	16206	36323	35024	127514
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	30515	6745		9446	
469	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство - 4см	м2 покрытия	97,8	1125,29	2,82	110054	276	92977	18249	138567
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	16801	96		10264	
470	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 с 3см до 4см	м2 покрытия	97,8	350,09	--	34239	--	28825	5847	43292
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	5414	--		3207	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
		колонны									
471	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Колонны. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,01296	153965,37	38326,29	155961	38823	5013	85791	261092
		НР - 69%; СП - 8%			110690,58	12053,57	112125	12210		19340	

472	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,01296	23594,17	10879,42	23900	11020	2104	9486	36057
		НР - 69%; СП - 8%			10638,52	2933,18	10776	2971		2671	
473	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Части опорные каркасов /колонны/ одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т	1,01296	2869,45	492,17	2907	499	280	1469	4726
		НР - 69%; СП - 8%			2100,48	1,22	2128	1		350	
474	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный /№16/ с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,079464	288156,00	--	22898	--	22898	--	24730
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
475	С121-050203-0901 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная /20Ш1/ с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,702792	328634,00	--	230961	--	230961	--	249438
		СП - 8%			--	--	--	--		18477	
476	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-16мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,080496	243695,00	--	19616	--	19616	--	21186
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
477	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-10мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,066048	233974,00	--	15454	--	15454	--	16690
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
478	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-6мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,076368	233974,00	--	17868	--	17868	--	19298

		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
479	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	0,93184	5772,00	--	5379	--	5379	--	5809
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
480	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С345-3	тн	0,08112	16276,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		балки									
481	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,29584	37539,07	8396,51	48645	10881	1038	27438	82170
		НР - 69%; СП - 8%			28341,65	2345,46	36726	3039		6087	
482	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,29584	40734,27	18848,32	52785	24424	7277	18750	77258
		НР - 69%; СП - 8%			16270,68	4699,43	21084	6090		5723	
483	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Части опорные каркасов (балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т	1,29584	2869,45	492,17	3718	638	358	1879	6045
		НР - 69%; СП - 8%			2100,48	1,22	2722	2		448	
484	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная /35Б1/ с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,11282	315885,00	--	351523	--	351523	--	379645
		СП - 8%			--	--	--	--		28122	
485	С121-050201-0703 2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный /140х90х8мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0765	329799,00	--	25230	--	25230	--	27248