		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
486	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-12мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01836	233974,00	--	4296	--	4296	--	4639
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
487	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-10мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04794	233974,00	--	11217	--	11217	--	12114
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
488	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-6мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0153	233974,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
489	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	1,27712	5772,00	--	7372	--	7372	--	7961
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
490	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С345-3	тн	0,01872	16276,00	--	305	--	305	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		прогоны стеновые									
491	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	2,2256	37539,07	8396,51	83547	18687	1783	47125	141126
		НР - 69%; СП - 8%			28341,65	2345,46	63077	5220		10454	
492	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	2,2256	28366,05	9717,34	63131	21627	8294	27072	97419
		НР - 69%; СП - 8%			14921,61	2706,98	33210	6025		7216	

493	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Части опорные каркасов (балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т	2,2256	2869,45	492,17	6386	1095	616	3227	10383
		НР - 69%; СП - 8%			2100,48	1,22	4675	3		769	
494	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный /№16/ с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,08018	288156,00	--	311260	--	311260	--	336161
		СП - 8%			--	--	--	--		24901	
495	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /100х10мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,75582	251727,00	--	190260	--	190260	--	205481
		СП - 8%			--	--	--	--		15221	
496	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /63х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16422	251727,00	--	41339	--	41339	--	44646
		СП - 8%			--	--	--	--		3307	
497	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /90х7мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18258	251727,00	--	45960	--	45960	--	49637
		СП - 8%			--	--	--	--		3677	
498	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	2,2256	5772,00	--	12846	--	12846	--	13874
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
		связи									

499	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,86528	202641,08	68900,46	175341	59618	3640	79422	275145
		НР - 69%; СП - 8%			129533,80	3492,29	112083	3022		20381	
500	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,86528	82504,14	20440,05	71389	17686	1966	38855	119064
		НР - 69%; СП - 8%			59792,26	5286,58	51737	4574		8820	
501	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи. Электродуговая сварка при монтаже. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т	0,86528	55539,50	12406,05	48057	10735	1105	24991	78892
		НР - 69%; СП - 8%			41855,89	2,43	36217	2		5844	
502	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /75х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-	т	0,80878	251727,00	--	203592	--	203592	--	219879
		СП - 8%			--	--	--	--		16287	
503	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-6мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07314	233974,00	--	17113	--	17113	--	18482
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
504	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	0,86528	5772,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
		площадки с ограждением									

505	Е11-090701-0104 1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	2,5012	145208,09	29297,88	363194	73280	10105	210010	619061
		НР - 69%; СП - 8%			111870,10	9816,30	279809	24553		45856	
506	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	2,5012	71966,86	22825,64	180004	57092	20745	83592	284684
		НР - 69%; СП - 8%			40847,38	7588,71	102167	18981		21088	
507	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный /№16/ с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,248712	288156,00	--	71668	--	71668	--	77401
		СП - 8%			--	--	--	--		5733	
508	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный /№14/ с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,414864	288156,00	--	119546	--	119546	--	129109
		СП - 8%			--	--	--	--		9564	
509	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный /№12/ с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,063984	288156,00	--	18437	--	18437	--	19912
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
510	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,409704	251727,00	--	103134	--	103134	--	111384
		СП - 8%			--	--	--	--		8251	

511	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /25х3мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027864	241782,00	--	6737	--	6737	--	7276
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
512	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-6мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02064	233974,00	--	4829	--	4829	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
513	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный /-3мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02064	240348,00	--	4961	--	4961	--	5358
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
514	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный /-5мм/ из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	1,275552	241623,00	--	308203	--	308203	--	332859
		СП - 8%			--	--	--	--		24656	
515	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	0,79768	5772,00	--	4604	--	4604	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
516	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-255	тн	0,41808	10504,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		монорельс									
517	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Монорельсы промышленных зданий. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,83928	37539,07	8396,51	31506	7047	672	17771	53219
		НР - 69%; СП - 8%			28341,65	2345,46	23787	1968		3942	

518	Е11-090301-0602 1109-0301-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	м рельса в одну нитку	13,5	5028,07	3256,83	67879	43967	1947	26666	102109
		НР - 69%; СП - 8%			1627,07	1235,62	21965	16681		7564	
519	С121-050203-1201 2105-0203-1201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная /36М/ с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,81498	334113,00	--	272295	--	272295	--	294079
		СП - 8%			--	--	--	--		21784	
520	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-6мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00816	233974,00	--	1909	--	1909	--	2062
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
521	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	0,00816	5772,00	--	47	--	47	--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
522	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-255	тн	0,81498	10504,00	--	8561	--	8561	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
		прогоны кровли									
523	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны. Изготовление и сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,482	37539,07	8396,51	55633	12444	1187	31380	93974
		НР - 69%; СП - 8%			28341,65	2345,46	42002	3476		6961	

524	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,482	28366,05	9717,34	42038	14401	5523	18027	64870
		НР - 69%; СП - 8%			14921,61	2706,98	22114	4012		4805	
525	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Покрытия (балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т	1,482	12597,57	1852,21	18670	2745	2619	9185	30082
		НР - 69%; СП - 8%			8978,08	3,65	13306	5		2228	
526	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный /№16/ с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,4076	288156,00	--	405608	--	405608	--	438057
		СП - 8%			--	--	--	--		32449	
527	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /100х10мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0459	251727,00	--	11554	--	11554	--	12479
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
528	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	1,482	5772,00	--	8554	--	8554	--	9238
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
		ворота (наружная дверь (поз.1 по части АР)									

529	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции ворот. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,10504	162296,85	11382,75	17048	1196	520	10760	30033
		НР - 69%; СП - 8%			145965,60	2498,58	15332	262		2225	
530	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Каркасы ворот без механизмов открывания. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	0,10504	143719,21	72366,20	15096	7601	1897	4770	21456
		НР - 69%; СП - 8%			53289,67	12529,05	5598	1316		1589	
531	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные /60х60х3мм/ из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,099072	262181,00	--	25975	--	25975	--	28053
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
532	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	233,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
533	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	216444,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
534	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002	221034,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
535	ССЦ РК 8.04-08-2019 таб.6	Доплата на марку стали С-245	тн	0,09984	5772,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

536	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		обшивка ворот панелями типа "Сэндвич" учтена в									
		атикоррозионная защита металлоконструкций									
537	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	375	356,66	--	133748	--	--	92286	244116
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	133748	--		18083	
538	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	375	85,83	12,40	32186	4650	--	19000	55281
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	27536	--		4095	
539	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	375	123,05	0,97	46145	364	8632	25730	77625
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	37149	141		5750	
540	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	375	87,56	2,33	32836	875	16208	10934	47273
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	15753	94		3502	
541	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	375	173,98	3,30	65242	1238	45601	12828	84316
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	18403	188		6246	
		СЕТЬ ХОЗ-ПРОТИВОПОЖАРНОГО									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
542	Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,986 т. Монтаж оборудования	шт.	2	51642,32	4805,76	103285	9612	13549	50770	166379
		НР - 61%; СП - 8%			40062,00	1552,95	80124	3106		12324	

543	Прайс-лист стр. 75	Насосная установка TESCO Wilo COR-2 MVIE 7004/2/VR производительностью Q 50 м3/час, напором H	компл.	2	12472564,78	--	24945130	--		--	24945130
		Отпускная цена - 12324668,75			--	--	--	--	24945130	--	
544	Ц13-030110-0114 1303-0110-0114 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	21891,96	10352,96	21892	10353	--	9257	33641
		НР - 61%; СП - 8%			11539,00	3636,89	11539	3637		2492	
545	Прайс-лист стр. 76	Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 3,2 т	шт.	1	284751,50	--	284752	--		--	284752
		Отпускная цена - 281375,00			--	--	--	--	284752	--	
546	Ц13-370101-0205 1337-0101-0205 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т (напорный мембранный бак). Монтаж в помещении	шт.	1	67993,30	5941,20	67993	5941	12199	31766	107740
		НР - 61%; СП - 8%			49852,50	2223,04	49853	2223		7981	
547	Прайс-лист стр. 75	Мембранный бак EXPANSION VESSEL DT5 DUO 2000L PN10 DN100	шт.	1	2330383,00	--	2330383	--		--	2330383
		Отпускная цена - 2302750,00			--	--	--	--	2330383	--	
548	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	компл ект	2	11903,32	--	3996	--	3996	800	6765
		НР - 98%; СП - 8%			408,07	--	816	--		1969	
		АРМАТУРА									
549	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3802,17	285,39	3802	285	522	2990	7335
		НР - 98%; СП - 8%			2995,20	55,53	2995	56		543	
550	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Гибкие вставки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	6	11435,69	868,22	68614	5209	7859	55710	134270
		НР - 98%; СП - 8%			9257,68	216,75	55546	1301		9946	
551	Е11-160601-0107 1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Гибкие вставки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	6	14790,51	1221,96	88743	7332	12766	69021	170385
		НР - 98%; СП - 8%			11440,87	297,36	68645	1784		12621	

552	С121-130816-2302 2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие (гибкие вставки)	кг	282,4	838,00	--	236651	--	236651	--	255583
		СП - 8%			--	--	--	--		18932	
553	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
554	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9677,00	--	19354	--	19354	--	20902
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
555	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3802,17	285,39	7604	571	1043	5979	14670
		НР - 98%; СП - 8%			2995,20	55,53	5990	111		1087	
556	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	20583,00	--	41166	--	41166	--	44459
		СП - 8%			--	--	--	--		3293	
557	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	7	11435,69	868,22	80050	6078	9168	64995	156648
		НР - 98%; СП - 8%			9257,68	216,75	64804	1517		11604	
558	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	83351,00	--	583457	--	583457	--	630134
		СП - 8%			--	--	--	--		46677	
559	Е11-160601-0107 1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	7	14790,51	1221,96	103534	8554	14894	80524	198782
		НР - 98%; СП - 8%			11440,87	297,36	80086	2082		14725	

560	С123-040101-0307 2304-0101-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	125546,00	--	878822	--	878822	--	949128
		СП - 8%			--	--	--	--		70306	
		ПОЖАРНЫЙ КРАН									
561	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	4823,60	115,47	4824	115	3580	1143	6444
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	1129	38		477	
562	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
563	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959,00	--	19180	--	19180	--	20714
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
564	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1760,40	27,56	1760	28	26	1683	3719
		НР - 98%; СП - 8%			1706,43	11,04	1706	11		275	
565	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	20795,00	--	20795	--	20795	--	22459
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
566	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	22203,00	--	44406	--	44406	--	47958
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
		ТРУБОПРОВОДЫ									

567	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	20	776,87	38,23	15537	765	637	14120	32030
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	14135	273		2373	
568	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1002,00	--	20040	--	20040	--	21643
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
569	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1073,73	66,88	13958	869	1044	12094	28136
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	12045	296		2084	
570	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13	2273,00	--	29549	--	29549	--	31913
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
571	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	28	11413,96	145,56	319591	4076	258112	57067	406790
		НР - 98%; СП - 8%			2050,10	29,59	57403	829		30133	
572	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка	м трубопровода	22	16510,16	228,28	363224	5022	304405	53897	450491
		НР - 98%; СП - 8%			2445,30	54,58	53797	1201		33370	
573	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1509,29	108,67	3019	217	1347	887	4219
		НР - 61%; СП - 8%			727,32	0,13	1455	--		312	

574	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
575	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2623,00	--	18361	--	18361	--	19830
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
576	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	34	6355,00	--	216070	--	216070	--	233356
		СП - 8%			--	--	--	--		17286	
577	С123-020103-0215 2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	26	8729,00	--	226954	--	226954	--	245110
		СП - 8%			--	--	--	--		18156	
578	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
579	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1652,00	--	11564	--	11564	--	12489
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
580	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	10406,00	--	104060	--	104060	--	112385
		СП - 8%			--	--	--	--		8325	
581	С123-020101-0269 2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	16894,00	--	67576	--	67576	--	72982
		СП - 8%			--	--	--	--		5406	

582	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
583	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
584	С123-020101-0763 2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13155,00	--	39465	--	39465	--	42622
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
585	С123-020101-0636 2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	13155,00	--	65775	--	65775	--	71037
		СП - 8%			--	--	--	--		5262	
586	С123-020101-0641 2302-0101-0641 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	26044,00	--	156264	--	156264	--	168765
		СП - 8%			--	--	--	--		12501	
587	С123-020101-1052 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1518,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
588	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547,00	--	5094	--	5094	--	5502
		СП - 8%			--	--	--	--		408	

589	С123-020101-1101 2302-0101-1101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3469,00	--	3469	--	3469	--	3747
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
590	С123-020101-1128 2302-0101-1128 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	8803,00	--	35212	--	35212	--	38029
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
591	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
592	С123-020103-3442 2302-0103-3442 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	8203,00	--	16406	--	16406	--	17718
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА									
593	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	43,02	545,56	1,00	23470	43	5791	14126	40603
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	17636	21		3008	
594	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм и 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	3758796,58	270846,00	15035	1083	12384	1738	18115
		НР - 99%; СП - 8%			392122,00	46817,76	1568	187		1342	

595	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 57 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	82,27	1,25	1645	25	30	1558	3460
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	1590	--		256	
596	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 108 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	85,90	1,25	1117	16	67	1013	2300
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	1034	--		170	
597	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	99,15	1,25	4958	62	921	3896	9562
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	3975	--		708	
598	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,21244	499537,00	--	106122	--	106122	--	114611
		СП - 8%			--	--	--	--		8490	
599	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08088	99829,23	7324,64	8074	592	624	4754	13854
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	6858	32		1026	
600	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08088	448957,00	--	36312	--	36312	--	39217
		СП - 8%			--	--	--	--		2905	
601	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов и арматуры /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,3	537,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

602	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные - опоры под трубопроводы. Устройство из бетона класса В7,5	м3	0,45	21390,78	1143,15	9626	514	6799	2208	12780
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	2313	113		947	
		СЕТЬ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ СТОКОВ - К2									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
603	Ц13-070403-0204 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной дренажный Wilo Drain TP 80 E 160/17 Q=25м3/ч; H=5м; N=2кВт. Монтаж оборудования	шт.	2	28285,73	3060,23	56571	6120	25	31837	95481
		НР - 61%; СП - 8%			25213,00	883,05	50426	1766		7073	
604	Прайс-лист стр. 75	Погружной дренажный насос Wilo Drain TP 160/17	шт	2	1608208,96	--	3216418	--		--	3216418
		Отпускная цена - 1589139,29			--	--	--	--	3216418	--	
605	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25125,31	7004,00	25125	7004	1819	13491	41706
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	16302	2436		3089	
606	Прайс-лист стр. 75	Шкаф управления 2-мя дренажными насосами MS-Lift 2x4kW-DOL	шт	1	242291,77	--	242292	--		--	242292
		Отпускная цена - 239418,75			--	--	--	--	242292	--	
		АРМАТУРА									
607	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки и клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3802,17	285,39	15209	1142	2086	11959	29341
		НР - 98%; СП - 8%			2995,20	55,53	11981	222		2173	
608	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15770,00	--	31540	--	31540	--	34063
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
609	С123-041001-3104 2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	80260,00	--	160520	--	160520	--	173362
		СП - 8%			--	--	--	--		12842	
		ТРУБОПРОВОДЫ									

610	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1061,33	66,88	7429	468	475	6512	15057
		НР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	6486	159		1115	
611	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1583,00	--	11081	--	11081	--	11967
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
612	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068,00	--	16544	--	16544	--	17868
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
613	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
614	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА									
615	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром 89 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,82	545,56	1,00	993	2	245	598	1718
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	746	1		127	
616	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	1524875,73	38045,10	762	19	619	124	957
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	124	--		71	

617	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	82,27	1,25	576	9	10	545	1211
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	557	--		90	
618	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00608	499537,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
619	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов и арматуры /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7	537,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
620	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	8	1095,87	72,76	8767	582	70	8225	18352
		НР - 98%; СП - 8%			1014,39	34,74	8115	278		1359	
621	С123-051002-0204 2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	4	21808,00	--	87232	--	87232	--	94211
		СП - 8%			--	--	--	--		6979	
622	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный, масса 0,0313 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
623	С123-050402-0116 2305-0402-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	158221,00	--	158221	--	158221	--	170879
		СП - 8%			--	--	--	--		12658	
624	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к канальным вентиляторам. Установка	м2	0,06	6750,11	27,62	405	2	8	388	857

		НР - 98%; СП - 8%			6586,91	13,17	395	1		63	
625	С123-050307-0105 2305-0307-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	13245,00	--	26490	--	26490	--	28609
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
626	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8012,49	360,87	8012	361	2096	4248	13242
		НР - 75%; СП - 8%			5555,00	109,26	5555	109		981	
627	С123-070201-0947 2307-0201-0947 РСНБ РК 2015 прим.	Щит управления электродвигателем вентилятора ЩАУ-ВК-0,73	шт.	1	136877,00	--	136877	--	136877	--	147827
		СП - 8%			--	--	--	--		10950	
628	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4526,49	54,82	4526	55	3523	942	5906
		НР - 98%; СП - 8%			948,37	13,17	948	13		438	
629	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	1904,46	44,31	1904	44	457	1387	3555
		НР - 98%; СП - 8%			1402,55	13,17	1403	13		263	
630	С123-050302-1709 2305-0302-1709 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 09, размерами 250 мм х 400 мм	шт.	1	19463,00	--	19463	--	19463	--	21020
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
631	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лючки замерные А9-57	шт.	8	208,00	--	1664	--	1664	--	1797
		СП - 8%			--	--	--	--		133	

632	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	9,1	5007,91	41,20	45572	375	32479	12604	62830
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	12718	143		4654	
633	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2	4	5007,91	41,20	20032	165	14277	5540	27618
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	5590	63		2046	
634	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,3	921,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
635	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование (уголок 63х63х5). Установка	кг изделия	24,05	725,11	3,14	17439	75	15877	1470	20421
		НР - 98%; СП - 8%			61,83	0,53	1487	13		1513	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ 400х250-7м									
636	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,41	21154,31	1348,10	8673	553	881	5701	15524
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	7239	262		1150	
637	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,5084	33844,00	--	17206	--	17206	--	18583
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	

638	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	11,9	519,53	27,06	6182	322	1788	3148	10077
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	4072	70		746	
639	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,013685	438576,00	--	6002	--	6002	--	6482
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		силовое электрооборудование									
		ЩИТ СИЛОВОЙ 1РП С									
640	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101,00	--	16101	--	16101	--	17389
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
641	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	7383,06	274,53	7383	275	1900	3816	12094
		НР - 72%; СП - 8%			5208,00	91,35	5208	91		896	
642	С123-070204-1248 2307-0204-1248 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 200А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	17825,00	--	17825	--	17825	--	19251
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
643	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5581,83	119,64	5582	120	2712	2002	8190
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	30,45	2750	30		607	
644	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

645	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
646	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
647	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
648	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
649	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2640,80	26,34	31690	316	16554	10670	45749
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	14820	--		3389	
650	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
651	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4713,37	118,89	4713	119	2124	1800	7035
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		521	
652	С123-070204-1235 2307-0204-1235 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13368,00	--	13368	--	13368	--	14437
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	

653	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5581,83	119,64	5582	120	2712	2002	8190
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	30,45	2750	30		607	
654	С123-070208-0204 2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
655	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2316,71	963,05	2317	963	100	1144	3738
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	334,95	1254	335		277	
656	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	269000,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
657	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	287325,00	--	8620	--	8620	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
658	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	446070,00	--	2230	--	2230	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
659	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	2696876,00	--	94391	--	94391	--	101942
		СП - 8%			--	--	--	--		7551	
660	С123-060144-1021 2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	11578749,00	--	34736	--	34736	--	37515
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	

661	С123-060201-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,035	277104,00	--	9699	--	9699	--	10475
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
662	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	81	719,09	350,93	58247	28425	17633	15385	79522
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	12189	9179		5891	
663	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3	1342,48	811,29	4027	2434	652	1249	5698
		НР - 72%; СП - 8%			313,50	264,70	941	794		422	
664	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57	317,77	147,15	18113	8388	2577	6925	27041
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	7148	2471		2003	
665	Ц13-080201-1805 1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	4	1293,92	87,55	5176	350	2920	1460	7167
		НР - 72%; СП - 8%			476,52	30,45	1906	122		531	
666	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	1464,70	87,55	29294	1751	2463	18496	51613
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	25080	609		3823	
667	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1464,70	87,55	2929	175	246	1850	5161
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	2508	61		382	

668	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	80	226,87	0,88	18149	70	2455	11267	31770
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	0,30	15624	24		2353	
669	Ц13-080304-0404 1308-0304-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 70 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	20	577,21	7,43	11544	149	1239	7325	20379
		НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,91	10156	18		1510	
670	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	60,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
671	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	60	257,65	9,78	15459	587	4674	7487	24782
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	3,35	10198	201		1836	
672	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	540	49,00	--	26460	--	26460	--	28577
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
673	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (ПОЛОСА 25х4)	т	0,043175	283857,00	--	12256	--	12256	--	13236
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
674	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	55	270,61	23,29	14884	1281	2920	7921	24629
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	10683	318		1824	