675	С124-040207-3803 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015 прим.	Держатели шин заземления К188 У2	шт.	50	121,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
676	Ц13-080206-2401 1308-0206-2401 РСНБ РК 2015	Конструкция металлическая для шинопроводов. Монтаж оборудования	т	0,0225	379438,19	103656,05	8537	2332	1889	4203	13759
		НР - 72%; СП - 8%			191812,00	67605,55	4316	1521		1019	
677	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	233,00	--	2330	--	2330	--	2516
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
678	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	333,68	49,56	3337	496	899	1502	5225
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	14,31	1942	143		387	
		электроосвещение									
679	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс КМПн-1/2 IP54 для автоматических выключателей	шт.	2	120,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
680	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	2	4766,84	186,98	9534	374	1348	5712	16466
		НР - 72%; СП - 8%			3906,00	60,90	7812	122		1220	
681	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

682	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2640,80	26,34	5282	53	2759	1778	7625
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		565	
683	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
684	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2640,80	26,34	10563	105	5518	3557	15250
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1130	
685	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-24 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	1481,00	--	11848	--	11848	--	12796
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
686	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1481,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
687	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1846,78	741,10	18468	7411	1292	10531	31319
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	9765	4862		2320	
688	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	5	4031,00	--	20155	--	20155	--	21767
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
689	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа КЛ SP-15	10 шт.	0,5	795,00	--	398	--	398	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

690	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	11673,00	--	58365	--	58365	--	63034
		СП - 8%			--	--	--	--		4669	
691	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	1499,00	179,00	7495	895	90	4906	13394
		НР - 72%; СП - 8%			1302,00	60,90	6510	305		992	
692	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2	1285,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
693	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт	шт.	8	1285,00	--	10280	--	10280	--	11102
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
694	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	171879,00	--	12032	--	12032	--	12994
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
695	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	70	347,56	2,63	24329	184	10548	9836	36898
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	0,91	13597	64		2733	
696	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1464,70	87,55	14647	876	1231	9248	25807
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	12540	305		1912	
697	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	30	226,87	0,88	6806	26	921	4225	11914
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	0,30	5859	9		882	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

698	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
699	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1005,30	17,94	2011	36	204	1279	3553
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	1771	6		263	
700	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-116)	шт.	2	220,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
701	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	440,02	3,59	880	7	14	620	1620
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	859	2		120	
702	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС10-3-ГБ)	шт.	4	361,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
703	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	469,35	3,50	1877	14	92	1278	3408
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	1771	5		252	
		МАТЕРИАЛЫ									
704	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У-409)	шт.	8	778,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	

705	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	70	60,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		КИП и АВТОМАТИЗАЦИЯ									
				щиты							
706	51-080401-0602 5108-0401-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Щит шкафной с задней дверью ЩШ-ЗД-I-2200х600х600 в комплекте со стандартными изделиями	шт.	1	157434,00	--	157434	--		--	157434
					--	--	--	--	157434	--	
707	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,6	14711,71	7789,80	8827	4674	247	3917	13764
		НР - 72%; СП - 8%			6510,00	2557,80	3906	1535		1020	
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА КОМПЛЕКТНО СО									
708	123-070216-0123 2307-0216-0123 РСНБ РК 2015 прим.	Реле времени ВЛ-76А	шт.	1	14020,00	--	14020	--		--	14020
					--	--	--	--	14020	--	
709	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	658,91	--	659	--	8	488	1239
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	651	--		92	
710	123-070216-0121 2307-0216-0121 РСНБ РК 2015 прим.	Реле промежуточное ПЭ37-44 УЗ	шт.	15	5096,00	--	76440	--		--	76440
					--	--	--	--	76440	--	
711	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	15	658,91	--	9884	--	119	7324	18584
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	9765	--		1377	

712	123-070208-0153 2307-0208-0153 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство прерывания питания УПП	шт.	1	10226,00	--	10226	--		--	10226
					--	--	--	--	10226	--	
713	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	658,91	--	659	--	8	488	1239
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	651	--		92	
714	123-070206-0126 2307-0206-0126 РСНБ РК 2015 прим.	Универсальный переключатели УП5312-С29	шт.	1	12984,00	--	12984	--		--	12984
					--	--	--	--	12984	--	
715	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	658,91	--	659	--	8	488	1239
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	651	--		92	
716	123-070219-0204 2307-0219-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Диод кремниевый Д224	шт.	12	391,00	--	4692	--		--	4692
					--	--	--	--	4692	--	
717	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	658,91	--	7907	--	95	5859	14867
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	7812	--		1101	
718	123-070101-0247 2307-0101-0247 РСНБ РК 2015 прим.	Табло световое ТСБ-III-У3-01	шт.	7	3377,00	--	23639	--		--	23639
					--	--	--	--	23639	--	
719	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	658,91	--	4612	--	55	3418	8673
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	4557	--		642	

720	123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампа Ц215-10-1	шт.	14	315,00	--	4410	--		--	4410
					--	--	--	--	4410	--	
721	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	658,91	--	9225	--	111	6836	17345
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	9114	--		1285	
722	123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя МЗ-1	шт.	1	925,00	--	925	--		--	925
					--	--	--	--	925	--	
723	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	658,91	--	9225	--	111	6836	17345
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	9114	--		1285	
724	123-070204-0863 2307-0204-0863 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	шт.	1	2913,00	--	2913	--		--	2913
					--	--	--	--	2913	--	
725	Ц13-080303-0607 1308-0303-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8044,15	122,07	8044	122	5452	1800	10632
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	2470	30		788	
726	123-070204-0828 2307-0204-0828 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический А63-М	шт.	10	1279,00	--	12790	--		--	12790
					--	--	--	--	12790	--	
727	Ц13-080303-0606 1308-0303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	3739,80	29,52	7480	59	4951	1778	9999

		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		741	
728	123-070503-0422 2307-0503-0422 РСНБ РК 2015 прим.	Трансформатор ОСО-0,25 У3 220/36В	шт.	1	5917,00	--	5917	--		--	5917
					--	--	--	--	5917	--	
729	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	658,91	--	659	--	8	488	1239
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	651	--		92	
730	123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	225,00	--	225	--		--	225
					--	--	--	--	225	--	
731	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	658,91	--	659	--	8	488	1239
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	651	--		92	
732	123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Колодка 8-ми клеммная	шт.	4	588,00	--	2352	--		--	2352
					--	--	--	--	2352	--	
733	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	658,91	--	2636	--	32	1953	4956
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	2604	--		367	
734	123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы БК-220-100	шт.	1	205,00	--	205	--		--	205
					--	--	--	--	205	--	
735	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	658,91	--	659	--	8	488	1239

		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	651	--		92	
736	123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	28805,00	--	2881	--		--	2881
					--	--	--	--	2881	--	
737	Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	100	136,41	--	13641	--	159	10112	25653
		НР - 75%; СП - 8%			134,82	--	13482	--		1900	
					ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ						
		СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЕРХНЕГО, ПОЖАРНОГО И									
738	123-051401-0708 2305-1401-0708 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик реле уровня РОС101-021 УХЛ, в комплекте с первичным преобразователем ПП-021 и передающим преобразователем ППР-11	шт.	6	22246,00	--	133476	--		--	133476
					--	--	--	--	133476	--	
739	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	6	5950,30	1718,64	35702	10312	7813	16197	56051
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	17577	4019		4152	
740	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	658,91	--	3953	--	47	2930	7434
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	3906	--		551	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
741	С123-060211-2702 2306-0211-2702 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,03	299949,00	--	8998	--	8998	--	9718
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
742	С123-060211-3002 2306-0211-3002 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,055	498969,00	--	27443	--	27443	--	29639
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
743	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7	512,11	436,87	3585	3058	--	1145	5108

		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	527	1064		378	
744	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	7	150,28	125,20	1052	876	--	346	1510
		НР - 72%; СП - 8%			25,08	43,54	176	305		112	
745	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных асбоестоцементных трубах	м кабеля	14	317,77	147,15	4449	2060	633	1701	6642
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1756	607		492	
746	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных стальных электросварных трубах и металлорукавах	м кабеля	46	317,77	147,15	14617	6769	2080	5589	21823
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	5768	1994		1616	
747	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	744,08	350,93	18602	8773	6067	4748	25219
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	3762	2833		1868	
748	Ц13-080201-1806 1308-0201-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	шт.	4	2081,65	87,55	8327	350	2961	3699	12988
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	5016	122		962	
749	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	12	1143,44	87,55	13721	1051	8758	3080	18145
		НР - 72%; СП - 8%			326,04	30,45	3912	365		1344	
750	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	88	226,87	0,88	19964	77	2701	12394	34947
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	0,30	17186	27		2589	
		ТРУБЫ									

751	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	233,00	--	9320	--	9320	--	10066
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
752	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	333,68	49,56	3337	496	899	1502	5225
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	14,31	1942	143		387	
753	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	414,94	55,03	12448	1651	1328	7127	21141
		НР - 72%; СП - 8%			315,64	14,31	9469	429		1566	
754	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,007	1190327,60	--	8332	--	7070	959	10035
		НР - 76%; СП - 8%			180250,00	--	1262	--		743	
		ИЗДЕЛИЯ ГМА									
755	С123-061705-0105 2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
756	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	621,07	55,55	3726	333	1281	1550	5698
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	6,70	2112	40		422	
757	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые СД27 ГОСТ 51177-98	10 шт.	10	227,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

758	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	5596,00	--	11192	--	11192	--	12087
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
759	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6105,47	50,10	12211	100	4827	5244	18852
		НР - 72%; СП - 8%			3642,00	--	7284	--		1396	
760	С123-061710-2531 2306-1710-2531 РСНБ РК 2015	Стойка К314 УХЛ2	шт.	2	2641,00	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
761	Ц13-080201-1206 1308-0201-1206 РСНБ РК 2015	Стойка, масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	547,14	101,34	1094	203	289	462	1681
		НР - 72%; СП - 8%			300,96	20,10	602	40		125	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ									
762	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,89	1195,34	--	2259	--	--	1627	4197
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	2259	--		311	
763	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,86	741,63	--	1379	--	--	993	2562
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1379	--		190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				50360357	2080992	12504599	3496671	55627030
							3959271	633523	31484502	1789804	
	Стоимость оборудования		Тенге				31116688				
	Заготов.складские расходы		Тенге				367814				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31484502				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1519190				
		Накладные расходы	Тенге				422208				
		Сметная прибыль	Тенге				155312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2096710				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7798466				
		Накладные расходы	Тенге				1480436				
		Сметная прибыль	Тенге				742312				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10021214				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5223057				
		Накладные расходы	Тенге				1107061				
		Сметная прибыль	Тенге				506409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6836527				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4334199				
		Накладные расходы	Тенге				485939				
		Сметная прибыль	Тенге				385611				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5205749				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				945				
		Накладные расходы	Тенге				1034				
		Сметная прибыль	Тенге				158				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				2137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				55627030				
РАЗДЕЛ 8. Резервуар емкостью 200м3-2 шт											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Резервуары + фильтры-									
764	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1762,632**	**17,79**	**17,79**	**31353**	**31353**	**--**	**8637**	**43190**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,81**	**--**	**11996**		**3199**	
765	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1762,632**	**15,73**	**15,73**	**27723**	**27723**	**--**	**7637**	**38189**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,02**	**--**	**10607**		**2829**	
766	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**898,658**	**814,54**	**--**	**731989**	**--**	**--**	**527032**	**1359743**
		НР - 72%; СП - 8%			**814,54**	**--**	**731989**	**--**		**100722**	
767	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**3594,632**	**151,99**	**72,61**	**546339**	**260997**	**--**	**290641**	**903939**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,38**	**32,92**	**285342**	**118326**		**66958**	
768	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3**	**3594,632**	**79,82**	**67,95**	**286927**	**244270**	**10424**	**62803**	**377709**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,97**	**15,30**	**32233**	**54994**		**27978**	

769	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Обвалование резервуаров и ФП экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	672,06	217,97	206,67	146492	138894	--	29723	190312
		НР - 72%; СП - 8%			11,31	50,12	7598	33684		14097	
770	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /суглинок/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства подушки и обратной засыпки фундаментов	м3 грунта	6883,02	200,05	191,41	1376976	1317510	--	296042	1806859
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	59466	351703		133841	
771	С341-020203-1020 4102-0203-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта /суглинок/ самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	12045,29	61,00	--	734762	--		--	793543
		СП - 8%			--	--	--	--		58781	
		РЕЗЕРВУАР									
		КАМЕРА ЛАЗА (1шт)/Альбом прилагаемых									
772	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры лаза из бетона кл.В15-С/Ф-W6-F100. Установка	м3	1,3	13213,88	7229,86	17178	9399	520	12381	31924
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	7259	3233		2365	
773	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Камера лаза из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W6-F100 СТ РК 937-92 (С учетом надбавки на F50 - 1% и W6-3,5%)	м3	1,3	45384,35	--	59000	--	59000	--	63720
		СП - 8%			--	--	--	--		4720	
774	ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 поз.2.3.4	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,3	270,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
775	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Обетонирование верха и низа камеры бетоном класса В15-С/Ф-W6-F100	м3	1	31648,01	4707,81	31648	4708	17601	9328	44254
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	9339	911		3278	

776	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков-лазов. Монтаж	т конструкций	0,35956	92549,36	4583,88	33277	1648	663	21812	59496
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	30966	645		4407	
777	С121-060304-0901 2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,35956	777208,00	--	279453	--	279453	--	301809
		СП - 8%			--	--	--	--		22356	
778	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянок СГ-1 (с учетом поз.4,5,6)	т конструкций	0,188102	70999,91	25916,30	13355	4875	1881	5578	20448
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	6599	1484		1515	
779	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,188102	573623,00	--	107900	--	107900	--	116532
		СП - 8%			--	--	--	--		8632	
780	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	5,4	228,53	2,60	1234	14	1047	121	1463
		НР - 69%; СП - 8%			32,09	0,38	173	2		108	
781	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 в 4 слоя	м2	5,4	935,48	6,60	5052	36	4668	244	5719
		НР - 69%; СП - 8%			64,51	1,00	348	5		424	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ (1шт)/Альбом прилагаемых									
782	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры приборов из бетона кл.В15-С/Ф-W6-F100. Установка	м3	1,3	13213,88	7229,86	17178	9399	520	12381	31924
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	7259	3233		2365	
783	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Камера приборов из тяжелого бетона класса В15-С/Ф-W6-F100 СТ РК 937-92 (С учетом надбавки на F50 - 1% и W6-3,5%)	м3	1,3	45384,35	--	59000	--	59000	--	63720

		СП - 8%			--	--	--	--		4720	
784	ССЦ 8.04-09-2019 общ.ч.в.3 поз.2.3.4	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,3	270,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
785	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Обетонирование верха и низа камеры бетоном класса В15-С/Ф-W6-F100	м3	0,6	31648,01	4707,81	18989	2825	10561	5597	26552
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	5603	547		1967	
786	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков-лазов. Монтаж	т конструкций	0,35956	92549,36	4583,88	33277	1648	663	21812	59496
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	30966	645		4407	
787	С121-060304-0901 2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,35956	777208,00	--	279453	--	279453	--	301809
		СП - 8%			--	--	--	--		22356	
788	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж съемной лестницы	т конструкций	0,008585	70999,91	25916,30	610	222	87	255	933
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	301	68		69	
789	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,008585	573623,00	--	4925	--	4925	--	5319
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
790	Е11-460301-0112 1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные (поз.5 исполн.2). Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм для установки патрубков	отверстие	6	1164,66	490,95	6988	2946	197	4904	12844
		НР - 84%; СП - 8%			640,79	332,31	3845	1994		951	
791	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены бетонные. Пробивка отверстий для трубы (поз.4)	отверстие	4	283,77	122,24	1135	489	--	726	2010

		НР - 84%; СП - 8%			161,54	54,55	646	218		149	
792	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /патрубки из труб 50х3,5, 80х4мм/. Установка	т фасонных частей	0,0262	985136,99	497995,54	25811	13047	491	15800	44940
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	12273	3687		3329	
793	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,6	984,00	--	2558	--	2558	--	2763
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
794	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	2007,00	--	4014	--	4014	--	4335
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
795	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	1,02	228,53	2,60	233	3	197	23	276
		НР - 69%; СП - 8%			32,09	0,38	33	--		20	
796	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 в 4 слоя	м2	1,02	935,48	6,60	954	7	881	46	1080
		НР - 69%; СП - 8%			64,51	1,00	66	1		80	
797	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	6	1509,29	108,67	9056	652	4040	2662	12656
		НР - 61%; СП - 8%			727,32	0,13	4364	1		937	
798	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заглушка, фланец. Установка	т	0,00459	1326135,99	497995,54	6087	2286	1651	2768	9563
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2150	646		708	

799	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3167,00	--	19002	--	19002	--	20522
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
800	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3608,00	--	21648	--	21648	--	23380
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
801	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1252,77	120,33	2506	241	565	1259	4065
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	24,36	1700	49		301	
802	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001866	221225,00	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ВОЗДУХОВОД НА ПОКРЫТИИ (КЖ-5)									
803	Е11-460101-0802 1146-0101-0802 РСНБ РК 2015	Воздуховод из трубы 159х4мм. Обетонирование бетоном класса В15-С/Ф-W6-F100	м3	1	45683,26	1086,43	45683	1086	23610	17989	68766
		НР - 84%; СП - 8%			20986,85	428,10	20987	428		5094	
804	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная /AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	221225,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		Труба воздуховода 159х4мм учтена в									
		БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ (КЖ-5)									
805	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W6-F100. Устройство	м3	0,2	23648,04	1143,15	4730	229	3473	981	6168
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	1028	50		457	
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									

806	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00586	1214351,16	537274,25	7116	3148	415	4508	12554
		НР - 99%; СП - 8%			606375,00	170660,17	3553	1000		930	
807	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,88344	12632,00	--	74320	--	74320	--	80265
		СП - 8%			--	--	--	--		5946	
808	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Защитные решетки из стальных прутьев. Монтаж	т конструкций	0,000889	55444,47	2643,86	49	2	4	30	86
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	43	--		6	
809	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Защитные решетки	т	0,000889	709705,00	--	631	--	631	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
810	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	0,06	228,53	2,60	14	--	12	1	16
		НР - 69%; СП - 8%			32,09	0,38	2	--		1	
811	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 в 3 слоя	м2	0,06	270,62	4,95	16	--	12	3	21
		НР - 69%; СП - 8%			73,61	0,75	4	--		2	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
812	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00516	492598,86	107866,88	2542	557	69	2096	5008
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	1916	201		371	

813	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,18064	1922,00	--	9957	--	9957	--	10754
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
		ПОКРЫТИЕ (КЖ-4)									
814	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная гидроизолом. Устройство в один слой	м2	142,48	816,47	27,29	116330	3888	85632	25175	152826
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	26810	554		11320	
815	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная гидроизолом. Устройство на каждый последующий слой	м2	142,48	689,57	23,76	98250	3385	77395	16502	123932
		НР - 92%; СП - 8%			122,61	3,28	17470	467		9180	
816	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из цементного раствора М-150 толщиной 20мм	м2 стяжки	142,48	608,15	100,51	86649	14321	41929	31156	127229
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	30399	3466		9424	
817	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 с 15мм до 20мм	м2 стяжки	142,48	86,67	7,42	12349	1057	10729	764	14163
		НР - 92%; СП - 8%			3,95	1,88	563	268		1049	
		ДНИЩЕ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ									
818	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляция днища 2 слоями наплавляемого материала "Унифлекс ЭПП". Устройство	м2 кровли	126,5	1852,66	14,27	234362	1806	215484	16265	270676
		НР - 92%; СП - 8%			134,96	4,80	17072	607		20050	
819	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	126,5	654,94	28,05	82850	3548	38231	40191	132884
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	41071	1685		9843	
		КАМЕРЫ									

820	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,92	854,37	21,09	33252	821	22241	9568	46245
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	10190	98		3426	
821	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания камер (2шт) к покрытию. Изоляция 2 слоями наплавляемого материала "Унифлекс ЭПП". Устройство без фартуков	м примыканий	20,84	1554,42	15,81	32394	330	25901	5758	41204
		НР - 92%; СП - 8%			295,75	4,58	6163	96		3052	
		ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА									
822	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм (слой 30мм)	м2 поверхности	257,72	6072,81	4341,13	1565085	1118797	113735	644828	2386707
		НР - 91%; СП - 8%			1290,37	1459,14	332553	376050		176793	
823	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	257,72	1540,87	1180,10	397113	304137	46826	130990	570351
		НР - 91%; СП - 8%			179,07	379,46	46150	97795		42248	
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
824	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	400	192,16	2,37	76865	947	46138	27511	112726
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	29780	451		8350	
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
		трубопроводы									
825	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,032	783993,74	232382,78	25088	7436	1812	18107	46650
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	15840	2450		3456	
826	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	3900,00	--	125299	--	125299	--	135323

		СП - 8%			--	--	--	--		10024	
		фасонные части									
827	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 159 мм и 273 мм вместе с уголком и полосой. Установка	т фасонных частей	0,04092	985136,99	497995,54	40312	20378	766	24677	70188
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	19168	5759		5199	
828	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4140,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
829	С123-020101-1124 2302-0101-1124 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	11010,00	--	22020	--	22020	--	23782
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
830	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 4 мм, L 0,4 м ГОСТ 535-2005	т	0,0078	251727,00	--	1963	--	1963	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
831	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 6 мм, L 2,1 м ГОСТ 535-2005	т	0,00472	223137,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА									
832	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром 159 мм. Окраска железным суриком, количество окрасок 2	м2	14,9778	557,12	1,00	8344	15	2189	4918	14323
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	6140	7		1061	

833	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2316617,94	207032,93	4633	414	3597	688	5747
		НР - 99%; СП - 8%			310784,00	36810,30	622	74		426	
834	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные - опоры под трубопроводы. Устройство из бетона класса В7,5	м3	0,4	21390,78	1143,15	8556	457	6043	1962	11360
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	2056	100		841	
835	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 159 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,032	46192,70	--	1478	--	649	821	2483
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30	--	829	--		184	
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
		трубопроводы									
836	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1242410,36	537274,25	4970	2149	395	3077	8690
		НР - 99%; СП - 8%			606375,00	170660,17	2426	683		644	
837	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	12632,00	--	50730	--	50730	--	54789
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
		фасонные части									
838	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 273 мм. Установка	т фасонных частей	0,0308	985136,99	497995,54	30342	15338	577	18574	52830
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	14427	4334		3913	

839	С123-020101-0269 2302-0101-0269 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16894,00	--	33788	--	33788	--	36491
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
840	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	3758796,58	270846,00	15035	1083	12384	1738	18115
		НР - 99%; СП - 8%			392122,00	46817,76	1568	187		1342	
841	Е11-220701-0207 1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 273 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,004	85925,20	--	344	--	223	120	500
		НР - 99%; СП - 8%			30211,20	--	121	--		37	
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД									
		трубопроводы									
842	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	783993,74	232382,78	8467	2510	611	6111	15744
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	5346	827		1166	
843	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,8432	3900,00	--	42288	--	42288	--	45672
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
		фасонные части									
844	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 159 мм и 273 мм вместе с уголком и полосой. Установка	т фасонных частей	0,06532	985136,99	497995,54	64349	32529	1223	39392	112040
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	30597	9192		8299	

845	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4140,00	--	24840	--	24840	--	26827
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
846	С123-020101-1124 2302-0101-1124 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	11010,00	--	22020	--	22020	--	23782
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
847	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 4 мм, L 0,4 м ГОСТ 535-2005	т	0,0078	251727,00	--	1963	--	1963	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
848	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 6 мм, L 0,7 м ГОСТ 535-2005	т	0,00472	223137,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		антикоррозионная защита трубопроводов									
849	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром 159 мм. Окраска железным суриком, количество окрасок 2	м2	4,393488	557,12	1,00	2448	4	643	1443	4202
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	1801	2		311	
850	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2316617,94	207032,93	4633	414	3597	688	5747
		НР - 99%; СП - 8%			310784,00	36810,30	622	74		426	
851	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные - опоры под трубопроводы. Устройство из бетона класса В7,5	м3	0,22	21390,78	1143,15	4706	251	3324	1079	6248

		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	1131	55		463	
852	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 159 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0108	46192,70	--	499	--	219	277	838
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30	--	280	--		62	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
		трубопроводы									
853	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	497057,66	107866,88	2982	647	107	2437	5853
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	2228	234		434	
854	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2554,00	--	15385	--	15385	--	16616
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
		фасонные части									
855	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 108 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	985136,99	497995,54	2561	1295	48	1568	4460
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1218	366		330	
856	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		антикоррозионная защита трубопроводов									
857	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1524875,73	38045,10	9149	228	7428	1483	11483
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	1493	5		851	