		ТРОТУАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 -									
1263	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15см	м2	24	224,69	158,46	5392	3803	9	2913	8970
		НР - 108%; СП - 8%			65,85	46,56	1580	1117		664	
1264	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,47	1097,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
1265	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов - подгрунтовка жидким битумом (0,99кг/м2)	т	0,02376	124088,18	1725,21	2948	41	2907	22	3208
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	21		238	
1266	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщиной 4см	м2 покрытия	24	1125,29	2,82	27007	68	22816	4478	34004
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	4123	24		2519	
1267	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	24	350,09	--	8402	--	7073	1435	10624
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	1329	--		787	
1268	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	31	1645,50	30,44	51011	944	27780	24453	81500
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	22287	354		6037	
1269	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 марки БР100.20.8	м3	0,496	37747,00	--	18723	--	18723	--	20220
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									

1270	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Зона санитарной охраны. Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	4588,10	784,23	18352	3137	1788	15579	36646
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	13427	998		2715	
1271	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	15788,00	--	63152	--	63152	--	68204
		СП - 8%			--	--	--	--		5052	
1272	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	6415,00	--	25660	--	25660	--	27713
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
1273	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	1	24637,00	78,00	24637	78	23210	1242	27949
		НР - 91%; СП - 8%			1349,00	16,00	1349	16		2070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				250188	8070	198022	50122	324334
							44095	2530	--	24025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250188				
		Накладные расходы	Тенге				50123				
		Сметная прибыль	Тенге				24025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				324336				
РАЗДЕЛ 14. Автомобильные дороги											
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 - БЕТОННОЕ									
1274	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 18см	м2 основания или покрытия	725	285,43	190,15	206934	137861	331	117985	350912
		НР - 108%; СП - 8%			94,82	55,87	68742	40503		25994	
1275	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	162,0375	1097,00	--	177755	--	177755	--	191976

		СП - 8%				--	--	--	--		14220	
1276	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см из дорожного бетона кл.В30. Устройство**	м2 покрытия	725	3793,93	59,25	2750600	42956	2686884	31387	3004545
		НР - 108%; СП - 8%			28,63	11,45	20760	8302		222559	
1277	Е11-270601-0601 1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	**Швы расширения. Устройство**	м2 покрытия	725	10,42	0,68	7553	491	4078	3400	11829
		НР - 108%; СП - 8%			4,12	0,23	2984	164		876	
1278	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м	228	1354,60	30,44	308850	6941	137991	179845	527791
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	163918	2605		39096	
1279	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 марки БР100.30.15**	м3	9,804	39517,00	--	387425	--	387425	--	418419
		СП - 8%			--	--	--	--		30994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				3839117	188249	3394464	332617	4497278
							256404	51574	--	333739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3839117				
		Накладные расходы	Тенге				332617				
		Сметная прибыль	Тенге				333739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4505472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4497278				
РАЗДЕЛ 15. Периметральное ограждение											
		ВИД 1 - 58,5 п.м.									
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11 - 56									
1280	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические - насадка из колючей проволоки. Установка**	м огряд	56	1784,12	577,25	99911	32326	6676	86171	200968
		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	60909	12117		14887	
1281	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	10,53	641,00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	

1282	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-14, МС-15)	т	0,02019	639045,00	--	12902	--	12902	--	13935
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
1283	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02019	108290,00	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 2,34 п.м.									
1284	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,24	1195,34	--	2678	--	--	1928	4974
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	2678	--		368	
1285	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,71	741,63	--	1268	--	--	913	2356
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1268	--		175	
1286	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 под ленточный и сборные фундаменты. Устройство	м3	1,99	17489,71	1089,24	34805	2168	30278	2558	40352
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2359	452		2989	
1287	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,46	20869,56	1330,45	9600	612	7600	1383	11861
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	1388	131		879	
1288	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены ограждения простые из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	1,141	19793,05	2394,80	22584	2732	14687	5335	30153
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	5165	572		2234	

1289	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	4,56	-274,63	--	-1252	--	--	-1165	-2610
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-1252	--		-193	
1290	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	м2 поверхности	0,585	989,18	10,52	579	6	339	221	863
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	234	3		64	
1291	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ленточные фундаменты и подготовка под сборные фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,8	854,37	21,09	8373	207	5600	2409	11644
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2566	25		863	
		ВИД 2 - 51,4 п.м.									
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11 - 48									
1292	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические - насадка из колючей проволоки. Установка	м оград	48	1784,12	577,25	85638	27708	5722	73861	172259
		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	52208	10386		12760	
1293	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	9,252	641,00	--	5931	--	5931	--	6405
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
1294	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-14, МС-15)	т	0,0177	639045,00	--	11311	--	11311	--	12216
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
1295	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0177	108290,00	--	1917	--	1917	--	2070

		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 3,24 п.м.									
1296	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,59	1195,34	--	3096	--	--	2229	5751
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	3096	--		426	
1297	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,72	741,63	--	1276	--	--	918	2370
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1276	--		176	
1298	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 под ленточный и сборные фундаменты. Устройство	м3	1,81	17489,71	1089,24	31656	1972	27539	2327	36702
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2145	412		2719	
1299	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,83	20869,56	1330,45	17322	1104	13714	2495	21402
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	2504	237		1585	
1300	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены ограждения простые из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	1,58	19793,05	2394,80	31273	3784	20337	7388	41754
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	7152	793		3093	
1301	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	6,32	-274,63	--	-1736	--	--	-1614	-3618
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-1736	--		-268	
1302	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,003	26181,00	--	79	--	79	--	85

		СП - 8%			--	--	--	--		6	
1303	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	м2 поверхности	0,81	989,18	10,52	801	9	467	306	1195
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	325	4		89	
1304	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ленточные фундаменты и подготовка под сборные фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	854,37	21,09	9022	223	6034	2596	12548
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2765	26		929	
		ВИД 3 - 123,4 п.м.									
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11 -									
1305	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические - насадка из колючей проволоки. Установка	м огряд	120	1784,12	577,25	214094	69269	14305	184652	430646
		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	130520	25965		31900	
1306	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	22,212	641,00	--	14238	--	14238	--	15377
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
1307	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-14, МС-15)	т	0,04092	639045,00	--	26150	--	26150	--	28242
		СП - 8%			--	--	--	--		2092	
1308	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04092	108290,00	--	4431	--	4431	--	4786
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 3,24 п.м.									
1309	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,59	1195,34	--	3096	--	--	2229	5751
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	3096	--		426	

1310	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,72	741,63	--	1276	--	--	918	2370
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1276	--		176	
1311	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 под ленточный и сборные фундаменты. Устройство	м3	4,08	17489,71	1089,24	71358	4444	62078	5245	82731
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4836	928		6128	
1312	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,83	20869,56	1330,45	17322	1104	13714	2495	21402
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	2504	237		1585	
1313	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены ограждения простые из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	1,58	19793,05	2394,80	31273	3784	20337	7388	41754
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	7152	793		3093	
1314	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	6,32	-274,63	--	-1736	--	--	-1614	-3618
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-1736	--		-268	
1315	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,005	26181,00	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
1316	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	м2 поверхности	0,81	989,18	10,52	801	9	467	306	1195
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	325	4		89	

1317	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ленточные фундаменты и подготовка под сборные фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,64	854,37	21,09	16780	414	11224	4828	23336
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	5142	49		1729	
		ВИД 4 - 73,7 п.м.									
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11 - 72									
1318	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические - насадка из колючей проволоки. Установка	м оград	72	1784,12	577,25	128456	41562	8582	110791	258388
		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	78312	15579		19140	
1319	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	13,266	641,00	--	8504	--	8504	--	9184
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
1320	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-14, МС-15)	т	0,02535	639045,00	--	16200	--	16200	--	17496
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
1321	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02535	108290,00	--	2745	--	2745	--	2965
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 1,54 п.м.									
1322	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,23	1195,34	--	1470	--	--	1059	2731
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	1470	--		202	
1323	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	741,63	--	445	--	--	320	827
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	445	--		61	

1324	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 под ленточный и сборные фундаменты. Устройство	м3	2,47	17489,71	1089,24	43200	2690	37582	3175	50085
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2928	562		3710	
1325	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,79	20869,56	1330,45	16487	1051	13052	2375	20370
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	2384	226		1509	
1326	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены ограждения простые из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	0,75	19793,05	2394,80	14845	1796	9654	3507	19820
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	3395	376		1468	
1327	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	4,56	-274,63	--	-1252	--	--	-1165	-2610
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-1252	--		-193	
1328	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	м2 поверхности	0,385	989,18	10,52	381	4	223	145	568
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	154	2		42	
1329	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ленточные фундаменты и подготовка под сборные фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,04	854,37	21,09	11141	275	7452	3206	15494
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	3414	33		1148	
		ВИД 5 - 33,2 п.м.									
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11 - 32									

1330	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические - насадка из колючей проволоки. Установка	м оград	32	1784,12	577,25	57092	18472	3815	49241	114839
		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	34805	6924		8507	
1331	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	5,976	641,00	--	3831	--	3831	--	4137
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
1332	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-14, МС-15)	т	0,01236	639045,00	--	7899	--	7899	--	8530
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
1333	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01236	108290,00	--	1338	--	1338	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 1,04 п.м.									
1334	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,83	1195,34	--	992	--	--	714	1843
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	992	--		137	
1335	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,58	741,63	--	430	--	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	430	--		59	
1336	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 под ленточный и сборные фундаменты. Устройство	м3	1,2	17489,71	1089,24	20988	1307	18259	1543	24333
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1422	273		1802	

1337	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,26	20869,56	1330,45	5426	346	4295	781	6704
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	785	74		497	
1338	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены ограждения простые из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	0,51	19793,05	2394,80	10094	1221	6565	2385	13478
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	2308	256		998	
1339	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	2,03	-274,63	--	-557	--	--	-518	-1162
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-557	--		-86	
1340	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,003	26181,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
1341	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	м2 поверхности	0,26	989,18	10,52	257	3	150	98	384
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	104	1		28	
1342	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ленточные фундаменты и подготовка под сборные фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,84	854,37	21,09	4990	123	3338	1436	6939
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1529	15		514	
		ВИД 6 - 28,9 п.м. с воротами									
		НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ М11 - 28									
1343	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические - насадка из колючей проволоки. Установка	м огряд	28	1784,12	577,25	49955	16163	3337	43086	100484

		НР - 118%; СП - 8%			1087,67	216,37	30455	6058		7443	
1344	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	5,3316	641,00	--	3418	--	3418	--	3691
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
1345	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-14, МС-15)	т	0,01311	639045,00	--	8378	--	8378	--	9048
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
1346	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01311	108290,00	--	1420	--	1420	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 0,74+0,72=1,46 п.м.									
1347	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,17	1195,34	--	1399	--	--	1007	2598
		НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	1399	--		192	
1348	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,98	741,63	--	727	--	--	523	1350
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	727	--		100	
1349	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5-С/Ф-W4-F50 под ленточный и сборные фундаменты. Устройство	м3	1,08	17489,71	1089,24	18889	1176	16433	1388	21899
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1280	246		1622	
1350	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	0,37	20869,56	1330,45	7722	492	6114	1112	9541
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	1116	106		707	

1351	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены ограждения простые из кирпича. Кладка при высоте до 4 м	м3 кладки	0,712	19793,05	2394,80	14093	1705	9165	3329	18816
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	3223	357		1394	
1352	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	2,85	-274,63	--	-783	--	--	-728	-1631
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-783	--		-121	
1353	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,002	26181,00	--	52	--	52	--	57
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
1354	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	0,1428	15083,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
1355	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	м2 поверхности	0,365	989,18	10,52	361	4	211	138	539
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	146	2		40	
1356	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ленточные фундаменты и подготовка под сборные фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,8	854,37	21,09	4955	122	3314	1426	6892
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	1519	15		510	
		ВОРОТА ВМС-4,5х1,8 (1шт)									
1357	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8	шт.	1	162692,00	1361,00	162692	1361	135173	24182	201824
		НР - 91%; СП - 8%			26158,00	416,00	26158	416		14950	

1358	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 3с30с из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,06	39632,00	--	2378	--	2378	--	2568
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
		ВИД 7 - 54,72 п.м.									
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ - 54,7									
1359	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	54,7	3047,95	1046,17	166723	57225	13571	137593	328662
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	95927	20677		24345	
1360	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 2с24д из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	1	39632,00	--	39632	--	39632	--	42803
		СП - 8%			--	--	--	--		3171	
1361	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)	т	0,0168	639045,00	--	10736	--	10736	--	11595
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
1362	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0168	108290,00	--	1819	--	1819	--	1965
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
1363	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,02	26181,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
1364	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	0,6732	15083,00	--	10154	--	10154	--	10966
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
		СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ 1ПМ 30.16 (18шт)									

1365	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,832205	167316,34	11734,79	139241	9766	4245	87888	245300
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	125230	2144		18170	
1366	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,605578	251727,00	--	152440	--	152440	--	164635
		СП - 8%			--	--	--	--		12195	
1367	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035294	221225,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
1368	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009288	233974,00	--	2173	--	2173	--	2347
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
1369	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	72,9	415,00	--	30254	--	30254	--	32674
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1370	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	32,22	356,66	--	11492	--	--	7929	20974
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	11492	--		1554	
1371	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	32,22	85,83	12,40	2765	400	--	1632	4750
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	2366	--		352	
1372	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	32,22	123,05	0,97	3965	31	742	2211	6670

		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	3192	12		494	
1373	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,22	87,56	2,33	2821	75	1393	939	4062
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1353	8		301	
1374	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	32,22	173,98	3,30	5606	106	3919	1102	7244
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1581	16		537	
		ДОБОРНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ПМ-2 (1шт)									
1375	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,018299	167316,34	11734,79	3062	215	93	1933	5394
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	2754	47		400	
1376	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015686	251727,00	--	3949	--	3949	--	4265
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
1377	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000877	221225,00	--	194	--	194	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
1378	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000237	233974,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
1379	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,6	415,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									

1380	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,83	356,66	--	296	--	--	204	540
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	296	--		40	
1381	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	0,83	85,83	12,40	71	10	--	42	122
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	61	--		9	
1382	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	0,83	123,05	0,97	102	1	19	57	172
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	82	--		13	
1383	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,83	87,56	2,33	73	2	36	24	105
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	35	--		8	
1384	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,83	173,98	3,30	144	3	100	28	187
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	41	--		14	
		ВИД 8 - 45,71п.м.									
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ - 45,71									
1385	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	45,71	3047,95	1046,17	139322	47820	11340	114980	274646
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	80162	17279		20344	
1386	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 2с24д (16шт) и столб 2с24г (2шт) из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,9	39632,00	--	35669	--	35669	--	38522
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	