40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,4	83		1693				
	м3								
41 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	892,77	310,26	3571	1241	1964	1,53	6
	шт сборных конструкций								
			256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
42 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,628	4394,48	178,83	2760	112	305	2,67	2
	м3								
			378	83,83	237	53	105	0,4405	–
43 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,35	26600		195510				
	м3								
44 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,29	1789,08	1247,36	2308	1609	1666	2,998	4
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			503,55	418,91	650	540	140	1,7635	2
45 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,02193	5031,73	197,82	110	4	8	2,01	–
	м3								
			283,5	107,95	6	2	105	0,5475	–
46 30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,29	18700		24123				
	м3								
47 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,29	83		107				
	м3								
48 Е6-22-1	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном	0,8	4851,89	241,1	3882	193	1154	8,06	6
	м3								
			1282,5	91,08	1026	73	105	0,4448	–
49 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,812	3285,07	268,82	2667	218	394	2,67	2
	м3								
			378	83,83	307	68	105	0,4405	–

50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	236		189			
		м3							
51	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,8	274		219			
		м3							
52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	83		66			
		м3							
		Итого по разделу 2				**1085252**	**49978**		**402**
						63741	**18259**		**81**
		Стоимость: материалов, тенге				971533			
		Накладные расходы, тенге				97065			
		- заработная плата, тенге				14560			
		- трудоемкость, чел-ч				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70939			
		Всего по разделу, тенге				**1253256**			
		Сметная заработная плата, тенге				96560			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				532			

Раздел 3. Металлоконструкции

53	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,46	5475,86	1289	515	558	28,9	3
		т конструкций								
				5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
54	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,094	151200		14213				
		т								
55	Е39-7-2	Монтаж металлических люков-лазов	0,178	23944,63	13191,88	4262	2348	2006	58,31	10
		т конструкций								
				10422	2101,77	1855	374	90	7,41	1
56	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800		44108				

		т							
	Итого по разделу 3				**63872**	**2863**			**13**
					2329	**520**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				58680				
	Накладные расходы, тенге				2564				
	- заработная плата, тенге				385				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3986				
	Всего по разделу, тенге				**70422**				
	Сметная заработная плата, тенге				3234				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				

Раздел 4. Изоляционные работы

57	Е41-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности плит мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	73	193,98	48,92	14161	3571	12403	0,888	65
		м2		144,9	18,47	10578	1348	104	0,0903	7
58	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	34	94,8	15,94	3223	542	1643	0,243	8
		м2 стяжки		34,65	5,96	1178	203	119	0,0291	1
59	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	0,5202	5019,27	197,82	2611	103	213	2,01	1
		м3		283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
60	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	170	0,25	0,14	43	24	33	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	19	9	119	0,0003	–
61	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	0,1734	5019,27	197,82	870	34	71	2,01	–
		м3		283,5	107,95	49	19	105	0,5475	–

62 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,083	72779,65	422,15	6041	35	824	56,4	5
	т металлических изделий		8257,5	157,5	685	13	118	0,77	–
63 Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	49,6	633,78	1,57	31435	78	5223	0,62	31
	м2		117	–	5803	–	90	–	–
64 Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	23,2	188,7	63,44	4378	1472	1729	0,175	4
	м шва		29,25	23,96	679	556	140	0,117	3
65 Е6-22-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300	0,7	14088,39	241,1	9862	169	1010	8,06	6
	м3		1282,5	91,08	898	64	105	0,4448	–
66 Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на гравииК=1,015;	0,7105	4801,76	178,83	3412	127	345	2,67	2
	м3		378	83,83	269	60	105	0,4405	–
67 Е12-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	7	727,99	6,58	5096	46	318	0,22	2
	м2 стяжки		35,78	2,48	250	17	119	0,012	–
68 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000;	88	74,53	0,12	6559	11	223	0,0138	1
	м2		2,77	0,05	244	4	90	0,0002	–
	Итого по разделу 4				**87691**	**6212**			**125**
					20799	**2349**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				60680				
	Накладные расходы, тенге				24035				
	- заработная плата, тенге				3605				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6704				

	Всего по разделу, тенге				**118430**				
	Сметная заработная плата, тенге				26753				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				148				

Раздел 5. Разные работы

69 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
	м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	–
70 Е23-2-2	стояк из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0395	511141,41	19866,96	20190	785	3634	375	15
	км трубопровода		63306	7440,75	2501	294	130	36,34	1
71 Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1310,45	9,2	1310	9	124	0,57	1
	зонт		92,25	4,5	92	5	128	0,02	–
72 Е11-2-9	Обетонирование труб бетоном М 200	0,2	1042,88	–	209	–	139	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	113	–	123	–	–
73 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,204	3143,23	178,83	641	36	99	2,67	1
	м3		378	83,83	77	17	105	0,4405	–
74 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	236		47				
	м3								
75 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	274		55				
	м3								
76 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Отмостка	0,57	392,17	66,01	224	38	132	1,35	1
	м3		195,75	24,93	112	14	105	0,1218	–
77 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,5814	3861,64	178,83	2245	104	282	2,67	2
	м3		378	83,83	220	49	105	0,4405	–

78 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,020;	0,5814	170		99				
	м3								
79 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,7	422,37	–	2408	–	188	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	141	–	133	–	–
	Итого по разделу 5				**29888**	**1041**			**30**
					4426	**406**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				24421				
	Накладные расходы, тенге				5855				
	- заработная плата, тенге				878				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2145				
	Всего по разделу, тенге				**37888**				
	Сметная заработная плата, тенге				5710				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				34				

Локальная смета № 6-2-1

Пожарный резервуар емк. 200 м3 поз2

Раздел 1. Монолитные и сборные железобетонные конструкции

1 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,81	392,17	66,01	3063	516	1810	1,35	11
	м3		195,75	24,93	1529	195	105	0,1218	1
2 Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020;	7,9662	3460,63	178,83	27568	1425	3863	2,67	21
	м3		378	83,83	3011	668	105	0,4405	4
3 Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей с пазом и обетонированием из бетона м200	25,3	2135,19	672,63	54020	17018	30852	5,83	147
	м3								

			927	234,39	23453	5930	105	0,9295	24
4 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	25,6795	4394,48	178,83	112848	4592	12453	2,67	69
	м3								
			378	83,83	9707	2153	105	0,4405	11
5 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,3	83		2100				
	м3								
6 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,3	236		5971				
	м3								
7 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,3	274		6932				
	м3								
8 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2762	65000		17953				
	т								
9 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0717	67700		4854				
	т								
10 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,1016	65900		72595				
	т								
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0952	41200		3922				
	т								
12 Е6-1-1	Создание уклона из цементного раствора	0,36	392,17	66,01	141	24	83	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
13 Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100К=1,020;	0,3672	5031,73	197,82	1848	73	151	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	104	40	105	0,5475	–
14 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	20,4	2962,51	1085,26	60435	22139	40230	6	122
	м3 сборных железобетонных конструкций								

			1028,25	380,37	20976	7760	140	1,6972	35
15 Е6-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,612	6780,18	197,82	4149	121	252	2,01	1
	м3								
			283,5	107,95	174	66	105	0,5475	–
16 Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на гравии	3,876	5326,16	178,83	20644	693	1880	2,67	10
	м3								
			378	83,83	1465	325	105	0,4405	2
17 30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	20,4	21500		438600				
	м3								
18 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,4	236		4814				
	м3								
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,4	274		5590				
	м3								
20 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,4	83		1693				
	м3								
21 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	892,77	310,26	3571	1241	1964	1,53	6
	шт сборных конструкций								
			256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
22 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,628	4394,48	178,83	2760	112	305	2,67	2
	м3								
			378	83,83	237	53	105	0,4405	–
23 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,35	26600		195510				

		м3							
24	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,29	1789,08	1247,36	2308	1609	1666	2,998	4
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				503,55	418,91	650	540	140	1,7635	2
25	Е6-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,02193	5031,73	197,82	110	4	8	2,01	–
		м3								
				283,5	107,95	6	2	105	0,5475	–
26	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,29	18700		24123				
		м3								
27	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,29	83		107				
		м3								
28	Е6-22-1	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном	0,8	4851,89	241,1	3882	193	1154	8,06	6
		м3								
				1282,5	91,08	1026	73	105	0,4448	–
29	Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	0,812	3285,07	268,82	2667	218	394	2,67	2
		м3								
				378	83,83	307	68	105	0,4405	–
30	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8	236		189				
		м3								
31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,8	274		219				
		м3								
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8	83		66				
		м3								
		Итого по разделу 1				**1085252**	**49978**			**402**
						63741	**18259**			**81**
		Стоимость: материалов, тенге				971533				

	Накладные расходы, тенге				97065				
	- заработная плата, тенге				14560				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70939				
	Всего по разделу, тенге				**1253256**				
	Сметная заработная плата, тенге				96560				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				532				
Раздел 2. Металлоконструкции									
33 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	13711,46	5475,86	1289	515	558	28,9	3
	т конструкций		5040	1552,87	474	146	90	5,46	1
34 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,094	151200		14213				
	т								
35 Е39-7-2	Монтаж металлических люков-лазов	0,178	23944,63	13191,88	4262	2348	2006	58,31	10
	т конструкций		10422	2101,77	1855	374	90	7,41	1
36 2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800		44108				
	т								
	Итого по разделу 2				**63872**	**2863**			**13**
					2329	**520**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				58680				
	Накладные расходы, тенге				2564				
	- заработная плата, тенге				385				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3986				
	Всего по разделу, тенге				**70422**				
	Сметная заработная плата, тенге				3234				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				

Раздел 3. Изоляционные работы

37	Е41-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности плит мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	73	193,98	48,92	14161	3571	12403	0,888	65
		м2		144,9	18,47	10578	1348	104	0,0903	7
38	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	34	94,8	15,94	3223	542	1643	0,243	8
		м2 стяжки		34,65	5,96	1178	203	119	0,0291	1
39	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	0,5202	5019,27	197,82	2611	103	213	2,01	1
		м3		283,5	107,95	147	56	105	0,5475	–
40	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	170	0,25	0,14	43	24	33	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	19	9	119	0,0003	–
41	Е6-47-17	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 75	0,1734	5019,27	197,82	870	34	71	2,01	–
		м3		283,5	107,95	49	19	105	0,5475	–
42	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,083	72779,65	422,15	6041	35	824	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	685	13	118	0,77	–
43	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике	49,6	633,78	1,57	31435	78	5223	0,62	31
		м2		117	–	5803	–	90	–	–
44	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	23,2	188,7	63,44	4378	1472	1729	0,175	4
		м шва		29,25	23,96	679	556	140	0,117	3
45	Е6-22-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300	0,7	14088,39	241,1	9862	169	1010	8,06	6
		м3		1282,5	91,08	898	64	105	0,4448	–

46	Е6-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на гравииК=1,015;	0,7105	4801,76	178,83	3412	127	345	2,67	2
		м3		378	83,83	269	60	105	0,4405	–
47	Е12-17-5	Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	7	727,99	6,58	5096	46	318	0,22	2
		м2 стяжки		35,78	2,48	250	17	119	0,012	–
48	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000;	88	74,53	0,12	6559	11	223	0,0138	1
		м2		2,77	0,05	244	4	90	0,0002	–
		Итого по разделу 3				**87691**	**6212**			**125**
						20799	**2349**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				60680				
		Накладные расходы, тенге				24035				
		- заработная плата, тенге				3605				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6704				
		Всего по разделу, тенге				**118430**				
		Сметная заработная плата, тенге				26753				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				148				

Раздел 4. Разные работы

49	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
		м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	–
50	Е23-2-2	стояк из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0395	511141,41	19866,96	20190	785	3634	375	15
		км трубопровода		63306	7440,75	2501	294	130	36,34	1
51	Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1310,45	9,2	1310	9	124	0,57	1
		зонт								

			92,25	4,5	92	5	128	0,02	–
52 Е11-2-9	Обетонирование труб бетоном М 200	0,2	1042,88	–	209	–	139	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	113	–	123	–	–
53 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,204	3143,23	178,83	641	36	99	2,67	1
	м3								
			378	83,83	77	17	105	0,4405	–
54 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	236		47				
	м3								
55 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	274		55				
	м3								
56 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Отмостка	0,57	392,17	66,01	224	38	132	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	112	14	105	0,1218	–
57 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,5814	3861,64	178,83	2245	104	282	2,67	2
	м3								
			378	83,83	220	49	105	0,4405	–
58 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,020;	0,5814	170		99				
	м3								
59 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,7	422,37	–	2408	–	188	0,144	1
	м2 покрытия								
			24,75	–	141	–	133	–	–
	Итого по разделу 4				**29888**	**1041**			**30**
					4426	**406**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				24421				

	Накладные расходы, тенге	5855
	- заработная плата, тенге	878
	- трудоемкость, чел-ч	3
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2145
	Всего по разделу, тенге	**37888**
	Сметная заработная плата, тенге	5710
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	34

Локальная смета № 6-6-1

Общестроительные работы

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11	27,84	26,18	306	288	94	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	18	79	97	0,025	–
2 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,8	35,29	33,19	99	93	31	0,0146	–
	м3 грунта		2,1	9,13	6	26	97	0,0317	–
3 Е1-163-2	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	0,3	423,9	–	127	–	144	2,796	1
	м3 грунта		423,9	–	127	–	113	–	–
4 Е1-163-3	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	0,1	669,6	–	67	–	76	4,044	–
	м3 грунта		669,6	–	67	–	113	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,5	6,48	6,48	29	29	9	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	9	97	0,00806	–
6 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,6	7,57	7,57	20	20	6	–	–
	м3 грунта								

			–	2,46	–	6	97	0,00942	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	67	–	113	–	–
8 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,3	167,18	–	50	–	57	1,21	–
	м3 грунта								
			167,18	–	50	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,5	21,55	4,52	97	20	75	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	77	–	97	–	–
10 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2,6	25,65	5,38	67	14	51	0,129	–
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	53	–	97	–	–
11 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт в зону вертикальной планировки	6,4	9,24	9,24	59	59	18	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	19	97	0,0115	–
12 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,3	119,27	2,62	394	9	47	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	35	3	123	0,0048	–
13 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	392,17	66,01	129	22	77	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	65	8	105	0,1218	–
14 Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,3366	3674,53	178,83	1237	60	163	2,67	1
	м3								
			378	83,83	127	28	105	0,4405	–
15 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,33	170		56				
	м3								
16 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,25	3313,73	954,98	14083	4059	6274	6,51	28
	м3								

			1075,5	330,44	4571	1404	105	1,337	6
17 Е6-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравииК=1,015;	4,31375	4394,48	178,83	18957	771	2093	2,67	12
	м3								
			378	83,83	1631	362	105	0,4405	2
18 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,25	118		502				
	м3								
19 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,25	548		2329				
	м3								
20 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0028	65000		182				
	т								
21 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,36059	65900		23763				
	т								
22 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Днище по уклону	0,18	392,17	66,01	71	12	41	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
23 Е6-45-1	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на гравииК=1,020;	0,1836	3460,63	178,83	635	33	88	2,67	–
	м3								
			378	83,83	69	15	105	0,4405	–
24 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	9,702	120,55	3,39	1170	33	1199	0,65	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1135	7	105	0,0505	–
25 Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	0,19404	5785,22	197,82	1123	38	80	2,01	–
	м3								
			283,5	107,95	55	21	105	0,5475	–
26 Е6-36-4	Железнение поверхности	9,702	59,59	0,23	578	2	524	0,289	3
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	498	1	105	0,0004	–

27	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,038	245,44	3,82	3936	61	734	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	599	23	118	0,007	–
28	Е7-3-4								
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	892,77	310,26	1786	621	983	1,53	3
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	513	189	140	0,3863	1
29	Е6-45-4								
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,314	4394,48	178,83	1380	56	152	2,67	1
	м3		378	83,83	119	26	105	0,4405	–
30	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,16	20300		3248				
	м3								
31	30-1-47								
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,16	119		19				
	м3								
32	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03238	175710,1	1826,1	5689	59	398	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	262	22	140	3,37	–
33	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00168	93997,62	304,24	158	1	59	198	–
	т		33075	114,75	56	–	105	0,56	–
34	Е45-66-2								
	Установка ходовых скоб	0,0126	34695,88	7958	437	100	403	138	2
	т деталей		24750	2981,25	312	38	115	14,55	–
35	1-1-773								
	Скобы ходовые	6	221		1326				
	шт								
36	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Сальник d=100мм	0,0104	148337,87	304,24	1543	3	107	58	1
	т		9675	114,75	101	1	105	0,56	–

37	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг. Сальник d=150мм	0,0255	141992,87	304,24	3621	8	92	20	1
		т		3330	114,75	85	3	105	0,56	–
38	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
		сальник		301,5	–	302	–	128	–	–
39	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		сальник		393,75	–	394	–	128	–	–
40	Е10-55-1	Установка щитов	1,6	1292,59	29,74	2068	48	85	0,233	–
		м2		32,85	11,23	53	18	120	0,0549	–
41	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	3,2	186,45	0,8	597	3	37	0,0574	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		9,25	0,32	30	1	120	0,0015	–
42	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	3,2	1358,63	2,26	4348	7	708	1,22	4
		м2 проемов		183,38	0,86	587	3	120	0,0042	–
43	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки по верху жироуловителя	0,2139	392,17	66,01	84	14	49	1,35	–
		м3		195,75	24,93	42	5	105	0,1218	–
44	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	0,21818	3674,53	178,83	802	39	105	2,67	1
		м3		378	83,83	82	18	105	0,4405	–
45	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием под отмостку	7,2	42,26	2,62	304	19	102	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	76	7	123	0,0048	–
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки. Отмостка	1,08	392,17	66,01	424	71	250	1,35	1
		м3		195,75	24,93	211	27	105	0,1218	–

47	Е6-45-2	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравииК=1,020;	1,1016	3674,53	178,83	4048	197	533	2,67	3
		м3		378	83,83	416	92	105	0,4405	–
48	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,2	490,2	–	3529	–	237	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	178	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**108333**	**6871**			77
						13104	**2465**			9
		Стоимость: материалов, тенге				88358				
		Накладные расходы, тенге				17148				
		- заработная плата, тенге				2572				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7529				
		Всего по смете				**133010**				
		Сметная заработная плата, тенге				18141				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
		Всего оборудования, тенге				**12917459**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				439194				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				293846				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				133567				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				53427				
		Транспорт привозных материалов				152062				
		Командировочные расходы				197652				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14187206**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года К=1,951				**27679239**				
		Налог(2%)				553585				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**28232824**				

НДС(12%)	3387939
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**31620763**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ А.М.Нуркенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова