			231,75	2,95	103824	1322	128	0,0144	6
59 8-4-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929; *м*	416,192	68		28301				
60 E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	160	439,78	12,19	70365	1950	60840	1,64	262
			292,5	4,57	46800	731	128	0,0223	4
61 8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; *м*	143,84	46		6617				
62 E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16 мм(прим) *м трубопровода*	378	439,78	12,19	166237	4608	143734	1,64	620
			292,5	4,57	110565	1727	128	0,0223	8
63 8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899; *м*	339,822	46		15632				
64 E17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных *шт*	60	7298,33	6,95	437900	417	31968	2,48	149
			414	2,25	24840	135	128	0,01	1
65 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	794	72,96	16,85	57930	13379	34078	0,211	168
			38,59	4,33	30640	3438	100	0,025	20
66 1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция д= 35x10ммК=1,100; *м*	380,6	107		40724				
67 1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция д= 42x10 ммК=1,100; *м*	492,8	121		59629				
68 E16-20-2	Установка кранов поливочных в мусоросборной камере *кран*	4	8132,57	1,57	32530	6	276	0,3	1
			54	–	216	–	128	–	–

69 9-4-557	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD д= 20мм	4	1986		7944				
	шт								
70 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,13	–	113	–	115	0,12	–
	комплект								
71 9-5-1130	Спускник воздуха автоматический	4	22,5	–	90	–	128	–	–
	шт		558		2232				
72 Е15-172-4	Двухслойная окраска труб	20,8	148,39	0,07	3087	1	2358	0,646	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
73 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	175,4	108	0,02	2246	–	105	0,0001	–
	кг		200		35080				
Раздел 3 -К1-Хозяйственно-бытовая канализация									
74 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	280	620,54	0,64	173751	179	38152	0,584	164
	м трубопровода								
75 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	672	106,2	0,25	29736	70	128	0,0012	–
	м трубопровода		748,88	1,43	503247	961	88527	0,56	376
76 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	50	102,38	0,54	68799	363	128	0,0026	2
	м трубопровода		748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
78 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	30	102,38	0,54	5119	27	128	0,0026	–
	комплект		9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
82 99-17-1(пл)	Трап пластмассовый д= 100мм (Приложение 10-9)	4	387	15,75	11610	473	128	0,07	2
	шт		1089		4356				
Раздел 4 -К2- Внутренние водостоки									

83 E16-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	176	1240,75	20,8	218372	3661	31154	0,725	128
			130,5	7,79	22968	1371	128	0,038	7
84 E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	7
			59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
85 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
			10,69	–	214	–	128	–	–
86 E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	176	11,13	–	1959	–	2408	0,0501	9
			10,69	–	1881	–	128	–	–
87 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	76	72,96	16,85	5545	1281	3262	0,211	16
			38,59	4,33	2933	329	100	0,025	2
88 1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция д= 110X10 ммK=1,100; *м*	83,6	457		38205				
89 9-5-29	Компенсатор фланцевый (вибрационный) для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 16, DN 100 *шт*	8	6102		48816				
90 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	24	384		9216				
91 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(заглушка,колпак от воронки) *т фасонных частей*	0,167	247994,13	49389,75	41415	8248	17679	312,7	52
			62775	18657	10483	3116	130	91,12	15
92 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм *шт*	4	284		1136				

93 9-4-560	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD д= 40мм	4	3089		12356				
	шт								
94 E15-172-4	Двухслойная окраска труб	62,32	148,39	0,07	9248	4	7069	0,646	40
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	6731	1	105	0,0001	–
95 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	39,2	200		7840				
	кг								
Раздел 5 -К2-Канализация механически загрязненных вод									
96 E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3080,67	120,17	12323	481	11589	13	52
	насос		2218,5	45	8874	180	128	0,22	1
97 10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	4	11700		46800				
	шт								
98 10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10(резервный)	1	11700		11700				
	шт								
99 E16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	16	606,31	7,95	9701	127	1403	0,372	6
	м трубопровода		65,48	2,97	1048	48	128	0,0145	–
100 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(отвод)	0,004	247994,13	49389,75	992	198	424	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	251	75	130	91,12	–
101 E15-172-4	Двухслойная окраска труб	3	148,39	0,07	445	–	340	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	324	–	105	0,0001	–
102 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1	200		200				
	кг								
103 E16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6