			т конструкций								
					21600	1029,79	21404	1020	90	4,42	4
259	Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением		0,99092	13711,46	5475,86	13587	5426	5880	28,9	29
			т конструкций								
					5040	1552,87	4994	1539	90	5,46	5
260	1-1-906	Швеллеры № 18		0,32953	63600		20958				
			т								
261	1-1-899	Прокат угловой равнополочный 90х6мм		0,12346	59200		7309				
			т								
262	1-1-897	Прокат угловой равнополочный 45х5мм		0,15502	58700		9100				
			т								
263	1-1-899	Прокат угловой равнополочный 63х5мм		0,01868	59200		1106				
			т								
264	1-1-870	Листы ПВ 406		0,13435	43100		5790				
			т								
265	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) 30х2 мм		152,9	112		17125				
			м								
266	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 10мм		0,00706	63600		449				
			т								
267	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8мм		0,00113	63600		72				
			т								
268	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (для лестницы)К=2,000;		0,92	7307,77	66,01	6723	61	213	1,35	1
			м3								
					195,75	24,93	180	23	105	0,1218	–
269	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской		58	3,31	0,02	192	1	164	0,016	1
			м2								
					3,13	–	182	–	90	–	–
270	99-10-1(пл)	Краска огнезащитная X-FLAME Прилож.10-8К=0,550;		31,9	786		25073				
			кг								
		Итого по разделу 10					**263061**	**17399**			**202**
							36044	**3799**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге					209618				
		Накладные расходы, тенге					36354				
		- заработная плата, тенге					5453				
		- трудоемкость, чел-ч					18				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17965				
	Всего по разделу, тенге				**317380**				
	Сметная заработная плата, тенге				45296				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				233				

Раздел 11 Отделочные работы

11

273	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	32,82	17,43	0,12	572	4	476	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	451	2	105	0,0002	–
274	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	99,74	257,14	2,33	25647	232	4664	0,26	26
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	4354	88	105	0,0043	–
275	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	637,44	1396,29	2,21	890051	1409	214401	1,76	1122
		м2		319,5	0,83	203662	529	105	0,0041	3
279	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	140	17,43	0,12	2440	17	2025	0,092	13
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1922	7	105	0,0002	–
281	Е15-180-5	Улучшенная окраска акриловой краской стен, подготовленных под окраску	532,76	182,99	1,88	97490	1002	22180	0,231	123
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	20740	384	105	0,0035	2
282	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	188,27	1904,86	2,1	358628	395	65985	2	377
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	62694	149	105	0,0039	1
285	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	36,48	251,66	1,88	9181	69	1518	0,231	8
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1420	26	105	0,0035	–
		Итого по разделу 11				**1384009**	**3128**			**1672**
						295243	**1185**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				1085638				

	Накладные расходы, тенге				311249				
	- заработная плата, тенге				46687				
	- трудоемкость, чел-ч				156				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101715				
	Всего по разделу, тенге				**1796973**				
	Сметная заработная плата, тенге				343115				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1834				

Раздел 12 Наружная отделка

289	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	205	601,66	4,92	123340	1009	41956	1,15	236
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	39575	383	105	0,0091	2
291	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	121,0749	3142,91	3,99	380528	483	59543	2,7	327
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	56560	148	105	0,0046	1
292	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	26,8	435,9	2,02	11682	54	1819	0,3925	11
		м		64,13	0,47	1719	13	105	0,0013	–
293	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	970	31,04	0,05	30109	49	8911	0,049	48
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	7469	19	119	0,0001	–
		Итого по разделу 12				**545659**	**1595**			**622**
						105323	**563**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				438740				
		Накладные расходы, тенге				112229				
		- заработная плата, тенге				16834				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39473				
		Всего по разделу, тенге				**697361**				
		Сметная заработная плата, тенге				122720				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				681				

Раздел 13 Разные работы
13.1 Отмостка

294	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	27,315	9202,88	–	251377	–	19050	3,66	100
		м3 подстилающего слоя		567	–	15488	–	123	–	–
		Итого по разделу 13				**251377**	-			**100**
						15488	-			-
		Стоимость: материалов, тенге				235889				
		Накладные расходы, тенге				19050				
		- заработная плата, тенге				2858				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16226				
		Всего по разделу, тенге				**286653**				
		Сметная заработная плата, тенге				18346				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				110				

Локальная смета № 4-1-1
ВЛ-10кВ

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	99-1-7(пл)	Стойка вибрированная 105-5 Прил.3-2	4	12459		49836				
		шт								
3	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит, объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
4	30-14-3	Стоимость плиты	0,2	18100		3620				
		м3								
5	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,03	23548,15	15193,9	706	456	352	42,3	1
		км линии		7380	3795,17	221	114	105	14,12	–

6	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	0,026	313500		8151				
		т								
7	1-4-88	Траверсы, хомуты, детали креплений	0,11324	148100		16771				
		т								
8	1-5-203	Изолятор ШФ-20 (прим)	5	556		2780				
		шт								
9	99-18-6(пл)	Колпачок К-6,К-9 (прайс3-5) Ц.30	5	11		55				
		шт								
10	1-7-6	Зажим	0,16	7100		1136				
		100шт								
11	18-3-70	Подвеска натяжная	12	97		1164				
		шт								
12	1-4-88	Траверсы, хомуты, детали креплений для ОАР-1	0,04975	148100		7368				
		т								
13	1-5-203	Изолятор ШФ-20 (прим)	2	556		1112				
		шт								
14	99-18-6(пл)	Колпачок К-6 (прайс3-5) Ц.30	2	11		22				
		шт								
15	1-7-6	Зажим	0,09	7100		639				
		100шт								
16	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора								
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
17	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
		комплект								
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	–
18	80-1-40(пл)	Разъединитель трехполюсной РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10 (прайс прил.3-5)ц.40997	1	15878		15878				
		шт								
19	16-7-29	Ошиновка проводом АС-70	0,0062	313500		1944				
		т								
20	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00078	149300		116				
		т								
21	1-4-88	Траверсы, хомуты, детали креплений для КРМ-1	0,0827	148100		12248				
		т								
22	1-5-203	Изолятор ШФ-20 (прим)	2	556		1112				
		шт								

23	99-18-6(пл)	Колпачок К-6 (прайс3-5) Ц.30	2	11		22				
		шт								
24	1-7-6	Зажим	0,06	7100		426				
		100шт								
25	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
		комплект								
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	–
26	80-1-40(пл)	Разъединитель трехполюсной РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10 (прайс прил.3-5)ц.40997	1	15878		15878				
		шт								
27	16-7-29	Ошиновка проводом АС-70	0,0062	313500		1944				
		т								
28	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00101	149300		151				
		т								
29	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
		шт								
				1094	727	1094	727	95	4,247	4
30	16-10-28	Муфты концевые КН	1	19100		19100				
		шт								
31	18-3-202	Наконечники	2	128		256				
		шт								
32	Е33-116-2	Ограничитель перенапряжения	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		комплект								
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
33	80-1-35(пл)	Ограничитель перенапрежения ОПН прайс (3-2-1) ц.7216	3	2795		8385				
		шт								
34	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		комплект								
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
35	80-1-41(пл)	Разрядник РВО10 (прайс прил.3-5)ц.6156	3	2384		7152				
		шт								
36	Е33-253-1	Демонтаж железобетонных опор	2	1074	815,25	2148	1631	998	1,54	3
		опора								
				258,75	216	518	432	105	0,75	2
37	Е33-109-1	Демонтаж провода	0,15	6772,18	4558,18	1016	684	528	12,69	2
		км линии								
				2214	1138,55	332	171	105	4,236	1
38	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
		опора								

				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
39	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300		38600				
		шт								
40	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	2	11800		23600				
		шт								
41	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит, объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт								
				157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
42	30-14-3	Стоимость плиты	0,2	18100		3620				
		м3								
43	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,19	23548,15	15193,9	4474	2887	2229	42,3	8
		км линии								
				7380	3795,17	1402	721	105	14,12	3
44	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	0,08854	322100		28519				
		т								
45	1-4-88	Траверсы, хомуты, детали креплений	0,02315	148100		3429				
		т								
46	1-5-203	Изолятор НС-18(прим)	10	556		5560				
		шт								
47	99-18-6(пл)	Колпачок К-5,К-9 (прайс3-5) Ц.30	10	11		110				
		шт								
48	1-7-6	Зажим	0,14	7100		994				
		100шт								
		Всего прямые затраты				**322937**	**22109**			**98**
						16901	**5937**			**25**
		Стоимость: материалов, тенге				236634				
		оборудования, тенге				47293				
		Накладные расходы, тенге				23799				
		- заработная плата, тенге				3570				
		- трудоемкость, чел-ч				12				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17967				
	Всего по смете				**364703**				
	Сметная заработная плата, тенге				26408				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				135				

Локальная смета № 4-1-2

КЛ-0,4кВ

1 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,7	35,29	33,19	766	720	237	0,0146	–
	м3 грунта		2,1	9,13	46	198	97	0,0317	1
2 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16	5,55	5,55	89	89	28	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	29	97	0,00691	–
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,6	39,77	37,82	223	212	70	0,013	–
	м3 грунта		1,87	11	10	62	97	0,0376	–
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	9,8	45	45	441	441	88	–	–
	т		–	9	–	88	100	0,0189	–
5 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,03	230805,38	–	6924	–	906	175	5
	канало-километр трубопровода		27450	–	824	–	110	–	–
6 30-8-92	Песок природный	2,31	1350		3119				
	м3								
7 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	70	38,1	3,2	2667	224	1962	0,15	11
	м кабеля		28,8	0,7	2016	49	95	0,004	–
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	70	36,7	27,8	2569	1946	1044	0,06	4
	м кабеля		8,8	6,9	616	483	95	0,04	3
9 16-1-389	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2К=1,020;	0,0408	1093500		44615				

		1000м							
10	16-1-359	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 70 мм2К=1,020;	0,0408	381700	15573				
		1000м							
11	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0306	60500	1851				
		1000м							
12	16-1-324	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 2,5 мм2К=1,020;	0,0306	17800	545				
		1000м							
		Всего прямые затраты			**79382**	**3632**			**20**
					3512	**909**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге			72238				
		Накладные расходы, тенге			4335				
		- заработная плата, тенге			650				
		- трудоемкость, чел-ч			2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5023				
		Всего по смете			**88740**				
		Сметная заработная плата, тенге			5071				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			26				

Локальная смета № 4-2-1 Дизельная электростанция (п.3)

Общестроительные работы

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	93,62	22,04	20,73	2063	1941	637	0,00911	1
		м3 грунта		1,31	5,7	123	534	97	0,0198	2
2	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрый)	32,59	24,24	22,8	790	743	243	0,01002	–
		м3 грунта		1,44	6,27	47	204	97	0,02178	1
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	2,25	220,97	–	497	–	562	1,5576	4

	м3 грунта								
			220,97	–	497	–	113	–	–
4 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	34,84	343,74	343,74	11976	11976	7497	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	221,85	–	7729	97	1,02	36
5 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	47,44	5,55	5,55	263	263	82	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	85	97	0,00691	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	47,44	21,55	4,52	1022	214	784	0,108	5
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	808	–	97	–	–
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26,41	32,57	30,98	860	818	270	0,0106	–
	м3 грунта								
			1,53	9,01	40	238	97	0,0308	1
8 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,650;	43,5765	45	45	1961	1961	392	–	–
	т								
			–	9	–	392	100	0,0189	1
9 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	26,41	3,09	2,66	82	70	34	0,00272	–
	м3 грунта								
			0,39	0,93	10	25	97	0,00305	–
10 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	49,15	5,55	5,55	273	273	85	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	88	97	0,00691	–
11 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,46	122,18	–	667	–	754	0,885	5
	м3 грунта								
			122,18	–	667	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	49,15	21,55	4,52	1059	222	812	0,108	5
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	837	–	97	–	–
13 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,94	8419,57	66,01	24754	194	681	1,35	4
	м3								
			195,75	24,93	576	73	105	0,1218	–
14 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	21,6	9320,01	196,62	201312	4247	7859	1,79	39

		м3								
				272,25	74,27	5881	1604	105	0,3628	8
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,54	83		2037				
		м3								
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,42156	65900		27781				
		т								
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=11,000;	0,44	8419,57	66,01	3705	29	102	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
18	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3К=11,000;	1,43	10364,21	257,71	14821	369	1090	4,05	6
		м3								
				634,5	91,69	907	131	105	0,3964	1
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=11,000;	1,87	83		155				
		м3								
20	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=11,000;	0,02442	68200		1665				
		т								
		Всего прямые затраты				**297743**	**23320**			**70**
						10479	**11114**			**50**
		Стоимость: материалов, тенге				263944				
		Накладные расходы, тенге				21884				
		- заработная плата, тенге				3283				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19178				
		Всего по смете				**338805**				
		Сметная заработная плата, тенге				24876				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				131				

Локальная смета № 4-2-1 Дизельная электростанция (п.3)

Общестроительные работы

2	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,6	21,6	3884	194	1299	0,9	8
		шт								

			149	2,9	1341	26	95	0,017	–
3 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	21	61,9	3,3	1300	69	466	0,14	3
	м		23	0,4	483	8	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**5184**	**263**			**11**
					1824	**34**			**-**
	Стоимость: материалов, тенге				3097				
	оборудования, тенге								
	Накладные расходы, тенге				1765				
	- заработная плата, тенге				265				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				417				
	Всего по смете				**7366**				
	Сметная заработная плата, тенге				2123				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Локальная смета № 4-3-1 Трансформаторная подстанция (п.2)

Общестроительные работы

1 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,99	22,04	20,73	286	269	88	0,00911	–
	м3 грунта		1,31	5,7	17	74	97	0,0198	–
2 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрый)	5,45	24,24	22,8	132	124	41	0,01002	–
	м3 грунта		1,44	6,27	8	34	97	0,02178	–
3 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,33	220,97	–	73	–	82	1,5576	1
	м3 грунта		220,97	–	73	–	113	–	–
4 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3,51	5,55	5,55	19	19	6	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	6	97	0,00691	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,51	21,55	4,52	76	16	58	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	60	–	97	–	–
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3,76	32,57	30,98	122	116	39	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	6	34	97	0,0308	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,650;	6,204	45	45	279	279	56	–	–
		т		–	9	–	56	100	0,0189	–
8	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	3,76	3,09	2,66	12	10	4	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	1	3	97	0,00305	–
9	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,35	5,55	5,55	57	57	18	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	19	97	0,00691	–
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,15	122,18	–	141	–	159	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	141	–	113	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10,35	21,55	4,52	223	47	171	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	176	–	97	–	–
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,58	8419,57	66,01	4883	38	134	1,35	1
		м3		195,75	24,93	114	14	105	0,1218	–
13	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	541,16	243,37	4329	1947	2150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
14	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=8,000;	3,184	11660		37125				
		м3								
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,764	83		312				
		м3								

16 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	448	17	118	0,007	–
17 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	2,76	282,96	4,19	781	12	194	0,382	1
	м2 поверхности		58,05	1,58	160	4	118	0,0076	–
18 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,22	11579,02	316,01	2547	70	343	8,25	2
	м3		1368	119,39	301	26	105	0,583	–
19 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00322	50600		163				
	т								
20 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01789	53000		948				
	т								
21 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	1,08	9202,88	–	9939	–	753	3,66	4
	м3 подстилающего слоя		567	–	612	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**65392**	**3050**			**19**
					2972	**968**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				59370				
	Накладные расходы, тенге				4845				
	- заработная плата, тенге				727				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4214				
	Всего по смете				**74451**				
	Сметная заработная плата, тенге				4667				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Локальная смета № 4-3-2 Трансформаторная подстанция (п.2)

Электромонтажные работы

1 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27

	подстанция								
			4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
3 Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
	шт								
			3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
5 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,6	21,6	3884	194	1299	0,9	8
	шт								
			149	2,9	1341	26	95	0,017	–
6 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
	м								
			23	0,4	345	6	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**30135**	**15992**			**57**
					9786	**3502**			**21**
	Стоимость: материалов, тенге				4357				
	оборудования, тенге								
	Накладные расходы, тенге				12623				
	- заработная плата, тенге				1893				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2565				
	Всего по смете				**45323**				
	Сметная заработная плата, тенге				15181				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				63				

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

1 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	96,5	289,15	289,15	27903	27903	17469	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	18009	97	0,858	83
2 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт)	136,6	24,24	22,8	3311	3114	1021	0,01002	1
	м3 грунта								
			1,44	6,27	197	856	97	0,02178	3
3 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	4,8	220,97	–	1061	–	1199	1,5576	7
	м3 грунта								

			220,97	–	1061	–	113	–	–
4 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мокрый грунт)	18,5	35,81	34,07	662	630	208	0,01166	–
	м3 грунта								
			1,68	9,91	31	183	97	0,03388	1
5 П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,750;	32,375	45	45	1457	1457	291	–	–
	т								
			–	9	–	291	100	0,0189	1
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	18,5	3,09	2,66	57	49	23	0,00272	–
	м3 грунта								
			0,39	0,93	7	17	97	0,00305	–
7 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	127,3	5,55	5,55	707	707	222	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	229	97	0,00691	1
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	14,1	122,18	–	1723	–	1947	0,885	12
	м3 грунта								
			122,18	–	1723	–	113	–	–
9 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм (выпуск в мокрый колодец)	0,0025	62546,88	6788,5	156	17	156	253	1
	км трубопровода								
			45675	2565	114	6	130	12,52	–
10 8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 ммК=1,004;	2,51	63		158				
	м								
11 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,036	62566,88	6788,5	2252	244	2257	253	9
	км трубопровода								
			45675	2565	1644	92	130	12,52	–
12 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	36,144	321		11602				
	м								
13 Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,036	151044,59	29540,14	5438	1063	2174	202,9	7
	км трубопровода								