50 E16-1-10	Прим. Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 400 мм (бетонная труба) *м труб*	11,6	491,97	105,79	5707	1227	4498	1,72	20
			263,25	39,62	3054	460	128	0,1935	2
51 30-19-34	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая *м*	11,6	2400		27840				
52 8-4-60	Прим. Заглушка , d=110 мм *10шт*	0,5	6190		3095				
53 8-4-56	Прим. Заглушка , d=50 мм *10шт*	1,2	820		984				
54 8-4-60	Прим. Ревизия с крышкой , d=110 мм *10шт*	0,1	6190		619				
55 8-4-56	Прим. Ревизия с крышкой d=50 мм *10шт*	0,1	820		82				
	Итого по разделу 3				**116854**	**1439**			**85**
	Стоимость: материалов, тенге				**14839** 100576	**540**			**2**
	Накладные расходы, тенге				19474				
	- заработная плата, тенге				2921				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8180				
	Всего по разделу, тенге				**144508**				
	Сметная заработная плата, тенге				18300				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				97				
	Раздел 4 Производственная канализация К3								
58 E17-1-12	Установка трапов диаметром 110 мм *комплект*	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
59 8-4-60	Прим. Заглушка , d=110 мм	0,1	139,5 6190	4,5	140 619	5	128	0,02	–

		10шт							
60 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	3	748,88	1,43	2247	4	396	0,56	2
	м трубопровода		102,38	0,54	307	2	128	0,0026	–
61 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 110 мм	9,5	244,98	0,28	2327	3	1816	0,844	8
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1396	1	130	0,0005	–
62 8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=110 мм	9,5	600		5700				
	м								
63 Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3	129,21	12,02	388	36	237	0,436	1
	м трубопровода		74,25	4,5	223	14	100	0,022	–
64 99-1-1(пл) Пр	Утепление цилиндров фольгированные д.110	3	926		2778				
	м								
65 Е16-1-10	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 400 мм	8,8	491,97	105,79	4329	931	3412	1,72	15
	м труб		263,25	39,62	2317	349	128	0,1935	2
66 30-19-34	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая	8,8	2400		21120				
	м								
	Итого по разделу 4				**42406**	**983**			**27**
					4383	**371**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				37040				
	Накладные расходы, тенге				6047				
	- заработная плата, тенге				907				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2907				

		Всего по разделу, тенге				**51360**				
		Сметная заработная плата, тенге				5661				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-5

на Электроосвещение

24	**Е0121-11-2**	**Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	**645**	**103,71**	**11,48**	**66893**	**7404**	**61928**	**0,50**	**324**
		м кабеля		**81,68**	**7,22**	**52684**	**4657**	**108**	**0,03**	**20**
49	**С151601-342**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(0,211кг/м)**	**0,6579**	**60500,00**	**--**	**39803**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**С151601-333**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2(0,184кг/м)**	**0,1326**	**39700,00**	**--**	**5264**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			111960	**7404**			**324**
			Тенге			52684	**4657**			**20**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**111960**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61928**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6718**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**118678**				

Локальная смета № 6-1-1

Наружный водопровод

Раздел 1 Холодный водопровод В1

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	81	33,4	31,41	2705	2544	835	0,0138	1
		м3 грунта		1,99	8,64	161	700	97	0,03	2

2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2	423,9	–	848	–	958	2,796	6
		м3 грунта		423,9	–	848	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и устройство валика котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	58	6,48	6,48	376	376	118	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	122	97	0,00806	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	24	122,18	–	2932	–	3313	0,885	21
		м3 грунта		122,18	–	2932	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	102	–	97	–	–
6	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,018	62566,88	6788,5	1126	122	1128	253	5
		км трубопровода		45675	2565	822	46	130	12,52	–
7	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	18,072	321		5801				
		м								
8	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,018	8097,13	–	146	–	189	51,5	1
		км трубопровода		8032,5	–	145	–	130	–	–
9	Е22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,018	179860,41	29821,28	3237	537	1096	203,8	4
		км трубопровода		35550	11265,75	640	203	130	55,02	1

10 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
11 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								
12 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
	шт								
13 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
	шт								
14 Е22-33-5	Прим.Установка тройника стального с пожарной подставкой из труб d=108х4-57х3,5	0,02348	247994,13	49389,75	5823	1160	2486	312,7	7
	т фасонных частей		62775	18657	1474	438	130	91,12	2
15 99-1-1Прайс-	Втулка под фланец d=110 мм	2	695		1390				
	шт								
16 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
17 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
	шт								
18 Е22-8-1	Укладка патрубок из труб стальных электросварных диаметром 28х2,5 мм	0,001	62566,88	6788,5	63	7	64	253	–
	км трубопровода		45675	2565	46	3	130	12,52	–
19 8-6-58	Прим.Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 28х2,5 ммК=1,004;	1,004	126		127				
	м								
20 Е22-22-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,001	21414,61	6461,17	21	6	16	54	–
	км трубопровода		9810	2441,25	10	2	130	11,92	–

21	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
22	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
23	99-1-1Прайс	Указатель пожарных резервуаров флуоресцентный	1	1090		1090				
		шт								
24	Е11-8-3	Утепление керамзитовым гравием	2,7	6118,36	261,86	16520	707	1988	3,44	9
		м3 изоляции		499,5	99	1349	267	123	0,48	1
		Итого по разделу 1				**81541**	**5710**			**60**
						9357	**1865**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				66474				
		Накладные расходы, тенге				13476				
		- заработная плата, тенге				2021				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5701				
		Всего по разделу, тенге				**100718**				
		Сметная заработная плата, тенге				13243				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				73				

Раздел 2 Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7

25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	18658,32	1879,87	27428	2763	3771	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2110	791	130	2,061	3
26	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦО-1,КЦ7-3)	0,5	4063		2032				
		м								

27	30-18-37									
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ15-9, КЦ15-9а)	1,78	7030		12513				
	м									
28	1-1-774 Скобы ходовые	10,88	129		1404				
	кг									
29	8-10-45 Крепления для круглых колодцев	28,56	200		5712				
	кг									
30	Е6-1-20 Устройство обоймы из бетона	0,03	9813,45	311,32	294	9	18	2,82	–
	м3		441	117,61	13	4	105	0,5744	–
	Итого по разделу 2				**49383**	**2772**			**13**
					2123	**795**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				44488				
	Накладные расходы, тенге				3789				
	- заработная плата, тенге				568				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3190				
	Всего по разделу, тенге				**56362**				
	Сметная заработная плата, тенге				3486				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				

Локальная смета № 6-1-2
Наружная канализация

Раздел 1 Канализация К1

1	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	96	33,4	31,41	3206	3015	989	0,0138	1
	м3 грунта		1,99	8,64	191	829	97	0,03	3

2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	3	423,9	–	1272	–	1437	2,796	8
				423,9	–	1272	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и устройство валика котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	58	6,48	6,48	376	376	118	–	–
				–	2,1	–	122	97	0,00806	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	24	122,18	–	2932	–	3313	0,885	21
				122,18	–	2932	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	21	21,55	4,52	453	95	347	0,108	2
				17,03	–	358	–	97	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаной подготовки и засыпка песчаным грунтом трубопроводов *м3 основания*	12,4	1791,2	152,52	22211	1891	3400	1,02	13
				153,68	57,15	1906	709	130	0,279	3
7	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,0619	139706,75	90794,12	8648	5620	5468	286	18
				48375	19582,83	2994	1212	130	84,07	5
8	8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 157,3 ммК=1,010; *м*	62,519	1510		94404				
9	Е8-6-9	Кладка горловины колодцев из керамического кирпича *м3 кладки*	0,135	9437,25	296,6	1274	40	164	5,95	1
				915,75	110,25	124	15	118	0,54	–
10	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16120				
11	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	13400		40200				

12 Е6-24-7	Устройство бетонного лотка	1,98	9925,58	503,2	19653	996	1654	3,86	8
	м3		623,25	172,45	1234	341	105	0,675	1
13 Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см (толщина 10 см)	10,8	1838,53	26,34	19856	284	770	0,302	3
	м2 покрытия		47,03	6,58	508	71	133	0,0299	–
14 Е27-39-18	Исключать к расценке 27-39-17 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-10,000;	-108	84,59	0,03	-9136	-3	-141	0,0053	-1
	м2 покрытия		0,97	0,01	-105	-1	133	0,00006	–
15 Е11-8-3	Утепление керамзитовым гравием	7,44	6118,36	261,86	45521	1948	5477	3,44	26
	м3 изоляции		499,5	99	3716	737	123	0,48	4
	Итого по разделу 1				**266990**	**14262**			**100**
	Стоимость: материалов, тенге				**15130** 237598	**4035**			**16**
	Накладные расходы, тенге				22996				
	- заработная плата, тенге				3449				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17399				
	Всего по разделу, тенге				**307385**				
	Сметная заработная плата, тенге				22614				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
	Раздел 2 Сборные ж/б элементы серия 3.900-3 в.7								
16 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,38	14707,38	2308,84	35004	5495	9749	13,869	33
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	5441	2058	130	4,223	10
17 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦО-1)	0,35	4063		1422				

18	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ10-6)	*м*	2,36	4796		11319			
19	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)(КС10-9)	*м*	0,89	4360		3880			
20	1-1-774	Скобы ходовые	*кг*	24,48	129		3158			
21	8-10-45	Крепления для круглых колодцев	*кг*	127,2	200		25440			
22	Е6-1-20	Устройство обоймa из бетона	*м3*	0,1	9813,45	311,32	981	31	59	2,82	–
					441	117,61	44	12	105	0,5744	–
		Итого по разделу 2					**81204**	**5526**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге					**5485** 70193	**2070**			**10**
		Накладные расходы, тенге					9808				
		- заработная плата, тенге					1471				
		- трудоемкость, чел-ч					5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5461				
		Всего по разделу, тенге					**96473**				
		Сметная заработная плата, тенге					9026				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					48				

Локальная смета № 6-2-1

Резервуар сточных вод емк. 15м3

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	238	33,4	31,41	7949	7476	2454	0,0138	3
				1,99	8,64	474	2056	97	0,03	7
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	7	537,3	–	3761	–	4250	3,552	25
				537,3	–	3761	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	155	6,48	6,48	1004	1004	316	–	–
				–	2,1	–	326	97	0,00806	1
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	66	122,18	–	8064	–	9112	0,885	58
				122,18	–	8064	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	155	21,55	4,52	3340	701	2561	0,108	17
				17,03	–	2640	–	97	–	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5 *м3*	2,06	8521,57	66,01	17554	136	477	1,35	3
				195,75	24,93	403	51	105	0,1218	–
7	Е6-35-5	Монолитные железобетонные днища с пазом и обетонированием труб из бетона кл.В25 W 6 сульфатостойком цементе *м3*	5	11544,24	672,63	57721	3363	6097	5,83	29
				927	234,39	4635	1172	105	0,9295	5
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	5	83		415				
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4до 6: за 2 кг/см2	5	274		1370				

		м3							
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,172	47400		8153			
		т							
11	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1632	53600		8748			
		т							
12	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2668	53000		14140			
		т							
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0332	52400		1740			
		т							
14	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,038	50900		1934			
		т							
15	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0186	29400		547			
		т							
16	Е6-36-4	Железнение поверхности	6,1	59,59	0,23	363	1	330	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	313	1	105	0,0004	–
17	Е7-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6м2	3,944	7969,2	1982,18	31431	7818	15537	12,71	50
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	8288	2810	140	3,2883	13
18	30-18-15	Панели стеновые для резервуаров из тяжелого бетона класса В15 W6, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом (ПС1Аа-24-Б2 1шт, ПС1Аа-24-Б2а 1шт, ПС1Аб-24-Б2 2шт, ПС1Бб-24-Б2 2шт)	3,944	21500		84796				
		м3								
19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,944	274		1081				

		м3							
20	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,944	548		2161			
		м3							
21	4-1-14	Закладные изделия	0,18	50000		9000			
		т							
22	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,18	40200		7236			
		т							
23	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3121,61	414,99	3122	415	657	2,01	2
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	340	129	140	0,5376	1
24	30-18-23	Плиты покрытий для резервуаров для тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П26-5А-1 из бетона В15)	2,02	20300		41006				
		м3								
25	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,02	274		553				
		м3								
26	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,02	548		1107				
		м3								
27	4-1-14	Закладные изделия	0,007	50000		350				
		т								
28	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200		281				
		т								
29	Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой плит покрытия	10	121,67	9,38	1217	94	643	0,243	2
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	488	35	123	0,0172	–
30	Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой плит покрытия добавлять.	10	45,49	4,86	455	49	235	0,082	1
		м2 изолируемой поверхности								

31	Е7-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругим и прокладками		17,28	1,82	173	18	123	0,0089	–
		м шва	10	292,04	0,82	2920	8	157	0,0651	1
				10,87	0,32	109	3	140	0,0015	–
32	Е7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой								
		м шва	10	199,47	35,34	1995	353	567	0,162	2
				27,23	13,34	272	133	140	0,0652	1
33	Е7-19-2	Герметизация прохода трубы через стену 2 рядами гернита								
		м шва	1	292,04	0,82	292	1	15	0,0651	–
				10,87	0,32	11	–	140	0,0015	–
34	Е7-57-6	Герметизация прохода трубы через стену тиоколовым герметиком с 2-х сторон стыка								
		м шва	2	199,47	35,34	399	71	113	0,162	–
				27,23	13,34	54	27	140	0,0652	–
35	Е6-19-1	Замоноличивание углов бетоном В25 W6 (сеч. 3-3 лист АС-11)								
		м3	0,52	11771,87	316,01	6121	164	812	8,25	4
				1368	119,39	711	62	105	0,583	–
36	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	0,52	274		142				
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,003	93997,62	304,24	282	1	104	198	1
				33075	114,75	99	–	105	0,56	–
38	Е6-19-1	Устройство обвязочного пояса из бетона кл.В25 W6 (узел 1 лист АС-11)								
		м3	0,12	11771,87	316,01	1413	38	187	8,25	1
				1368	119,39	164	14	105	0,583	–
39	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	0,12	274		33				

40	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,12	548		66			
		м3							
41	Е8-4-7	Защита стен резервуара 2 слоями битумно-латексной мастикой	29	245,44	3,82	7118	111	1328	0,212	6
		м2 поверхности		37,35	1,44	1083	42	118	0,007	–
42	Е13-39-3	Армирование швов стеновых панелей стеклосетками по битумной грунтовке	4,99	612,02	1,57	3054	8	586	0,67	3
		м2		130,5	–	651	–	90	–	–
43	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,27	2863,76	1856,11	773	501	532	4,933	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	219	161	140	2,3715	1
44	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КО-6-1шт;КС7.3-2 шт	0,65	4063		2641				
		м								
45	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КС7.9	0,89	3250		2893				
		м								
46	Е23-24-1	Установка люка	1	8368,59	35,42	8369	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
47	Е7-20-2	Установка двутавров	0,006	97387,94	1216,94	584	7	35	22,1	–
		т стальных элементов		3600	459	22	3	140	2,25	–
48	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (в три слоя рубероида на битумной мастике)	4	229,96	1,19	920	5	131	0,155	1
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	108	2	119	0,0022	–
49	Е12-15-2	К=2 Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляцииК=2,000;	8	203,08	1,15	1625	9	174	0,101	1

	м2 изолируемой поверхности								
			17,89	0,43	143	3	119	0,0021	–
50 Е23-4-1									
	Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных раструбных труб диаметром 300 мм	1,5	412,47	113,81	619	171	356	0,814	1
	м трубопровода								
			139,73	42,62	210	64	130	0,2082	–
51 30-19-33									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм, прочность труб третья	1,5	1900		2850				
	м								
52 Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,00225	511141,41	19866,96	1150	45	207	375	1
	км трубопровода								
			63306	7440,75	142	17	130	36,34	–
53 Е20-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
	дефлектор								
			427,5	2,25	428	2	128	0,01	–
54 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	27	364,13	34,3	9832	926	532	0,0398	1
	м2 основания								
			6,01	8,8	162	238	133	0,03015	1
55 Е27-26-3	К=4 Исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-4,000;	-108	28,03	1,37	-3027	-148	-73	0,00062	–
	м2 основания								
			0,1	0,41	-11	-44	133	0,00133	–
56 Е27-52-1									
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	27	15,17	5,88	410	159	313	0,0451	1
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	190	45	133	0,00618	–
57 Е27-52-4									
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=-1,000;	-27	0,29	0,02	-8	-1	-7	0,00136	–
	м2 покрытия								
			0,19	0,01	-5	–	133	0,00003	–

58 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,6	5390		8624				
	т								
59 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	15	24,6	0,69	369	10	189	0,0787	1
	м3 емкости		11,7	0,27	176	4	105	0,0013	–
	Всего прямые затраты				**385305**	**23538**			**222**
	Стоимость: материалов, тенге				**34726** 327041	**7388**			**30**
	Накладные расходы, тенге				49767				
	- заработная плата, тенге				7465				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26104				
	Всего по смете				**461176**				
	Сметная заработная плата, тенге				49579				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				277				

Локальная смета № 7-1-2

На Покрытие

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=367 м2

1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси.	55,05	1644,88	73,75	90551	4060	2419	0,144	8
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1177	642	133	0,041	2
2 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	367	364,13	34,3	133636	12588	7230	0,0398	15
	м2 основания		6,01	8,8	2206	3230	133	0,03015	11
3 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	367	398,94	5,88	146411	2158	4232	0,0451	17
	м2 покрытия		7,02	1,65	2576	606	133	0,00618	2
4 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000;	2202	64,43	0,02	141875	44	585	0,00136	3

	м2 покрытия								
			0,19	0,01	418	22	133	0,00003	–
5 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	157	552,17	6,63	86691	1041	23061	0,698	110
	м бортового камня								
			108,68	1,76	17063	276	133	0,0061	1
6 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	6,901	24600		169765				
	м3								
	Итого по разделу 1				**768929**	**19891**			**153**
	Стоимость: материалов, тенге				**23440** 725598	**4776**			**16**
	Накладные расходы, тенге				37527				
	- заработная плата, тенге				5629				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48387				
	Всего по разделу, тенге				**854843**				
	Сметная заработная плата, тенге				33845				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				188				
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=200 м2								
7 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси.	30	1644,88	73,75	49346	2213	1318	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	641	350	133	0,041	1
8 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	200	364,13	34,3	72826	6860	3939	0,0398	8
	м2 основания								
			6,01	8,8	1202	1760	133	0,03015	6
9 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	200	398,94	5,88	79788	1176	2306	0,0451	9
	м2 покрытия								
			7,02	1,65	1404	330	133	0,00618	1

10 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=6,000; *м2 покрытия*	1200	64,43	0,02	77316	24	319	0,00136	2
			0,19	0,01	228	12	133	0,00003	–
11 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	80	552,17	6,63	44174	530	11751	0,698	56
			108,68	1,76	8694	141	133	0,0061	–
12 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	3,74	24600		92004				
	Итого по разделу 2				**415454**	**10803**			**79**
	Стоимость: материалов, тенге				**12169** 392482	**2593**			**8**
	Накладные расходы, тенге				19633				
	- заработная плата, тенге				2945				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26105				
	Всего по разделу, тенге				**461192**				
	Сметная заработная плата, тенге				17707				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				97				
	Раздел 3 Покрытие из тротуарной плитки по дорожкам S=170м2								
13 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. *м3 материала основания в плотном теле*	17	1644,88	73,75	27963	1254	746	0,144	2
			21,38	11,67	363	198	133	0,041	1
14 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	17	1574,76	68,13	26771	1158	771	0,144	2
			21,38	12,76	363	217	133	0,0438	1
15 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком *м2 тротуара*	70	100,14	42,08	7010	2946	6725	0,381	27
			57,38	14,85	4017	1040	133	0,0726	5

7	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см								
		м2	644	225,58	0,34	145274	219	32708	0,2678	172
8	Е47-25-5	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства обыкновенного газона		39,24	0,13	25271	84	129	0,0005	–
		м2	644	69,97	–	45061	–	6622	0,0547	35
				7,97	–	5133	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**318669**	**1655**			**452**
		Стоимость: материалов, тенге				**65450**	**719**			**3**
						251564				
		Накладные расходы, тенге				85358				
		- заработная плата, тенге				12804				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24242				
		Всего по смете				**428269**				
		Сметная заработная плата, тенге				78973				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				498				
		Всего оборудования, тенге				**8134668**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				276579				
		Итого				8411247				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				185047				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				84112				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33645				
		Затраты на транспорт привозных материалов				132581				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8846633**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,23355				**19759398**				
		Налог(2%)				395188				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**20154586**				

НДС(12%)	2418550
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**22573136**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ480970102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ К.Б.Мукан

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

_____ А.Каребаев

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова