| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е17-5-4 | Установка раковин | | 258,75 | 18 | 518 | 36 | 128 | 0,09 | – |
| | | *комплект* | 1 | 2909,71 | 12,33 | 2910 | 12 | 191 | 0,81 | 1 |
| 57 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | | 144 | 4,5 | 144 | 5 | 128 | 0,02 | – |
| | | *кг* | 0,4 | 200 | | 80 | | | | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | **172008** | **621** | | | **40** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | **7005** | **250** | | | **1** |
| | | | | | | 164382 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 9287 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1393 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5 | | | | |
| | | | | | | 10878 | | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | | **192173** | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 8648 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 45 | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-5

на Электроосвещение

**ЩО Щиток осветительный в навесном исполнениии**

**В нем устанавливаются :**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Е0121-24-2** | **Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене** | | | | | | | | |
| | | **шт** | **1** | **589,67** | **36,17** | **590** | **36** | **506** | **2,64** | **3** |
| | | | | **454,50** | **14,34** | **455** | **14** | **108** | **0,07** | **--** |
| **2** | **прайс-лист"Астана ЭнергоМунай"** | **Щиток осветительный ЩРн-18э-036УХЛ3 1Р31 350х300х120мм** | | | | | | | | |
| | | **шт** | **1** | **2194,25** | **--** | **2194** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(на вводе) | 1 | 501,20 | 13,20 | 501 | 13 | 218 | 1,00 | 1 | |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | -- | |
| 4 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р25А(на вводе) | 1 | 234,31 | -- | 234 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,20 | 13,20 | 2005 | 53 | 871 | 1,00 | 4 | |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | -- | |
| 6 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р10А(1 резерв) | 5 | 86,20 | -- | 431 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25(дифференциальный) | 1 | 501,20 | 13,20 | 501 | 13 | 218 | 1,00 | 1 | |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | -- | |
| 8 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический дифференциальный,АД-12 2Р25А | 1 | 756,23 | -- | 756 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Динрейка 30см | 5 | 26,98 | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Нулевая шина 14/2 | шт | 3 | 177,43 | -- | 532 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Изолятор нулевой шины | шт | 6 | 7,39 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0121-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква | шт | 1 | 314,30 | 20,67 | 314 | 21 | 247 | 1,26 | 1 |
| | | | | | 220,50 | 8,19 | 221 | 8 | 108 | 0,04 | -- |
| 13 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 1 | 169,86 | 57,56 | 170 | 58 | 133 | 0,55 | 1 |
| | | | | | 86,85 | 35,93 | 87 | 36 | 108 | 0,16 | -- |
| 15 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | шт | 11 | 377,15 | 88,98 | 4149 | 979 | 3670 | 1,61 | 18 |
| | | | | | 258,75 | 50,17 | 2846 | 552 | 108 | 0,22 | 2 |
| 16 | Е0121-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания | шт | 2 | 199,08 | 6,30 | 398 | 13 | 170 | 0,48 | 1 |
| | | | | | 76,05 | 2,50 | 152 | 5 | 108 | 0,01 | -- |
| 17 | Е0121-17-18 | Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания | шт | 14 | 119,60 | 2,58 | 1674 | 36 | 1540 | 0,61 | 9 |
| | | | | | 100,80 | 1,02 | 1411 | 14 | 108 | 0,01 | -- |
| 18 | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | шт | 5 | 135,55 | -- | 678 | -- | 671 | 0,78 | 4 |
| | | | | | 124,20 | -- | 621 | -- | 108 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | 5 | 53,55 | -- | 268 | -- | 289 | 0,34 | 2 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 268 | -- | 108 | -- | -- |
| 22 | Е0121-18-16 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | 6 | 704,82 | 151,67 | 4229 | 910 | 3274 | 2,51 | 15 |
| | | шт | | 414,00 | 91,29 | 2484 | 548 | 108 | 0,40 | 2 |
| 25 | Ц0108-593-18 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 3 | 298,60 | 101,00 | 896 | 303 | 527 | 0,98 | 3 |
| | | шт | | 157,00 | 27,90 | 471 | 84 | 95 | 0,16 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 20699 | 2435 | | | 63 |
| | | | Тенге | | | 10378 | 1274 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20699 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3615 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12334 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1765 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 34798 | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Силовое и технологичесеое электрооборудование

## РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 314 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | -- |
| 2 | Прайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор" | Пункт распределительный ПР8501-1054-2У3 | 1 | 32357,00 | -- | 32357 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц0108-526-3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 1008,70 | 32,70 | 1009 | 33 | 423 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 441,00 | 4,50 | 441 | 4 | 95 | 0,03 | -- |
| 4 | Центр комлектации"СЭЛЛ" прим. | Выключатель автоматический ВА88-33 Uн 380В,Iр | 1 | 2989,67 | -- | 2990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 862,00 | 28,00 | 1724 | 56 | 655 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | -- |
| 6 | Центр комлектации"СЭЛЛ" прим. | Выключатель автоматический ВА47-100 Uн 380В,Iр | 1 | 2989,67 | -- | 2990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 5 | 501,20 | 13,20 | 2506 | 66 | 1089 | 1,00 | 5 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 1135 | 11 | 95 | 0,01 | -- |
| 8 | Центр комлектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический ВА47-29 Uн 220В,Iр | 5 | 86,20 | -- | 431 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Центр комлектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический ВА47-29 Uн 380В,Iр | 1 | 305,63 | -- | 306 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Щр-2 Щиток распределительный в навесном исполнении | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц0108-572-3 прим. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 314 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | -- |
| 11 | прайс-лист"Астана ЭнергоМунай" | Щиток распределительный ЩРн-12э-036УХЛ3 1Р31 220х300х120мм | 1 | 1919,97 | -- | 1920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А(на вводе) | 1 | 862,00 | 28,00 | 862 | 28 | 327 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | -- |
| 13 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р80А(на вводе) | 1 | 948,23 | -- | 948 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 2 | 862,00 | 28,00 | 1724 | 56 | 655 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 680 | 9 | 95 | 0,03 | -- |
| 15 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р80А | 2 | 948,23 | -- | 1896 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | 501,20 | 13,20 | 501 | 13 | 218 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А | 1 | 86,20 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Динрейка 30см | 5 | 26,98 | -- | 135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Нулевая шина 14/2 | 3 | 177,43 | -- | 532 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Изолятор нулевой шины | 6 | 7,39 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЩУ Щит учета ЩУ-55-150-5-02 У3 размером 650х500х150мм | | | | | | | | |
| | | | | | | В нем устанавливаются : | | | | |
| 21 | Ц0108-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 | 890,60 | 29,60 | 891 | 30 | 442 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 461,00 | 4,50 | 461 | 5 | 95 | 0,03 | -- |
| 22 | Прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Рубильник ВР32 250А | 1 | 2194,25 | -- | 2194 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,90 | 5,40 | 167 | 5 | 152 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 158,00 | 2,30 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 24 | Прайс-лист ТОО"Усть-Каменогорск-Электрмка" | Счетчик электронный 5А | 1 | 10971,26 | -- | 10971 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ц0108-53-1 | Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ | 3 | 493,60 | 18,60 | 1481 | 56 | 1002 | 2,00 | 6 |
| | | шт | | 347,00 | 4,50 | 1041 | 14 | 95 | 0,03 | -- |
| 26 | Прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Трансформатор тока 150/5 | 3 | 689,62 | -- | 2069 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ц0108-531-2 | Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | 6 | 558,80 | 14,80 | 3353 | 89 | 1666 | 2,00 | 12 |
| | | шт | | 290,00 | 2,30 | 1740 | 14 | 95 | 0,01 | -- |
| 28 | Прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатели кнопочные с механической блокировкой(ручные пускатели)Uн 220В ВКИ-211 | 6 | 240,98 | -- | 1446 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ц0108-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 | 782,90 | 17,90 | 783 | 18 | 370 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 387,00 | 2,30 | 387 | 2 | 95 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Пускатель магнитный Uн 220В;Iн | шт | 1 | 2421,51 | -- | 2422 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Ц0110-898-14 прим. | Прокладка кабельных каналов | м | 4 | 129,00 | 52,70 | 516 | 211 | 208 | 0,21 | 1 |
| | | | | | 33,80 | 13,50 | 135 | 54 | 110 | 0,08 | -- |
| 32 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 48 | 147,30 | 73,00 | 7070 | 3504 | 3092 | 0,29 | 14 |
| | | | | | 49,50 | 18,30 | 2376 | 878 | 95 | 0,11 | 5 |
| 33 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1 | 108,60 | 48,90 | 109 | 49 | 49 | 0,22 | -- |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 40 | 12 | 95 | 0,07 | -- |
| 34 | Ц0108-409-3 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | м | 31 | 180,30 | 91,60 | 5589 | 2840 | 2368 | 0,33 | 10 |
| | | | | | 57,40 | 23,00 | 1779 | 713 | 95 | 0,13 | 4 |
| 35 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 80 | 27,70 | 2,10 | 2216 | 168 | 1535 | 0,10 | 8 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 1576 | 40 | 95 | -- | -- |
| 36 | Ц0108-146-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг | м | 14 | 82,30 | 24,80 | 1152 | 347 | 447 | 0,16 | 2 |
| | | | | | 28,40 | 5,20 | 398 | 73 | 95 | 0,03 | -- |
| 37 | Ц0108-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 | м | 147 | 175,20 | 75,70 | 25754 | 11128 | 13029 | 0,44 | 65 |
| | | | | | 72,70 | 20,60 | 10687 | 3028 | 95 | 0,12 | 18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ц0108-400-1 прим. | Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 | 160 | 13,90 | 6,30 | 2224 | 1008 | 1322 | 0,04 | 6 |
| | | м | | 6,90 | 1,80 | 1104 | 288 | 95 | 0,01 | 2 |
| | | материалы не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 39 | СПрайс-лист ТОО"КазЭлектроМаш" | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции ВВГ 4х25мм2/1,17228кг/м | 10,2 | 796,33 | -- | 8123 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2/0,211кг/м | 0,13872 | 60500,00 | -- | 8393 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С151602-49 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х6 мм2/0,718кг/м | 0,03672 | 126400,00 | -- | 4641 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С151602-63 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х6 мм2/0,802кг/м | 0,01224 | 162000,00 | -- | 1983 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2/0,431кг/м | 0,00306 | 248700,00 | -- | 761 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | СПрайс-лист ТОО"КазЭлектроМаш" | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции ВВГ 5х25мм2/1,48786кг/м | 4,08 | 997,05 | -- | 4068 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С151607-147 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 35 мм2<br>1000м | 0,1632 | 189300,00 | -- | 30894 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С151803-47 прим. | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2(У75)<br>1000шт | 0,02 | 22300,00 | -- | 446 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ | Кабель-канал из пластиката 100х60мм<br>м | 4,08 | 239,53 | -- | 977 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ | Труба гофрированная легкая из ПВХ-пластика внешний д<br>40мм<br>м | 48,96 | 31,42 | -- | 1538 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ | Труба гофрированная легкая из ПВХ-пластика внешний д<br>25мм<br>м | 1,02 | 15,90 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые<br>кг | 28,17342 | 650,00 | -- | 18313 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С151601-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2/0,157кг/м<br>1000м | 0,04488 | 28900,00 | -- | 1297 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 207416 | 19840 | | | 153 |
| | | | Тенге | | | 26019 | 5191 | | | 30 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 63026 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29677 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10444 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 247538 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Технологическое электрооборудование

**Щиток распределительный в навесном исполнении ЩРН-72э-**

**В нем устанавливаются :**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Ц0108-572-3 прим. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 314 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | -- |
| 53 | прайс-лист"Астана ЭнергоМунай" | Щиток распределительный ЩРн-72э-036УХЛ3 1Р31 620х520х120мм | 1 | 5446,45 | -- | 5446 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А(на вводе) | 1 | 862,00 | 28,00 | 862 | 28 | 327 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | -- |
| 55 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" прим. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р80А(на вводе) | 1 | 2280,46 | -- | 2280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 16 | 501,20 | 13,20 | 8019 | 211 | 3485 | 1,00 | 16 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 3632 | 37 | 95 | 0,01 | -- |
| 57 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | 4 | 86,20 | -- | 345 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А | 11 | 86,20 | -- | 948 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А | 1 | 86,20 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А(Дифференциальных автоматов) | 13 | 501,20 | 13,20 | 6516 | 172 | 2832 | 1,00 | 13 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 2951 | 30 | 95 | 0,01 | -- |
| 61 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2Р 25А | 12 | 756,23 | -- | 9075 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический дифференциальный АД-14 4Р 25А | 1 | 940,39 | -- | 940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Динрейка 30см | 5 | 26,98 | -- | 135 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Нулевая шина 14/2 | 3 | 177,43 | -- | 532 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | прайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ" | Изолятор нулевой шины | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | 6 | 7,39 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 10 | 501,20 | 13,20 | 5012 | 132 | 2178 | 1,00 | 10 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 2270 | 23 | 95 | 0,01 | -- |
| 67 | Центр комлектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Uн 220В,Iр | шт | 8 | 901,21 | -- | 7210 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Центр комлектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Uн 220В,Iр | шт | 1 | 901,21 | -- | 901 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Центр комлектации"СЭЛЛ"прим. | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ Uн 220В,Iр | шт | 1 | 901,21 | -- | 901 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 40 | 62,70 | 0,20 | 2508 | 8 | 2200 | 0,34 | 14 |
| | | | | | 57,80 | 0,10 | 2312 | 4 | 95 | -- | -- |
| 71 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 12 | 47,00 | 0,20 | 564 | 2 | 520 | 0,29 | 3 |
| | | | | | 45,50 | 0,10 | 546 | 1 | 95 | -- | -- |
| 72 | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | шт | 12 | 241,70 | 91,00 | 2900 | 1092 | 1786 | 0,82 | 10 |
| | | | | | 131,00 | 25,70 | 1572 | 308 | 95 | 0,15 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Ц0108-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 500 | 48,70 | 2,60 | 24350 | 1300 | 13775 | 0,17 | 85 |
| | | м | | 28,80 | 0,20 | 14400 | 100 | 95 | -- | 1 |
| 74 | Ц0108-409-7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 21 | 58,80 | 4,30 | 1235 | 90 | 642 | 0,19 | 4 |
| | | м | | 31,70 | 0,50 | 666 | 11 | 95 | -- | -- |
| 75 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 500 | 8,50 | 0,10 | 4250 | 50 | 3468 | 0,05 | 25 |
| | | м | | 7,30 | -- | 3650 | -- | 95 | -- | -- |
| 76 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 1000 | 5,40 | 0,10 | 5400 | 100 | 3515 | 0,02 | 20 |
| | | м | | 3,70 | -- | 3700 | -- | 95 | -- | -- |
| 77 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 21 | 27,70 | 2,10 | 582 | 44 | 403 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 414 | 11 | 95 | -- | -- |
| 78 | Ц0108-146-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг | 103 | 66,80 | 18,10 | 6880 | 1864 | 2358 | 0,12 | 12 |
| | | м | | 20,30 | 3,80 | 2091 | 391 | 95 | 0,02 | 2 |
| | | материалы не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 79 | СЦентр комлектации"СЭЛЛ" | Розетка 1-местная с заземляющим контактом,защитными шторками,16А,250В,1Р20 РС16-004 | 39 | 91,67 | -- | 3575 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | СЦентр комлектации"СЭЛЛ"прим. | Розетка 1-местная с заземляющим контактом,защитными шторками,16А,380В,1Р44 413 | 1 | 205,16 | -- | 205 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 12 | 156,00 | -- | 1872 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С151704-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | 12 | 462,00 | -- | 5544 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С151706-5 прим. | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40(Б-220-25) | 12 | 24,00 | -- | 288 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С151803-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,052 | 28100,00 | -- | 1461 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С151803-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 0,03 | 26100,00 | -- | 783 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С151803-50 прим. | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2(У75,У77) | 0,062 | 18000,00 | -- | 1116 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С151803-55 прим. | Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У997,К1025 | 4 | 505,00 | -- | 2020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С151607-119 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | 1,545 | 13300,00 | -- | 20549 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2/0,211кг/м | 0,10812 | 60500,00 | -- | 6541 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С151601-333 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2/0,184кг/м | 0,01836 | 39700,00 | -- | 729 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые | 90,51072 | 650,00 | -- | 58832 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ | Труба гофрированная легкая из ПВХ-пластика внешний д 40мм | 21,42 | 31,42 | -- | 673 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 203411 | 5162 | | | 218 |
| | | | Тенге | | | 38860 | 934 | | | 5 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 31914 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37804 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12558 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 253773 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Система уравнивания потенциалов

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 1 | 843,50 | 19,50 | 844 | 20 | 457 | 3,00 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | СПрайс-лист ЦК СЭЛЛ | ТКоробка пластмассовая ТКО 301 | шт | 1 | 479,00 | 2,30 | 479 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| | | | | | 346,73 | -- | 347 | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Ц0108-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм | шт | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 48,70 | 2,60 | 1412 | 75 | 799 | 0,17 | 5 |
| 96 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые | м | 4,321 | 28,80 | 0,20 | 835 | 6 | 95 | -- | -- |
| | | | | | 650,00 | -- | 2809 | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | кг | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 10,60 | 0,10 | 318 | 3 | 254 | 0,06 | 2 |
| 98 | С151607-121 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 | м | 0,0309 | 8,80 | 0,10 | 264 | 3 | 95 | -- | -- |
| | | | | | 19900,00 | -- | 615 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6344 | 98 | | | 10 |
| | | | Тенге | | | | 1578 | 11 | | | -- |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 898 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1510 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 303 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8325 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Заземление

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 40 | 55,00 | 7,60 | 2200 | 304 | 916 | 0,13 | 5 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 928 | 36 | 95 | 0,01 | -- |
| 100 | Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ | 3,36 | 235,80 | -- | 792 | -- | 895 | 1,51 | 5 |
| | | м3 | | 235,80 | -- | 792 | -- | 113 | -- | -- |
| 101 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 3,36 | 134,10 | -- | 451 | -- | 509 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 451 | -- | 113 | -- | -- |
| 102 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 12 | 61,90 | 3,30 | 743 | 40 | 267 | 0,14 | 2 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 276 | 5 | 95 | -- | -- |
| 103 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм | 4 | 431,60 | 21,60 | 1726 | 86 | 577 | 0,90 | 4 |
| | | шт | | 149,00 | 2,90 | 596 | 12 | 95 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 5912 | 430 | | | 19 |
| | | | Тенге | | | 3043 | 52 | | | -- |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2439 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1760 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 386 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 9621 | | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Молниезащита

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ | 6,72 | 235,80 | -- | 1585 | -- | 1791 | 1,51 | 10 |
| | | м3 | | 235,80 | -- | 1585 | -- | 113 | -- | -- |
| 105 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 6,72 | 134,10 | -- | 901 | -- | 1018 | 0,97 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 134,10 | -- | 901 | -- | 113 | -- | -- |
| 106 | Ц0108-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | | 12 | 431,60 | 21,60 | 5179 | 259 | 1732 | 0,90 | 11 |
| | | | шт | | 149,00 | 2,90 | 1788 | 35 | 95 | 0,02 | -- |
| 107 | Ц0108-472-8 прим. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | | 90 | 84,60 | 2,80 | 7614 | 252 | 2787 | 0,17 | 15 |
| | | | м | | 32,40 | 0,20 | 2916 | 18 | 95 | -- | -- |
| 108 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | | 15 | 108,60 | 48,90 | 1629 | 734 | 738 | 0,22 | 3 |
| | | | м | | 39,60 | 12,20 | 594 | 183 | 95 | 0,07 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 16908 | 1245 | | | 46 |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 7784 | 236 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 7880 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 5257 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1181 | | | | |
| | | | | | | | 26472 | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-7

на Связь и сигнализация

## РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | | 1 | 4487,60 | 1,60 | 4488 | 2 | 3848 | 23,00 | 23 |
| | | | шт | | 4275,00 | -- | 4275 | -- | 90 | -- | -- |
| 2 | Прайс-лист Торг.компания"Дозор" | Прибор приемно-контрольный на 8 лучей ВЭРС-ПК-8П | | 1 | 5454,29 | -- | 5454 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0108-121-5 | Аккумулятор,7 а/ч 12в | | 1 | 722,00 | -- | 722 | -- | 580 | 4,00 | 4 |
| | | | шт | | 610,00 | -- | 610 | -- | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Прайс-лист Торг.компания"Дозор" | Аккумулятор 7 а/ч , 12 В | шт | 1 | 858,11 | -- | 858 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 37 | 369,90 | 1,60 | 13686 | 59 | 11555 | 2,00 | 74 |
| | | | | | 347,00 | -- | 12839 | -- | 90 | -- | -- |
| 6 | СПрайс-лист | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45-01 | шт | 37 | 436,89 | -- | 16165 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ц0110-668-2 прим. | Извещатели ПС автоматические:Извещатель пожарный ручной | шт | 4 | 369,90 | 1,60 | 1480 | 6 | 1249 | 2,00 | 8 |
| | | | | | 347,00 | -- | 1388 | -- | 90 | -- | -- |
| 8 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор" | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт | 4 | 383,99 | -- | 1536 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0110-349-4 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | 4 | 702,30 | -- | 2809 | -- | 2618 | 4,00 | 16 |
| | | | | | 648,00 | -- | 2592 | -- | 101 | -- | -- |
| 10 | Ц0110-898-14 прим. | Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной(кабельные каналы) | м | 185 | 129,00 | 52,70 | 23865 | 9750 | 9626 | 0,21 | 39 |
| | | | | | 33,80 | 13,50 | 6253 | 2498 | 110 | 0,08 | 14 |
| 11 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 8 | 108,60 | 48,90 | 869 | 391 | 394 | 0,22 | 2 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 317 | 98 | 95 | 0,07 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ц0108-148-1 прим. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(и в кабельных каналах) | 193 | 27,70 | 2,10 | 5346 | 405 | 3704 | 0,10 | 19 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 3802 | 97 | 95 | -- | 1 |
| 13 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 157 | 72,90 | -- | 11445 | -- | 7531 | 0,33 | 52 |
| | | м | | 53,30 | -- | 8368 | -- | 90 | -- | -- |
| 14 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514,00 | 105,00 | 514 | 105 | 261 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 254,00 | 20,30 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | -- |
| 15 | Прайс-лист Торг.компания"Дозор" | Бокс металлический 250х210х80мм | 1 | 1057,94 | -- | 1058 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Материалы неучтенные ценником | | | | | | | | |
| 16 | С151802-21прим. | Коробка распределительная УК-П | 6 | 59,00 | -- | 354 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Прайс-лист Торг.компания"Дозор" | Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5 | 350 | 11,09 | -- | 3881 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Прайс-лист Торг.компания"Дозор" | Кабельный канал 15х10мм(цена 2м 110тг.) | 150 | 20,33 | -- | 3050 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Прайс-лист Торг.компания"Дозор" | Кабельный канал 25х15мм(цена 2м 260тг.) | 35 | 48,05 | -- | 1682 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 99262 | 10718 | | | 239 |
| | | | Тенге | | | 40698 | 2712 | | | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 25071 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 25071 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41364 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6933 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 147559 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре** | | | | | | | | |
| 20 | Ц0110-682-1 прим. | **Светозвуковой и звуковой оповещатель внутреннего и уличного исполнения** | 4 | 768,00 | -- | 3072 | -- | 2578 | 4,00 | 16 |
| | | шт | | 716,00 | -- | 2864 | -- | 90 | -- | -- |
| 21 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"прим. | **Оповещатель звуковой Маяк-12 КП внутреннего исполнения** | 1 | 470,20 | -- | 470 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"прим. | **Оповещатель звуковой Маяк-12 К уличного исполнения** | 1 | 658,28 | -- | 658 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"прим. | **Оповещатель звуковой Маяк-12 3 внутреннего исполнения** | 2 | 250,77 | -- | 502 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ц0108-593-11 | **Световые настенные указатели** | 7 | 241,70 | 91,00 | 1692 | 637 | 1042 | 0,82 | 6 |
| | | шт | | 131,00 | 25,70 | 917 | 180 | 95 | 0,15 | 1 |
| 25 | Ц0110-55-3 | **Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг** | 60 | 72,90 | -- | 4374 | -- | 2878 | 0,33 | 20 |
| | | м | | 53,30 | -- | 3198 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Материалы неучтенные ценником** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"прим. | Световое табло Люкс-12"ШЫГУ" | шт | 6 | 303,11 | -- | 1819 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор"прим. | Световое табло Люкс-12К"ШЫГУ" | шт | 1 | 600,68 | -- | 601 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СПрайс-лист Торг.компания"Дозор" | Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5 | м | 60 | 11,09 | -- | 665 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13853 | 637 | | | 42 |
| | | | Тенге | | | | 6979 | 180 | | | 1 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 1630 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 1630 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 12223 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 6498 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1123 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 21474 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Телефонизация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц0110-111-1 | Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС | шт | 2 | 978,90 | -- | 1958 | -- | 1705 | 7,00 | 14 |
| | | | | | 947,00 | -- | 1894 | -- | 90 | -- | -- |
| 30 | прайс-лист ТОО"PlATinuM-PV"прим. | Телефонный аппарат системы АТС КХ-Т2350 | шт | 2 | 2115,89 | -- | 4232 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | прайс-лист ТОО АО"Казтелеком" | Абонентский терминал беспроводного доступа по технологии CDMA HuAwEi FT-2050 | 2 | 9435,29 | -- | 18871 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 25060 | -- | | | 14 |
| | | | Тенге | | | 1894 | -- | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 23102 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 23102 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1705 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 220 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 26984 | | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-8

на Медицинское оборудование

## РАЗДЕЛ 1.Медицинское оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0134-72-1 | Облучатель ультрафиолетовый | 1 | 1599,47 | -- | 1599 | -- | 1424 | 10,00 | 10 |
| | | компл | | 1581,75 | -- | 1582 | -- | 90 | -- | -- |
| 4 | Ц0134-2-1 | Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 40 л, U=220В, N=1,5кВт, 180С | 3 | 4660,88 | -- | 13983 | -- | 12393 | 25,00 | 75 |
| | | компл | | 4590,00 | -- | 13770 | -- | 90 | -- | -- |
| 6 | Ц0134-141-26 | Электрокардиограф /с комбинированным питанием/ | 1 | 2566,13 | -- | 2566 | -- | 2288 | 13,00 | 13 |
| | | компл | | 2542,50 | -- | 2543 | -- | 90 | -- | -- |
| 9 | Ц0134-53-2 | Лампа "Соллюкс" стационарная | 1 | 1281,04 | -- | 1281 | -- | 1138 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 1264,50 | -- | 1265 | -- | 90 | -- | -- |
| 12 | Ц0134-51-8 | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах | 1 | 5144,06 | -- | 5144 | -- | 4577 | 28,00 | 28 |
| | | шт | | 5085,00 | -- | 5085 | -- | 90 | -- | -- |
| 13 | ССНЗ сб.1.8 стр.84 п.24 | Аппарт для гальванизации Поток-Бр, U 220В, N | 1 | 17820,00 | -- | 17820 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |