16	Ц0134-55-3	Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений компл	1	4347,00	--	4347	--	3827	26,00	26
				4252,50	--	4253	--	90	--	--
18	Ц0134-142-1 прим	Электростимулятор шт	1	2386,13	--	2386	--	2126	13,00	13
				2362,50	--	2362	--	90	--	--
19	ССНЗ сб.1.8 стр.79 п.47 прим	Аппарт для электростимуляции Рефтон-01-ФС U 220В, N шт	1	525200,00	--	525200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т компл	2	1855,01	--	3710	--	3301	11,00	22
				1833,75	--	3668	--	90	--	--
22	Ц0134-72-1	Облучатель ультрафиолетовый компл	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
				1581,75	--	1582	--	90	--	--
24	Ц0134-41-1	Светильник диагностический без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т компл	3	2611,13	--	7833	--	6986	15,00	45
				2587,50	--	7763	--	90	--	--
26	Ц0134-131-15	Установка спирометра компл	1	3837,94	--	3838	--	3422	20,00	20
				3802,50	--	3803	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			591306	--			269
			Тенге			47676	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			543020				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			543020				
		Накладные расходы -	Тенге			42906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			639684				

РАЗДЕЛ 2.Лабораторное оборудование

28	Ц0134-164-1	Центрифуга лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т	1	1765,01	--	1765	--	1569	10,00	10

29	ССНЗ сб.1.8 стр.47 п.59	Центрифуга лабораторная ОПН-3м	шт		1743,75	--	1744	--	90	--	--
				1	42100,00	--	42100	--	--	--	--
34	Ц0134-82-2	Микроскоп	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	4142,25	--	4142	--	3686	21,00	21
36	Ц0134-12-1	Аппарат для фильтрования растворов	компл		4095,00	--	4095	--	90	--	--
				2	1541,81	--	3084	--	2754	9,00	18
37	ССНЗ сб.1.8 стр.62 п.22	Аквадистилятор ДЭ-4	компл		1530,00	--	3060	--	90	--	--
				2	18520,00	--	37040	--	--	--	--
39	Ц0134-162-6	Микроколориметр фотоэлектрический	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	1466,61	--	1467	--	1306	8,00	8
42	Прайс-лист ТОО "Лабхимпром"	Камера Горяева 1700:2,234:1,02	компл		1451,25	--	1451	--	90	--	--
				3	746,05	--	2238	--	--	--	--
43	Ц0134-166-1	Анализатор агрегации тромбоцитов /без термостата/	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	8464,50	--	8464	--	7533	46,00	46
50	Ц0134-162-11	Фотометр пламенный	компл		8370,00	--	8370	--	90	--	--
				1	2678,63	--	2679	--	2390	14,00	14
			компл		2655,00	--	2655	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				102979	--			117
			Тенге				21375	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге				81378				
		Накладные расходы -	Тенге				19238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124667				

РАЗДЕЛ 3.Больничное оборудование и мебель

52	ССНЗ сб.1.8 стр.6 п.10	Столик инструментальный, 600х400х900	5	5590,00	--	27950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ССНЗ сб.1.8 стр.7 п.52	Ростомер деревянный, 550х350х2000	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ССНЗ сб.1.8 стр.10 п.42	Ширма одностворчатая, 1000х1800	11	5000,00	--	55000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.5 п.6-0219	Штатив-подставка под тазы ШПТ 17000:2,234:1,02:1,12	1	6661,12	--	6661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.4 п.6-0218	Штатив-подставка под биксы ШПБ 41000:2,234:1,02:1,12	1	16065,07	--	16065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.1 п.6-0104	Шкаф медицинский с сейфом, 530х435х1700 61000:2,234:1,02:1,12	3	23901,68	--	71705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ССНЗ сб.1.8 стр.9 п.3	Кушетка смотровая разборная М-10, 2000х630х500	5	7110,00	--	35550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССНЗ сб.1.8 стр.9 п.3 прим	Кушетка физиотерапевтическая КМФ, 1970х670х520	1	7110,00	--	7110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			227041	--			--
			Тенге			--	--			--

		Стоимость оборудования -	Тенге			227041				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			227041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			227041				
		РАЗДЕЛ 4.Лабораторная мебель								
79	Ц0134-55-4	**Шкаф вытяжной, 938x726x2100**	1	1916,83	--	1917	--	1707	10,00	10
		шт		1896,75	--	1897	--	90	--	--
80	ССН3 сб.1.8 стр 74 п 35	**Шкаф вытяжной лабораторный ЛАБ-900 ШВФ-Н, U 220В, N**	1	53340,00	--	53340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**55257**	**--**			**10**
			Тенге			**1897**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			53340				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			53340				
		Накладные расходы -	Тенге			1707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			57181				
		РАЗДЕЛ 6.Медицинский инструментарий								
91	ССН3 сб.5.3 стр.15 п.252	**Лоток почкообразный 250 мм (эмалированный)**	10	60,00	--	600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.5 п.6.2.7	**Зажим для эластичных трубок 75:2,234:1,02**	4	32,91	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	ССН3 сб.5.1 стр.38 п.81	**Чашка выпаривательная фарфоровая**	3	110,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

97	ССН3 сб.5.1 стр.38 п.51	Штатив для бюреток металлический	4	1114,00	--	4456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ССН3 сб.5.1 стр.38 п.60	Щипцы тигельные	2	50,00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	ССН3 сб.1.9 стр.12 п.29	Эксикатор со вставкой и краном	1	7260,00	--	7260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	ССН3 сб.5.3 стр.15 п.252 прим	Кювета эмалированная	20	60,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14078	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			14078				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14078				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			14078				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-9

на Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1.Технологическое и бытовое оборудование, мебель

1	ССН3 сб.5.3 стр.11 п.102	Стол обеденный 4-х местный со стульями 800x800x750	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	ССН3 сб.1.9 стр.30 п.26 прим	Печь микроволновая СВЧ, 2кВтх1ф	1	28500,00	--	28500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист ТД "SulPAK"	Электрочайник 1,5кВтх1ф	1	705,30	--	705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

4	Ц0111-91-2	Установка компьютера с ЖК 17 монитором (Samsung, LG, ALSER)	1	486,10	17,87	486	18	423	3,00	3
		к-т		463,50	6,75	464	7	90	0,04	--
5	ССНЗ сб.1.9 стр.13 п.46	Компьютер персональный с ЖК 17 монитором SAMsung, LG, AlsEr, U 220В, N	1	56800,00	--	56800	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
6	ССНЗ сб.8.1 стр.9 п.132 прим	Многофункциональное лазерное устройство SAMsung SCX-4300, U 220В, N	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ССНЗ сб.1.8 стр.85 п.76	Ведро педальное для твердых отходов	15	416,00	--	6240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0123-540-3 прим.	Оборудование для производства техно-химических полуфабрикатов: электросушилка	2	2889,25	271,32	5779	543	4572	15,00	30
		шт		2475,00	65,25	4950	130	90	0,38	1
9	ССНЗ сб.1.8 стр.85 п.59	Электросушитель для рук U 220В, N	2	3300,00	--	6600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ССНЗ сб.5.1 стр.16 п.177	Сейф	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ССНЗ сб.1.8 стр.98 п.60	Холодильник бытовой LG/SAMsung, U 220В, N	6	34000,00	--	204000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ССНЗ сб.1.9 стр.38 п.8	Банкетка 3-х местная, 1470х400х460	18	11800,00	--	212400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ССНЗ сб.1.9 стр.12 п.7 прим	Стул с подлокотниками К-М101-01	3	6665,00	--	19995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

14	ССНЗ сб.8.1 стр.8 п.107	Шкаф для одежды одностворчатый, 415x460x1800	6	32035,00	--	192210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ССНЗ сб.5.1 стр.13 п.111	Шкаф двухстворчатый для документов, 755x375x2000	1	19780,00	--	19780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ССНЗ сб.1.9 стр.12 п.15	Стол письменный двухтумбовый, 1500x700x750	1	18490,00	--	18490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ССНЗ сб.5.1 стр.9 п.41	Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ССНЗ сб.1.8 стр.31 п.20	Стул полумягкий	12	2946,00	--	35352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ССНЗ сб.1.9 стр.6 п.12	Вешалка настенная для полотенец на 2 крючка	12	200,00	--	2400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ССНЗ сб.5.1 стр.9 п.49	Стол-приставка ПС-1, 850x600x720	1	5741,00	--	5741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ССНЗ сб.5.1 стр.7 п.4	Вешалка гардеробная на 36 крючков Модель 12, 1750x1530x1600	2	13975,00	--	27950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ССНЗ сб.5.3 стр.15 п.236	Зеркало настенное	7	1832,00	--	12824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ССНЗ сб.1.8 стр.36 п.42	Шкаф для уборочного инвентаря, 500x500x1800	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

24	ССНЗ сб.1.9 стр.9 п.11 прим	Стол-тумба кухонный, 1200х600х750	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ССНЗ сб.1.8 стр.36 п.42	Тележка для уборки помещений ТУП, 920х500х918	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ССНЗ сб.1.8 стр.5 п.2	Кровать палатная	2	5290,00	--	10580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист ИП "Имамбекова"	Матрац	2	1799,29	--	3599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1011466	561			33
			Тенге			5414	137			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			1005201				
		Накладные расходы -	Тенге			4995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1017137				
		РАЗДЕЛ 2.Прочее								
28	Прайс-лист ИП "Имамбекова"	Спецодежда для мед.персонала(халат, колпак медицинский)	15	1360,44	--	20407	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист ИП "Имамбекова"	Полотенце	11	307,20	--	3379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист ИП "Имамбекова"	Подушка	2	789,93	--	1580	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист ИП "Имамбекова"	Покрывало	шт	2	1535,98	--	3072	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	ССН3 сб.1.8 стр.77	Инвентарь хозяйственный	к-т	1	4912,00	--	4912	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист ТОО "ПожЦентр Семей"	Огнетушитель ОУ-3	шт	2	3056,28	--	6113	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист ТОО "ПожЦентр Семей"	Огнетушитель ОП-03	шт	2	1253,86	--	2508	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	ССН3 сб.5.3 стр.13 п.147	Жалюзи для окон с потолочной конструкцией крепления	к-т	16	2550,00	--	40800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			82770	--			--
				Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -			Тенге			82770				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			82770				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			82770				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на ЛЭП-0,4 кВ

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений с откосами	м3	28,485	218,93	--	6236	--	7047	1,54	44
					218,93	--	6236	--	113	--	--

2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,99	134,10	--	2547	--	2878	0,97	18
		м3		134,10	--	2547	--	113	--	--
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов асбестоцементных	0,033	230805,38	--	7617	--	996	175,00	6
		кан.-км		27450,00	--	906	--	110	--	--
4	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	33	38,10	3,20	1257	106	925	0,15	5
		м		28,80	0,70	950	23	95	--	--
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	175	26,40	3,10	4620	543	3258	0,11	19
		м		19,10	0,50	3343	87	95	--	1
6	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	132	27,50	4,00	3630	528	2508	0,12	16
		м		19,30	0,70	2548	92	95	--	1
7	С151601-546 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2/1,971кг/м	0,16	486000,00	--	77760	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2/0,195кг/м	0,18	18600,00	--	3348	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	118,5	36,70	27,80	4349	3294	1767	0,06	7
		м		8,80	6,90	1043	818	95	0,04	5
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	221,5	11,20	7,90	2481	1750	1115	0,02	4

			м		3,30	2,00	731	443	95	0,01	3
11	С143008-92	Песок природный		7,2	1350,00	--	9720	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-164-2 прим.	Муфта мачтовая концевая полиуретановая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ,сечение до 70 мм2		1	5054,80	3784,00	5055	3784	1965	7,00	7
			шт		1233,00	835,02	1233	835	95	4,84	5
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2		1	13200,00	--	13200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ		1	8165,00	4293,00	8165	4293	2747	11,00	11
			компл		1958,00	933,99	1958	934	95	5,42	5
15	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Разрядники полимерные РВН-0,5		3	449,00	--	1347	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-898-18 прим.	Разные работы:Прокладка ленты сигнальной пластмассовой		145	8,10	--	1175	--	367	0,02	3
			м		2,30	--	334	--	110	--	--
17	СПрайс-лист ТОО"WAT"	Лента сигнальная пластмассовая шириной 150мм		145	16,63	--	2412	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-165-2 прим.	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2(50мм2)		4	2300,70	1439,00	9203	5756	4412	5,00	20
			шт		844,00	317,00	3376	1268	95	1,84	7

19	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	4	3160,00	--	12640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ПОДКОС для усиления существующей опоры	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
21	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19300,00	--	19300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М"	Зажим соединительный ПА-1	7	47,32	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М" прим.	Зажим аппаратный А1А-25	4	250,62	--	1002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2(МГГ)	0,000004	491800,00	--	2	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

25	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М" прим.	Кронштейн стальной КМ6	1	967,01	--	967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист ТОО"Инвестор М" прим.	Кронштейн стальной Р3	1	1159,97	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	5	93,50	3,10	468	16	155	0,18	1
		м		32,40	0,30	162	1	95	--	--
28	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(Защита спуска кабеля по опоре	3	183,60	92,60	551	278	249	0,40	1
		м		63,00	24,50	189	74	95	0,14	--
29	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3,09	295,00	--	912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		По техническим условиям в КТП-4-12-79 заменить :								
30	Ц0108-1-1 К=0,3 на демонтажные работы	Демонтаж трансформатора силового трехфазного 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	2969,60	1662,60	2970	1663	1412	6,00	6
		шт		1026,00	460,80	1026	461	95	2,67	3

31	Е0133-108-2 К=0,3 на демонтажные работы	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,07	1699,15	253,52	119	18	99	7,32	1
		1км		1242,00	110,70	87	8	105	1,35	--
32	Ц0108-526-2 К=0,3 на демонтажные работы	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	604,85	8,85	605	9	99	0,60	1
		шт		102,00	1,80	102	2	95	0,01	--
33	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
34	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400,00	--	323400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,70	32,70	2017	65	846	2,00	4
		шт		441,00	4,50	882	9	95	0,03	--
36	СПрайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим.	Автоматический выключатель Uн 380В,Iн	1	5407,27	--	5407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист Центр комплектации"СЭЛЛ"прим.	Автоматический выключатель Uн 380В,Iн	1	4780,34	--	4780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

38	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,07	5096,44	752,81	357	53	325	24,40	2
		1км		4140,00	276,75	290	19	105	1,35	--
39	С151607-109	Провода силовые для электроустановок с	0,0714	70400,00	--	5027	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			556528	28190			199
			тенге			31867	6473			37
		Стоимость оборудования -	тенге			334935				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	тенге			334935				
		Накладные расходы -	тенге			26594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			12019				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			610427				

Локальная смета № 4-1-3

Фундаменты под Р110ЕТОО

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22	33,4	31,41	735	691	227	0,0138	–
		м3 грунта		1,99	8,64	44	190	97	0,03	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9	6,48	6,48	58	58	18	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	19	97	0,00806	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4	122,18	–	489	–	553	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	489	–	113	–	–

5 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,76	230,27	100,89	1326	581	1101	0,85	5
	м3 основания		123,75	38,25	713	220	118	0,18	1
6 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5	7,168	9813,45	311,32	70343	2232	4204	2,82	20
	м3		441	117,61	3161	843	105	0,5744	4
7 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,001	341347,02	1733,92	341	2	81	361	–
	км трубопровода		60966	650,25	61	1	130	3,17	–
8 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	4,59	8552,17	66,01	39254	303	1063	1,35	6
	м3		195,75	24,93	898	114	105	0,1218	1
	Всего прямые затраты				**112809**	**3867**			**37**
	Стоимость: материалов, тенге				**5629**	**1387**			**7**
					103313				
	Накладные расходы, тенге				7544				
	- заработная плата, тенге				1132				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7221				
	Всего по смете				**127574**				
	Сметная заработная плата, тенге				8148				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				48				

Локальная смета № 7-1-5

Озеленение

2 Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	28	190,24	–	5327	–	6802	1,037	29
	шт		188,33	–	5273	–	129	–	–
3 30-12-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза,вяз,рябина), без кома, высотой более 2 м	28	1620		45360				

5	Е47-21-2		*шт*							
		Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	167	186,08	–	31075	–	40087	1,152	192
		м изгороди		186,08	–	31075	–	129	–	–
6	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без комаК=5,000;	835	81		67635				
		шт								
9	Е47-25-6	Устройство газонов обыкновенных вручную	644	19,01	–	12242	–	6820	0,0525	34
		м2		8,21	–	5287	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**161639**	-			**255**
						41635	-			-
		Стоимость: материалов, тенге				120004				
		Накладные расходы, тенге				53709				
		- заработная плата, тенге				8056				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12921				
		Всего по смете				**228269**				
		Сметная заработная плата, тенге				49691				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				282				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-6

на Уборная на 1 очко

1	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**11**	**33,40**	**31,41**	**367**	**346**	**113**	**0,01**	--
		м3		**1,99**	**8,64**	**22**	**95**	**97**	**0,03**	--

2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	423,90	--	424	--	479	2,80	3
		м3		423,90	--	424	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3	6,48	6,48	19	19	6	--	--
		м3		--	2,10	--	6	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	--
		м3		17,03	--	51	--	97	--	--
6	Е0106-1-1	Устройство днища выгреба из бетона кл В7,5	1,19	8552,17	66,01	10177	79	276	1,35	2
		м3		195,75	24,93	233	30	105	0,12	--
7	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен выгреба	2,87	9458,47	86,60	27146	249	1577	3,06	9
		1м3		490,50	32,72	1408	94	105	0,16	--
8	Е0106-1-20	Устройство монолитного бетона В7,5	0,54	9488,65	311,32	5124	168	317	2,82	2
		м3		441,00	117,61	238	64	105	0,57	--
9	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	2,18	2119,57	274,19	4621	598	2824	6,93	15
		м3		994,50	103,50	2168	226	118	0,50	1
10	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,8	340,45	18,42	1975	107	662	0,42	2
		м2		85,95	6,91	499	40	123	0,03	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,8	279,63	9,95	1622	58	399	0,36	2

			м2		52,20	3,74	303	22	123	0,02	--
12	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		9,57	711,48	8,23	6809	79	957	0,47	4
			м2		81,68	3,08	782	29	118	0,02	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		2,61	320,63	9,95	837	26	180	0,36	1
			м2		52,20	3,74	136	10	123	0,02	--
14	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		6,98	283,64	3,39	1980	24	863	0,65	5
			м2		117,00	0,72	817	5	105	0,05	--
15	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		3,42	7683,04	335,84	26276	1149	3332	4,54	16
			м3		699,75	126,00	2393	431	118	0,61	2
16	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		4	110,26	66,43	441	266	267	0,15	1
			шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
17	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,1	25100,00	--	2510	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		2	983,16	200,77	1966	402	1037	1,74	3
			шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
19	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2		0,44	21000,00	--	9240	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-53-11	Установка стенового кольца		1	459,72	24,15	460	24	253	1,03	1
			шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--

21	С143018-33 к=1,25	Кольца КЦ7-3	0,29	4062,50	--	1178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-14-1	Установка стропил	0,076	21304,82	334,28	1619	25	321	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	258	10	120	0,62	--
23	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,02	22541,72	316,57	451	6	87	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	70	2	120	0,58	--
24	Е0110-49-1	Устройство обрешетки	0,02	19243,43	311,18	385	6	58	13,20	--
		м3		2317,50	117,00	46	2	120	0,57	--
25	Е0110-3-5	Укладка лобовых досок	0,54	767,86	7,54	415	4	141	1,43	1
		м2		214,65	2,86	116	2	120	0,01	--
26	Е0110-51-1	Огнезащита обрешетки	0,02	573,75	28,11	11	1	3	0,78	--
		м3		123,75	10,58	2	--	120	0,05	--
27	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7,02	20,48	0,91	144	6	42	0,03	--
		м2		4,68	0,34	33	2	120	--	--
28	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,02	112,45	34,24	789	240	376	0,32	2
		м2		51,08	8,45	359	59	90	0,03	--
29	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,02	1190,00	--	8354	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	1,63	279,63	9,95	456	16	112	0,36	1
		м2		52,20	3,74	85	6	123	0,02	--
31	Е0111-11-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,26	45,11	0,67	147	2	4	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--

32	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 ммм	1,04	1905,05	11,03	1981	11	127	0,60	1
		м2		95,18	4,14	99	4	123	0,02	--
33	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,21	1186,12	80,10	249	17	104	2,35	--
		м2		384,75	28,24	81	6	120	0,11	--
34	С12061-2	Блоки оконные ОИ-1	0,21	6860,00	--	1441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-820	Прибор фрамужный с вертикальной стальной тягой, покрытый белой эмалью	1	3080,00	--	3080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,14	382,25	1,65	54	--	5	0,22	--
		м2		33,30	0,63	5	--	105	--	--
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,27	398,48	102,53	506	130	285	0,90	1
		м2		151,65	35,67	193	45	120	0,14	--
38	С12065-22	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	1,27	3320,00	--	4216	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	13,65	282,58	3,39	3857	46	1687	0,65	9
		м2		117,00	0,72	1597	10	105	0,05	1

41	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	13,65	17,43	0,12	238	2	198	0,09	1
		м2		13,73	0,05	187	1	105	--	--
42	Е0110-7-1	Устройство вентиляционной шахты	2,5	622,52	4,64	1556	12	179	0,36	1
		м2		58,05	1,76	145	4	120	0,01	--
43	Е0110-28-12	Обивка кровельной сталью оцинкованной по дереву вентшахты	2,6	900,59	1,36	2342	4	345	0,73	2
		м2		110,03	0,52	286	1	120	--	--
44	Е0110-9-2	Устройство крышки КД-1	0,55	834,73	14,05	459	8	121	1,19	1
		м2		178,20	5,31	98	3	120	0,03	--
45	Е0110-28-12	Обивка крышки выгреба кровельной сталью оцинкованной толщ 0,7 мм	0,8	900,59	1,36	720	1	106	0,73	1
		м2		110,03	0,52	88	--	120	--	--
46	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки	19,65	1838,53	26,34	36127	518	1401	0,30	6
		м2		47,03	6,58	924	129	133	0,03	1
47	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	98,25	-84,58	-0,03	-8310	-3	-128	-0,01	-1
		м2		-0,97	-0,01	-95	-1	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			166605	4657			94
			Тенге			15040	1586			8
		Накладные расходы -	Тенге			19304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			197066				

Локальная смета № 2-1-11 тех. решение

Добавляемые работы

Кровля

1	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	592	1689,26	34,25	1000042	20276	31717	0,317	188
		м2		51,08	8,45	30239	5002	90	0,0302	18

Наружная отделка

2	Е26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	285,22	164,72	50,15	46981	14304	31577	0,534	152
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	26249	5328	100	0,092	26
3	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	32,315	14600		471799				
	м3								
4	Е15-38-1								
	Облицовка стен фасадов профилированными листами с полимерным покрытием на металлическом каркасе с шагом 800 мм, из П-образного профиля	285,22	1711,91	3,99	488271	1138	140268	2,7	770
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	133241	348	105	0,0046	1
	Ограждение								
5	Е1-165-6								
	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,368	218,93	–	299	–	338	1,54	2
	м3 грунта		218,93	–	299	–	113	–	–
6	Е6-11-6								
	Установка стоек д=76 мм	0,7927	7560	–	5993	–	6293	42,5	34
	т		7560	–	5993	–	105	20,52	16
7	8-6-68								
	Трубы электросварные (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	125,4	377		47276				
	м								
8	Е9-62-3								
	Изготовление ПМ-1	2,09	28371,09	9375,11	59296	19594	34774	109,2	228
	т конструкций		16380	2107,33	34234	4404	90	7,36	15
9	8-1-57								
	Трубопроводы стальных труб 20х20 мм	2787,2	262		730246				
	м								
10	Е9-57-5								
	Монтаж ограждений	2,09	22880,64	8912,18	47821	18626	22844	54,3	113
	т конструкций		10170	1974,78	21255	4127	90	7,58	16
11	Е9-46-1								
	Монтаж ворот с калиткой	0,5724	32754,89	17434,99	18749	9980	5192	41,4	24
	т конструкций		7650	2428,67	4379	1390	90	8,15	5

12	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	214,87	40,96	0,02	8800	4	1123	0,0295	6
		м2		5,81	–	1248	–	90	–	–
13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	214,87	57,64	0,02	12385	4	805	0,0213	5
		м2		4,16	–	894	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**2937958**	**83926**			**1522**
						258031	**20599**			**97**
		Стоимость: материалов, тенге				2596001				
		Накладные расходы, тенге				274931				
		- заработная плата, тенге				41240				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192773				
		Всего по смете				**3405662**				
		Сметная заработная плата, тенге				319870				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1756				
		Всего				**11360829**				
		оборудования, тенге				2617951				
		в том числе медоборудование необлагаемое НДС				638476				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				297258				
		Итого				9040136				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				198883				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				90401				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				36161				
		Затраты на транспорт привозных материалов				142495				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12126026**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,23355				**27084086**				
		в том числе медоборудование необлагаемое НДС				1426355				
		Налог(2%)				541682				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**27625768**				
		в том числе медоборудование необлагаемое НДС				1462555				

НДС(12%)	3139587
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**30765355**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ К.Б.Мукан

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

_____ А.Каребаев

Подрядчик:

ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова

Руководитель отдела А. Чтебаев.

Д. Камзаев