Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение «Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, проспект Абай 1/3, БИН 130540005956, телефон 8(71135)52-0-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Рабочая в г.Аксай, ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Рабочая в г.Аксай, ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92** от **16.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2021 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда тип I Участок 1									
		Укрепление обочин из фрезированного материала									
1	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	230	191,83	188,49	44121	43353	--	9474	57883
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	53,87	768	12391		4288	
2	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	230	434,00	--	99820	--	99820	--	107806
		СП - 8%			--	--	--	--		7986	
3	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	535	174,50	143,51	93360	76780	367	41540	145692
		НР - 108%; СП - 8%			30,31	41,59	16213	22250		10792	

4	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 168%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	80,25	664,16 55,72	597,76 185,43	53299 4472	47970 14881	857	20901 5936	80136
5	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	46,14375	7047,00 --	-- --	325175 --	-- --	325175	-- 26014	351189
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93 СП - 8%	м3	36,915	1525,00 --	-- --	56295 --	-- --	56295	-- 4504	60799
7	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина СП - 8%	м3	9,22875	1633,00 --	-- --	15071 --	-- --	15071	-- 1206	16276
				Призмы							
8	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,2	1764,51 202,82	1554,83 332,63	3882 446	3421 732	15	1272 412	5566
9	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	2,53	6370,00 --	-- --	16116 --	-- --	16116	-- 1289	17405
				Дорожная одежда тип I Участок 2							
				Укрепление обочин из фрезированного материала							
10	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	149	191,83 3,34	188,49 53,87	28583 498	28085 8027	--	6138 2778	37498
11	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	149	434,00 --	-- --	64666 --	-- --	64666	-- 5173	69839
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	358	174,50 30,31	143,51 41,59	62473 10849	51378 14889	246	27797 7222	97491
13	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	53,7	664,16	597,76	35665	32100	573	13986	53623

		НР - 108%; СП - 8%			55,72	185,43	2992	9958		3972	
14	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,8775	7047,00	--	217594	--	217594	--	235001
		СП - 8%			--	--	--	--		17407	
15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	24,702	1525,00	--	37671	--	37671	--	40684
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
16	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	6,1755	1633,00	--	10085	--	10085	--	10891
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
				Призмы							
17	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	7,2	1764,51	1554,83	12704	11195	49	4164	18218
		НР - 108%; СП - 8%			202,82	332,63	1460	2395		1349	
18	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,28	6370,00	--	52744	--	52744	--	56963
		СП - 8%			--	--	--	--		4219	
				Дорожная одежда тип I Участок 3							
				Укрепление обочин из фрезированного материала							
19	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	207	191,83	188,49	39709	39017	--	8527	52095
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	53,87	691	11152		3859	
20	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	207	434,00	--	89838	--	89838	--	97025
		СП - 8%			--	--	--	--		7187	
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	492	174,50	143,51	85856	70609	337	38201	133982
		НР - 108%; СП - 8%			30,31	41,59	14910	20461		9925	
22	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	73,8	664,16	597,76	49015	44114	789	19221	73695
		НР - 108%; СП - 8%			55,72	185,43	4112	13685		5459	

23	С121-010201-0402 2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	42,435	7047,00	--	299039	--	299039	--	322963
		СП - 8%			--	--	--	--		23923	
24	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	33,948	1525,00	--	51771	--	51771	--	55912
		СП - 8%			--	--	--	--		4142	
25	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	8,487	1633,00	--	13859	--	13859	--	14968
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
				Призмы							
26	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле	2,8	1764,51	1554,83	4941	4354	19	1619	7085
		НР - 108%; СП - 8%			202,82	332,63	568	931		525	
27	С121-010201-0404 2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3,22	6370,00	--	20511	--	20511	--	22152
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
				Дорожные знаки							
28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	4,7	32724,51	1132,82	153805	5324	124484	22903	190844
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	23997	1170		14137	
29	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	49	4615,99	796,02	226183	39005	23792	189560	449003
		НР - 108%; СП - 8%			3334,40	247,61	163386	12133		33259	
30	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	33	822,73	--	27150	--	3424	25624	56996
		НР - 108%; СП - 8%			718,98	--	23726	--		4222	
31	С124-010202-0705 2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014**	шт.	18	7018,00	--	126324	--	126324	--	136430
		СП - 8%			--	--	--	--		10106	

32	С124-010202-0710 2401-0202-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	29	8138,00 --	-- --	236002 --	-- --	236002	-- 18880	254882
33	С124-010202-0716 2401-0202-0716 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	12470,00 --	-- --	24940 --	-- --	24940	-- 1995	26935
34	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	12	5655,00 --	-- --	67860 --	-- --	67860	-- 5429	73289
35	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	52	8955,00 --	-- --	465660 --	-- --	465660	-- 37253	502913
36	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	8622,00 --	-- --	34488 --	-- --	34488	-- 2759	37247
37	Прайс СТПРАЙС	АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ (SZ-100/65)	шт	14	236745,76 --	-- --	3314441 --	-- --	--	-- --	3314441
38	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг СП - 8%	кг	14,04	239,00 --	-- --	3356 --	-- --	3356	-- 268	3624
39	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,004536	499540,00 --	-- --	2266 --	-- --	2266	-- 181	2447
				Разметка							
40	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,546	32586,36 2690,28	9291,48 2575,01	17792 1469	5073 1406	11250	3105 1672	22569

41	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,225	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	3937 605	2091 579	1241	1279 417	5634
42	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,427	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	11767 1149	3967 1100	6651	2428 1136	15331
43	Е11-270903-0209 1127-0903-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,3 м, сплошная. Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,1225	831673,65 3096,05	3126,88 1419,61	101880 379	383 174	101118	597 8198	110676
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7446103,55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				272692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508218			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					148312			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2606363		
		- Прочие затраты	Тенге				3314441				
		- Накладные расходы	Тенге							438336	
		- Сметная прибыль	Тенге							306050	
	ИТОГО по смете:		Тенге								7446103,55
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								77439,48
		Всего									7523543,03
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%									148966,15
		Всего									7672509,18
		Непредвиденные работы и зараты 2%									153450,18
		Всего									7825959,36
		в текущих ценах на 2020 год К=1,049901									8216482,56
		Понижающий коэффициент к=0,98									8052152,91

		НДС 12%									966258,35
		Всего									9018411,26

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области", БИН 130540005956

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Аким

Баяндыков А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Бабаев Е.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)