1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12256				
		Накладные расходы -	Тенге			520				
		Сметная прибыль -	Тенге			1022				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13798				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2290516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				206701			

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы. Теплосеть								
1	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,037	719197,21	294480,51	26610	10896	12651	482,00	18
2	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		405174,82	75922,36	14991	2809	62,1	73,66	3
		м	37,37	1973,35	–	73744	–	3127	–	–
3	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,087	633397,88	266250,81	55106	23164	26528	430,00	37
4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		356143,20	73417,17	30984	6387	62,1	70,98	6
		м	87,87	1274,93	–	112028	–	4750	–	–
5	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,054	618086,02	263661,82	33377	14238	16019	420,00	23
6	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		343963,20	73829,54	18574	3987	62,1	71,14	4
		м	54,54	1038,61	–	56646	–	2402	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,0115	609308,95	260889,22	7007	3000	3367	415,00	5
		км трубопровода		339868,40	72462,94	3908	833	62,1	69,49	1
8	23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	9,09	350,30	–	3184	–	135	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	2,525	278,59	–	703	–	30	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Навесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0015	1336586,86	28847,71	2065	43	247	205,00	–
		км трубопровода		165859,35	496,16	249	1	62,1	0,49	–
11	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	4	1059,55	53,14	4238	213	2434	1,07	4
		задвижка или клапан		845,85	24,85	3383	99	62,1	0,83	–
12	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	21397,58	–	42795	–	1815	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	16609,57	–	33219	–	1408	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	1996,48	88,56	3993	177	2301	2,03	4
		задвижка или клапан		1604,74	41,41	3209	83	62,1	0,05	–
15	23-040601-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	2	41014,94	–	82050	–	3479	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2	1996,48	88,56	3993	177	2301	2,03	4
		задвижка или клапан		1604,74	41,41	3209	83	62,1	0,05	–
17	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	32982,56	–	65965	–	2797	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,39	–	1605	–	68	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	11-240104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	4	3705,47	661,58	14822	2646	8237	3,05	12
		компенсатор		1756,32	182,21	11025	729	62,1	0,22	1
20	23-051206-1103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	2	15983,40	–	31967	–	1355	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	23-051206-1104 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	2	18796,56	–	37593	–	1594	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
22	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	526,77	–	2107	–	89	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
23	23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	633,25	–	2533	–	107	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	834,49	–	3338	–	142	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
25	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1256,32	–	5025	–	213	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
26	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	538,14	–	3229	–	137	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
27	23-020101-0179 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	1012,60	–	8101	–	343	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
28	23-020101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1423,40	–	8540	–	362	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
29	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,03392	242181,89	–	8215	–	348	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
30	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,03056	242181,89	–	7401	–	314	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
31	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Плита опорная диэлектрическая	0,01476	242181,89	–	3575	–	152	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	49,9	249,42	--	12446	--	7560	0,34	17
		м2		249,42	--	12446	--	54,2	--	--
33	11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	51,3	199,26	0,83	10222	43	746	0,01	1
		м2		10,62	0,17	545	8	54,2	--	--
34	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой/ТОЛЩ.80мм/	7,82	26296,05	979,37	205635	7659	82201	18,85	147
		м3 изоляции		15845,50	455,53	123912	3562	55,3	0,55	4
35	21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	7,82	26400,21	--	206450	--	8753	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	141,2	382,72	10,59	54041	1496	21945	0,32	45
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,57	3,89	33545	550	55,3	--	1
37	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1412	314118,17	--	44353	--	1881	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		КЛАПАН-ЗАХЛОПКА Ду=100=1шт (ТС-9)								
38	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм=КЛАПАН-ЗАХЛОПКА	0,0201178	928501,11	288477,58	18679	5804	5844	312,70	6
		т		298256,39	89669,28	6000	1804	62,1	94,30	2
39	11-150404-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб=ОКРАСКА КЛАПАНА	0,5834162	610,96	--	356	--	171	0,61	--
		м2		468,20	--	273	--	54,8	--	--
		Деталь заделки трубопровода								
40	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,19	78707,44	716,20	14954	136	5934	75,22	14
		м3 заделки		52343,34	331,30	9945	63	50,8	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,1724	928502,11	288477,58	160074	49734	50080	312,70	54
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	51419	15459	62,1	94,30	16
42	11-221201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	8	3247,23	355,56	25978	2844	14524	2,70	22
		фланец		2575,29	16,56	20602	133	62,1	0,02	–
43	23-020163-0317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 350 ГОСТ 12816-80	8	13313,45	–	106508	–	4516	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Узел дренажа								
44	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	5	2685,35	43,58	13427	218	2535	0,73	4
		м трубопровода		609,44	14,94	3047	75	60,4	0,02	–
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1000мм(1шт)								
45	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,83	20214,12	6761,03	21758	5612	8091	13,87	12
		м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	8993	2080	62,1	2,38	2
46	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты=ОП-4(4шт)	0,14	7135,43	2018,52	999	283	329	3,33	–
		м3		2632,40	528,50	369	74	62,1	0,55	–
47	Т121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	4	1610,65	–	6443	–	273	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1994,27	–	1994	–	85	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	8445,57	–	25337	–	1074	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	4710,83	–	4711	–	200	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1397,53	–	1398	–	59	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
52	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	–	10029	–	425	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
53	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	0,801	18606,03	6,24	14903	5	1940	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2571,81	–	2060	–	60,9	–	–
54	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0396	51242,24	5849,69	2029	232	1069	42,70	2
		т стальных элементов		37505,55	853,09	1485	34	62,1	1,03	–
55	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0396	103436,84	–	4096	–	174	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЯ ИЗ БЕТОНА кл. В15	0,83	18618,47	657,20	15453	545	1098	1,35	1
		м3		906,03	150,16	752	125	48,5	0,18	–
57	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69	593,90	0,67	410	–	212	0,65	–
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	340	–	54,8	–	–
58	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных=ДЛЯ ДРЕНАЖА	0,16	4611,64	1172,69	738	188	299	3,10	–
		м3		2178,31	455,53	349	73	60,9	0,55	–
		ОТМОСТКА								
59	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,068	4611,64	1172,69	4925	1252	1995	3,10	3
		м3		2178,31	455,53	2326	487	60,9	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,068	18606,03	6,24	19871	7	2586	3,66	4
		м3		2571,81	--	2747	--	60,9	--	--
		ТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ДЛИНА=8м,								
61	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	851,05	--	5957	--	3923	1,18	8
		м3		851,05	--	5957	--	59,1	--	--
62	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	580,27	--	4062	--	2678	0,89	6
		м3		580,27	--	4062	--	59,1	--	--
63	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,96	5862,76	685,60	5628	658	1670	2,99	3
		м3		2101,01	248,47	2017	239	60,9	0,30	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1768570	131268			461
			Тенге			382727	39776			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1045052				
		Материалы -	Тенге			239541				
		Всего заработная плата -	Тенге				419381			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261342				
		Местные материалы -	Тенге			33439				
		Накладные расходы -	Тенге			301473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					246703		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54770		
		Сметная прибыль -	Тенге			107722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1454247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				419381			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19190				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19190				
		Накладные расходы -	Тенге			814				
		Сметная прибыль -	Тенге			1600				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21605				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			704328				
		Материалы -	Тенге			10162				
		Всего заработная плата -	Тенге				3122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			690981				
		Накладные расходы -	Тенге			31829				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1886		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29943		
		Сметная прибыль -	Тенге			58893				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			795049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2270901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				422503			

РАЗДЕЛ 2. Подпольный канал. Теплосеть

Земляные работы

64	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	74	91,05	83,33	6738	6167	1904	0,01	1
		м3		7,72	27,77	571	2055	59,1	0,03	2
65	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/=ДОРАБОТКА	2,2	1332,83	–	2932	–	1931	1,85	4
		м3		1332,83	–	2932	–	59,1	–	–
66	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,4	637,31	–	7265	–	4784	0,97	11
		м3		637,31	–	7265	–	59,1	–	–
67	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27	21,83	21,83	589	589	153	–	–
		м3		–	7,69	–	208	59,1	0,01	–
68	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27	116,98	50,17	3158	1355	1607	0,11	3
		м3		66,80	21,74	1804	587	59,1	0,03	1
69	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	37,8	31,15	31,15	1177	1177	305	–	–
		м3 грунта		–	10,97	–	415	59,1	0,01	–
70	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных=ТОЛЩ.100мм	8,2	5862,76	685,60	48075	5622	14269	2,99	25
		м3		2101,01	248,47	17228	2037	60,9	0,30	3
71	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	154	724,52	14,35	111576	2210	19024	0,21	33
		м2		173,62	1,66	26737	255	50,8	–	–
72	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одиночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	16,395	7135,43	2018,52	116985	33094	38507	3,33	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	43158	8665	62,1	0,55	9
73	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 ЛК300.120.60-1/2шт/,ЛК75.120.60-1/8шт/,ЛК300.90.60-1/12шт/,ЛК75.90.60-1/24шт/	10,56	27526,41	--	290679	--	12325	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПТ300.120.12-1,5/2шт/,ПТ75.120-1,5/7шт/,ПТ300.90.10-1,5/12шт/,ПТ75.90.10-1,5/17шт/	5,835	35974,80	--	209913	--	8900	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,11	7135,43	2018,52	785	222	258	3,33	--
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	290	58	62,1	0,55	--
76	Т121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	22	1065,42	--	23439	--	994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ МЛ-1								
77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	17060,17	657,20	6824	263	503	1,35	1
		м3		906,03	150,16	362	60	48,5	0,18	--
78	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм=МЛ-1 ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,93	32763,91	4524,99	30470	4208	6796	13,20	12
		м3		10181,69	1524,76	9469	1418	48,5	1,60	1
79	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01448	192580,63	--	2789	--	118	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МП-1								
80	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=МП-1 ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	0,35	28125,29	1101,60	9844	386	1523	8,06	3
		м3		5987,61	260,82	2096	91	48,5	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00955	192580,63	–	1839	–	78	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство неподвижной опоры Н-1 и Н-2/2шт/								
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,3	17060,17	657,20	5118	197	377	1,35	–
		м3		906,03	150,16	272	45	48,5	0,18	–
83	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	1,64	30074,60	2979,56	49322	4886	9343	10,03	16
		м3		7736,54	1009,19	12688	1655	48,5	1,06	2
84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01268	13350,68	692,11	169	9	88	16,88	–
		т		12383,17	188,86	157	2	48,5	0,17	–
85	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01268	192580,63	–	2442	–	104	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,22	35974,80	–	7914	–	336	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	Т121-040102-0105 прим.	Балка Б-2 ГОСТ 13015-2012	4	2079,78	–	8319	–	353	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство неподвижной опоры Н-3 и Н-9/7шт/								
88	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,91	17060,17	657,20	15525	598	1144	1,35	1
		м3		906,03	150,16	824	137	48,5	0,18	–
89	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	5,18	30074,60	2979,56	155786	15434	29509	10,03	52
		м3		7736,54	1009,19	40075	5228	48,5	1,06	6
90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04011	13350,68	692,11	535	28	278	16,88	1
		т		12383,17	188,86	497	8	48,5	0,17	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,04011	192580,63	–	7724	–	328	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	Т121-040302-0101	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,455	35984,80	–	16373	–	694	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
93	Т121-040102-0105 прим.	Балка Б-1 ГОСТ 13015-2012	14	2079,78	–	29117	–	1235	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Угол поворота УП-1 канала К.198х50								
94	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных=ТОЛЩ.100мм	0,23	5862,76	685,60	1348	158	400	2,99	1
		м3		2101,01	248,47	483	57	60,9	0,30	–
95	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	0,32	17390,64	1297,32	5565	415	1007	5,95	2
		м3		4254,55	298,17	1361	95	50,8	0,36	–
96	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,27	7135,43	2018,52	1927	545	634	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	711	143	62,1	0,55	–
97	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПТУ 150.90.10/1шт/,ПДУ 110.120.12/2шт/	0,27	35974,80	–	9713	–	412	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Угол поворота УП-2,3,4 канала К.170х51								
98	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных=ТОЛЩ.100мм	0,15	5862,76	685,60	879	103	261	2,99	–
		м3		2101,01	248,47	315	37	60,9	0,30	–
99	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	0,26	17390,64	1297,32	4522	337	819	5,95	2
		м3		4254,55	298,17	1106	78	50,8	0,36	–
100	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,53	7135,43	2018,52	3782	1070	1245	3,33	2
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	1395	280	62,1	0,55	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПТУ 150.90.10/1шт/,ПДУ 110.120.12/2шт/	0,53	35984,80	--	19072	--	809	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Компенсаторная ниша К1,К2 на канале КЛ 70х51								
102	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных=ТОЛЩ100мм	0,6	5862,76	685,60	3518	411	1044	2,99	2
		м3		2101,01	248,47	1261	149	60,9	0,30	--
103	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	1,04	17390,64	1297,32	18086	1349	3274	5,95	6
		м3		4254,55	298,17	4425	310	50,8	0,36	--
104	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одиночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,605	7135,43	2018,52	11452	3240	3770	3,33	5
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	4225	848	62,1	0,55	1
105	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 ЛК75.90.60-1/3шт/	0,33	27526,41	--	9084	--	385	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 ПТУ 180.90.10/4шт/,ПДУ 110.120.12/4шт/,ЛТ75.90.10/3шт/	1,275	35984,80	--	45881	--	1945	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловая камера УТ-1/1шт/								
107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	0,66	17060,17	657,20	11260	434	830	1,35	1
		м3		906,83	150,16	598	99	48,5	0,18	--
108	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	33	1093,65	602,84	36090	19894	16353	0,65	22
		шт		490,81	203,08	16197	6702	62,1	0,22	7
109	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 ,W-4	6,435	18692,97	--	120289	--	5100	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм=МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5 толщ.400мм W-4	1,5	22588,44	2059,11	33883	3089	5933	6,51	10
		м3		5267,05	662,18	7901	993	48,5	0,70	1
		ПРИЯМОК								
111	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5 ,W-4	0,07	33584,59	3509,34	2351	246	601	16,06	1
		м3		12993,66	1170,87	910	82	48,5	1,23	–
112	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6	3,315	18692,97	–	61967	–	2627	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
113	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6	4,24	18692,97	–	79258	–	3361	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ								
114	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т=БАЛКА Б-4 ИЗ БЕТОНА кл.В22,5	1	1791,52	793,79	1792	794	821	1,19	1
		шт		948,71	210,95	941	211	62,1	0,25	–
115	Т121-040102-0105 прим.	Балки Б-4 ГОСТ13015-2012	1	2079,78	–	2080	–	88	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
116	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,7	7135,43	2018,52	4995	1413	1644	3,33	2
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	1843	370	62,1	0,55	–
117	Т121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетнуюнагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,94	35984,80	–	33826	–	1434	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
118	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,14	8875,09	4648,55	1243	651	541	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,02	1588,30	533	222	62,1	1,68	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1994,27	–	3989	–	169	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
120	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1397,53	–	2795	–	119	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
121	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	1	1220,45	123,98	1220	124	719	1,31	1
		шт		973,17	57,98	973	58	62,1	0,07	–
122	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	10020,34	–	20041	–	850	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
123	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0406	49060,12	18172,67	1992	738	816	28,90	1
		т		23382,12	5020,44	949	204	60,9	5,25	–
124	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0406	299949,74	–	12178	–	516	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
125	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00936	51242,24	5849,69	480	55	253	42,70	–
		т		37505,55	853,09	351	8	62,1	1,03	–
126	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т УГОЛОК 80х5	0,00336	364882,58	–	1226	–	52	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
127	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 Д 18мм	0,006	140495,54	–	843	–	36	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЯС ОБВЯЗКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке	0,63	25301,57	2994,33	15940	1886	2894	8,25	5
		м3		6363,56	601,27	4009	379	48,5	0,72	–
129	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00084	155450,72	–	131	–	6	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
130	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,027148	154019,31	–	4181	–	177	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
131	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 Д 16ем	0,01273	140495,54	–	1789	–	76	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
132	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00084	155450,72	–	131	–	6	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
133	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=АII-1(10шт)	0,0037	206225,08	1459,76	763	5	81	33,10	–
		1т		25858,71	413,19	96	2	48,5	0,37	–
134	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0037	103436,84	–	383	–	16	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
135	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,027291	44358,09	1377,90	1211	38	679	56,40	2
		т		42980,18	447,25	1173	12	50,8	0,54	–
136	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d СТ-1(33,0п.м.) 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,027291	192580,63	–	5256	–	223	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,55	18686,03	6,24	10233	3	1332	3,66	2
		м3		2571,81	--	1414	--	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1782066	113442			287
			Тенге			219595	34263			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1746629				
	Материалы -		Тенге			414065				
	Всего заработная плата -		Тенге				252705			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			433153				
	Местные материалы -		Тенге			568061				
		Накладные расходы -	Тенге			219890				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139901		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79989		
		Сметная прибыль -	Тенге			157322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2123841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				252705			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15396				
	Материалы -		Тенге			305				
	Всего заработная плата -		Тенге				1153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13404				
		Накладные расходы -	Тенге			1385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					702		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					683		
		Сметная прибыль -	Тенге			1342				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1153			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20041				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20041				
		Накладные расходы -	Тенге			850				
		Сметная прибыль -	Тенге			1671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2164525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				253858			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3550636	244719			749
			Тенге			602322	74039			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2791682				
	Материалы -		Тенге			653606				
	Всего заработная плата -		Тенге				672086			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			694495				
	Местные материалы -		Тенге			601500				
		Накладные расходы -	Тенге			521363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					386603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					134760		
		Сметная прибыль -	Тенге			265044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3578088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							821
		Сметная заработная плата -	Тенге				672086			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34586				
	Материалы -		Тенге			305				
	Всего заработная плата -		Тенге				1153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32594				
		Накладные расходы -	Тенге			2198				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					702		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1496		
		Сметная прибыль -	Тенге			2943				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1153			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			724368				
	Материалы -		Тенге			10162				
	Всего заработная плата -		Тенге				3122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			710942				
		Накладные расходы -	Тенге			32679				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1886		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30793		
		Сметная прибыль -	Тенге			60564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			817611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3122			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4435426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				676361			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Наружные сети водопровода и канализации								
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	316,22	91,05	83,33	28792	26352	8135	0,01	4
		м3 грунта		7,72	27,77	2441	8782	59,1	0,03	8
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9,78	1332,83	--	13035	--	8583	1,85	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1332,83	–	13035	–	59,1	–	–
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	41,83	580,27	–	24273	–	15983	6,89	37
		м3 грунта		580,27	–	24273	–	59,1	–	–
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	284,93	21,83	21,83	6220	6220	1613	–	–
		м3 грунта		–	7,69	–	2190	59,1	0,01	2
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	284,93	116,98	50,17	33330	14296	16956	0,11	31
		м3 уплотненного грунта		66,89	21,74	19034	6195	59,1	0,03	7
		Водопровод В1								
6	11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.300 мм/Футляр/	0,01	662758,26	65542,48	6628	655	2929	499,00	5
		км		389833,77	19296,59	3898	193	62,1	17,66	–
7	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм=ТРУБЫ Д-63мм	10	854,22	13,13	8542	131	4896	0,84	8
		м		699,03	1,41	6990	14	62,1	–	–
8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,204	192552,21	47875,65	39281	9767	22628	179,00	37
		км трубопровода		143162,41	15579,42	29205	3178	62,1	21,95	4
9	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	206,04	431,00	–	88803	–	3765	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,0325	181747,52	42432,66	5907	1379	3452	173,00	6
		км трубопровода		138363,67	13804,29	4497	449	62,1	18,65	1
11	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	32,825	136,85	–	4492	–	190	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,2368	40195,62	–	9516	–	6187	51,59	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кие трубопровода		37780,40	–	8935	–	62,1	–	–
13	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	7	853,14	17,71	5972	124	3329	0,88	6
		шт		670,61	8,28	4694	58	62,1	0,01	–
14	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	7	46499,41	–	325496	–	13801	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	359,34	34,10	5031	477	2979	0,32	4
		фланец		305,22	–	4273	–	62,1	–	–
16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	875,82	–	12261	–	520	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	4	2112,03	233,66	8448	935	4652	1,73	7
		фланец		1650,09	8,28	6600	33	62,1	0,01	–
18	23-020103-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	4147,63	–	16591	–	703	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	1	1515,97	84,01	1516	84	793	1,47	1
		шт.		1148,41	8,28	1148	8	60,4	0,01	–
20	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1322,32	–	1322	–	56	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	14303,52	8228,78	14304	8229	5367	5,02	5
		врезка		4726,03	2627,97	4726	2628	62,1	2,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,032	604479,73	288477,58	19343	9231	8856	312,70	10
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	9544	2869	62,1	94,30	3
23	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	905,80	--	3623	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрубок стальной 273х4,5	0,3	4360,29	--	1308	--	55	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	236,95	--	237	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГНЛЗЫ	0,018	353982,67	113590,71	6372	2048	3337	286,00	5
		км трубопровода		226085,86	37157,80	4070	669	62,1	49,89	1
27	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ГНЛЬЗЫ	0,007	606971,32	207397,13	4249	1452	2084	444,00	3
		км трубопровода		350986,44	69115,59	2457	484	62,1	92,49	1
28	23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	18	4356,46	--	78416	--	3325	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7	21759,48	--	152316	--	6458	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ диам.2000мм(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,16	13241,70	5831,50	28602	12596	13660	8,86	19
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6669,63	2232,79	14406	4823	62,1	2,22	5
31	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,05	13426,68	–	671	–	28	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	26671,60	–	26672	–	1131	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	14706,02	–	14706	–	624	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	17129,65	–	34259	–	1453	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1397,53	–	1398	–	59	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
36	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	–	10020	–	425	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
37	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	0,801	18606,03	6,24	14903	5	1940	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2571,81	–	2060	–	60,9	–	–
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,03732	51242,24	5849,69	1912	218	1008	42,70	2
		т стальных элементов		37505,55	853,09	1400	32	62,1	1,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ диам.1500мм(3шт)								
39	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,14	13241,70	5831,50	54821	24142	16182	8,86	37
				6669,63	2232,79	27612	9244	62,1	2,22	9
40	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,15	13649,81	–	2047	–	87	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
41	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9,КС15.9а								
		шт.	6	12236,82	–	73421	–	3113	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
42	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	3	9243,05	–	27729	–	1176	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
43	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	3	17137,05	–	51411	–	2180	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
44	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	3	1397,53	–	4193	–	178	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	3	10020,34	–	30061	–	1275	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	2,403	18606,03	6,24	44710	15	5819	3,66	9
				2571,81	–	6180	–	60,9	–	–
47	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,11196	51242,24	5849,69	5737	655	3823	42,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37505,55	853,09	4199	96	62,1	1,03	–
48	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	19194,53	73,97	19195	74	1299	0,90	1
		кран		745,42	24,85	745	25	60,4	0,03	–
49	23-030103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	40	664,99	–	26598	–	1128	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование для наружного пожаротушения								
50	ТПРАЙС лист	Мотопомпа	1	137339,29	–	137339	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	ТПРАЙС лист	Тележка Т-64А	1	22321,43	–	22321	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1558342	119081			274
			Тенге			206424	41970			44
	Стоимость оборудования -		Тенге			159661				
	Накладные расходы -		Тенге			6770				
	Сметная прибыль -		Тенге			13314				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			179745				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626425				
	Материалы -		Тенге			66463				
	Всего заработная плата -		Тенге				246467			
	Местные материалы -		Тенге			236507				
		Накладные расходы -	Тенге			183628				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150679		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32949		
		Сметная прибыль -	Тенге			64804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				246467			316
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			772256				
	Материалы -		Тенге			18659				
	Всего заработная плата -		Тенге				1927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			751546				
		Накладные расходы -	Тенге			33957				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1164		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32793		
		Сметная прибыль -	Тенге			64497				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			870710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1927			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1925312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24839			319
РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ. Наружные сети водопровода и канализации										
52	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	361,13	17,71	361	18	229	0,41	–
		1счетчик		331,72	8,28	332	8	60,4	0,01	–
53	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25/ВТ-25/	1	14482,02	–	14482	–	614	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/10Б36кс1/	1	1193,31	–	1193	–	51	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	1	2278,79	–	2279	–	218	0,23	–
		комплект		193,43	–	193	–	60,4	–	–
56	23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/К40х2,3-21/	2	209,59	–	419	–	18	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ ОПОРА ОП-2(металл для установки уголок равнобокий Б50х50х5)	10	511,02	–	5110	–	217	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23845	18			1
			Тенге			525	8			–
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23845				
		Материалы -	Тенге			2097				
		Всего заработная плата -	Тенге				533			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21205				
		Сдача и испытание -	Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			1347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					322		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1025		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				533			
		РАЗДЕЛ 3.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1. Наружные сети водопровода и канализации								
58	11-0101010308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	327,278	86,44	80,48	28290	26340	6724	0,01	3
		м3		5,96	21,44	1950	7017	59,1	0,02	6
59	11-0102050302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)=ДОРАБОТКА	10,122	1332,83	–	13491	–	8883	1,85	19
		м3		1332,83	–	13491	–	59,1	–	–
60	11-0102050501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы=ОБСЫПКА	46,8	580,27	–	27157	–	17881	0,89	41
		м3		580,27	–	27157	–	59,1	–	–
61	11-0101040402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	285,4	21,83	21,83	6230	6230	1616	–	–
		м3		–	7,69	–	2194	59,1	0,01	2
62	11-0102010501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	285,4	116,98	50,17	33385	14319	16984	0,11	31
		м3		66,80	21,74	19066	6205	59,1	0,03	7
		ТУБОПРОВОД								
63	11-2302010101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,216	395115,20	2255,34	85345	487	43181	361,80	78
		км трубопровода		282024,03	921,92	60917	199	62,1	0,98	–
64	23-0112011102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	216	1421,38	–	307018	–	13018	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1000мм(10шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	5,16	26214,12	6761,03	135265	34887	50299	13,87	72
		м3 конструкций колодца		10834,88	2506,57	55908	12934	62,1	2,38	12
66	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон В10	3,6	13649,81	–	49139	–	2084	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
67	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10-9а	3	8445,57	–	25337	–	1074	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10-6а,КС10-6	9	5682,19	–	51140	–	2168	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	10	4710,83	–	47108	–	1997	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
70	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	10	1397,53	–	13975	–	593	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
71	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	10	10020,34	–	100203	–	4249	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
72	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	8,01	18606,03	6,24	149034	50	19396	3,46	29
		м3 подстилающего слоя		2671,81	–	20600	–	60,9	–	–
73	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,3732	51242,24	5849,69	19124	2183	10078	42,70	16
		т стальных элементов		37505,55	853,09	13997	318	62,1	1,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЕЦ диам.1500мм(4шт)								
74	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	6,32	22460,15	4510,83	141948	28508	43974	9,66	61
		м3 конструкций колодца		7542,78	1734,76	47670	10964	62,1	1,73	11
75	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,2	13649,81	–	2730	–	116	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	8	12236,82	–	97895	–	4151	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	9243,05	–	36972	–	1568	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	17137,05	–	68548	–	2906	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
79	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	1397,53	–	5590	–	237	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020,34	–	40081	–	1699	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
81	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	3,204	18606,03	6,24	59614	20	7759	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		2571,81	–	8240	–	60,9	–	–
82	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,14928	51242,24	5849,69	7649	873	4031	42,70	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т стальных элементов		37805,55	853,09	5599	127	62,1	1,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1552269**	**113898**			**368**
			Тенге			**274595**	**39959**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1104966				
	Материалы -		Тенге			318038				
	Всего заработная плата -		Тенге				314554			
	Местные материалы -		Тенге			398434				
		Накладные расходы -	Тенге			247700				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					152679		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55021		
		Сметная прибыль -	Тенге			108213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1460879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				314554			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			447303				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			447303				
		Накладные расходы -	Тенге			18966				
		Сметная прибыль -	Тенге			37301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			503570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1964449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				314554			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3134455**	**232998**			**643**
			Тенге			**481545**	**81936**			**85**
	Стоимость оборудования -		Тенге			159661				
	Накладные расходы -		Тенге			6770				
	Сметная прибыль -		Тенге			13314				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			179745				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1731391				
	Материалы -		Тенге			384502				
	Всего заработная плата -		Тенге				561021			
	Местные материалы -		Тенге			634941				
		Накладные расходы -	Тенге			431327				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					343358		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87969		
		Сметная прибыль -	Тенге			173017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2335736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				561021			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1243404				
	Материалы -		Тенге			20756				
	Всего заработная плата -		Тенге				2460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1220053				
	Сдача и испытание -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			54269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1486		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52783		
		Сметная прибыль -	Тенге			103814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1401487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2460			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3916967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							727
		Сметная заработная плата -	Тенге				563481			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы. Резервуар на 150 м3								
		СХЕМА АРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ								
32	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ТОЛЩ.250мм	21,8	26623,41	905,45	580390	19739	74044	5,75	125
		м3		4271,56	213,90	93120	4663	48,5	0,26	6
33	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d А3 Д-10мм СЕТКА С-1 16 мм ГОСТ 10922-2012	0,5325944	173846,29	–	92590	–	3926	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/СЕТКА С-2/	1,044472	140474,24	–	146721	–	6221	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,63968	141587,34	–	90571	–	3840	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-8мм фиксатор Ф-1	0,0448	165460,72	–	6964	–	296	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-10мм фиксатор Ф-1	0,0408	155450,43	–	6342	–	269	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=М8-13(4шт)	0,0056	309731,74	837,46	1734	5	512	198,00	1
		1т		154683,54	349,57	866	2	48,5	0,36	–
39	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0056	103436,84	–	579	–	25	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.20мм	21,8	543,32	70,68	11844	1541	2798	0,24	5
		м2		163,08	16,07	3555	350	56,4	0,02	–
41	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,8	80,81	5,18	1762	113	129	–	–
		м2		3,02	1,24	66	27	56,4	–	–
42	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/ГЕОТЕКСТИЛЬ/	21,8	1157,64	17,94	25237	391	2710	0,16	3
		м2 изолируемой поверхности		125,41	2,52	2734	55	56,4	–	–
43	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пеноплэкса насухо	1,308	8654,39	582,87	11320	762	6451	9,47	12
		м3		7661,89	256,75	10022	336	55,3	0,31	–
		Гидроизоляция изолом в 3-слоя								
44	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(изол в 2-слоя по холодной мастике)	21,8	1618,07	59,74	35099	1302	11808	0,94	20
		м2		814,01	23,90	17745	521	54,2	0,03	1
45	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	21,8	690,71	59,74	15057	1302	5199	0,40	9
		м2		346,39	23,90	7551	521	54,2	0,03	1
46	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79	49,704	216,27	–	10749	–	456	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	МАСТИКА-ИЗОЛ	218	201,96	–	44027	–	1867	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
48	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорез плит в колец диаметром до 1000 мм=КЦО-1(1шт),КЦ 7-3(2шт)	0,24	8875,09	4648,55	2130	1116	928	4,93	1
		м3		3805,02	1588,30	913	381	62,1	1,68	–
49	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1994,27	–	7977	–	338	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
50	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1397,53	–	2795	–	119	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	–	20041	–	850	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
52	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,10604	48732,63	18172,67	5168	1927	2131	28,90	3
		т		23382,12	5020,44	2479	532	60,9	5,25	1
53	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,10604	299949,74	–	31807	–	1349	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СТРЕМЯНКА Ст-1	0,13204	51242,24	5849,69	6766	772	3566	42,70	6
		т стальных элементов		37505,55	853,09	4952	113	62,1	1,83	–
55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,48412	65,07	1,05	357	6	99	0,83	–
		м2		27,02	0,17	148	1	84,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115=ЗА 2 РАЗА	5,48412	114,63	1,66	629	9	131	0,04	--
		м2		33,28	0,33	183	2	54,2	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1(1шт)								
57	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,4	20017,38	699,10	8007	280	1100	4,90	2
		м3		3894,64	165,26	1438	66	48,5	0,20	--
58	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг=ХОМУТ	0,0005	416124,82	5849,69	208	3	21	42,70	--
		т		37505,55	853,09	19	--	62,1	1,03	--
59	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,004	300826,70	2255,34	1203	9	784	361,00	1
		км трубопровода		282024,03	921,92	1128	4	62,1	0,98	--
60	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	2509,53	34,74	5019	69	600	0,38	1
		шт		298,81	8,70	598	17	60,4	0,01	--
61	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	300	148,62	1,59	44585	478	10310	0,08	24
		м3		54,76	0,75	16429	224	48,5	--	--
		ОТМОСТКА								
62	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,068	18606,03	6,24	19871	7	2586	3,66	4
		м3		2571,81	--	2747	--	60,9	--	--
63	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,68	892,45	1,99	9531	21	1182	0,14	2
		м2		115,17	0,64	1230	7	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1247082	29852			220
			Тенге			167924	7822			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1185048				
	Материалы -		Тенге			583029				
	Всего заработная плата -		Тенге				172119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			398544				
	Местные материалы -		Тенге			10772				
		Накладные расходы -	Тенге			141713				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					87748		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53967		
		Сметная прибыль -	Тенге			106141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1432902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				172119			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36974				
	Материалы -		Тенге			761				
	Всего заработная плата -		Тенге				3012			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31807				
		Накладные расходы -	Тенге			3480				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1834		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1646		
		Сметная прибыль -	Тенге			3236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3012			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29060				
	Материалы -		Тенге			4352				
	Всего заработная плата -		Тенге				615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20041				
	Сдача и испытание -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			1450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					371		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1079		
		Сметная прибыль -	Тенге			2121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1505223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				175746			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1247082	29852			220
			Тенге			167924	7822			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1185048				
	Материалы -		Тенге			583029				
	Всего заработная плата -		Тенге				172119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			398544				
	Местные материалы -		Тенге			10772				
		Накладные расходы -	Тенге			141713				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					87746		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53967		
		Сметная прибыль -	Тенге			106141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1432902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				172119			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36974				
	Материалы -		Тенге			761				
	Всего заработная плата -		Тенге				3012			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31807				
		Накладные расходы -	Тенге			3480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1834		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1646		
		Сметная прибыль -	Тенге			3236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3012			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25060				
	Материалы -		Тенге			4352				
	Всего заработная плата -		Тенге				615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20041				
	Сдача и испытание -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			1450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					371		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1079		
		Сметная прибыль -	Тенге			2121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1505223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				175746			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ Р=0,005МПа. Наружные сети газоснабжения								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	165	147,76	139,72	24381	23053	7163	0,01	2
		м3		8,05	52,25	1328	8621	59,1	0,05	8
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4,95	1532,76	–	7587	–	4996	2,13	11
		м3		1532,76	–	7587	–	59,1	–	–
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	23,6	580,27	–	13636	–	8979	0,89	21
		м3		580,27	–	13636	–	59,1	–	–
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	115	21,83	21,83	2510	2510	651	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	7,69	--	884	59,1	0,01	1
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115	116,98	50,17	13452	5770	6843	0,11	12
		м3		66,80	21,74	7682	2500	59,1	0,03	3
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	12,64	3852,02	118,20	48690	1494	8166	1,02	13
		м3 основания		716,73	28,99	9060	366	62,1	0,04	--
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ								
7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,158	192552,21	47875,65	30423	7564	17526	179,00	28
		км трубопровода		143162,41	15579,42	22620	2462	62,1	21,05	3
8	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	159,58	646,93	--	103237	--	4377	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	19	836,69	513,26	15897	9752	6695	0,41	8
		шт		323,43	166,11	6145	3156	62,1	0,23	4
10	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	1629,49	--	30960	--	1313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отвод	4	836,69	513,26	3347	2053	1409	0,41	2
		шт		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
12	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1100,92	--	1101	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-020302-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1045,87	--	3138	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0024	444917,93	137023,85	1068	329	600	336,00	1
		км трубопровода		299490,24	57630,49	719	138	62,1	67,82	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4096	386,24	--	931	--	39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Установка контрольной трубки								
16	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	3	4769,88	1369,58	14310	4109	5821	2,74	8
		шт.		2216,85	468,23	6651	1405	62,1	0,48	1
17	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	2,97	302,15	--	897	--	38	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02001	324022,38	--	6484	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,000129	167,97	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки БЕТОН В7,5	0,003	17697,93	657,20	53	2	4	1,35	--
		м3		906,03	150,16	3	--	48,5	0,18	--
		Ковер для контрольных трубок (3шт)								
21	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	3	4769,88	1369,58	14310	4109	5821	2,74	8
		шт		2216,85	468,23	6651	1405	62,1	0,48	1
22	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02001	324022,38	--	6484	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,97	302,15	--	897	--	38	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки БЕТОН В7,5	0,042	17697,93	657,20	743	28	54	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		906,03	150,16	38	6	48,5	0,18	--
25	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000129	349084,80	--	45	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка сигнальной ленты								
26	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,158	17739,50	12283,89	2803	1941	688	6,30	1
		км		5455,61	2619,32	862	414	42,8	9,04	1
27	прайс листстр.	Стоимость сигнальной ленты	158	15,18	--	2398	--	102	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	160	208,09	95,10	33280	15216	10141	0,11	18
		м		91,11	31,18	14577	4990	42,8	0,04	6
29	23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,16	15765,07	--	2522	--	107	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием								
30	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0005	444917,93	137023,85	222	69	125	336,00	--
		км		299490,24	57630,49	150	29	62,1	67,82	--
31	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,502	756,59	--	380	--	16	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием(ФУТЛЯР)	0,00058	503952,25	139665,58	292	81	151	360,00	--
		км		320882,40	48898,63	186	28	62,1	81,53	--
33	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,58232	2813,04	--	1638	--	69	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	0,58	-52,45	-2,05	-30	-1	-20	-0,05	–
		м		-50,14	–	-29	–	60,4	–	–
35	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж ПЛАСТИНА	0,00857	38030,49	2338,68	326	20	201	46,60	–
		т конструкций		34185,76	290,68	293	2	60,9	0,31	–
36	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,00857	310015,82	–	2657	–	113	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00115	192552,21	47875,65	221	55	128	179,00	–
		км		143162,41	15579,42	165	18	62,1	21,05	–
38	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1,1615	646,93	–	751	–	32	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,15	-52,45	-2,05	-60	-2	-39	-0,05	–
		м		-50,14	–	-58	–	60,4	–	–
40	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	1,15	330,48	–	380	–	250	0,33	–
		м		322,77	–	371	–	60,4	–	–
41	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	836,69	513,26	2510	1540	1057	0,41	1
		шт		323,43	166,11	970	498	62,1	0,23	1
42	23-020201-4003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переход ПЭ/СТ Ф63/57х4	1	11786,32	–	11786	–	500	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1629,49	–	1629	–	69	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
44	23-020304-1607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3543,92	–	3544	–	150	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
45	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,001	83019,84	–	83	–	4	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1887	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.150мм	1	4268,50	443,41	4269	443	939	1,51	2
		футляр		1162,96	7,81	1163	8	62,1	0,05	–
47	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	0,7982885	368,22	–	294	–	12	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,05	17697,93	657,20	885	33	64	1,35	–
		м3		906,03	150,16	45	8	48,5	0,18	–
		Опознавательные знаки								
49	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установки дополнительных щитков табличек	5	605,00	–	3025	–	1719	0,69	3
		шт		506,18	–	2531	–	60,3	–	–
50	24-010201-0246 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Знаки(таблички)	5	3132,40	–	15662	–	664	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка столбиков сигнальных железобетонных	5	1272,85	645,08	6364	3225	2396	0,64	3
		шт		465,56	211,07	2328	1055	60,3	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,27	19671,47	1046,16	5311	282	700	4,41	1
		м3		3235,18	241,65	873	65	48,5	0,29	–
53	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,25	29674,19	–	7419	–	315	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I		Тенге			455145	83674			144
			Тенге			107840	28724			34
Стоимость монтажных работ -			Тенге			41003				
Материалы -			Тенге			3487				
Всего заработная плата -			Тенге				20842			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4921				
	Накладные расходы -		Тенге			11037				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					8921		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					2116		
	Сметная прибыль -		Тенге			4163				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			56204				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							26
	Сметная заработная плата -		Тенге				20842			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			236927				
Материалы -			Тенге			55183				
Всего заработная плата -			Тенге				115141			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16001				
Местные материалы -			Тенге			7419				
	Накладные расходы -		Тенге			83001				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					69988		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					13013		
	Сметная прибыль -		Тенге			25594				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			345522				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							151
	Сметная заработная плата -		Тенге				115141			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2983				
Материалы -			Тенге			13				
Всего заработная плата -			Тенге				295			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2657				
	Накладные расходы -		Тенге			314				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					180		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					134		
	Сметная прибыль -		Тенге			264				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3561				
	Сметная заработная плата -		Тенге				295			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			174231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			8				
	Всего заработная плата -		Тенге				284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173941				
		Накладные расходы -	Тенге			7566				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					172		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7394		
		Сметная прибыль -	Тенге			14544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			196341				
		Сметная заработная плата -	Тенге				284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			601628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				136564			

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ Р=0,005-0,3МПа. Наружные сети газоснабжения

54	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1059,55	53,14	2119	106	1217	1,07	2
		задвижка или клапан		845,85	24,85	1692	50	62,1	0,03	--
55	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	21551,78	--	43104	--	1828	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	359,34	34,10	1437	136	851	0,32	1
		фланец		305,22	--	1221	--	62,1	--	--
57	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	688,42	--	2754	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,035	444917,93	137023,85	15572	4796	8751	336,00	12
		км трубопровода		299490,24	57630,49	10482	2017	62,1	67,82	2
59	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	36,14	756,59	--	26587	--	1127	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	604479,73	288477,58	1209	577	553	312,70	1
		т		298256,39	89669,28	597	179	62,1	94,30	--
61	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	319,20	--	1277	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	1	913,20	81,55	913	82	389	1,00	1
		шт		828,24	0,12	828	--	40,6	--	--
63	Т Прайс лист стр.	Счетчик газовый G-65	1	424285,71	--	424286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	19226,93	729,54	19227	730	6577	11,20	11
		установк		8957,65	193,72	8958	194	60,4	0,21	--
65	Т Прайс листстр.	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000	1	256696,43	--	256696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПОД СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД								
66	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ 1,2,3 БЕТОН В15	0,4	20525,26	649,12	8210	260	972	3,94	2
		м3		2866,03	217,33	1146	87	48,5	0,23	--
67	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/57Х3/	11	1271,19	25,65	13983	276	3875	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5113	99	60,4	0,01	--
68	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение вм бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина вм до 2 м	5	849,40	717,85	4247	3589	1211	0,20	1
		вма		131,54	203,16	658	1016	59,1	0,21	1
69	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны БЕТОН В15 ДЛЯ СТОЕК ВОД ШРП	0,18	22158,21	1046,16	3988	188	486	4,41	1
		м3		3235,18	241,65	582	43	48,5	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тЗп.2 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,04089	351054,35	–	14355	–	609	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,18581	65,07	1,05	77	1	21	0,03	–
		м2		27,02	0,17	32	–	54,2	–	–
72	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изп. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм в т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,18581	593,90	0,67	704	1	364	0,65	1
		м2		492,29	0,32	584	–	54,8	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			840745	10741			38
			Тенге			31893	3686			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			680982				
	Накладные расходы -		Тенге			28874				
	Сметная прибыль -		Тенге			56788				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			766644				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			913				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				828			
		Накладные расходы -	Тенге			389				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					336		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53		
		Сметная прибыль -	Тенге			104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				828			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37565				
	Материалы -		Тенге			10916				
	Всего заработная плата -		Тенге				20386			
		Накладные расходы -	Тенге			14426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2114		
		Сметная прибыль -	Тенге			4159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20386			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14385				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14355				
		Накладные расходы -	Тенге			609				
		Сметная прибыль -	Тенге			1197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16160				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			106931				
	Материалы -		Тенге			18134				
	Всего заработная плата -		Тенге				14364			
	Стоимость материалов в конструкций -		Тенге			73721				
		Накладные расходы -	Тенге			13577				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8676		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4901		
		Сметная прибыль -	Тенге			9641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			970510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				35578			

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ НАДЗЕМНЫЙ Р=0,003МПа. Наружные сети газоснабжения

73	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	1059,55	53,14	1060	53	609	1,07	1
		задвижка или клапан		845,85	24,85	846	25	62,1	0,03	–
74	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	21551,78	–	21552	–	914	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	359,34	34,10	719	68	426	0,32	1
		фланец		305,22	–	610	–	62,1	–	–
76	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	688,42	–	1377	–	58	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,004	444917,93	137023,85	1780	548	1000	336,00	1
		км трубопровода		299490,24	87630,49	1198	231	62,1	67,82	–
78	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	756,59	–	3038	–	129	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-220601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0005	604479,73	288477,58	302	144	138	312,70	–
		т		298256,39	89669,28	149	45	62,1	94,30	–
80	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	319,20	–	319	–	14	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВ.К КИРПИЧН.СТЕНЕ								
81	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/57Х3/	1	1271,19	25,05	1271	25	352	0,55	1
		м трубопровода		464,86	8,98	465	9	60,4	0,01	–
82	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	2102,72	–	2103	–	975	1,80	2
		1сальник		1406,21	–	1406	–	60,4	–	–
83	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Крепление газопровода кстене	0,01062	928502,11	288477,58	9861	3064	3085	312,70	3
		т		298256,39	89669,28	3167	952	62,1	94,30	1
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
84	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	1	422,52	18,39	423	18	175	0,40	–
		стык		371,38	–	371	–	40,6	–	–
85	11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцеров в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	6131,14	829,68	6131	830	3166	5,26	5
		врезка		4489,94	–	4490	–	62,1	–	–
86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	63,72	114,63	1,66	7304	106	1520	0,02	1
		м2		33,28	0,33	2121	21	54,2	–	–
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
87	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	510	330,48	–	168545	–	110787	0,33	170
		м газопровода		322,77	–	164611	–	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	41	422,52	18,39	17323	754	7179	0,40	16
		стык		371,38	–	15227	–	48,6	–	–
89	11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	1	6131,14	829,68	6131	830	3166	5,26	5
		врезка		4489,94	–	4490	–	62,1	–	–
90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	4,65	114,63	1,66	533	8	111	0,02	–
		м2		33,28	0,33	155	2	54,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			249771	6447			207
			Тенге			199306	1284			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17746				
		Материалы -	Тенге			1376				
		Всего заработная плата -	Тенге				15598			
		Накладные расходы -	Тенге			7354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1021		
		Сметная прибыль -	Тенге			2008				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				15598			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33820				
		Материалы -	Тенге			10944				
		Всего заработная плата -	Тенге				18501			
		Накладные расходы -	Тенге			13221				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11308		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1913		
		Сметная прибыль -	Тенге			3763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				18501			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			198205				
		Материалы -	Тенге			5411				
		Всего заработная плата -	Тенге				166491			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26286				
		Накладные расходы -	Тенге			113228				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100561		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12667		
		Сметная прибыль -	Тенге			24915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				166491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			414260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				200590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1545661**	**100863**			**390**
			Тенге			**339039**	**33693**			**39**
	Стоимость оборудования -		Тенге			680982				
	Накладные расходы -		Тенге			28874				
	Сметная прибыль -		Тенге			56788				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			766644				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59663				
	Материалы -		Тенге			4866				
	Всего заработная плата -		Тенге				37269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4921				
		Накладные расходы -	Тенге			18780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15590		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3190		
		Сметная прибыль -	Тенге			6275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			84718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				37269			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308312				
	Материалы -		Тенге			77043				
	Всего заработная плата -		Тенге				154029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16001				
	Местные материалы -		Тенге			7419				
		Накладные расходы -	Тенге			110649				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93607		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17042		
		Сметная прибыль -	Тенге			33817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				154029			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17337				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				295			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17012				
		Накладные расходы -	Тенге			923				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					180		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					743		
		Сметная прибыль -	Тенге			1461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19721				
		Сметная заработная плата -	Тенге				295			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			479367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			23554				
	Всего заработная плата -		Тенге				181139			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273948				
		Накладные расходы -	Тенге			134372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109408		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24964		
		Сметная прибыль -	Тенге			49099				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			662838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				181139			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1986399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				372732			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м=НА 30м НАСЫПЬ**								
		м3	3238,62	31,15	31,15	100875	100875	26162	–	–
				–	10,97	–	35524	59,1	0,01	37
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м=НА 20м НАСЫПЬ**								
		м3	3238,62	49,35	49,35	159821	159821	41449	–	–
				–	17,38	–	56282	59,1	0,01	30
3	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками**								
		м3	3238,62	116,98	50,17	378839	162489	192725	0,11	350
				66,80	21,74	216351	70412	59,1	0,03	85
4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м=НА 30м ВЫЕМКА**								
		м3	3267,22	31,15	31,15	101766	101766	26393	–	–
				–	10,97	–	35838	59,1	0,01	38
5	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м=НА 20м ВЫЕМКА**								
		м3	3267,22	49,35	49,35	161232	161232	41816	–	–
				–	17,38	–	56779	59,1	0,01	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 30 м= РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	1088,1	26,65	26,65	28999	28999	7821	–	–
		м3		–	9,39	–	10212	59,1	0,01	11
7	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять накладные последующие 10 м=НА 20м для озеленения	1088,1	49,35	49,35	53696	53696	13926	–	–
		м3		–	17,38	–	18909	59,1	0,01	10
8	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 10 м=ПОД АВТОДОРОГИ И ПОКРЫТИЯ	578	31,15	31,15	18003	18003	4669	–	–
		м3		–	10,97	–	6340	59,1	0,01	7
9	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м=НА 20м ПОД АВТОДОРОГИ И ПОКРЫТИЯ	578	49,35	49,35	28523	28523	7398	–	–
		м3		–	17,38	–	10045	59,1	0,01	5
10	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2944,2	98,49	93,06	289562	273985	68780	0,01	24
		м3		5,37	25,77	15808	75882	59,1	0,02	68
11	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(глинний. гр.)	5152,35	217,66	–	1121461	–	47550	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2443179	1089390			373
			Тенге			232158	376223			320
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2443179				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				608381			
	Транспортные расходы -		Тенге			1121461				
		Накладные расходы -	Тенге			478389				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					359553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118836		
		Сметная прибыль -	Тенге			233725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3155293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				608381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3155293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				608381			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1. Асфальтобетонное покрытие				**ПОКРЫТИЕ**				
1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство								
		м2 основания или покрытия	1570	85,90	69,32	134867	108825	40194	0,02	37
				16,59	18,35	26042	28805	60,3	0,02	30
2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство								
		м2 основания или покрытия	1570	172,63	121,25	271030	190425	93001	0,07	113
				51,34	31,25	80605	49070	60,3	0,02	25
3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
		м3	392,5	981,59	--	385274	--	16336	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	1570	1050,97	65,69	1650016	103126	115159	0,03	53
				27,83	17,97	43691	28216	60,3	0,02	26
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /с 4 см до 6 см/								
		м2 покрытия	1570	480,01	0,06	753621	101	32248	--	--
				0,30	--	468	--	60,3	--	--
6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	1570	1050,20	65,83	1648820	103355	115166	0,03	53
				27,83	18,03	43691	28307	60,3	0,02	26
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	538	2259,15	19,64	1215423	10566	225639	0,70	376
				507,74	7,11	273164	3824	60,3	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15/								
		м3	23,134	41211,06	–	953377	–	40423	–	–
		Тип 2.Плиточное покрытие		–	–	–	–	–	–	–
9	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	1 грунт. Уплотнение щебнем								
		м2 площади уплотнения	133,23	169,49	22,08	22582	2942	5728	0,07	9
				49,12	7,29	6544	971	60,9	0,01	1
10	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швовпеском								
		м2 тротуара	133,23	296,69	27,60	39528	3677	24873	0,38	51
				267,72	9,28	35668	1236	60,3	0,01	1
11	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной70 мм ГОСТ 17608-91								
		м2	133,23	1681,45	–	224020	–	9498	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	100	1922,51	19,64	192251	1964	40513	0,70	70
				507,74	7,11	50774	711	60,3	0,01	1
13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8/								
		м3	1,6	41211,06	–	65938	–	2796	–	–
		ПОКРЫТИЕ ТИП 3		–	–	–	–	–	–	–
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы=ТОЛЩ.0,08мм								
		м3	30,72	580,27	–	17826	–	11738	0,89	27
		Асфальтобетонное покрытие отмостки		580,27	–	17826	–	59,1	–	–
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	102,627	16908,09	657,20	1735226	67446	128373	1,35	139
				906,03	150,16	92983	15410	48,5	0,18	19
16	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
		м2 покрытия	684,18	892,45	1,99	610594	1360	75692	0,14	99
				115,17	0,64	78797	435	60,3	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9920393	593786			1025
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			760253	156986			134
		Материалы -	Тенге			9920393				
			Тенге			6947746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				907238			
	Местные материалы -		Тенге			1628608				
		Накладные расходы -	Тенге			977376				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					534106		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					443270		
		Сметная прибыль -	Тенге			871822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11769591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1158
		Сметная заработная плата -	Тенге				907238			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			11769591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1158
		Сметная заработная плата -	Тенге				907238			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МАФ								
1	Т84-020303-0301	Урна,тип 1	12	8174,00	1340,00	98088	16080	33462	–	–
		шт.		3321,00	397,00	39852	4764	–	–	–
2	Т84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001.Монтаж	11	3060,00	42,00	33660	462	1790	–	–
		шт.		208,00	9,00	2288	99	–	–	–
3	ТУТ84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001.Стоимость скамьи	11	19643,00	–	216073	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	Т84-020102-0101	Горка для съезжания	2	45292,00	5922,00	90584	11844	16724	–	–
		шт.		9771,00	1378,00	19542	2756	–	–	–
5	Т84-020104-0201	Качели тип 2	2	49368,00	3584,00	98736	7168	6794	–	–
		шт.		3990,00	539,00	7980	1078	–	–	–
6	Т84-020101-0101	Карусель тип 1	2	31498,00	1434,00	62996	2868	10101	–	–
		шт.		6498,00	236,00	12996	472	–	–	–
		Корыто для мытья обуви /2шт/								
7	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж /Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/	0,0575902	80316,99	19313,57	4625	1112	2352	65,20	4
		т конструкций		54001,25	457,31	3110	26	60,9	0,46	–
8	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный.Резка	1,5	270,97	8,71	406	13	295	0,34	1
		м реза		262,26	–	393	–	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба 325х8мм/								
		т	0,047369	387497,12	–	18355	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /лист 8мм/								
		т	0,0102212	345850,53	–	3535	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			627059	39547			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86161	9195			–
	Материалы -		Тенге			600137				
	Всего заработная плата -		Тенге			262984				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				91827			
		Накладные расходы -	Тенге			216073				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			68870				
		Сметная прибыль -	Тенге					68870		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36235				
		Сметная заработная плата -	Тенге			705242				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				91827			
	Материалы -		Тенге			26922				
	Всего заработная плата -		Тенге			403				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3530			
		Накладные расходы -	Тенге			21890				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2647				
		Сметная прибыль -	Тенге					2647		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31935				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3530			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			737177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95357			4
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения								
12	Т84-020605-0101	Ворота распашные из сетчатых панелей "Рабица" со столбами выс.2м тип 4								
		шт.	2	20871,00	3142,00	41742	6284	20121	–	–
				12468,00	946,00	24936	1892	–	–	–
13	ТУТ84-020605-0101	Ворота распашные.Стоимость воротыы								
		шт.	2	62500,00	–	125000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Т84-020605-0201	Калитки из сетчатых панелей "Рабица" со столбами выс.2м тип 4	1	6650,00	497,00	6650	497	4484	—	—
		шт.		5601,00	377,00	5601	377	—	—	—
15	ТУТ84-020605-0201	Калитка.Стоимость калитки	1	28393,00	—	28393	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			201785	6781			—
			Тенге			30537	2269			—
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201785				
		Материалы -	Тенге			11451				
		Всего заработная плата -	Тенге				32806			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			153393				
		Накладные расходы -	Тенге			24605				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24605		
		Сметная прибыль -	Тенге			5840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			232229				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			232229				
		Сметная заработная плата -	Тенге				32806			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			828844	46328			4
			Тенге			116698	11464			—
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			801922				
		Материалы -	Тенге			274435				
		Всего заработная плата -	Тенге				124633			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			369466				
		Накладные расходы -	Тенге			93475				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93475		
		Сметная прибыль -	Тенге			42074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			937471				
		Сметная заработная плата -	Тенге				124633			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26922				
		Материалы -	Тенге			403				
		Всего заработная плата -	Тенге				3530			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21890				
		Накладные расходы -	Тенге			2647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2647		
		Сметная прибыль -	Тенге			2366				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3530			4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			969406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				128163			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един	всего
								9	10	11
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		Озеленение территории								
1	11-470108-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для одинарной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%								
		м траншея	316	211,34	28,69	66782	9067	31930	0,22	69
				146,31	10,32	46233	3262	56,4	0,01	3
2	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка								
		м изгороди	316	370,31	56,92	117017	17987	65471	0,40	128
				311,62	14,08	98472	4449	56,4	0,02	5
3	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81								
		шт.	1580	390,71	--	617322	--	26174	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	11-470106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%								
		яма	13	391,94	--	5095	--	3212	0,58	8
				391,94	--	5095	--	56,4	--	--
5	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадки в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м								
		шт.	13	165,88	36,83	2156	479	1140	0,17	2
				128,04	9,11	1665	118	56,4	0,01	--
6	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (вяз, яронин, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблони сибирские) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81								
		шт.	13	453,00	--	5889	--	250	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			814262	27533			206
			Тенге			151465	7830			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			814262				
		Всего заработная плата -	Тенге			12053				
							159295			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			623211				
		Накладные расходы -	Тенге			128176				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					89842		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38334		
		Сметная прибыль -	Тенге			75395				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1017833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				159295			215
		Сметная заработная плата -	Тенге			1017833				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				159295			215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооосвещение. Уборная на 6 очков								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2716,54	948,93	2717	949	1019	2,00	2
			шт.	1707,20	317,95	1707	318	42,8	0,36	--
2	23-070203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯВП 2-15, степень защиты IP32	1	8823,90	--	8824	--	374	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
3	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однопламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	1261,60	514,54	7570	3087	2938	0,75	5
			шт.	640,20	337,42	3841	2025	42,8	0,45	3
4	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильник потолочный, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	6	1460,85	--	8765	--	372	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
5	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	6	606,96	--	3642	--	154	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	261,84	2,22	1047	9	488	0,29	1
		шт.		247,54	0,78	990	3	42,8	–	–
7	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	201,05	–	804	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 192 У/Х.Э3	12	36,97	–	444	–	19	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	15	196,06	90,08	2941	1351	877	0,10	2
		м кабеля		82,82	29,57	1242	444	42,8	0,04	1
10	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	127652,52	–	1915	–	81	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
11	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	15	301,63	11,95	4525	179	1397	0,22	3
		м		178,00	2,13	2670	32	42,8	–	–
12	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	15	25,56	–	383	–	16	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			43576	5576			12
			Тенге			10451	2821			4
Стоимость монтажных работ -			Тенге			43192				
Материалы -			Тенге			2772				
Всего заработная плата -			Тенге				13272			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24393				
		Накладные расходы -	Тенге			7753				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5680		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2073		
		Сметная прибыль -	Тенге			4076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13272			16
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			383				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383				
		Накладные расходы -	Тенге			16				
		Сметная прибыль -	Тенге			32				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			432				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13272			16

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переходная лестница								
		ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт)								
1	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В12.5 м3	8,6	18876,55	649,12	162338	5582	20289	3,94	34
				2866,03	217,33	24648	1869	48,5	0,23	2
2	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,10596	192580,63	--	20406	--	865	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 т	0,09989	49060,12	18172,67	4901	1815	2009	28,90	3
				23382,12	5020,44	2336	501	60,9	5,25	1
4	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,09989	299949,74	--	29962	--	1270	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колеры, количество окрасок 2 м2	2,89681	382,81	0,67	1109	2	513	0,37	1
				281,20	0,32	815	1	54,8	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование-ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	1	18876,55	649,12	18877	649	2359	3,94	4
		м3		2866,03	217,33	2866	217	48,5	0,23	--
7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,02402	192580,63	--	4626	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			242218	8049			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30664	2589			3
	Материалы -		Тенге			207355				
	Всего заработная плата -		Тенге			147762				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30416			
		Накладные расходы -	Тенге			25032				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			24223				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14803		
		Сметная прибыль -	Тенге					9420		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			258164				
		Сметная заработная плата -	Тенге							41
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				30416			
	Материалы -		Тенге			34863				
	Всего заработная плата -		Тенге			750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2837			
		Накладные расходы -	Тенге			29962				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			3279				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1728		
		Сметная прибыль -	Тенге					1551		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41193				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2837			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			291297				
		Сметная заработная плата -	Тенге							44
							33253			

ИСКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ (Блок Б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
458	21-090102-0218 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные входные одновольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П СТ РК 943-92 ДН 24-15,ДН 21-12	6,01	-13813,48	–	-83019	–	-3520	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
459	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные входные одновольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 ДН 21-09	1,8	-14407,90	–	-25925	–	-1099	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		2 ЭТАЖ								
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
482	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные входные одновольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	1,8	-14402,90	–	-25925	–	-1099	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-134869	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-134869				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-134869				
		Накладные расходы -	Тенге			-5718				
		Сметная прибыль -	Тенге			-11247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-151835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-151835				
		РАЗДЕЛ 10.ОКНА (АС-7). Блок В								
213	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ 30674-99 1800Нх1500(5шт)	13,5	-20450,69	–	-276084	–	-11706	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-276084	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-276084				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-276084				
		Накладные расходы -	Тенге			-11706				
		Сметная прибыль -	Тенге			-23023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-310814				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			-310814				
РАЗДЕЛ 11.ДВЕРИ=(АС-7). Блок В										
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ										
219	**21-090102-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К; ДН 24-19К СТ РК 943-92 ДН 21-15**	**3,07**	**-13107,57**	**--**	**-40240**	**--**	**-1706**	**--**	**--**
		м2	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
220	**21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 ДН 21-9**	**1,8**	**-14402,90**	**--**	**-25925**	**--**	**-1099**	**--**	**--**
		м2	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
221	**21-090102-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П СТ РК 943-92 ДН 21-13**	**2,63**	**-13813,48**	**--**	**-36329**	**--**	**-1540**	**--**	**--**
		м2	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**			**-102495**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-102495				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-102495				
		Накладные расходы -	Тенге			-4346				
		Сметная прибыль -	Тенге			-8547				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-115388				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			-115388				
РАЗДЕЛ 1. Сети КЛ-0,4кВ. Наружные сети 04 кВ и освещение										
21	**51-080103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель MEGA POWER MP 250C, 220кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	**1**	**-9086405,00**	**--**	**-9086405**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**-9086405**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			-9086405				
Накладные расходы -			Тенге			-385264				
Сметная прибыль -			Тенге			-757733				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			-10229402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-10229402				
		РАЗДЕЛ 2. Опора наружного освещения. Наружные сети 04 кВ и освещение								
		Светильник наружного освещения типа "Бол-1" /21шт/								
29	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс-1"стр.	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БОЛ-1	21	-27678,57	–	-581250	–	-24645	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	23-070103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, тип НТУ 06-200-004 ГОСТ 8045-82	21	-7127,18	–	-149671	–	-6346	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-730921	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость монтажных работ –	Тенге			-730921				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-730921				
		Накладные расходы -	Тенге			-30991				
		Сметная прибыль -	Тенге			-60953				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-822865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-822865				
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы. Резервуар на 150 м3								
		СХЕМА АРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ								
32	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ТОЛЩ.250мм	21,8	-26623,41	-905,45	-580390	-19739	-74044	-5,75	-125
		м3		-4271,56	-213,90	-93120	-4663	48,5	-0,26	-6
33	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d А3 Д-10мм СЕТКА С-1 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,5325944	-173846,29	–	-92590	–	-3926	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/СЕТКА С-2/	1,044472	-140474,24	–	-146721	–	-6221	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,63968	-141587,34	–	-90571	–	-3840	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
36	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-8мм фиксатор Ф-1	0,0448	-155450,72	–	-6964	–	-295	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
37	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-10мм фиксатор Ф-1	0,0408	-155450,43	–	-6342	–	-269	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
38	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=М8-13(4шт)	0,0056	-309731,74	-837,46	-1734	-5	-512	-198,00	-1
		1т		-154683,54	-340,57	-866	-2	48,5	-0,36	–
39	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0056	-103436,84	–	-579	–	-25	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
40	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.20мм	21,8	-543,32	-70,68	-11844	-1541	-2798	-0,24	-5
		м2		-163,08	-16,07	-3555	-350	56,4	-0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-937737	-21284			-132
			Тенге			-97541	-5015			-6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-937737				
	Материалы -		Тенге			-475144				
	Всего заработная плата -		Тенге				-102557			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-343767				
		Накладные расходы -	Тенге			-91931				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-50048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-41883		
		Сметная прибыль -	Тенге			-82373				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1112041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-138
		Сметная заработная плата -	Тенге				-102557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1112041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-102557			
		ПОКРЫТИЕ								
		Асфальтобетонное покрытие отмостки								
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	102,627 м3	-16908,09 -906,03	-657,20 -150,16	-1735226 -92983	-67446 -15410	-128373 48,5	-1,35 -0,18	-139 -19
16	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	684,18 м2 покрытия	-848,82 -115,17	-1,99 -0,64	-580747 -78797	-1360 -435	-74426 60,3	-0,14 --	-99 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			-2315973	-68806			-237
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			-171780	-15846			-19
		Материалы -	Тенге			-2315973				
		Всего заработная плата -	Тенге			-2075387				
		Накладные расходы -	Тенге				-187625			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-202800				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-100348		
		Сметная прибыль -	Тенге					-102452		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-201502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-2720275				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-187625			-256
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-2720275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-187625			-256
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-13584484	-99090			-369
			Тенге			-269321	-20861			-25
		Стоимость оборудования -	Тенге			-9186405				
		Накладные расходы -	Тенге			-385264				
		Сметная прибыль -	Тенге			-757733				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-10229402				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-730921				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-730921				
		Накладные расходы -	Тенге			-30991				
		Сметная прибыль -	Тенге			-60953				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-822865				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3767158				
		Материалы -	Тенге			-2559531				
		Всего заработная плата -	Тенге				-290182			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-857216				
		Накладные расходы -	Тенге			-316500				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-150396		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-166104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			-326693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4410352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-394
		Сметная заработная плата -	Тенге				-290182			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-15462618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-394
		Сметная заработная плата -	Тенге				-290182			

ВКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы Блок А								
1	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	10,35628	40345,68	--	417831	--	17716	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			417831	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			417831				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417831				
		Накладные расходы -	Тенге			17716				
		Сметная прибыль -	Тенге			34844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			470391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			470391				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы Блок Б								
2	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом четырехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - из одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	80,203	45123,82	--	3619066	--	153448	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	7,81	40345,68	--	315100	--	13360	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3934165	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3619066				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3619066				
		Накладные расходы -	Тенге			153448				
		Сметная прибыль -	Тенге			301801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4074315				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			315100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315100				
		Накладные расходы -	Тенге			13360				
		Сметная прибыль -	Тенге			26277				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			354737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4429052				
		РАЗДЕЛ 3.Проемы Блок В								
4	21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом четырехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	13,5 м2	45123,82 --	– –	609172 –	– –	25829 –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			609172	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			609172				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609172				
		Накладные расходы -	Тенге			25829				
		Сметная прибыль -	Тенге			50800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			685800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			685800				
		РАЗДЕЛ 4. Сети КЛ-0,4кВ								
5	51-080103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель GRAND POWER GST-220, 220кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	1 шт.	7464330,87 --	– –	7464331 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7464331	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			7464331				
	Накладные расходы -		Тенге			316488				
	Сметная прибыль -		Тенге			622465				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8403284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8403284				
		РАЗДЕЛ 5. Опора наружного освещения								
		Светильник наружного освещения /21шт/								
6	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс-1"стр.	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 3М	21	18174,00	–	381654	–	16182	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	23-070103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, марки OPL-300 ГОСТ 8045-82	21	2138,15	–	44901	–	1904	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			426555	–			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			426555				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426555				
		Накладные расходы -	Тенге			18086				
		Сметная прибыль -	Тенге			35571				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			480212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			480212				
		РАЗДЕЛ 6. Водосточная система. Блок А								
8	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	98	2250,46	91,31	220545	8949	42699	0,75	74
		м желобов		550,20	28,60	53928	2803	56,4	0,03	3
9	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные/снегозадержатель. Устройство	100	723,33	7,11	72333	711	15187	0,28	28
		м желобов		203,94	2,21	20394	221	56,4	–	–
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Желоб водосточный Д125	98	901,39	–	88336	–	3745	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Соединитель желоба Д125	41	609,27	–	24980	–	1059	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Угол желоба наружный Д125	4	2292,20	–	9169	–	389	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Держатель желоба Д125	49	517,46	–	25356	–	1075	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Воронка выпускная Д100	7	1101,70	–	7712	–	327	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Труба выпускная Д100	55,2	1293,66	–	71410	–	3028	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Труба соединительная Д100	14	1293,66	–	18111	–	768	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Держатель трубы Д100	24	751,16	–	18028	–	764	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Колено трубы Д100	16	1210,20	–	19363	–	821	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	ТПРАЙС-ЛИСТ ДомСтрой	Отвод(колено нижнее) Д100	7	1210,20	–	8471	–	359	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Снегозадержатель трубчатый	34	7511,57	–	255393	–	10829	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			839207	9660			101
			Тенге			74314	3024			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839207				
	Материалы -		Тенге			208904				
	Всего заработная плата -		Тенге				77337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546330				
		Накладные расходы -	Тенге			81050				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37432		
		Сметная прибыль -	Тенге			73621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				77337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			993878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				77337			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13691262	9660			101
			Тенге			74314	3024			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			7464331				
	Накладные расходы -		Тенге			316488				
	Сметная прибыль -		Тенге			622465				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8403284				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			426555				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426555				
		Накладные расходы -	Тенге			18086				
		Сметная прибыль -	Тенге			35571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			480212				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5067445				
	Материалы -		Тенге			208904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				77337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4774567				
		Накладные расходы -	Тенге			160327				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					216709		
		Сметная прибыль -	Тенге			426222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5753994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				77337			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			732931				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			732931				
		Накладные расходы -	Тенге			31076				
		Сметная прибыль -	Тенге			61121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			825128				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15462618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				77337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				110127458				
		Оборудование				15061579				
		Без учета оборудования				95065879				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				2756910				
		Итого				97822789				
		Зимнее удорожание 0,7 %				684760				
		Итого:				98507549				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1				98507549				
		Итого с оборудованием				113569128				
		НДС 12%				13628295				
		Итого с НДС				127197424				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,969947)				123374759,76				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Алтас-групп"

Директор _____ **Тұяқбаев Б.М.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт _____ **Әуелбеков Е.А.**