Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", БИН 980640008766. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Курчумский район, с.Курчум ул. Ибежанова

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнит: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" БИН 130440031169, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Бекена Жамакаева 152, 12 тел.: 8 (771) 438-38-38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка уличного освещения в селе Барак Батыр Курчумского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Установка уличного освещения в селе Барак Батыр Курчумского района

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №157 от 13.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь месяц 2021 года

на Электросети 0,4 кВ уличного освещения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Опоры Электроосвещения ЭН-5										
1	1	1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**35**	1104,08	881,82	38643	30864	–	15988	59001	
						222,26	412,16	7779	14426	–	4370		
2	2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=35.000:**	**м3 грунта**	**17,15**	1051,7	–	18037	–	–	12987	33506	
						1051,7	–	18037	–	–	2482		

3	3 1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=35.000:**	**м3**	**8,75**	29925,66	1824,84	261850	15967	193596	51346	338252
					5975,55	472,88	52286	4138	–	25056	
4	4 1308-0205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %**	**шт.**	**34**	13729,12	7448,84	466790	253261	22229	202662	723008
					5626,5	2652,17	191301	90174	–	53556	
5	5 247-306-0304	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм К=34.000:**	**шт.**	**34**	6239		212126		212126	–	229096
					–		–		–	16970	
6	6 1133-0104-0101	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР=80 % К=35.000:**	**т**	**3,49125**	91715,22	48815,22	320201	170426	–	160248	518885
					42900	14474,78	149775	50535	–	38436	
7	7 222-527-0101	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=35.000:**	**т**	**3,49125**	701888		2450466		2450466	–	2646503
					–		–		–	196037	
8	8 1113-0301-0402	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР=69 % К=35.000:**	**м2**	**101,24625**	241,4	3,02	24441	306	19939	2929	29560
					41,44	0,48	4196	49	–	2190	

9	9 1113-0301-1411	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % К=35,000;**	**м2**	**303,73875**	248,98	2,25	75625	683	68748	4374	86399
					20,39	0,48	6193	146	–	6400	
10	10 1308-0305-0409	**Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %**	**шт.**	**34**	5407,07	1118,87	183840	38042	60068	80907	285927
					2521,5	783,53	85731	26640	–	21180	
11	11 290-000-0001 (пл)	**Светильники типа РКУ LED 100 вТ 6500К**	**шт**	**34**	27679		941086		941086	–	1016373
					–		–		–	75287	
12	12 1308-0103-3101	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**68**	730,97	10,32	49706	702	4967	31918	88154
					647,6	4,32	44037	294	–	6530	
13	13 261-404-0619	**Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**34**	2266,8		77071		77071	–	83237
					–		–		–	6166	
14	14 290-000-0002 (пл)	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт**	**34**	2940		99960		99960	–	107957
					–		–		–	7997	
15	15 1308-0202-0502	**Крюк одинарный. Монтаж на стене НР=72 %**	**шт.**	**35**	4871,04	3357,04	170486	117496	–	71945	261825
					1514	1340,96	52990	46934	–	19394	
16	16 290-000-0003 (пл)	**Крюк уневерсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт**	**35**	2540		88900		88900	–	96012
					–		–		–	7112	

Итого по разделу 1	**6 603 695**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	612 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	627 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 239 156

		- накладные расходы, тенге					635 304				
		в т.ч. зарплата, тенге					57 177				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					489 163				
		Раздел 2 Электрооборудование 0,4 кВ									
17	17 1308-0306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	96355,98	105,84	96356	106	34053	44782	152429
					62197	–	62197	–	–	11291	
18	18 247-201-0505	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	**шт.**	**1**	16925		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	
19	19 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**2**	5436,6	118,58	10873	237	4260	4648	16763
					3188	39,31	6376	79	–	1242	
20	20 247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"**	**шт.**	**2**	527		1054		1054	–	1138
					–		–		–	84	
21	21 1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %**	**шт.**	**1**	13137,74	1037,96	13138	1038	8738	2704	17109
					3362	393,1	3362	393	–	1267	

22	22 515-301-0222 (об)	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А**	**шт.**	**1**	171040		171040		–	–	171040
					–		–		171040	–

Итого по разделу 2	**376 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	71 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 381
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 030
- оборудование, тенге	171 040
- накладные расходы, тенге	52 134
в т.ч. зарплата, тенге	4 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 238

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

23	23 1133-0204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %**	**км линии**	**1,082**	133903,66	28939,38	144884	31312	57812	55030	215907
					51533,38	12041,9	55759	13029	–	15993	

24	24 243-701-0303	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2**	**км**	**0,9537**	412537	393437	393437	–	424912
				–	–	–	31475	
25	25 243-701-0337	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35+25-0,6/1,0**	**км**	**0,02754**	751628	20700	20700	–	22356
				–	–	–	1656	

26	26 243-801-0204	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2.5 мм2 К=1.020:**	**км**	**0,1224**	335028	41007	41007	–	44288
					–	–	–	3281	
27									

	Итого по разделу 3	**707 463**
28	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 759
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 312
29	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 029
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 956
	- накладные расходы, тенге	55 030
	в т.ч. зарплата, тенге	4 953
	- сметная прибыль (8 %), тенге	52 405
	Итого по акту	**7 687 916**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	740 019
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	660 440
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 837
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 817 142
	- оборудование, тенге	171 040
	- накладные расходы, тенге	742 468
	в т.ч. зарплата, тенге	66 822
30	- сметная прибыль (8 %), тенге	556 806
	Всего	**7 687 916**
	Временные здания и сооружения (2,4 %)	180 405
	Итого:	7 868 321
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	223 221
	Итого:	8 091 542
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 410**
	Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 249 952**

Скидка	824 995,41
Итого со скидкой	7 424 956,81
НДС (12 %)	890 994,82
Итого	**8 315 951,62**

Сдал (Исполнитель)

ТОО "AGM Service" БИН 130440031169

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель_____ М. Жанибеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ТехСервисПроект" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель_____А. Пшембаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области", БИН 980640008766

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель_____ М.М. Акрамов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.