РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «РЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия № 17003461

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт здания ГУ «Областная специальная туберкулезная санаторная школа - интернат №4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Сводный сметный расчет, сметный расчет стоимости строительства.)

ЗАКАЗ 002/19 – СМ
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Областная специальная туберкулезная санаторная школа - интернат №4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза

Директор Сапаралиева А.К.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Капитальный ремонт здания ГУ «Областная специальная туберкулезная санаторная школа - интернат №4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза»

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным Приказом Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

При определении сметной стоимости приняты следующие нормативы:

- не привязываемые единичные расценки по сборникам СНИР для шестого территориального района;
- сборники сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для строек расположенных в зонах промышленно-гражданского строительства Атырауской области;
- сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции для шестого территориального района.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах третьего квартала 2019 года;

- накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты (2 %) от общей суммы средств по позициям 1-9 сводного сметного расчета (п.72, приложение 4 к приказу от 14 ноября 2015 года №249-нк);
-затраты на строительство временных зданий и сооружении(НДЗ РК 8.04-05-2015);
-дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства.

Директор ГУ «Областная специальная туберкулезная санаторная школа - интернат №4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза» Сабирова Г.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 465351,34 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 49859,072 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			8727,838	8727,838
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1069,774	1069,774
		Итого по разделу I			**9797,612**	**9797,612**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	388361,003	384,355	0,000	388745,358

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2019	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2020	337698,097	334,214	0,000	338032,312
6		в том числе в текущих ценах на 2021	50662,906	50,140	0,000	50713,045
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 338032,312.3,24% = 10952,247			10952,247	10952,247
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 50713,045.3,24% = 1643,103			1643,103	1643,103
11	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
12	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 338032,312.1,12% = 3785,962			3785,962	3785,962
13	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 50713,045.1,12% = 567,986			567,986	567,986
		Итого по разделу III			**16949,298**	**16949,298**
		Итого по сводному сметному расчету	**388361,003**	**384,355**	**26746,910**	**415492,268**
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				9797,612
		Сметная стоимость подрядных работ на 2019	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				1175,713
		Всего в 2019 году				10973,325
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	337698,097	334,214	0,000	338032,312
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				10952,247
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				3785,962
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				42332,463
		Всего в 2020 году				395102,984

1	2	3	4	5	6	7
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	50662,906	50,140	0,000	50713,045
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				1643,103
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				567,986
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				6350,896
		Всего в 2021 году				59275,030
		Всего по годам	**388361,003**	**384,355**	**26746,910**	**415492,268**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			49859,072	49859,072
		Всего по сводному сметному расчету	**388361,003**	**384,355**	**76605,982**	**465351,340**

Директор Сапаралиева А.К.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Заказчик Директор ГУ «Областная специальная туберкулезная санаторная школа - интернат №4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза» Сабирова Г.

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 435394,8 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 46649,443 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Основной объект строительства	321134,769	363,805	--	321498,574
		Всего по главе	**321134,769**	**363,805**	**--**	**321498,574**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	7-1	Благоустройство	30237,735	--	--	30237,735
		Всего по главе	**30237,735**	**--**	**--**	**30237,735**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**351372,505**	**363,805**	**--**	**351736,31**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	4216,47	--	--	4216,47
		Всего по главе	**4216,47**	**--**	**--**	**4216,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**355588,975**	**363,805**	**--**	**355952,78**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	4800,451	--	--	4800,451
		Всего по главе	**4800,451**	**--**	**--**	**4800,451**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**360389,426**	**363,805**	**--**	**360753,231**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7207,789	--	--	7207,789
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**367597,215**	**363,805**	**--**	**367961,02**
6		в том числе на 2019 год - 0 %	--	--	--	--
7		в том числе на 2020 год - 87,5 %	321647,563	318,329	--	321965,892
8		в том числе на 2021 год - 12,5 %	45949,652	45,476	--	45995,127

9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
10		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	--	--
11		Итого в текущих ценах на 2019 год	--	--	--	--
12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1,049901	337698,098	334,214	--	338032,312
13		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	40563,877	40563,877
14		Итого в текущих ценах на 2020 год	337698,098	334,214	40563,877	378596,19
15	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12,5 %, К=1,1025743	50662,905	50,14	--	50713,045
16		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	6085,565	6085,565
17		Итого в текущих ценах на 2021 год	50662,905	50,14	6085,565	56798,611
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	46649,443	46649,443
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**388361,003**	**384,355**	**46649,443**	**435394,8**

Директор Сапаралиева А.К.

Главный архитектор проекта Имаибаев М.М.

Наименование стройки Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Основной объект строительства
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	321498,574	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	70,942	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	85055,194	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы	258474,392	--	--	258474,392	60,225	71072,022	--
2.	2-1-2/2шт/	Беседка	1011,445	--	--	1011,445	0,13	158,544	--
3.	2-1-2	Электроосвещение	14771,661	231,127	--	15002,788	2,425	3093,937	--
4.	2-1-3	Водоснабжение и канализация	11748,603	--	--	11748,603	2,867	3778,457	--
5.	2-1-4	Отопление и вентиляция	35128,668	132,678	--	35261,346	5,294	6952,234	--
		ИТОГО	**321134,769**	**363,805**	**--**	**321498,574**	**70,942**	**85055,194**	

Директор Сапаралиева А.К.

Главный архитектор проекта Иманбаев М.М.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕР. ШЛЛҒІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «РЕМСТРОЙПРОЕКТ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза"
Шифр стройки 002/19
Наименование объекта - Основной объект строительства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РП 002/19-АР

Сметная стоимость	258474,392	тыс.тенге
Сметная заработная плата	71072,022	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	60,225	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние отделочные работы-1 этаж									
		Демонтажные работы									
1	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка стен и потолков вручную от старой краски с земли и лесов**									
			м2	**25744,15**	**168,21**	**--**	**4330423**	**--**	**--**	**3117905**	**8044195**
					168,21	**--**	**4330423**	**--**		**595866**	
2	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка облицовки стен из плит керамических глазурованных**									
			м2 облицовки	**1340,1**	**770,73**	**55,22**	**1032858**	**74005**	**--**	**715534**	**1888263**
					715,51	**26,08**	**958854**	**34943**		**139871**	
		Отделочные работы 1 этажа									
3	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2786,67**	**933,34**	**5,90**	**2600917**	**16448**	**836915**	**1262120**	**4172080**
					627,11	**1,93**	**1747554**	**5390**		**309043**	
4	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2786,67**	**371,92**	**3,34**	**1036421**	**9318**	**425997**	**436125**	**1590349**
					215,71	**1,66**	**601106**	**4622**		**117804**	
5	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			м2	**1037,36**	**1717,23**	**177,78**	**1781381**	**184419**	**--**	**1215506**	**3236638**
					1539,45	**87,96**	**1596961**	**91242**		**239751**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте									
			м2	1037,36	4798,00	--	4977253	--	4977253	--	5375434
					--	--	--	--		398180	
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16944,89	1265,53	9,21	21444212	156039	7764293	9774226	33715914
					798,11	3,04	13523880	51434		2497475	
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16944,89	335,76	3,00	5689353	50869	2363094	2376461	8711079
					193,30	1,49	3275390	25250		645265	
9	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1361,8	4667,64	42,30	6356389	57604	3971597	1696270	8696872
					1708,91	21,11	2327188	28743		644213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49249208	548701	20339149	20594147	75430824
							28361357	241624	--	5587468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49249208				
	Материалы		Тенге				15361896				
	Всего заработная плата		Тенге					28602981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4977253				
		Накладные расходы	Тенге				20594146				
		Сметная прибыль	Тенге				5587468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75430823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23727
		Сметная заработная плата	Тенге					28602981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75430823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23727
		Сметная заработная плата	Тенге					28602981			

РАЗДЕЛ 2. Внутренние отделочные работы-2 этаж

Демонтажные работы

10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен и потолков вручную от старой краски с земли и лесов									
			м2	3850,2	168,21	--	647642	--	--	466302	1203060
					168,21	--	647642	--		89116	
11	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из плит керамических глазурованных									
			м2 облицовки	193,3	770,73	55,22	148983	10675	--	103211	272369
					715,51	26,08	138308	5040		20175	
12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1170,15	933,34	5,90	1092151	6907	351429	529976	1751897
					627,11	1,93	733815	2263		129770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1170,15	371,92 215,71	3,34 1,66	435203 252410	3913 1941	178880	183133 49467	667803
14	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3850	1265,53 798,11	9,21 3,04	4872278 3072722	35453 11686	1764103	2220774 567444	7660496
15	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3850	335,76 193,30	3,00 1,49	1292662 744192	11558 5737	536912	539949 146609	1979219
16	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	193,3	4667,64 1708,91	42,30 21,11	902254 330331	8177 4080	563746	240776 91442	1234473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9391173 5919421	76681 30748	3395070 --	4284121 1094023	14769317
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9391173				
	Материалы		Тенге				3395070				
	Всего заработная плата		Тенге					5950169			
		Накладные расходы	Тенге				4284122				
		Сметная прибыль	Тенге				1094024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14769318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4856
		Сметная заработная плата	Тенге					5950169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14769318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4856
		Сметная заработная плата	Тенге					5950169			

РАЗДЕЛ 3. Внутренние отделочные работы-3 этаж

Демонтажные работы

17	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен и потолков вручную от старой краски с земли и лесов	м2	3997,7	168,21 168,21	-- --	672453 672453	-- --	--	484166 92530	1249149
18	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из плит керамических глазурованных	м2 облицовки	193,3	770,73 715,51	55,22 26,08	148983 138308	10675 5040	--	103211 20175	272369
19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1167,44	933,34 627,11	5,90 1,93	1089621 732116	6891 2258	350614	528749 129470	1747840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1167,44	371,92 215,71	3,34 1,66	434195 251826	3903 1936	178466	182709 49352	666256
21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3997,7	1265,53 798,11	9,21 3,04	5059196 3190603	36813 12135	1831780	2305971 589213	7954381
22	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3997,7	335,76 193,30	3,00 1,49	1342253 772742	12001 5957	557510	560663 152233	2055149
23	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	193,3	4667,64 1708,91	42,30 21,11	902254 330331	8177 4080	563746	240776 91442	1234473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9648956 6088379	78460 31406	3482116 --	4406245 1124415	15179617
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9648956				
	Материалы		Тенге				3482117				
	Всего заработная плата		Тенге					6119785			
		Накладные расходы	Тенге				4406245				
		Сметная прибыль	Тенге				1124416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15179617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4995
		Сметная заработная плата	Тенге					6119785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15179617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4995
		Сметная заработная плата	Тенге					6119785			

РАЗДЕЛ 4. Полы

1 Этаж

24	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	2390	110,43 107,64	2,80 1,47	263935 257249	6686 3508	--	187745 36134	487814
25	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	370	819,82 788,83	30,99 16,26	303334 291868	11466 6015	--	214476 41425	559235
		ТИП 1									
26	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	46,09	391,07 85,36	39,04 14,84	18024 3934	1799 684	12291	3325 1708	23058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающег о слоя	3,6872	35434,03 4360,52	9,00 --	130652 16078	33 --	114541	11576 11378	153607
28	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	4,609	17241,04 4466,32	2013,41 709,31	79464 20585	9280 3269	49599	17175 7731	104370
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	46,09	1073,06 401,62	35,86 17,92	49457 18511	1653 826	29293	13922 5070	68450
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,09	1668,13 786,49	108,37 15,45	76884 36249	4995 712	35640	26612 8280	111776
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	46,09	1027,35 474,54	53,56 8,81	47351 21872	2469 406	23010	16040 5071	68462
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	46,09	1073,06 401,62	35,86 17,92	49457 18511	1653 826	29293	13922 5070	68450
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	46,09	3987,70 1429,89	91,82 43,25	183793 65903	4232 1993	113658	48886 18614	251293
		ТИП 2									
34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	361,99	391,07 85,36	39,04 14,84	141563 30901	14132 5372	96530	26116 13414	181093
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающег о слоя	28,9592	35434,03 4360,52	9,00 --	1026141 126277	261 --	899603	90920 89365	1206426
36	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	36,199	17241,04 4466,32	2013,41 709,31	624108 161676	72884 25676	389548	134894 60720	819723
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	361,99	1073,06 401,62	35,86 17,92	388436 145383	12982 6488	230071	109347 39823	537606
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	361,99	676,75 19,86	24,34 11,85	244978 7187	8809 4291	228982	8265 20259	273503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	361,99	3987,70 1429,89	91,82 43,25	1443506 517605	33240 15656	892661	383948 146196	1973651
		ТИП 2-1									
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	35,4	3987,70 1429,89	91,82 43,25	141164 50618	3251 1531	87295	37547 14297	193009
		ТИП 3									
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающег о слоя	219,0144	35434,03 4360,52	9,00 --	7760562 955018	1971 --	6803573	687613 675854	9124029
42	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство									
			м3 изоляции	273,768	17241,04 4466,32	2013,41 709,31	4720044 1222737	551208 194187	2946099	1020185 459218	6199447
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	2737,68	1073,06 401,62	35,86 17,92	2937690 1099511	98183 49067	1739996	826976 301173	4065839
44	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	2737,68	3266,52 470,93	26,50 13,37	8942675 1289255	72538 36604	7580882	954619 791783	10689077
		ТИП 4									
45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	178,51	391,07 85,36	39,04 14,84	69810 15238	6969 2649	47603	12879 6615	89303
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подготовка из бетона В7,5 - 80 мм	м3 подстилающег о слоя	17,851	35434,03 4360,52	9,00 --	632533 77840	161 --	554532	56045 55086	743664
47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	178,51	1668,13 786,49	108,37 15,45	297778 140396	19345 2758	138037	103071 32068	432917
48	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	178,51	1088,67 516,98	35,93 17,92	194338 92287	6414 3199	95637	68750 21047	284135
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	178,51	1073,06 401,62	35,86 17,92	191552 71693	6402 3199	113457	53923 19638	265112
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	178,51	676,75 19,86	24,34 11,85	120807 3544	4344 2116	112919	4076 9991	134874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	178,51	5703,30	26,50	1018095	4730	929299	62246	1166768
					470,93	13,37	84066	2387		86427	
				2 Этаж							
52	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	105,1	110,43	2,80	11607	294	--	8256	21452
					107,64	1,47	11312	154		1589	
53	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	63,9	819,82	30,99	52387	1980	--	37041	96581
					788,83	16,26	50406	1039		7154	
		ТИП 1									
54	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	48,77	316,91	30,27	15456	1476	10095	3326	20285
					79,66	15,07	3885	735		1503	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	48,77	1073,06	35,86	52333	1749	30997	14732	72430
					401,62	17,92	19587	874		5365	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,77	-169,19	-6,08	-8251	-297	-7712	-278	-9212
					-4,96	-2,96	-242	-145		-682	
57	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	48,77	1668,13	108,37	81355	5285	37713	28160	118276
					786,49	15,45	38357	754		8761	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	48,77	1073,06	35,86	52333	1749	30997	14732	72430
					401,62	17,92	19587	874		5365	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48,77	-169,19	-6,08	-8251	-297	-7712	-278	-9212
					-4,96	-2,96	-242	-145		-682	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	48,77	3987,70	91,82	194480	4478	120266	51728	265905
					1429,89	43,25	69736	2109		19697	
		ТИП 2									
61	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,31	1668,13	108,37	13862	901	6425	4798	20153
					786,49	15,45	6536	128		1493	
62	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство									
			м3 изоляции	0,3324	17241,04	2013,41	5731	669	3577	1239	7527
					4466,32	709,31	1485	236		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	8,31	1073,06 401,62	35,86 17,92	8917 3337	298 149	5282	2510 914	12342
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,31	-169,19 -4,96	-6,08 -2,96	-1406 -41	-51 -25	-1314	-47 -116	-1570
65	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	8,31	3987,70 1429,89	91,82 43,25	33138 11882	763 359	20493	8814 3356	45308
		ТИП 2-1									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	34,52	1073,06 401,62	35,86 17,92	37042 13864	1238 619	21940	10428 3798	51267
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7,4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34,52	1252,00 36,73	45,02 21,93	43219 1268	1554 757	40397	1458 3574	48251
68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	34,52	3987,70 1429,89	91,82 43,25	137655 49360	3170 1493	85125	36614 13942	188211
		ТИП 3									
69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1078,1	1668,13 786,49	108,37 15,45	1798410 847914	116831 16660	833665	622493 193672	2614576
70	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	43,124	17241,04 4466,32	2013,41 709,31	743502 192606	86826 30588	464070	160700 72336	976538
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1078,1	1073,06 401,62	35,86 17,92	1156864 432988	38665 19323	685211	325664 118602	1601130
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1078,1	676,75 19,86	24,34 11,85	729609 21406	26237 12780	681966	24614 60338	814561
73	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1078,1	3266,52 470,93	26,50 13,37	3521631 507709	28566 14415	2985356	375929 311805	4209365
				3 Этаж							
74	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	105,1	110,43 107,64	2,80 1,47	11607 11312	294 154	--	8256 1589	21452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия									
	РСНБ РК 2015		м2	63,9	819,82	30,99	52387	1980	--	37041	96581
					788,83	16,26	50406	1039		7154	
		ТИП 1									
76	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит									
	РСНБ РК 2015	древесноволокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	48,77	316,91	30,27	15456	1476	10095	3326	20285
					79,66	15,07	3885	735		1503	
77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
	РСНБ РК 2015		м2 стяжки	48,77	1073,06	35,86	52333	1749	30997	14732	72430
					401,62	17,92	19587	874		5365	
78	1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки									
	РСНБ РК 2015	цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	48,77	-169,19	-6,08	-8251	-297	-7712	-278	-9212
					-4,96	-2,96	-242	-145		-682	
79	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на									
	РСНБ РК 2015	битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	48,77	1668,13	108,37	81355	5285	37713	28160	118276
					786,49	15,45	38357	754		8761	
80	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
	РСНБ РК 2015		м2 стяжки	48,77	1073,06	35,86	52333	1749	30997	14732	72430
					401,62	17,92	19587	874		5365	
81	1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки									
	РСНБ РК 2015	цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	48,77	-169,19	-6,08	-8251	-297	-7712	-278	-9212
					-4,96	-2,96	-242	-145		-682	
82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных									
	РСНБ РК 2015	или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
	Изм. и доп. вып. 9										
			м2 покрытия	48,77	3987,70	91,82	194480	4478	120266	51728	265905
					1429,89	43,25	69736	2109		19697	
		ТИП 2									
83	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на									
	РСНБ РК 2015	битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,13	1668,13	108,37	13562	881	6287	4694	19717
					786,49	15,45	6394	126		1460	
84	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство									
	РСНБ РК 2015										
			м3 изоляции	0,3252	17241,04	2013,41	5607	655	3500	1212	7364
					4466,32	709,31	1452	231		545	
85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
	РСНБ РК 2015		м2 стяжки	8,13	1073,06	35,86	8724	292	5167	2456	12074
					401,62	17,92	3265	146		894	
86	1111-0101-1102	Вычитается позиция: Стяжки									
	РСНБ РК 2015	цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	8,13	-169,19	-6,08	-1376	-49	-1287	-46	-1536
					-4,96	-2,96	-40	-24		-114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	8,13	3987,70	91,82	32420	747	20048	8623	44327
					1429,89	43,25	11625	352		3283	
		ТИП 2-1									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	34,52	1073,06	35,86	37042	1238	21940	10428	51267
					401,62	17,92	13864	619		3798	
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7,4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	34,52	1252,00	45,02	43219	1554	40397	1458	48251
					36,73	21,93	1268	757		3574	
90	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
			м2 покрытия	34,52	3987,70	91,82	137655	3170	85125	36614	188211
					1429,89	43,25	49360	1493		13942	
		ТИП 3									
91	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1075,2	1668,13	108,37	1793573	116517	831422	620819	2607543
					786,49	15,45	845634	16615		193151	
92	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство									
			м3 изоляции	43,008	17241,04	2013,41	741502	86593	462821	160268	973912
					4466,32	709,31	192088	30506		72142	
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1075,2	1073,06	35,86	1153752	38561	683368	324788	1596823
					401,62	17,92	431823	19271		118283	
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	1075,2	676,75	24,34	727647	26166	680132	24548	812370
					19,86	11,85	21349	12746		60176	
95	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	1075,2	3266,52	26,50	3512158	28489	2977325	374918	4198042
					470,93	13,37	506344	14376		310966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				49418688	1605405	36371775	8655931	62720585
							11441504	580618	--	4645967	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49418688				
	Материалы		Тенге				36371780				
	Всего заработная плата		Тенге					12022121			
		Накладные расходы	Тенге				8655927				
		Сметная прибыль	Тенге				4645969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62720585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10594
		Сметная заработная плата	Тенге					12022121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				62720585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10594
		Сметная заработная плата	Тенге					12022121			

РАЗДЕЛ 5. Проемы/1 этаж/

Замена оконных блоков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке									
			шт.	5	3713,28	99,98	18566	500	--	13178	34284
					3613,30	47,29	18067	236		2540	
97	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие									
			м2	4,275	948,75	--	4056	--	--	2920	7534
					948,75	--	4056	--		558	
98	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка									
			м	1,9	86,03	0,03	163	--	--	118	304
					86,00	--	163	--		22	
99	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие	м2	19,74	480,65	20,01	9488	395	--	6696	17479
					460,64	10,50	9093	207		1295	
100	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,95	2295,30	212,71	45791	4243	19575	17318	68158
					1101,42	104,23	21973	2079		5049	
101	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,95	20136,00	--	401713	--	401713	--	433850
					--	--	--	--		32137	
102	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	10	1126,17	6,20	11262	62	8449	2003	14326
					275,12	3,09	2751	31		1061	
103	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	10	3258,00	--	32580	--	32580	--	35186
					--	--	--	--		2606	
104	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов	м	10	1010,10	2,11	10101	21	7131	2131	13211
					294,89	1,08	2949	11		979	

Дверные блоки

ДЕМОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	102	2073,78	115,44	211526	11775	--	147754	388022
					1958,34	53,56	199751	5463		28742	
106	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	222,92	355,91	--	79339	--	--	57124	147380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					355,91	--	79339	--		10917	
107	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5									
			м2	17,01	1690,79	33,54	28760	571	4104	17515	49977
					1415,90	14,20	24085	242		3702	
		МОНТАЖ									
108	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	206,35	1915,32	96,19	395225	19849	103896	201937	644936
					1315,63	43,56	271480	8988		47773	
109	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	18,64	5242,00	--	97711	--	97711	--	105528
					--	--	--	--		7817	
110	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	139,65	4295,00	--	599797	--	599797	--	647780
					--	--	--	--		47984	
111	2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П,ДНГ 24-10П СТ РК 943-92									
			м2	16,38	14508,00	--	237641	--	237641	--	256652
					--	--	--	--		19011	
112	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	31,68	5042,00	--	159731	--	159731	--	172509
					--	--	--	--		12778	
113	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	98	5504,00	--	539392	--	539392	--	582543
					--	--	--	--		43151	
114	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	98	4104,00	--	402192	--	402192	--	434367
					--	--	--	--		32175	
115	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	218	598,00	--	130364	--	130364	--	140793
					--	--	--	--		10429	
				Стальные							
116	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах									
			м2	18,9	3256,40	59,90	61546	1132	9123	37275	106726
					2713,82	25,36	51291	479		7906	
117	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
			м2	18,9	43818,00	--	828160	--	828160	--	894413
					--	--	--	--		66253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПВХ							
118	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**20,58**	**1779,48**	**219,74**	**36622**	**4522**	**8487**	**18564**	**59601**
					1147,36	**105,50**	**23613**	**2171**		**4415**	
119	**2109-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13,двупольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**20,58**	**29758,00**	**--**	**612420**	**--**	**612420**	**--**	**661413**
					--	**--**	**--**	**--**		**48994**	
				Дверь-Витраж							
120	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3,08**	**1779,48**	**219,74**	**5481**	**677**	**1270**	**2778**	**8920**
					1147,36	**105,50**	**3534**	**325**		**661**	
121	**2109-0202-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13,двупольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,08**	**29758,00**	**--**	**91655**	**--**	**91655**	**--**	**98987**
					--	**--**	**--**	**--**		**7332**	
				Витражи							
122	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**165,93**	**2526,21**	**3,35**	**419174**	**556**	**217703**	**144659**	**608939**
					1210,84	**--**	**200915**	**--**		**45107**	
123	**2109-0202-0501 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ профилей комбинированные,однопольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**165,93**	**26346,00**	**--**	**4371592**	**--**	**4371592**	**--**	**4721319**
					--	**--**	**--**	**--**		**349727**	
				Заполнение проемов							
124	**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые.Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2,58**	**36829,25**	**1650,87**	**95019**	**4259**	**74927**	**12377**	**115988**
					6136,70	**526,11**	**15833**	**1357**		**8592**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**9937066**	**48563**	**8959613**	**684347**	**11471125**
							928892	**21590**	**--**	**849713**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7946652**				
	Материалы		Тенге				**441437**				
	Всего заработная плата		Тенге					**874385**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6604838**				
		Накладные расходы	Тенге				**629557**				
		Сметная прибыль	Тенге				**686097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9262306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**799**
		Сметная заработная плата	Тенге					**874385**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1990415				
	Материалы		Тенге				13228				
	Всего заработная плата		Тенге					76096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1900108				
		Накладные расходы	Тенге				54789				
		Сметная прибыль	Тенге				163616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2208820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					76096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11471126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					950482			

РАЗДЕЛ 6. Проемы/2 этаж/

Замена оконных блоков

125	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке									
			шт.	5	3713,28	99,98	18566	500	--	13178	34284
					3613,30	47,29	18067	236		2540	
126	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие									
			м2	4,275	948,75	--	4056	--	--	2920	7534
					948,75	--	4056	--		558	
127	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка									
			м	1,9	86,03	0,03	163	--	--	118	304
					86,00	--	163	--		22	
128	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие									
			м2	19,74	480,65	20,01	9488	395	--	6696	17479
					460,64	10,50	9093	207		1295	
129	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых									
			м2	19,95	2295,30	212,71	45791	4243	19575	17318	68158
					1101,42	104,23	21973	2079		5049	
130	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
			м2	19,95	20136,00	--	401713	--	401713	--	433850
					--	--	--	--		32137	
131	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м									
			м	10	1126,17	6,20	11262	62	8449	2003	14326
					275,12	3,09	2751	31		1061	
132	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99									
			м	10	3258,00	--	32580	--	32580	--	35186
					--	--	--	--		2606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов	м	10	1010,10 294,89	2,11 1,08	10101 2949	21 11	7131	2131 979	13211
				Дверные блоки							
		ДЕМОНТАЖ									
134	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26	2073,78 1958,34	115,44 53,56	53918 50917	3002 1392	--	37663 7326	98907
135	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	54,6	355,91 355,91	-- --	19433 19433	-- --	--	13991 2674	36098
		МОНТАЖ									
136	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	49,56	1915,32 1315,63	96,19 43,56	94923 65203	4767 2159	24953	48500 11474	154897
137	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,4	5242,00 --	-- --	44033 --	-- --	44033	-- 3523	47555
138	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	21	4295,00 --	-- --	90195 --	-- --	90195	-- 7216	97411
139	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,16	5099,00 --	-- --	102796 --	-- --	102796	-- 8224	111020
140	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	5504,00 --	-- --	121088 --	-- --	121088	-- 9687	130775
141	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	22	4104,00 --	-- --	90288 --	-- --	90288	-- 7223	97511
142	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58	598,00 --	-- --	34684 --	-- --	34684	-- 2775	37459
143	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,76	1779,48 1147,36	219,74 105,50	20927 13493	2584 1241	4850	10608 2523	34058
144	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13,двупольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	29758,00 --	-- --	349954 --	-- --	349954	-- 27996	377950
				Стальные							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах									
			м2	3,78	3256,40 2713,82	59,90 25,36	12309 10258	226 96	1825	7455 1581	21345
146	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003									
			м2	3,78	43818,00 --	-- --	165632 --	-- --	165632	-- 13251	178883
				Витражи/Лист 29/							
147	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ									
			м2	45,22	2526,21 1210,84	3,35 --	114235 54754	151 --	59330	39423 12293	165951
148	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей комбинированные,однопольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
			м2	45,22	26346,00 --	-- --	1191366 --	-- --	1191366	-- 95309	1286675
				Витражи/Лист 30/							
149	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ									
			м2	50,176	2526,21 1210,84	3,35 --	126755 60755	168 --	65832	43744 13640	184139
150	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей комбинированные,однопольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
			м2	50,176	26346,00 --	-- --	1321937 --	-- --	1321937	-- 105755	1427692
				Дверь-Витраж							
151	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей									
			м2	9,3728	1779,48 1147,36	219,74 105,50	16679 10754	2060 989	3865	8455 2011	27144
152	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			м2	3,434	28030,00 --	-- --	96255 --	-- --	96255	-- 7700	103955
153	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014									
			м2	5,9388	31176,00 --	-- --	185148 --	-- --	185148	-- 14812	199960
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4786275 344619	18180 8441	4423479 --	254203 403240	5443717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4362274				
	Материалы		Тенге				193983				
	Всего заработная плата		Тенге					342706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3815977				
		Накладные расходы	Тенге				246748				
		Сметная прибыль	Тенге				368722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4977744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					342706			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424001				
	Материалы		Тенге				1825				
	Всего заработная плата		Тенге					10354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411692				
		Накладные расходы	Тенге				7455				
		Сметная прибыль	Тенге				34516				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				465973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5443717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					353060			

РАЗДЕЛ 7. Проемы/3 этаж/

Замена оконных блоков

154	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке									
			шт.	5	3713,28	99,98	18566	500	--	13178	34284
					3613,30	47,29	18067	236		2540	
155	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие									
			м2	4,275	948,75	--	4056	--	--	2920	7534
					948,75	--	4056	--		558	
156	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка									
			м	1,9	86,03	0,03	163	--	--	118	304
					86,00	--	163	--		22	
157	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие									
			м2	19,74	480,65	20,01	9488	395	--	6696	17479
					460,64	10,50	9093	207		1295	
158	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых									
			м2	19,95	2295,30	212,71	45791	4243	19575	17318	68158
					1101,42	104,23	21973	2079		5049	
159	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
			м2	19,95	20136,00	--	401713	--	401713	--	433850
					--	--	--	--		32137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м									
			м	10	1126,17	6,20	11262	62	8449	2003	14326
					275,12	3,09	2751	31		1061	
161	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99									
			м	10	3258,00	--	32580	--	32580	--	35186
					--	--	--	--		2606	
162	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов									
			м	10	1010,10	2,11	10101	21	7131	2131	13211
					294,89	1,08	2949	11		979	
				Дверные блоки							
		ДЕМОНТАЖ									
163	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
			шт.	32	2073,78	115,44	66361	3694	--	46354	121732
					1958,34	53,56	62667	1714		9017	
164	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие									
			м2	67,2	355,91	--	23917	--	--	17220	44428
					355,91	--	23917	--		3291	
		МОНТАЖ									
165	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях									
			м2 проемов	59,58	1915,32	96,19	114115	5731	29999	58306	186214
					1315,63	43,56	78385	2595		13794	
166	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	5,04	5242,00	--	26420	--	26420	--	28533
					--	--	--	--		2114	
167	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	31,5	4295,00	--	135293	--	135293	--	146116
					--	--	--	--		10823	
168	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92									
			м2	23,04	5099,00	--	117481	--	117481	--	126879
					--	--	--	--		9398	
169	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	26	5504,00	--	143104	--	143104	--	154552
					--	--	--	--		11448	
170	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80									
			пара	26	4104,00	--	106704	--	106704	--	115240
					--	--	--	--		8536	
171	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005									
			шт.	68	598,00	--	40664	--	40664	--	43917
					--	--	--	--		3253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,76	1779,48 1147,36	219,74 105,50	20927 13493	2584 1241	4850	10608 2523	34058
173	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13,двупольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	29758,00 --	-- --	349954 --	-- --	349954	-- 27996	377950
				Стальные							
174	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3256,40 2713,82	59,90 25,36	12309 10258	226 96	1825	7455 1581	21345
175	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	43818,00 --	-- --	165632 --	-- --	165632	-- 13251	178883
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1856601 247773	17458 8210	1591374 --	184307 163272	2204179
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1388187				
		Материалы	Тенге				70002				
		Всего заработная плата	Тенге					245629			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1063440				
		Накладные расходы	Тенге				176853				
		Сметная прибыль	Тенге				125203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1690243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					245629			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				468413				
		Материалы	Тенге				1825				
		Всего заработная плата	Тенге					10354			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				456104				
		Накладные расходы	Тенге				7455				
		Сметная прибыль	Тенге				38069				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				513938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2204181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					255983			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
176	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	м2 кровли	420,8	99,20 99,13	0,07 --	41744 41714	29 --	--	30034 5742	77520
177	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	1160,9	273,26	1,57	317223	1821	--	227089	587858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					271,69	--	315402	--		43545	
178	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	420,8	157,35 93,62	15,73 3,90	66212 39394	6619 1642	20199	29546 7661	103418
179	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,0425	99865,69 27244,88	1769,38 732,29	403707 110137	7153 2960	286417	81430 38811	523948
180	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	2,25	99376,96 28203,75	1300,00 607,05	223598 63458	2925 1366	157215	46673 21622	291893
181	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,2925	8997,91 1032,45	71,97 32,28	56619 6497	453 203	49669	4824 4915	66359
182	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз.Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	102	1714,08 296,66	3,76 1,85	174836 30259	383 189	144194	21923 15741	212500
183	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2235,23	5909,39 2263,44	124,69 34,98	13208854 5059312	278719 78182	7870823	3698996 1352628	18260477
184	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,078	240293,00 --	-- --	259036 --	-- --	259036	-- 20723	279759
185	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	6	19082,85 7893,97	1059,64 450,45	114497 47364	6358 2703	60775	36048 12044	162589
186	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	31,8	4560,22 1959,00	124,69 34,98	145015 62296	3965 1112	78754	45654 15254	205923
187	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	2318,00 --	-- --	111264 --	-- --	111264	-- 8901	120165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	48	1079,00	--	51792	--	51792	--	55935
					--	--	--	--		4143	
189	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,8	200,36	0,68	6371	22	4925	1033	7997
					44,79	0,34	1424	11		592	
190	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
			м планки	24	942,69	14,31	22625	343	13042	6718	31690
					385,02	3,73	9240	90		2347	
191	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	24	1309,00	--	31416	--	31416	--	33929
					--	--	--	--		2513	
192	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов									
			м3	0,888	8997,91	71,97	7990	64	7009	681	9365
					1032,45	32,28	917	29		694	
193	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Жалюзийная решетка.Установка									
			м3 древесины в конструкции	0,222	99376,96	1300,00	22062	289	15512	4605	28800
					28203,75	607,05	6261	135		2133	
194	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами									
			м ограждения	105,75	117,48	29,35	12423	3103	739	6791	20752
					81,15	8,05	8581	851		1537	
195	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,44217	220373,00	--	97442	--	97442	--	105238
					--	--	--	--		7795	
196	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,003	499577,00	--	1499	--	1499	--	1619
					--	--	--	--		120	
197	2113-0208-0105 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные,размерами 4,8 мм х 50 мм									
			1000 шт.	0,15	8917,00	--	1338	--	1338	--	1445
					--	--	--	--		107	
198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	12,82293	100,90	2,91	1294	37	591	483	1919
					51,97	0,34	666	4		142	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	12,82293	183,69	4,15	2355	53	1523	567	3156
					60,75	0,67	779	9		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1788,18	3884,87 1856,64	30,96 15,18	6946845 3320007	55363 27138	3571475	2409945 748543	10105333
201	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	135,2	913,88 360,94	14,48 4,58	123557 48799	1957 619	72801	35581 12731	171869
202	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	135,2	1608,00 --	-- --	217402 --	-- --	217402	-- 17392	234794
203	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	250	916,00 --	-- --	229000 --	-- --	229000	-- 18320	247320
204	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3989,00 --	-- --	15956 --	-- --	15956	-- 1276	17232
205	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1517,00 --	-- --	3034 --	-- --	3034	-- 243	3277
206	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	330	2128,00 --	-- --	702240 --	-- --	702240	-- 56179	758419
207	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	2	907,00 --	-- --	1814 --	-- --	1814	-- 145	1959
208	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	301,1	913,88 360,94	14,48 4,58	275171 108679	4359 1378	162133	79241 28353	382765
209	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	301,1	1608,00 --	-- --	484169 --	-- --	484169	-- 38734	522902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	**2110-0302-0207 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**									
			шт.	**300**	**916,00**	**--**	**274800**	**--**	**274800**	**--**	**296784**
					--	**--**	**--**	**--**		**21984**	
211	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**									
			шт.	**11**	**3989,00**	**--**	**43879**	**--**	**43879**	**--**	**47389**
					--	**--**	**--**	**--**		**3510**	
212	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**									
			шт.	**9**	**1517,00**	**--**	**13653**	**--**	**13653**	**--**	**14745**
					--	**--**	**--**	**--**		**1092**	
213	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**									
			м	**930**	**2128,00**	**--**	**1979040**	**--**	**1979040**	**--**	**2137363**
					--	**--**	**--**	**--**		**158323**	
214	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**									
			шт.	**16**	**907,00**	**--**	**14512**	**--**	**14512**	**--**	**15673**
					--	**--**	**--**	**--**		**1161**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**26706283**	**374017**	**17051082**	**6767862**	**36152078**
							9281190	**118620**	**--**	**2677930**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26706283**				
	Материалы		Тенге				**12517791**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9399810**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4533285**				
		Накладные расходы	Тенге				**6767863**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2677932**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36152078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9399810**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**36152078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8286**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9399810**			

РАЗДЕЛ 9.Перегородки

215	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**									
			м2 перегородок	**87**	**1789,57**	**195,42**	**155692**	**17001**	**--**	**105536**	**282126**
					1594,15	**90,65**	**138691**	**7887**		**20898**	
216	**1205-0101-0907 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича,глухие.Устройство.Площадь помещения более 5 м2**									
			м2	**112**	**5948,16**	**245,14**	**666194**	**27456**	**343419**	**220306**	**957421**
					2636,78	**95,19**	**295319**	**10662**		**70920**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**45,18**	**2096,85**	**17,85**	**94736**	**807**	**43064**	**36849**	**142112**
					1125,83	**6,96**	**50865**	**315**		**10527**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**916623**	**45264**	**386483**	**362691**	**1381659**
							484875	**18863**	**--**	**102345**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**916623**				
	Материалы		Тенге				**125479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**503738**			
	Местные материалы		Тенге				**261005**				
		Накладные расходы	Тенге				**362691**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102345**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1381659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**437**
		Сметная заработная плата	Тенге					**503738**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1381659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**437**
		Сметная заработная плата	Тенге					**503738**			
		РАЗДЕЛ 10. Лестницы и площадки									
218	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**	**м2 облицовки**	**104**	**770,73**	**55,22**	**80156**	**5743**	**--**	**55530**	**146541**
					715,51	**26,08**	**74413**	**2712**		**10855**	
219	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**104**	**3987,70**	**91,82**	**414720**	**9550**	**256462**	**110309**	**567031**
					1429,89	**43,25**	**148708**	**4498**		**42002**	
220	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поручень.Устройство**	**м плинтусов**	**35,08**	**532,16**	**2,73**	**18668**	**96**	**15088**	**2543**	**22908**
					99,32	**1,35**	**3484**	**47**		**1697**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**513545**	**15389**	**271550**	**168382**	**736480**
							226605	**7257**	**--**	**54554**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**513545**				
	Материалы		Тенге				**271551**				
	Всего заработная плата		Тенге					**233863**			
		Накладные расходы	Тенге				**168381**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**736480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233863**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**736480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233863**			
		РАЗДЕЛ 11. Фасад/Лист 34/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов									
			м2	2800,2	242,87	--	680071	--	--	489651	1263299
					242,87	--	680071	--		93578	
222	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов									
			м2	2800,2	231,92	5,93	649424	16597	507129	90775	799415
					44,89	0,13	125698	378		59216	
223	1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов									
			м2	2800,2	649,60	0,57	1818999	1609	1162975	471723	2473980
					233,70	0,27	654415	755		183258	
224	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов									
			м2	2800,2	461,02	22,60	1290961	63284	815129	299754	1717973
					147,33	1,35	412548	3777		127257	
225	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1240	5881,59	17,58	7293172	21795	4376768	2087043	10130633
					2334,36	3,28	2894609	4062		750417	
226	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	1364	2161,00	--	2947604	--	2947604	--	3183412
					--	--	--	--		235808	
227	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия	т	0,4942541	250101,00	--	123613	--	123613	--	133503
					--	--	--	--		9889	
228	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным листом	м2	44	439,64	14,61	19344	643	606	13221	35171
					411,24	6,09	18095	268		2605	
229	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	48,4	2161,00	--	104592	--	104592	--	112960
					--	--	--	--		8367	
230	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов									
			м2	510	231,92	5,93	118280	3023	92364	16533	145597
					44,89	0,13	22893	69		10785	
231	1212-0102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов									
			м2	510	649,60	0,57	331294	293	211812	85915	450586
					233,70	0,27	119189	138		33377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов									
			м2	510	461,02	22,60	235123	11526	148460	54594	312894
					147,33	1,35	75137	688		23177	
233	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе под камень	м2 поверхности облицовки	140	6775,91	38,78	948627	5429	375480	410665	1468036
					4055,13	18,93	567718	2650		108743	
				Отмостка							
234	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	26,4	10323,34	2151,65	272536	56804	188997	37057	334361
					1012,69	936,88	26735	24734		24767	
235	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	70,4	35434,03	9,00	2494555	634	2186940	221026	2932828
					4360,52	--	306981	--		217247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				19328197	181636	13242469	4277957	25494648
							5904089	37519	--	1888491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19308853				
	Материалы		Тенге				10066056				
	Всего заработная плата		Тенге					5923245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3175810				
		Накладные расходы	Тенге				4264736				
		Сметная прибыль	Тенге				1885887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25459477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5076
		Сметная заработная плата	Тенге					5923245			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19344				
	Материалы		Тенге				606				
	Всего заработная плата		Тенге					18363			
		Накладные расходы	Тенге				13221				
		Сметная прибыль	Тенге				2605				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25494647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5091
		Сметная заработная плата	Тенге					5941608			

РАЗДЕЛ 12. Пожарная лестница

ЛП-1/2 шт/

236	1204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Укладка металлических балок	т балок	0,17724	431209,47	1260,80	76428	223	70750	3962	86821
					30776,54	269,80	5455	48		6431	
237	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,5508	77664,86	23800,26	42778	13109	4715	21305	69210
					45305,80	8417,48	24954	4636		5127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,72804	544449,00	--	396381	--	396381	--	428091
					--	--	--	--		31710	
239	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			м3	0,364	50659,84	1829,30	18440	666	14397	2543	22662
					9277,06	425,92	3377	155		1679	
240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	21,11316	87,47	1,66	1847	35	1254	406	2433
					26,41	0,27	558	6		180	
				ЛП-2/1 шт/							
241	1204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Укладка металлических балок									
			т балок	0,05908	431209,47	1260,80	25476	74	23584	1321	28940
					30776,54	269,80	1818	16		2144	
242	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж									
			т конструкций	0,1342	77664,86	23800,26	10423	3194	1149	5191	16863
					45305,80	8417,48	6080	1130		1249	
243	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,19328	544449,00	--	105231	--	105231	--	113650
					--	--	--	--		8418	
244	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадка.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			м3	0,083	50659,84	1829,30	4205	152	3283	580	5167
					9277,06	425,92	770	35		383	
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	5,60512	87,47	1,66	490	9	333	108	646
					26,41	0,27	148	2		48	
				ЛМ-1							
246	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж									
			т конструкций	2,0355	73822,91	26071,93	150267	53069	20371	67758	235466
					37743,40	8489,99	76827	17281		17442	
247	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	2,0355	544449,00	--	1108226	--	1108226	--	1196884
					--	--	--	--		88658	
248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	59,0295	87,47	1,66	5163	98	3506	1134	6801
					26,41	0,27	1559	16		504	
				Стойка Ст-1,Ст-2							
249	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж									
			т конструкций	0,712	26100,63	12471,97	18584	8880	4605	5491	26001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7161,84	3549,28	5099	2527		1926	
250	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,712	544449,00	--	387648	--	387648	--	418660
					--	--	--	--		31012	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	20,648	87,47	1,66	1806	34	1227	397	2379
					26,41	0,27	545	6		176	
252	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка									
			т	0,0432	855980,33	1317,33	36978	57	26315	7654	48203
					245520,00	572,34	10606	25		3571	
253	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка									
			т	0,0171	682380,33	1317,33	11669	23	10416	893	13566
					71920,00	572,34	1230	10		1005	
				ФМ-1							
254	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство									
			м3 основания	0,576	9760,92	1721,32	5622	991	4124	676	6802
					880,60	749,50	507	432		504	
255	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство									
			м3	5,94	33687,55	1186,47	200104	7048	186551	5858	222439
					1095,13	274,66	6505	1631		16477	
256	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону									
			м2 поверхности	30,72	874,99	20,15	26880	619	17612	6287	35820
					281,54	2,70	8649	83		2653	
257	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг.Установка									
			т	0,16084	635260,33	1317,33	102175	212	97974	2938	113523
					24800,00	572,34	3989	92		8409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2736819	88494	2489652	134502	3101027
							158677	28130	--	229706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517283				
	Материалы		Тенге				461325				
	Всего заработная плата		Тенге					48272			
		Накладные расходы	Тенге				34756				
		Сметная прибыль	Тенге				44163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				596202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					48272			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2219536				
	Материалы		Тенге				30838				
	Всего заработная плата		Тенге					138535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1997485				
		Накладные расходы	Тенге				99745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				185542				
	ВСЕГО, Стоимость металлмонтажных работ		Тенге				2504824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					138535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3101026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					186807			

РАЗДЕЛ 13. Крыльцо/Лист36/

Стойка Ст-1,Ст-2

258	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,34712	26100,63 7161,84	12471,97 3549,28	9060 2486	4329 1232	2245	2677 939	12676
259	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0003471	544449,00 --	-- --	189 --	-- --	189	-- 15	204
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,06648	87,47 26,41	1,66 0,27	881 266	17 3	598	193 86	1160
261	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	43,6	801,53 689,75	21,25 8,04	34947 30073	926 350	3948	21905 4548	61400
262	2110-0103-1102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм,толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,14	2376,00 --	-- --	119133 --	-- --	119133	-- 9531	128663
263	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного пандуса	м3	24	31570,03 1095,13	1186,47 274,66	757681 26283	28475 6592	702923	23670 62508	843859
264	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,056	261936,18 13873,60	1394,22 605,10	14668 777	78 34	13813	584 1220	16472
265	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	48	3862,39 1243,38	73,46 34,60	185394 59682	3526 1661	122186	44167 18365	247926

Ограждение ОГ-1

266	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением	т	0,18	73822,91 37743,40	26071,93 8489,99	13288 6794	4693 1528	1801	5992 1542	20822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,18	544449,00	--	98001	--	98001	--	105841
					--	--	--	--		7840	
268	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
			м2	5,22	87,47	1,66	457	9	310	100	601
					26,41	0,27	138	1		45	
				Ограждение ОГ-2							
269	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением									
			т	0,5312	73822,91	26071,93	39215	13849	5317	17683	61449
					37743,40	8489,99	20049	4510		4552	
270	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,5312	544449,00	--	289211	--	289211	--	312348
					--	--	--	--		23137	
271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
			м2	15,4048	87,47	1,66	1347	26	914	296	1775
					26,41	0,27	407	4		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1563472	55928	1360589	117267	1815196
							146955	15915	--	134459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1114508				
	Материалы		Тенге				844692				
	Всего заработная плата		Тенге					126271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119133				
		Накладные расходы	Тенге				90915				
		Сметная прибыль	Тенге				96434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					126271			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				448964				
	Материалы		Тенге				9362				
	Всего заработная плата		Тенге					36599			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387401				
		Накладные расходы	Тенге				26351				
		Сметная прибыль	Тенге				38025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				513341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					36599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1815197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					162870			

РАЗДЕЛ 14. Пандус

Стенки

272	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты									
			м3	4	10323,34	2151,65	41293	8607	28635	5615	50661
					1012,69	936,88	4051	3748		3753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство	м3	20	47236,76 12127,06	3154,28 719,86	944735 242541	63086 14397	639108	184996 90378	1220109
274	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3784	246637,00 --	-- --	339964 --	-- --	339964	-- 27197	367162
275	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	14,4	4067,26 1429,89	91,82 43,25	58569 20590	1322 623	36657	15273 5907	79749
				Покрытие							
276	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,95	10323,34 1012,69	2151,65 936,88	51101 5013	10651 4638	35437	6948 4644	62693
277	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного пандуса	м3	6	32030,91 1259,40	1483,09 343,32	192185 7556	8899 2060	175730	6924 15929	215038
278	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0561	264365,78 15954,64	1742,78 756,38	14831 895	98 42	13838	675 1240	16746
279	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	45,6	4067,26 1429,89	91,82 43,25	185467 65203	4187 1972	116077	48366 18707	252540
				Ограждение ОГ-2							
280	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением	т	0,20641	86002,41 43404,91	32589,92 10612,49	17752 8959	6727 2191	2066	8028 2062	27842
281	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,20641	544449,00 --	-- --	112380 --	-- --	112380	-- 8990	121370
282	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,98589	91,85 30,37	2,07 0,34	550 182	12 2	356	132 55	737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1958827 354990	103588 29672	1500248 --	276957 178862	2414647
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1828695				
	Материалы		Тенге				1045838				
	Всего заработная плата		Тенге					373513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339964				
		Накладные расходы	Тенге				268929				
		Сметная прибыль	Тенге				167810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2265434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					373513			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130131				
	Материалы		Тенге				2066				
	Всего заработная плата		Тенге					11150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112380				
		Накладные расходы	Тенге				8028				
		Сметная прибыль	Тенге				11053				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2414646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					384663			
		РАЗДЕЛ 15. Лист22									
283	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка**	**шт.сборных конструкций**	**15**	**589,77**	**317,21**	**8847**	**4758**	**1094**	**2939**	**12729**
					199,64	**72,51**	**2995**	**1088**		**943**	
284	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,33**	**83914,00**	**--**	**27692**	**--**	**27692**	**--**	**29907**
					--	**--**	**--**	**--**		**2215**	
				Прочие работы							
285	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный.Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**188,18**	**97,00**	**--**	**18253**	**--**		**--**	**19714**
					--	**--**	**--**	**--**		**1460**	
286	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**188,18**	**477,00**	**--**	**89762**	**--**		**--**	**96943**
					--	**--**	**--**	**--**		**7181**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**144554**	**4758**	**28786**	**2939**	**159293**
							2995	**1088**	**--**	**11799**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144554**				
	Материалы		Тенге				**1094**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4082**			
	Местные материалы		Тенге				**27692**				
	Транспортные расходы		Тенге				**108015**				
		Накладные расходы	Тенге				**2939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11799**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**159292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				159292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**258474392**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69892321				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3262521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1179701**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**114893435**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**108015**				
		- Накладные расходы	Тенге							**51171858**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19146244**	

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза"
Шифр стройки 002/19
Наименование объекта - Основной объект строительства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2/2шт/
(Локальный сметный расчет)

на Беседка

(наименование работ и затрат)

Основание: РП 002/19-АР

Сметная стоимость	1011,445	тыс.тенге
Сметная заработная плата	158,544	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,130	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Беседка -2шт									
1	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2**	**яма**	**16**	**666,77**	**542,97**	**10668**	**8688**	**--**	**4601**	**16490**
					123,80	**275,56**	**1981**	**4409**		**1222**	
2	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**4**	**9760,92**	**1721,32**	**39044**	**6885**	**28637**	**4695**	**47237**
					880,60	**749,50**	**3522**	**2998**		**3499**	
3	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м3**	**1,28**	**37290,41**	**1153,44**	**47732**	**1476**	**39175**	**5347**	**57325**
					5532,10	**270,03**	**7081**	**346**		**4246**	
4	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг.Установка**	**т**	**0,07168**	**635260,33**	**1317,33**	**45535**	**94**	**43663**	**1309**	**50593**
					24800,00	**572,34**	**1778**	**41**		**3748**	
5	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**6,4**	**874,99**	**20,15**	**5600**	**129**	**3669**	**1310**	**7462**
					281,54	**2,70**	**1802**	**17**		**553**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки.Монтаж	т конструкций	0,8288	26100,63 7161,84	12471,97 3549,28	21632 5936	10337 2942	5359	6392 2242	30266
7	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1036	252534,00 --	-- --	26163 --	-- --	26163	-- 2093	28256
8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,26362	90118,25 66274,50	21503,13 5864,73	23757 17471	5669 1546	617	13692 2996	40445
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26362	228022,00 --	-- --	60111 --	-- --	60111	-- 4809	64920
				Кровля							
10	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж нижней балки,верхней балки	т конструкций	0,344	30548,71 16539,30	10206,61 3002,61	10509 5690	3511 1033	1308	4840 1228	16577
11	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,344	252534,00 --	-- --	86872 --	-- --	86872	-- 6950	93821
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0014364	93,54 45,19	2,33 0,27	1 --	-- --	1	-- --	1
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0014364	87,47 26,41	1,66 0,27	1 --	-- --	1	-- --	1
14	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Подшивка плитами OSB	м2 потолков	50	804,26 772,32	14,84 7,28	40213 38616	742 364	855	28066 5462	73741
15	2107-0509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3,ГОСТ 10632-2007,П-А,II,Е2,толщина 10 мм	м2	55	708,00 --	-- --	38940 --	-- --	38940	-- 3115	42055
16	1112-0101-0709 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы полимернаполненной (полимерпесчаной).Устройство	м2 кровли	50	3393,58 1022,13	105,79 29,33	169679 51107	5290 1467	113282	37853 16603	224134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**50**	**338,19**	**12,58**	**16909**	**629**	**12210**	**3043**	**21549**
					81,41	**3,12**	**4070**	**156**		**1596**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**643366**	**43450**	**460863**	**111148**	**814873**
							139053	**15318**	**--**	**60362**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**587468**				
	Материалы		Тенге				**241490**				
	Всего заработная плата		Тенге					**119755**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**212085**				
		Накладные расходы	Тенге				**86223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53895**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**727586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119755**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**55898**				
	Материалы		Тенге				**7285**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34617**			
		Накладные расходы	Тенге				**24924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6466**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**87288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**814874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**127**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154372**			
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
18	**86-010302-0305**	**Скамья радиусная**	**шт.**	**2**	**63587,00**	**174,00**	**127174**	**348**	**122738**	**3004**	**140592**
					2044,00	**42,00**	**4088**	**84**		**10414**	
18.1	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья радиусная	шт.	2	63587,00	174,00	127174	348	122738	3004	140592
					2044,00	42,00	4088	84		10414	
19	**86-010303-0210**	**Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)**	**шт.**	**1**	**51832,00**	**--**	**51832**	**--**	**51832**	**--**	**55979**
					--	**--**	**--**	**--**		**4147**	
19.1	8601-0303-0210 УСН РК 8.02-03-2018	Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)	шт.	1	51832,00	--	51832	--	51832	--	55979
					--	--	--	--		4147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**179006**	**348**	**174570**	**3004**	**196571**
							4088	**84**	**--**	**14561**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**179006**				
	Материалы		Тенге				**174570**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4172**			
		Накладные расходы	Тенге				**3004**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**196571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4172**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**196571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4172**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1011444**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**143141**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**43798**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15402**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**635433**		
		- Накладные расходы	Тенге							**114152**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**74923**	

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза"
Шифр стройки 002/19
Наименование объекта - Основной объект строительства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП 002/19-ЭС

Сметная стоимость	15002,788	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3093,937	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,425	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
		Щит групповой осветительный ЩО/УОЩВ-12/									
1	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка в нише болтами на конструкции**									
			шт.	8	6750,51	238,08	54004	1905	13431	28312	88902
					4833,45	81,90	38668	655		6585	
2	2307-0201-0803 РСНБ РК 2015	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-12-0 36 УХЛ4 IP31,ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	8	17081,00	--	136648	--	136648	--	147580
					--	--	--	--		10932	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	448	2608,48	29,25	1168597	13104	471307	492614	1794108
					1527,20	--	684186	--		132897	
4	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	192	428,00	--	82176	--	82176	--	88750
					--	--	--	--		6574	
5	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	56	1397,00	--	78232	--	78232	--	84491
					--	--	--	--		6259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	8	1435,00	--	11480	--	11480	--	12398
					--	--	--	--		918	
7	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	192	3793,00	--	728256	--	728256	--	786516
					--	--	--	--		58260	
		Щит силовой распределительный ЩО/ЩРВ-Пм-12/									
8	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг.Установка в нише болтами на конструкции									
			шт.	1	6750,51	238,08	6751	238	1680	3539	11113
					4833,45	81,90	4833	82		823	
9	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
					--	--	--	--		377	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	7	2608,48	29,25	18259	205	7364	7697	28033
					1527,20	--	10690	--		2077	
11	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	6	428,00	--	2568	--	2568	--	2773
					--	--	--	--		205	
12	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
				Вводно распределительной устройство							
13	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене									
			шт.	1	22457,65	3513,69	22458	3514	14111	4335	28936
					4833,45	1187,55	4833	1188		2143	
14	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10,номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2546670	18965	1553367	536497	3311330
							743210	1925	231127	228162	
		Стоимость оборудования	Тенге				231127				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				231127				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2315543				
		Материалы	Тенге				507893				
		Всего заработная плата	Тенге					745135			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1045474				
		Накладные расходы	Тенге				536497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				228163				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3080203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					745135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3311330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					745135			

РАЗДЕЛ 2. Осветительное оборудование

15	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк									
			шт.	40	2410,94	822,02	96438	32881	37134	36352	143413
					660,57	601,65	26423	24066		10623	
16	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП03-60-001 ГОСТ 17677-82									
			шт.	40	1209,00	--	48360	--	48360	--	52229
					--	--	--	--		3869	
17	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60									
			10 шт.	4	578,00	--	2312	--	2312	--	2497
					--	--	--	--		185	
18	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка									
			шт.	681	2574,18	19,22	1753015	13091	910719	601043	2542383
					1217,63	8,19	829205	5577		188325	
19	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82									
			шт.	681	3780,00	--	2574180	--	2574180	--	2780114
					--	--	--	--		205934	
20	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91									
			шт.	1362	315,00	--	429030	--	429030	--	463352
					--	--	--	--		34322	
21	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	157	631,95	4,81	99216	754	10442	63606	175848
					560,64	2,05	88020	321		13026	
22	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014									
			шт.	157	5116,00	--	803212	--	803212	--	867469
					--	--	--	--		64257	
23	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3									
			шт.	298	39,00	--	11622	--	11622	--	12552
					--	--	--	--		930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2307-0202-0713 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен диаметром 65 мм,глубиной 45 мм									
			шт.	298	9,00	--	2682	--	2682	--	2897
					--	--	--	--		215	
25	2307-0202-1113 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90 диаметром 82 мм,глубиной 45 мм									
			шт.	681	36,00	--	24516	--	24516	--	26477
					--	--	--	--		1961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5844583	46726	4854209	701001	7069231
							943648	29965	--	523647	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3992352				
	Материалы		Тенге				37134				
	Всего заработная плата		Тенге					50489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3895914				
		Накладные расходы	Тенге				36352				
		Сметная прибыль	Тенге				322296				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4351000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					50489			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1852231				
	Материалы		Тенге				921161				
	Всего заработная плата		Тенге					923124			
		Накладные расходы	Тенге				664649				
		Сметная прибыль	Тенге				201350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					923124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7069231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								794
		Сметная заработная плата	Тенге					973613			
		РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция									
26	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах									
			м	5106	258,68	2,59	1320804	13240	253814	758975	2246161
					206,37	0,07	1053750	381		166382	
27	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением									
			м	206	422,19	3,28	86971	676	2633	60275	159026
					406,12	0,26	83662	54		11780	
28	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм									
			м	206	70,00	--	14420	--	14420	--	15574
					--	--	--	--		1154	
29	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,03144	260495,00	--	789675	--	789675	--	852849
					--	--	--	--		63174	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3868	168503,00	--	402183	--	402183	--	434358
					--	--	--	--		32175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**2306-0128-0405**	**Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
	РСНБ РК 2015		**км**	**0,00204**	**772228,00**	**--**	**1575**	**--**	**1575**	**--**	**1701**
					--	**--**	**--**	**--**		**126**	
32	**2306-0128-0406**	**Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
	РСНБ РК 2015		**км**	**0,20808**	**1295094,00**	**--**	**269483**	**--**	**269483**	**--**	**291042**
					--	**--**	**--**	**--**		**21559**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2885111**	**13917**	**1733783**	**819250**	**4000711**
							1137412	**435**	**--**	**296350**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1462916**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1462916**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117033**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1579950**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1407775**				
	Материалы		Тенге				**256447**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1137847**			
		Накладные расходы	Тенге				**819250**				
		Сметная прибыль	Тенге				**178162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2405186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**903**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1137847**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14420**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14420**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1154**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15574**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4000710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**903**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1137847**			

РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия

33	**1308-0305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж**									
	РСНБ РК 2015	**при скрытой проводке**									
			шт.	**87**	**484,91**	**4,50**	**42187**	**391**	**1147**	**29370**	**77282**
					467,23	**1,64**	**40649**	**143**		**5725**	
34	**2307-0218-1501**	**Выключатель одноклавишный,скрытой**									
	РСНБ РК 2015	**проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	**85**	**303,00**	**--**	**25755**	**--**	**25755**	**--**	**27815**
					--	**--**	**--**	**--**		**2060**	
35	**2307-0218-1702**	**Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой**									
	РСНБ РК 2015	**проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	**2**	**445,00**	**--**	**890**	**--**	**890**	**--**	**961**
					--	**--**	**--**	**--**		**71**	
36	**1308-0305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж**									
	РСНБ РК 2015	**при скрытой проводке**									
			шт.	**70**	**484,91**	**4,50**	**33944**	**315**	**923**	**23631**	**62181**
					467,23	**1,64**	**32706**	**115**		**4606**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
			шт.	**70**	**324,00**	**--**	**22680**	**--**	**22680**	**--**	**24494**
					--	**--**	**--**	**--**		**1814**	
38	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**									
			шт.	**298**	**575,70**	**4,50**	**171558**	**1340**	**6976**	**117885**	**312599**
					547,79	**1,64**	**163242**	**488**		**23156**	
39	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**									
			шт.	**298**	**361,00**	**--**	**107578**	**--**	**107578**	**--**	**116184**
					--	**--**	**--**	**--**		**8606**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**404592**	**2046**	**165949**	**170886**	**621516**
							236597	**745**	**--**	**46038**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**404592**				
		Материалы	Тенге				**9046**				
		Всего заработная плата	Тенге					**237343**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**156903**				
		Накладные расходы	Тенге				**170887**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46038**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**621517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237343**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**621517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**237343**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15002788**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3060868**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**81654**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33069**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8307308**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**231127**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2227634**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1094197**	

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа- интернат №4 для детей с малыми и затихающими ыормами туберкулеза
Шифр стройки 002/19
Наименование объекта - Водоснабжение и канализация
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: 02/19-ВК

Сметная стоимость	11748,603	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3778,457	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,867	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	707	407,18 371,56	3,01 1,13	287873 262690	2128 798	23055	189711 38207	515791
2	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие	шт.арматуры	101	1081,32 1075,94	5,38 2,82	109213 108670	543 285	--	78447 15013	202673
3	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Снятие	шт.арматуры	45	415,96 414,46	1,51 0,79	18718 18651	68 36	--	13454 2574	34746
4	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	45	584,77 579,18	5,60 2,94	26315 26063	252 132	--	18860 3614	48789
5	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	41	726,99 720,75	6,24 3,27	29807 29551	256 134	--	21373 4094	55274
6	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Демонтаж	м трубопровода	203	317,71	1,34	64495	272	517	45930	119260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					313,82	0,42	63706	86		8834	
7	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные.Демонтаж	шт.	1	10912,30	--	10912	--	--	7857	20271
					10912,30	--	10912	--		1502	
8	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,4	Шкафы пожарные в комплекте с кранами. Демонтаж	шт.	12	378,27	6,52	4539	78	--	3232	8393
					371,75	2,37	4461	28		622	
9	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой.Снятие	шт.арматуры	8	652,55	2,58	5220	21	--	3752	9690
					649,97	1,35	5200	11		718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557093	3618	23572	382616	1014887
							529903	1511	--	75178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				488058				
	Материалы		Тенге				23055				
	Всего заработная плата		Тенге					463132			
		Накладные расходы	Тенге				333455				
		Сметная прибыль	Тенге				65721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				887234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					463132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69034				
	Материалы		Тенге				517				
	Всего заработная плата		Тенге					68282			
		Накладные расходы	Тенге				49163				
		Сметная прибыль	Тенге				9456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					68282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1014887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					531413			

РАЗДЕЛ 2. Холодное водоснабжение

10	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	89	1329,58	5,20	118333	463	1090	84118	218647
					1312,13	0,57	116780	51		16196	
11	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	88,11	442,00	--	38945	--	38945	--	42060
					--	--	--	--		3116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	198	1368,15 1352,78	2,53 0,37	270894 267850	500 73	2544	192904 37104	500902
13	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	196,02	280,00 --	-- --	54886 --	-- --	54886	-- 4391	59276
14	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	354	1371,78 1355,26	3,06 0,25	485610 479762	1082 87	4766	345491 66488	897589
15	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2,3 PN 10 не армированные	м	350,46	179,00 --	-- --	62732 --	-- --	62732	-- 5019	67751
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	641	101,05 98,35	1,41 --	64775 63042	901 --	832	45390 8813	118978
17	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40 мм	1счетчик	1	669,22 615,78	34,16 16,86	669 616	34 17	19	456 90	1215
18	С123-030301-0204 2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1	28653,00 --	-- --	28653 --	-- --	28653	-- 2292	30945
19	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539,48 2096,22	145,33 33,73	5079 4192	291 67	596	3067 652	8798
20	С123-040902-3210 2304-0902-3210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5960,00 --	-- --	11920 --	-- --	11920	-- 954	12874
21	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1348,01 1160,22	187,79 54,34	1348 1160	188 54	--	874 178	2400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-020401-3803 2302-0401-3803 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	1327,00	--	1327	--	1327	--	1433
					--	--	--	--		106	
23	С123-020401-4203 2302-0401-4203 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	679,00	--	1358	--	1358	--	1467
					--	--	--	--		109	
24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	2	2505,31	111,16	5011	222	597	3043	8698
					2096,22	16,86	4192	34		644	
25	С123-040902-3302 2304-0902-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	3089,00	--	3089	--	3089	--	3336
					--	--	--	--		247	
26	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	70,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1154699	3681	213424	675343	1976445
							937594	383	--	146405	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1154699				
	Материалы		Тенге				10444				
	Всего заработная плата		Тенге					937977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202980				
	Сдача и испытание		Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				675344				
		Сметная прибыль	Тенге				146403				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1976446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					937977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1976446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					937977			

РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение

27	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	45	1950,18	26,87	87758	1209	542	61936	161669
					1911,26	0,33	86007	15		11976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	44,55	306,00 --	-- --	13632 --	-- --	13632	-- 1091	14723
29	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	104	1787,05 1751,63	22,74 0,20	185853 182169	2365 21	1319	131177 25362	342393
30	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	102,96	192,00 --	-- --	19768 --	-- --	19768	-- 1581	21350
31	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из из полипропиленовых труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	523	1654,69 1622,71	18,92 0,12	865404 848678	9897 64	6829	611095 118120	1594618
32	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	517,77	132,00 --	-- --	68346 --	-- --	68346	-- 5468	73813
33	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	672	101,05 98,35	1,41 --	67908 66090	945 --	873	47585 9239	124732
				Фитинг							
34	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	21	64,00 --	-- --	1344 --	-- --	1344	-- 108	1452
35	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	34	40,00 --	-- --	1360 --	-- --	1360	-- 109	1469
36	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	14	909,00 --	-- --	12726 --	-- --	12726	-- 1018	13744
37	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32									
			шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		42	
38	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25									
			шт.	45	35,00	--	1575	--	1575	--	1701
					--	--	--	--		126	
39	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20									
			шт.	146	23,00	--	3358	--	3358	--	3627
					--	--	--	--		269	
40	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	32	565,00	--	18080	--	18080	--	19526
					--	--	--	--		1446	
41	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	12	42,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
42	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	64	26,00	--	1664	--	1664	--	1797
					--	--	--	--		133	
43	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	158	13,00	--	2054	--	2054	--	2218
					--	--	--	--		164	
44	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25									
			шт.	23	30,00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
45	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20									
			шт.	15	16,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
46	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	193	11,00	--	2123	--	2123	--	2293
					--	--	--	--		170	
47	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре									
			м	88,5	397,00	--	35135	--	35135	--	37945
					--	--	--	--		2811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	**С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	**134**	**13,00**	**--**	**1742**	**--**	**1742**	**--**	**1881**
					--	**--**	**--**	**--**		**139**	
49	**С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	**302**	**10,00**	**--**	**3020**	**--**	**3020**	**--**	**3262**
					--	**--**	**--**	**--**		**242**	
50	**С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	**877**	**7,00**	**--**	**6139**	**--**	**6139**	**--**	**6630**
					--	**--**	**--**	**--**		**491**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1400943**	**14416**	**203583**	**851793**	**2432953**
							1182945	**100**	**--**	**180219**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1400943**				
	Материалы		Тенге				**9562**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1183045**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**194020**				
		Накладные расходы	Тенге				**851793**				
		Сметная прибыль	Тенге				**180219**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2432954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**867**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1183045**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2432954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**867**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1183045**			
		РАЗДЕЛ 4. Сантехнически приборы									
51	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**									
			комплект	**40**	**4156,91**	**219,64**	**166276**	**8786**	**21875**	**100838**	**288483**
					3390,38	**110,92**	**135615**	**4437**		**21369**	
52	**С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**									
			комплект	**40**	**20074,00**	**--**	**802960**	**--**	**802960**	**--**	**867197**
					--	**--**	**--**	**--**		**64237**	
53	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
			комплект	**60**	**3366,76**	**110,45**	**202005**	**6627**	**13870**	**133081**	**361893**
					3025,13	**55,44**	**181508**	**3327**		**26807**	
54	**С123-030102-3204 2303-0102-3204 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм,длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**									
			шт.	**60**	**7758,00**	**--**	**465480**	**--**	**465480**	**--**	**502718**
					--	**--**	**--**	**--**		**37238**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители.Установка	шт.	60	1124,37 1085,95	0,16 --	67462 65157	10 --	2295	46913 9150	123525
56	С123-030102-3320 2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный,локтевой,с подводками в раздельных отверстиях,настенный ГОСТ 25809-96	шт.	60	2142,00 --	-- --	128520 --	-- --	128520	-- 10282	138802
57	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	60	1263,00 --	-- --	75780 --	-- --	75780	-- 6062	81842
58	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	8	2855,92 2420,11	83,12 41,95	22847 19361	665 336	2821	14181 2962	39991
59	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей,размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	4605,00 --	-- --	36840 --	-- --	36840	-- 2947	39787
60	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	1263,00 --	-- --	10104 --	-- --	10104	-- 808	10912
61	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смеситель душевой.Установка	шт.	8	1124,37 1085,95	0,16 --	8995 8688	1 --	306	6255 1220	16470
62	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,застенный,с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7197,00 --	-- --	57576 --	-- --	57576	-- 4606	62182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2044846 410328	16089 8099	1618427 --	301268 187688	2533802
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2044846				
	Материалы		Тенге				41169				
	Всего заработная плата		Тенге					418428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1577260				
		Накладные расходы	Тенге				301268				
		Сметная прибыль	Тенге				187689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2533803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					418428			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2533803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**312**
		Сметная заработная плата	Тенге					**418428**			
		РАЗДЕЛ 5. Запорная арматура									
63	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
			шт.	**6**	**2539,48**	**145,33**	**15237**	**872**	**1788**	**9201**	**26393**
					2096,22	**33,73**	**12577**	**202**		**1955**	
64	**С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	**6**	**12022,00**	**--**	**72132**	**--**	**72132**	**--**	**77903**
					--	**--**	**--**	**--**		**5771**	
65	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**									
			шт.	**95**	**2505,31**	**111,16**	**238005**	**10560**	**28304**	**144535**	**413143**
					2096,22	**16,86**	**199141**	**1602**		**30603**	
66	**С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	**9**	**11059,00**	**--**	**99531**	**--**	**99531**	**--**	**107493**
					--	**--**	**--**	**--**		**7962**	
67	**С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	**86**	**10102,00**	**--**	**868772**	**--**	**868772**	**--**	**938274**
					--	**--**	**--**	**--**		**69502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1293677**	**11432**	**1070527**	**153736**	**1563206**
							211718	**1804**	**--**	**115793**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1293677**				
	Материалы		Тенге				**30091**				
	Всего заработная плата		Тенге					**213523**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1040435**				
		Накладные расходы	Тенге				**153736**				
		Сметная прибыль	Тенге				**115793**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1563206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213523**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1563206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213523**			
		РАЗДЕЛ 6. Пожаротушение									
68	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**									
			м трубопровода	**197**	**2970,40**	**49,11**	**585168**	**9675**	**403230**	**126636**	**768749**
					874,43	**18,38**	**172263**	**3621**		**56944**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб									
			шт.	197	417,00	--	82149	--	82149	--	88721
					--	--	--	--		6572	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	70,56	201,80	5,83	14239	411	6494	5315	21118
					103,95	0,67	7334	48		1564	
71	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка									
			кран	11	23273,85	147,08	256012	1618	239036	11459	288869
					1396,22	50,59	15358	556		21398	
72	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише									
			шт.	11	2171,71	35,41	23889	390	290	16828	43974
					2109,89	14,84	23209	163		3257	
73	С123-080307-0101 2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ									
			шт.	11	10823,00	--	119053	--	119053	--	128577
					--	--	--	--		9524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1080510	12093	850252	160238	1340008
							218165	4388	--	99259	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				119053				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119053				
		Сметная прибыль	Тенге				9524				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				128577				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14239				
		Материалы	Тенге				6493				
		Всего заработная плата	Тенге					7382			
		Накладные расходы	Тенге				5315				
		Сметная прибыль	Тенге				1564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7382			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				947218				
		Материалы	Тенге				642557				
		Всего заработная плата	Тенге					215171			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82149				
		Накладные расходы	Тенге				154923				
		Сметная прибыль	Тенге				88171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1190312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					215171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1340008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					222553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Канализация									
74	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	126	945,23 940,91	1,72 0,58	119098 118555	216 73	327	85412 16361	220871
75	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	126	240,00 --	-- --	30240 --	-- --	30240	-- 2419	32659
76	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	159	912,80 902,24	4,19 1,32	145135 143457	666 211	1012	103441 19886	268461
77	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	159	1045,00 --	-- --	166155 --	-- --	166155	-- 13292	179447
78	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	8	7697,33 713,62	42,23 21,10	61579 5709	338 169	55532	4232 5265	71076
79	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект	2	2080,37 1535,84	273,68 137,01	4161 3072	547 274	542	2409 526	7095
80	С123-030102-0203 2303-0102-0203 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный,размерами 900 мм х 900 мм,глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	27056,00 --	-- --	54112 --	-- --	54112	-- 4329	58441
81	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	73	72,00 --	-- --	5256 --	-- --	5256	-- 420	5676
82	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	60	249,00 --	-- --	14940 --	-- --	14940	-- 1195	16135
83	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100х100х100	шт.	44	461,00 --	-- --	20284 --	-- --	20284	-- 1623	21907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	**С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50**									
			шт.	**40**	**128,00**	**--**	**5120**	**--**	**5120**	**--**	**5530**
					--	**--**	**--**	**--**		**410**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**626079**	**1767**	**353520**	**195494**	**887298**
							270792	**726**	**--**	**65726**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**626079**				
	Материалы		Тенге				**57413**				
	Всего заработная плата		Тенге					**271519**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**296107**				
		Накладные расходы	Тенге				**195493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65726**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**887299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**271519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**887299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**271519**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11748599**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3761445**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63097**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17012**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4333305**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2720488**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**870268**	

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа- интернат №4 для детей с малыми и затихающими ыормами туберкулеза
Шифр стройки 002/19
Наименование объекта - Отопление и вентиляция
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: 002/19-ОВ

Сметная стоимость	35261,346	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6952,235	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,294	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Демонтаж									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	шт.	289	1107,50 1059,30	48,20 25,29	320069 306138	13931 7309	--	225681 43660	589410
2	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Канал вентиляционный.Прочистка**	м канала	12	223,32 211,12	0,22 0,11	2680 2533	3 1	144	1825 360	4865
		Монтаж									
3	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	242,4	21139,45 983,94	197,98 98,99	5124203 238506	47990 23994	4837707	189000 425056	5738260
4	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	318	943,85 621,93	2,81 0,74	300143 197773	893 236	101477	142566 35417	478126
5	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	318	16037,00 --	-- --	5099766 --	-- --	5099766	-- 407981	5507747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	318	573,38	0,68	182335	217	16231	119516	325999
					521,66	0,34	165887	107		24148	
7	С123-041008-0210 2304-1008-0210 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz,М30х1,5,проходной,Т 120°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 30815-2002									
			шт.	318	5583,00	--	1775394	--	1775394	--	1917426
					--	--	--	--		142032	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	318	2505,31	111,16	796689	35350	94741	483811	1382941
					2096,22	16,86	666598	5362		102440	
9	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+95°С,PN 30,DN 20,типа Arco ГОСТ 21345-2005									
			шт.	318	1650,00	--	524700	--	524700	--	566676
					--	--	--	--		41976	
10	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Радиаторные решетки.Установка									
			изделие	7	1322,54	130,92	9258	916	2898	4253	14592
					777,77	66,07	5444	462		1081	
11	С121-070506-1403 2107-0506-1403 РСНБ РК 2015	Радиаторная решетка									
			м2	5,04	1524,00	--	7681	--	7681	--	8295
					--	--	--	--		614	
12	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	1150	1447,33	18,89	1664429	21718	14585	1172420	3063798
					1415,76	0,20	1628126	235		226948	
13	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	1150	192,00	--	220800	--	220800	--	238464
					--	--	--	--		17664	
14	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	900	1558,19	21,93	1402370	19740	10849	987895	2581486
					1524,20	0,33	1371781	295		191221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	900	306,00	--	275400	--	275400	--	297432
					--	--	--	--		22032	
16	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	350	1713,32	25,74	599662	9011	6033	421049	1102368
					1670,34	0,49	584618	172		81657	
17	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	350	538,00	--	188300	--	188300	--	203364
					--	--	--	--		15064	
18	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 110 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	300	2498,81	752,37	749643	225712	15373	412372	1254976
					1695,19	213,94	508558	64181		92961	
19	С123-010602-0210 2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	300	4511,00	--	1353300	--	1353300	--	1461564
					--	--	--	--		108264	
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2400	101,05	1,41	242528	3375	3116	169947	445473
					98,35	--	236037	--		32998	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	103,46	1,41	31038	422	1111	21243	56464
					98,35	--	29505	--		4183	
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка									
			шт.	51	2539,48	145,33	129513	7412	15194	78212	224343
					2096,22	33,73	106907	1720		16618	
23	С123-040201-0601 2304-0201-0601 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик),вода,пар,масло нефтепродукты Т 450°С,PN 64,DN 50 мм ГОСТ 9698-86									
			шт.	51	67208,00	--	3427608	--	3427608	--	3701817
					--	--	--	--		274209	
24	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	102	1369,00	--	139638	--	139638	--	150809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**24567148**	**386689**	**18132046**	**4429790**	**31316695**
							6048412	**104075**	**--**	**2319755**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**339687**				
	Материалы		Тенге				**3041**				
	Всего заработная плата		Тенге					**321888**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7681**				
		Накладные расходы	Тенге				**231759**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**617163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**332**
		Сметная заработная плата	Тенге					**321888**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24227461**				
	Материалы		Тенге				**5116419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5830600**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13004906**				
	Сдача и испытание		Тенге				**8345**				
		Накладные расходы	Тенге				**4198032**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2274039**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30699532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4319**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5830600**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31316695**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4651**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6152488**			
		РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение установок П1,П2									
25	**Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**87**	**1558,19**	**21,93**	**135562**	**1908**	**1048**	**95496**	**249544**
					1524,20	**0,33**	**132606**	**29**		**18485**	
26	**С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**87**	**306,00**	**--**	**26622**	**--**	**26622**	**--**	**28752**
					--	**--**	**--**	**--**		**2130**	
27	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**87**	**101,05**	**1,41**	**8792**	**122**	**114**	**6161**	**16148**
					98,35	**--**	**8556**	**--**		**1196**	
28	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики.Установка**	**шт.**	**4**	**2836,77**	**373,93**	**11347**	**1496**	**287**	**7379**	**20224**
					2390,98	**171,20**	**9564**	**685**		**1498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-051207-0901 2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz,из латуни,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 10									
			шт.	4	2855,00	--	11420	--	11420	--	12334
					--	--	--	--		914	
30	С123-040905-2901 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	856,00	--	3424	--	3424	--	3698
					--	--	--	--		274	
31	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	4208,00	--	16832	--	16832	--	18179
					--	--	--	--		1347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213999	3526	59747	109036	348879
							150726	713	--	25844	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				213999				
	Материалы		Тенге				1449				
	Всего заработная плата		Тенге					151439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58298				
	Сдача и испытание		Тенге				322				
		Накладные расходы	Тенге				109036				
		Сметная прибыль	Тенге				25843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				348878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					151439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				348878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					151439			

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

32	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка									
			вентилятор	1	9122,30	205,26	9122	205	737	5920	16246
					8179,61	43,00	8180	43		1203	
33	С123-050402-0111 2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали,марки ВКП-60-30-4Е (220В),Р 1,25 кВт,n 1500 об/мин,Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	109748,00	--	109748	--	109748	--	118528
					--	--	--	--		8780	
34	Е11-201001-0209 1120-1001-0209 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,сечением 600х300 мм.Установка	глушитель шума	1	34523,57	103,74	34524	104	31792	1918	39357
					2628,39	35,41	2628	35		2915	
35	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 2400 мм.Установка									
			клапан	1	3352,53	134,31	3353	134	461	2017	5799
					2758,36	43,00	2758	43		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4,сечением 600х300 мм									
			шт.	1	28898,00	--	28898	--	28898	--	31210
					--	--	--	--		2312	
37	Е11-202601-0401 1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели.Установка									
			воздухонагреватель	1	15823,83	649,73	15824	650	4309	7998	25727
					10864,88	242,81	10865	243		1906	
38	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Калорифер водоводяной									
			комплект	1	66339,00	--	66339	--		--	66339
					--	--	--	--	66339	--	
39	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	16,2	4911,67	49,02	79569	794	57711	15396	102562
					1300,25	19,70	21064	319		7597	
40	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	14,4	5349,74	52,59	77036	757	51396	18135	102785
					1728,00	21,17	24883	305		7614	
41	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	7,2	5212,54	52,59	37530	379	22772	10463	51833
					1997,12	21,17	14379	152		3839	
42	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,2	4911,67	49,02	982	10	712	190	1266
					1300,25	19,70	260	4		94	
43	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,25	4911,67	49,02	1228	12	891	238	1583
					1300,25	19,70	325	5		117	
44	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,14	5349,74	52,59	749	7	500	176	999
					1728,00	21,17	242	3		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1771,36 1573,69	68,20 17,71	1771 1574	68 18	129	1146 233	3151
46	С123-050306-2055 2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	7406,00 --	-- --	7406 --	-- --	7406	-- 592	7998
47	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм.Установка	решетка	3	4425,48 1573,69	68,20 17,71	13276 4721	205 53	8350	3437 1337	18051
48	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка	решетка	3	2739,09 1573,69	68,20 17,71	8217 4721	205 53	3291	3437 932	12587
49	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	26,95	655,00 --	-- --	17652 --	-- --	17652	-- 1412	19064
50	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	9122,30 8179,61	205,26 43,00	9122 8180	205 43	737	5920 1203	16246
51	С123-050402-0111 2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали,марки ВКП-60-30-4Е (220В),Р 1,25 кВт,n 1500 об/мин,Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	109748,00 --	-- --	109748 --	-- --	109748	-- 8780	118528
52	Е11-201001-0209 1120-1001-0209 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,сечением 600х300 мм.Установка	глушитель шума	1	34523,57 2628,39	103,74 35,41	34524 2628	104 35	31792	1918 2915	39357
53	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	3352,53 2758,36	134,31 43,00	3353 2758	134 43	461	2017 430	5799
54	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4,сечением 600х300 мм	шт.	1	28898,00 --	-- --	28898 --	-- --	28898	-- 2312	31210
55	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2	4911,67	49,02	79569	794	57711	15396	102562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1300,25	19,70	21064	319		7597	
56	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5349,74 1728,00	52,59 21,17	77036 24883	757 305	51396	18135 7614	102785
57	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5212,54 1997,12	52,59 21,17	37530 14379	379 152	22772	10463 3839	51833
58	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	4911,67 1300,25	49,02 19,70	3929 1040	39 16	2850	760 375	5065
59	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4911,67 1300,25	49,02 19,70	1228 325	12 5	891	238 117	1583
60	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	5349,74 1728,00	52,59 21,17	749 242	7 3	500	176 74	999
61	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1771,36 1573,69	68,20 17,71	1771 1574	68 18	129	1146 233	3151
62	С123-050306-2055 2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	7406,00 --	-- --	7406 --	-- --	7406	-- 592	7998
63	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм.Установка	решетка	3	4425,48 1573,69	68,20 17,71	13276 4721	205 53	8350	3437 1337	18051
64	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка	решетка	3	2739,09 1573,69	68,20 17,71	8217 4721	205 53	3291	3437 932	12587
65	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	26,95	655,00	--	17652	--	17652	--	19064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1412	
66	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	9122,30 8179,61	205,26 43,00	9122 8180	205 43	737	5920 1203	16246
67	С123-050402-0101 2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали,марки ВКП-40-20-4Е (220В),Р 0,33 кВт,n 1500 об/мин,Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	48740,00 --	-- --	48740 --	-- --	48740	-- 3899	52639
68	Е11-201001-0203 1120-1001-0203 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм.Установка	глушитель шума	1	31109,19 2628,39	103,74 35,41	31109 2628	104 35	28377	1918 2642	35669
69	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	2160,01 1848,54	58,13 17,71	2160 1849	58 18	253	1344 280	3784
70	С123-050302-0402 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2,сечением 400х400 мм	шт.	1	16803,00 --	-- --	16803 --	-- --	16803	-- 1344	18147
71	Е11-202601-0401 1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели.Установка	воздухонагреватель	1	15823,83 10864,88	649,73 242,81	15824 10865	650 243	4309	7998 1906	25727
72	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Калорифер водоводяной	комплект	1	66339,00 --	-- --	66339 --	-- --	66339	-- --	66339
73	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2	4911,67 1300,25	49,02 19,70	79569 21064	794 319	57711	15396 7597	102562
74	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5349,74 1728,00	52,59 21,17	77036 24883	757 305	51396	18135 7614	102785
75	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5212,54 1997,12	52,59 21,17	37530 14379	379 152	22772	10463 3839	51833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	4911,67 1300,25	49,02 19,70	982 260	10 4	712	190 94	1266
77	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4911,67 1300,25	49,02 19,70	1228 325	12 5	891	238 117	1583
78	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	5349,74 1728,00	52,59 21,17	749 242	7 3	500	176 74	999
79	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1771,36 1573,69	68,20 17,71	1771 1574	68 18	129	1146 233	3151
80	С123-050306-2055 2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1	7406,00 --	-- --	7406 --	-- --	7406	-- 592	7998
81	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм.Установка	решетка	2	4425,48 1573,69	68,20 17,71	8851 3147	136 35	5568	2292 891	12034
82	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка	решетка	2	2739,09 1573,69	68,20 17,71	5478 3147	136 35	2195	2292 622	8391
83	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	26,95	655,00 --	-- --	17652 --	-- --	17652	-- 1412	19064
84	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1	6263,05 5945,55	271,83 96,11	6263 5946	272 96	45	4350 849	11462
85	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети,масса до 0.15 т	шт	1	2446,34 1611,15	23,24 --	2446 1611	23 --	812	1160 289	3895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-050401-0105 2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-250Б,Р 0,18 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	23788,00	--	23788	--	23788	--	25691
					--	--	--	--		1903	
87	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм.Установка									
			глушитель шума	1	25596,35	54,65	25596	55	23967	1146	28882
					1574,15	17,71	1574	18		2139	
88	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка									
			клапан	1	6682,08	53,96	6682	54	5141	1084	8387
					1487,50	17,71	1487	18		621	
89	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	7,065	5628,12	66,95	39763	473	23879	11235	55077
					2181,25	27,32	15411	193		4080	
90	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход,диаметр до 250 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,2	5628,12	66,95	1126	13	677	318	1559
					2181,25	27,32	436	5		115	
91	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка									
			решетка	2	2739,09	68,20	5478	136	2195	2292	8391
					1573,69	17,71	3147	35		622	
92	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210									
			кг	6,75	655,00	--	4421	--	4421	--	4775
					--	--	--	--		354	
93	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т									
			шт	1	6263,05	271,83	6263	272	45	4350	11462
					5945,55	96,11	5946	96		849	
94	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети,масса до 0.15 т									
			шт	1	2446,34	23,24	2446	23	812	1160	3895
					1611,15	--	1611	--		289	
95	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-315Б,Р 0,30 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	30297,00	--	30297	--	30297	--	32721
					--	--	--	--		2424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм.Установка	глушитель шума	1	35704,33 2224,02	63,00 17,71	35704 2224	63 18	33417	1614 2985	40304
97	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	7490,08 1487,50	53,96 17,71	7490 1487	54 18	5949	1084 686	9260
98	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5628,12 2181,25	66,95 27,32	8836 3425	105 43	5306	2497 907	12239
99	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 355 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9782	5411,22 1997,12	54,25 21,85	10704 3951	107 43	6646	2876 1086	14667
100	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод,диаметр до 355 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5411,22 1997,12	54,25 21,85	1082 399	11 4	672	291 110	1483
101	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами	зонт	3	26912,93 4390,28	271,73 78,41	80739 13171	815 235	66753	9652 7231	97622
102	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход,диаметр до 355 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5411,22 1997,12	54,25 21,85	1082 399	11 4	672	291 110	1483
103	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	8,25	655,00 --	-- --	5404 --	-- --	5404	-- 432	5836
104	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1	6263,05 5945,55	271,83 96,11	6263 5946	272 96	45	4350 849	11462
105	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети,масса до 0.15 т	шт	1	2446,34 1611,15	23,24 --	2446 1611	23 --	812	1160 289	3895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С123-050401-0105 2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-250Б,Р 0,18 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	1	23788,00	--	23788	--	23788	--	25691
					--	--	--	--		1903	
107	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм.Установка									
			глушитель шума	1	25596,35	54,65	25596	55	23967	1146	28882
					1574,15	17,71	1574	18		2139	
108	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка									
			клапан	1	6682,08	53,96	6682	54	5141	1084	8387
					1487,50	17,71	1487	18		621	
109	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	7,065	5628,12	66,95	39763	473	23879	11235	55077
					2181,25	27,32	15411	193		4080	
110	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод,диаметр до 250 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,2	5628,12	66,95	1126	13	677	318	1559
					2181,25	27,32	436	5		115	
111	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка									
			решетка	2	2739,09	68,20	5478	136	2195	2292	8391
					1573,69	17,71	3147	35		622	
112	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210									
			кг	6,75	655,00	--	4421	--	4421	--	4775
					--	--	--	--		354	
113	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т.Установка									
			вентилятор	4	6263,05	271,83	25052	1087	183	17400	45848
					5945,55	96,11	23782	384		3396	
114	С123-050403-0201 2305-0403-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали,марки ВО 125-02 (220В),Р 0,029 кВт,n 1460 об/мин,Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90									
			комплект	4	19290,00	--	77160	--	77160	--	83333
					--	--	--	--		6173	
115	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т									
			шт	2	6263,05	271,83	12526	544	91	8700	22924
					5945,55	96,11	11891	192		1698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети,масса до 0.15 т									
			шт	2	2446,34	23,24	4893	46	1625	2320	7790
					1611,15	--	3222	--		577	
117	С123-050401-0102 2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-125Б,Р 0,076 кВт,n 2800 об/мин,Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84									
			комплект	2	14309,00	--	28618	--	28618	--	30907
					--	--	--	--		2289	
118	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	17,27	5355,40	66,24	92488	1144	53674	27458	129541
					2181,25	26,96	37670	466		9596	
119	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод,диаметр до 200 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,1	5355,40	66,24	536	7	311	159	750
					2181,25	26,96	218	3		56	
120	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник,диаметр до 200 мм.Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	0,15	5355,40	66,24	803	10	466	238	1125
					2181,25	26,96	327	4		83	
121	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка									
			решетка	55	1771,36	68,20	97425	3751	7121	63019	173279
					1573,69	17,71	86553	974		12836	
122	С123-050306-0343 2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки однорядные,пластмассовые,размерами 100 мм х 250 мм									
			шт.	39	2104,00	--	82056	--	82056	--	88620
					--	--	--	--		6564	
123	С123-050306-0302 2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки однорядные,пластмассовые,размерами 150 мм х 100 мм									
			шт.	16	1578,00	--	25248	--	25248	--	27268
					--	--	--	--		2020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2243566	19860	1559866	387301	2830715
							531162	6753	132678	199849	
	Стоимость оборудования		Тенге				132678				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				132678				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12232				
	Материалы		Тенге				4060				
	Всего заработная плата		Тенге					8056			
		Накладные расходы	Тенге				5800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8056			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2098656				
	Материалы		Тенге				832595				
	Всего заработная плата		Тенге					529859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				723211				
	Сдача и испытание		Тенге				25850				
		Накладные расходы	Тенге				381499				
		Сметная прибыль	Тенге				198412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2678567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					529859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2830720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					537915			
		РАЗДЕЛ 4. Распределительная гребенка									
124	**Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**2,4**	**8281,29**	**116,40**	**19875**	**279**	**15784**	**2811**	**24501**
					1588,29	**38,35**	**3812**	**92**		**1815**	
125	**Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,4**	**114,21**	**1,41**	**274**	**3**	**35**	**170**	**480**
					98,35	**--**	**236**	**--**		**36**	
126	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**4573,66**	**344,38**	**18295**	**1378**	**2087**	**10893**	**31523**
					3707,60	**74,68**	**14830**	**299**		**2335**	
127	**С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10/16,DN 80,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**42972,00**	**--**	**171888**	**--**	**171888**	**--**	**185639**
					--	**--**	**--**	**--**		**13751**	
128	**С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**	**2068,00**	**--**	**16544**	**--**	**16544**	**--**	**17868**
					--	**--**	**--**	**--**		**1324**	
129	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**2539,48**	**145,33**	**10158**	**581**	**1192**	**6134**	**17596**
					2096,22	**33,73**	**8385**	**135**		**1303**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10/16,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002									
			шт.	4	27036,00	--	108144	--	108144	--	116796
					--	--	--	--		8652	
131	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
					--	--	--	--		876	
132	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка									
			шт.	28	2505,31	111,16	70149	3113	8342	42600	121768
					2096,22	16,86	58694	472		9020	
133	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М",Т до+95°С,PN 30,DN 25,типа Arco ГОСТ 21345-2005									
			шт.	8	2301,00	--	18408	--	18408	--	19881
					--	--	--	--		1473	
134	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+95°С,PN 30,DN 15,типа Arco ГОСТ 21345-2005									
			шт.	16	1154,00	--	18464	--	18464	--	19941
					--	--	--	--		1477	
135	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+95°С,PN 30,DN 20,типа Arco ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	1650,00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
136	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка									
			шт.	4	4573,66	344,38	18295	1378	2087	10893	31523
					3707,60	74,68	14830	299		2335	
137	С123-040902-3130 2304-0902-3130 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 65,типа Genebre									
			шт.	4	19384,00	--	77536	--	77536	--	83739
					--	--	--	--		6203	
138	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80									
			шт.	8	1819,00	--	14552	--	14552	--	15716
					--	--	--	--		1164	
139	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка									
			комплект	12	2561,37	--	30736	--	26355	3154	36602
					365,09	--	4381	--		2711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	**Е11-181101-0104**	**Термометры в оправе прямые или угловые.Установка**									
	1118-1101-0104										
	РСНБ РК 2015										
	Изм. и доп. вып. 6										
			комплект	**8**	**2220,24**	**--**	**17762**	**--**	**13926**	**2762**	**22166**
					479,56	**--**	**3836**	**--**		**1642**	
141	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**									
	1113-0301-0406	**за один раз**									
	РСНБ РК 2015		**м2**	**1,2**	**100,90**	**2,91**	**121**	**3**	**56**	**45**	**180**
					51,97	**0,34**	**62**	**--**		**13**	
142	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска**									
	1113-0301-1421	**краской БТ-177 серебристой**									
	РСНБ РК 2015		**м2**	**1,2**	**123,46**	**3,76**	**148**	**5**	**116**	**20**	**182**
					22,82	**0,51**	**27**	**1**		**13**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**628901**	**6740**	**513068**	**79482**	**765057**
							109095	**1298**	**--**	**56671**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269**				
	Материалы		Тенге				**171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91**			
		Накладные расходы	Тенге				**65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**361**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**91**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**628631**				
	Материалы		Тенге				**69807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110302**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**443088**				
	Сдача и испытание		Тенге				**239**				
		Накладные расходы	Тенге				**79417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56644**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**764693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110302**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**765054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110393**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35261346**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6839396**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**416815**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**112839**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20264727**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**132678**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5005609**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2602119**	

Составил Кужахметова М.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза"
Шифр стройки 002/19
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Основание: РП 002/19-ГП

Сметная стоимость	30237,735	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3492,147	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,010	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит.Разборка с отноской и укладкой в штабель**									
			м2 основания	**720**	**168,31**	**--**	**121181**	**--**	**--**	**87250**	**225106**
					168,31	**--**	**121181**	**--**		**16674**	
2	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**									
			м	**296**	**766,23**	**--**	**226805**	**--**	**--**	**163300**	**421313**
					766,23	**--**	**226805**	**--**		**31208**	
3	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**									
			м3 конструкции	**3**	**2892,11**	**1230,51**	**8676**	**3692**	**--**	**4738**	**14488**
					1661,60	**532,08**	**4985**	**1596**		**1073**	
4	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Ограды металлические,высотой до 2,2 м.Демонтаж**									
			м оград	**90**	**1911,95**	**480,29**	**172076**	**43226**	**--**	**104560**	**298767**
					1431,66	**181,92**	**128849**	**16373**		**22131**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**528738**	**46918**	**--**	**359848**	**959674**
							481820	**17969**	**--**	**71086**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**528738**				
	Всего заработная плата		Тенге					**499789**			
		Накладные расходы	Тенге				**359848**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**959673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**499789**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				959673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					499789			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка									
5	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	**235,64**	**54,53**	**54,53**	**12850**	**12850**	**--**	**2877**	**16986**
					--	**16,96**	**--**	**3996**		**1258**	
6	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	**235,64**	**45,86**	**45,86**	**10806**	**10806**	**--**	**2419**	**14283**
					--	**14,26**	**--**	**3360**		**1058**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23656**	**23656**	**--**	**5296**	**31269**
							--	**7356**	**--**	**2316**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7356**			
		Накладные расходы	Тенге				**5296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7356**			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуарной плиткой									
7	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
			м2 основания	**1215**	**1405,55**	**230,22**	**1707742**	**279719**	**1386485**	**98282**	**1950506**
					34,19	**78,16**	**41538**	**94964**		**144482**	
8	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103**									
			м2 основания	**1215**	**-243,11**	**-35,40**	**-295374**	**-43005**	**-252369**	**-10724**	**-330585**
					--	**-12,26**	**--**	**-14894**		**-24488**	
9	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3**									
			м3 материала основания в плотном теле	**121,5**	**2887,58**	**1034,43**	**350841**	**125683**	**207679**	**32962**	**414508**
					143,86	**232,94**	**17479**	**28302**		**30704**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком**									
			м2 тротуара	**1215**	**510,81**	**37,82**	**620637**	**45953**	**95104**	**358936**	**1057939**
					394,72	**15,59**	**479580**	**18942**		**78366**	
11	**2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**									
			м2	**1215**	**3089,00**	**--**	**3753135**	**--**	**3753135**	**--**	**4053386**
					--	**--**	**--**	**--**		**300251**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6136982**	**408350**	**5190034**	**479456**	**7145754**
							538597	**127315**	**--**	**529315**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6136982**				
	Материалы		Тенге				**1229743**				
	Всего заработная плата		Тенге					**665911**			
	Местные материалы		Тенге				**3960293**				
		Накладные расходы	Тенге				**479456**				
		Сметная прибыль	Тенге				**529315**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7145753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**600**
		Сметная заработная плата	Тенге					**665911**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7145753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**600**
		Сметная заработная плата	Тенге					**665911**			

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ТИП 1

12	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3**									
			м3 материала основания в плотном теле	**149,2**	**2887,58**	**1034,43**	**430827**	**154336**	**255028**	**40477**	**509009**
					143,86	**232,94**	**21463**	**34755**		**37704**	
13	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
			м2 основания	**1492**	**1405,55**	**230,22**	**2097079**	**343490**	**1702581**	**120689**	**2395189**
					34,19	**78,16**	**51008**	**116615**		**177421**	
14	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103**									
			м2 основания	**1492**	**567,25**	**82,59**	**846333**	**123222**	**723111**	**30726**	**947225**
					--	**28,60**	**--**	**42676**		**70165**	
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**									
			т	**0,2984**	**136079,84**	**1797,71**	**40606**	**536**	**40070**	**201**	**44072**
					--	**934,96**	**--**	**279**		**3265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство									
			м2 покрытия	1492	2192,61	99,17	3271377	147965	3055785	82089	3621743
					45,33	31,09	67627	46386		268277	
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301									
			м2 покрытия	1492	512,09	0,04	764044	64	763618	261	825449
					0,24	--	362	--		61144	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1780,4	2651,82	31,32	4721308	55771	3287361	1008046	6187703
					774,08	12,29	1378176	21889		458348	
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	28,4864	64839,00	--	1847030	--	1847030	--	1994792
					--	--	--	--		147762	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	258,5	2651,82	31,32	685497	8097	477300	146360	898406
					774,08	12,29	200100	3178		66549	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	11,1155	64839,00	--	720718	--	720718	--	778375
					--	--	--	--		57657	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4	2651,82	31,32	10607	125	7386	2265	13902
					774,08	12,29	3096	49		1030	
23	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	0,172	64839,00	--	11152	--	11152	--	12044
					--	--	--	--		892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15446579	833608	12891140	1431114	18227909
							1721833	265826	--	1350214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15446579				
	Материалы		Тенге				10057852				
	Всего заработная плата		Тенге					1987659			
	Местные материалы		Тенге				2833286				
		Накладные расходы	Тенге				1431115				
		Сметная прибыль	Тенге				1350215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18227909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1676
		Сметная заработная плата	Тенге					1987659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18227909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1676**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987659**			
		РАЗДЕЛ 5.Озеленение									
		Посадка деревьев									
24	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**									
			яма	**20**	**372,00**	**66,76**	**7440**	**1335**	**--**	**4745**	**13160**
					305,24	**24,28**	**6105**	**486**		**975**	
25	**1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м**									
			шт	**20**	**1669,15**	**153,58**	**33383**	**3072**	**2333**	**20669**	**58376**
					1398,91	**36,42**	**27978**	**728**		**4324**	
26	**2501-0204-0703 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый),без кома,высотой от 1 м до 2 м**									
			шт.	**20**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**40823**	**4407**	**2333**	**25414**	**71536**
							34083	**1214**	**--**	**5299**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40823**				
	Материалы		Тенге				**2333**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35297**			
		Накладные расходы	Тенге				**25414**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5299**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**71536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35297**			
		РАЗДЕЛ 6. МАФ									
27	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**	**46936,00**	**174,00**	**187744**	**696**	**178872**	**6008**	**209252**
					2044,00	**42,00**	**8176**	**168**		**15500**	
27.1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья антивандальная									
			шт.	4	46936,00	174,00	187744	696	178872	6008	209252
					2044,00	42,00	8176	168		15500	
28	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**4**	**16666,00**	**--**	**66664**	**--**	**66664**	**--**	**71997**
					--	**--**	**--**	**--**		**5333**	
28.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)									
			шт.	4	16666,00	--	66664	--	66664	--	71997
					--	--	--	--		5333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**254408**	**696**	**245536**	**6008**	**281249**
							8176	**168**	**--**	**20833**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254408**				
	Материалы		Тенге				**245536**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8344**			
		Накладные расходы	Тенге				**6008**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				20833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				281249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				281249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8344			

РАЗДЕЛ 7. Ограждение

Ограда

29	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические,высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка									
			м оград	81,51	3110,13	1081,25	253506	88133	4088	140153	425152
					1978,72	409,41	161285	33371		31493	
30	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010									
			м3	4,86	29810,00	--	144877	--	144877	--	156467
					--	--	--	--		11590	

ОГ-1,ОГ-2,СТ-1

31	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	4,2469	463226,00	--	1967274	--	1967274	--	2124656
					--	--	--	--		157382	

Ворота ВР-1,Вр-2

32	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических									
			шт.	2	38576,76	4976,34	77154	9953	18251	38023	124391
					24475,00	1929,96	48950	3860		9214	
33	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,38226	463226,00	--	177073	--	177073	--	191239
					--	--	--	--		14166	

Калитка К-1

34	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических									
			шт.	1	12587,87	105,77	12588	106	1484	7948	22179
					10997,85	40,95	10998	41		1643	
35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,06341	463226,00	--	29373	--	29373	--	31723
					--	--	--	--		2350	

Окраска ограждения

36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	136,08453	174,94	3,32	23807	451	16167	5229	31358
					52,82	0,54	7189	73		2323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2685651**	**98642**	**2358587**	**191353**	**3107165**
							228422	**37345**	**--**	**230161**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				511931				
	Материалы		Тенге				39990				
	Всего заработная плата		Тенге					265767			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				144877				
		Накладные расходы	Тенге				191352				
		Сметная прибыль	Тенге				56263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				759546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					265767			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2173720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2173720				
		Сметная прибыль	Тенге				173898				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2347618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3107164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					265767			
		РАЗДЕЛ 8. Площадка под ТБО									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
							--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**--**				
		РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТБО									
				Земляные работы							
37	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	**4,05**	**1678,60**	**--**	**6798**	**--**	**--**	**4895**	**12629**
					1678,60	**--**	**6798**	**--**		**935**	
				Фундаменты							
38	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**									
			м3 основания	**0,72**	**9760,92**	**1721,32**	**7028**	**1239**	**5155**	**845**	**8503**
					880,60	**749,50**	**634**	**540**		**630**	
39	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство**									
			м3	**1,93**	**32969,47**	**1186,47**	**63631**	**2290**	**59227**	**1903**	**70777**
					1095,13	**274,66**	**2114**	**530**		**5243**	
40	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9**									
			м3 кладки	**2,11**	**29907,43**	**2416,00**	**63105**	**5098**	**47738**	**8214**	**77024**
					4866,88	**539,60**	**10269**	**1139**		**5705**	
41	**2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник**									
			комплект	**3**	**75386,00**	**--**	**226158**	**--**	**226158**	**--**	**244251**
					--	**--**	**--**	**--**		**18093**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**366720**	**8627**	**338278**	**15857**	**413184**
							19815	**2208**	**--**	**30606**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140562**				
	Материалы		Тенге				**112120**				
	Всего заработная плата		Тенге					**22023**			
		Накладные расходы	Тенге				**15857**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12514**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**168932**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22023**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**226158**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**226158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18093**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**244251**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**413183**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22023**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30237740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3032746**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1424904**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**459401**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21025908**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2514346**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2239830**	

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГУ "Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат № 4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2019 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16666	66664
2	8601-0303-0210 УСН РК 8.02-03-2018	Урна с декоративными кованными элементами (0,80 м х 0,50 х 0,65 м)	шт.	1	51832	51832
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**118496**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	72665,6962	1193,55	86729916,3
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1286,46568	1412,73	(1817425,39)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**86729916**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,21117	10295	53649
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	142,548614	4531	645887,77

1	2	3	4	5	6	7
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	42,81	4044	173123,64
4	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	9,263505	433	4011,1
5	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	1,0976	32	35,12
6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,36145	4820	30662,19
7	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,817368	6197	23656,23
8	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	29,9826097	298	8934,82
9	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,810369	39	538,6
10	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	963,578455	15	14453,68
11	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	4,7111246	23	108,36
12	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	157,527607	13	2047,86
13	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,527931	3603	1902,14
14	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	39,71858	3854	153075,41
15	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	85,34168	5760	491568,08
16	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19,16556	9089	174195,77
17	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	65,180354	2804	182765,71
18	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	256,20948	99	25364,74
19	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	1,0062	4233	4259,24
20	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	45,9204942	6040	277359,78

1	2	3	4	5	6	7
21	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,6613696	5949	9883,49
22	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	82,5780423	4956	409256,78
23	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,684	5319	3638,2
24	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	14,3816457	4448	63969,56
25	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,6397442	6084	16060,2
26	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,40936	6774	2773
27	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	22,218	53	1177,55
28	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	7,31367	249	1821,1
29	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	151,58685	26	3941,26
30	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,30865582	8997	2776,98
31	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	23,749607	28	664,99
32	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,288	3797	8687,54
33	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	9,91963	5688	56422,86
34	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2800791	29	8,12
35	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,0550519	28	29,54
36	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	87,55376	52	4552,8
37	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,62149077	58	36,05
38	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	204,946572	753	154324,77

1	2	3	4	5	6	7
39	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,086536	6199	536,44
40	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,62592	120	315,11
41	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	62,3295	34	2119,2
42	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	16,96	1534	26016,64
43	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	28,147814	12	337,77
44	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	314,092381	2152	675926,8
45	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,54299	6753	10419,81
46	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,59446	161	417,71
47	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,36	3450	1242
48	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,849607	15	642,74
49	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4,1776	8921	37268,37
50	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	61,536	75	4615,2
51	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	276,831048	176	48722,26
52	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	575,525021	16	9208,4
53	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,1334	4128	550,68
54	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,3846129	182	252
55	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,963852	259	249,64
56	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	214,523469	2733	586292,64

1	2	3	4	5	6	7
57	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,684	3676	2514,38
58	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,6201974	143	660,69
59	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	512,41896	115	58928,18
60	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	71,7659608	26	1865,91
61	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	8,1506	25	203,76
62	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,504576	207	104,45
63	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	12,871992	42	540,62
64	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	948,333941	18	17070,01
65	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3,25168	5221	16977,02
66	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	726,3998	66	47942,39
67	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	404,542918	144	58254,18
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**4617819**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1817425**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,7429	6214	290460,38
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,91609	5225	156311,57
3	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,605	6667	270713,53
4	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	597,2904	5495	3282110,75
5	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	441,50216	9783	4319215,63

1	2	3	4	5	6	7
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	464,500158	1550	719975,24
7	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,1555794	6777	1054,36
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	399,547636	28438	11362335,67
9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8286	29810	203560,57
10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	126,652525	30514	3864675,14
11	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,453705	31483	14283,99
12	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,641604	26115	95100,49
13	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,54317	23368	59428,8
14	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,130412	25301	3299,55
15	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,3939623	29167	361494,7
16	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	174,886426	31008	5422878,29
17	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,45576	29443	13418,94
18	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6192	30271	18743,8
19	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,8	35896	100508,8
20	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	180,2336	21134	3809056,9
21	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,7070455	46608	265993,98
22	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,628746	55543	90465,44
23	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,3063401	216144	66213,57

1	2	3	4	5	6	7
24	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,96337	309850	298500,19
25	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,111552	287	32,02
26	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,4108	584	239,91
27	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08324	112	9,32
28	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0016302	96	0,16
29	2105-0307-1011 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	192	57,6
30	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	18,8655195	70	1320,59
31	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,11469925	4169	478,18
32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	4,5867771	544449	2497266,21
33	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,48	558049	267863,52
34	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,29282	609143	178369,25
35	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0016302	639148	1041,94
36	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,694805	463226	2174755,74
37	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01316483	439591	5787,14
38	2106-0902-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	35,122932	129	4530,86
39	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	94,905108	136	12907,09
40	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	53,845524	24	1292,29

1	2	3	4	5	6	7
41	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1008,42745	57	57480,36
42	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2728	244	665632
43	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,36	35608	12818,88
44	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00631766	60047	379,36
45	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,7280858	47222	601045,67
46	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,54151	59572	151402,83
47	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0044253	57023	252,34
48	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2896034	25469	7375,91
49	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01503495	21645	325,43
50	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001055	18383	19,39
51	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,47293	15142	52587,11
52	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,355275	56862	190787,65
53	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,371444	47141	488920,24
54	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	28,609046	54473	1558420,56
55	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	47461	17085,96
56	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0023691	47461	112,44
57	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0757747	47461	51057,34
58	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31549	29867	9422,74

1	2	3	4	5	6	7
59	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02472	16864	416,88
60	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	16864	843,2
61	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3399118	15142	5146,94
62	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,1004662	200956	20189,29
63	2107-0509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	55	708	38940
64	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	18,954708	114381	2168058,46
65	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	31,68	5042	159730,56
66	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,85	20136	1205139,6
67	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,434	28030	96255,02
68	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,9388	31176	185148,03
69	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	47,18	29758	1403982,44
70	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	30	3258	97740
71	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	35,1708	1966	69145,79
72	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2472,16438	2396	5923305,85
73	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	2318	111264
74	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48	1079	51792
75	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1309	31416

1	2	3	4	5	6	7
76	2110-0103-1102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,14	2376	119132,64
77	2110-0201-0103 РСНБ РК 2015	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная)	1000 шт.	0,535	113770	60866,95
78	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	49,44	200	9888
79	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2842,5264	241	685048,86
80	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	55	162	8910
81	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	17,24805	227	3915,31
82	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	210,4	96	20198,4
83	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	679,8236	766	520744,88
84	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	25	132	3300
85	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,48317082	339	2197,79
86	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2534,745	576	1460013,12
87	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	89,088	224	19955,71
88	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	29,6	358	10596,8
89	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0032	1177830	3769,06
90	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	399,205932	1422	567670,84
91	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	130,2	18136	2361307,2
92	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,056	20503	1148,17
93	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002	191900	383,8

1	2	3	4	5	6	7
94	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02002102	31810	636,87
95	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0467895	29811	1394,84
96	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0059392	142611	847
97	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3276432	130371	42715,17
98	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	8,6915007	106005	921342,53
99	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,5566	186956	104059,71
100	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02446132	188520	4611,45
101	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,13492565	499577	67405,75
102	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	456820	1461,82
103	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01036	526735	5456,97
104	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01854	517616	9596,6
105	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	14,7097755	314	4618,87
106	2113-0203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,1	3233	323,3
107	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0106344	234011	2488,57
108	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	11,70162	28	327,65
109	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	301,3703	66	19890,44
110	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	43,2	100	4320
111	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,93	1230	1143,9

1	2	3	4	5	6	7
112	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	15,31968	1221	18705,33
113	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	955,9347	43	41105,19
114	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	558,79	192	107287,68
115	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	98,6648	450	44399,16
116	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6200	26	161200
117	2113-0208-0105 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	0,15	8917	1337,55
118	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	64,78956	8228	533088,5
119	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,21552	13347	2876,55
120	2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	15,004	1713	25701,85
121	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,72288	1407	1017,09
122	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	16,5794	390	6465,97
123	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,4	348	1183,2
124	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,6	439	702,4
125	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,24043718	1588562	381949,37
126	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000132	3005580	396,74
127	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	132,108	3	396,32
128	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00044	250477	110,21
129	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,001	189831	189,83

1	2	3	4	5	6	7
130	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3224	73	235352
131	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,3516286	228414	80316,9
132	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00143508	2403200	3448,78
133	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,69234	5774	21319,57
134	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	29,2392987	284	8303,96
135	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,7520011	144	396,29
136	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00088	358238	315,25
137	2113-0702-1113 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00155	547552	848,71
138	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	2,73	856	2336,88
139	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0089088	53700	478,4
140	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0071805	70347	505,13
141	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,01220685	74632	911,02
142	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,04810935	1148402	55248,87
143	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00234277	287565	673,7
144	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	129,236	302	39029,27
145	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,72848	320	3433,11
146	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	91,249946	90	8212,5
147	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,53401763	6932	10633,81

1	2	3	4	5	6	7
148	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00061337	1863719	1143,15
149	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00582	1358592	7907,01
150	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	4,455	304	1354,32
151	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00034	240122	81,64
152	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,455	1075	489,12
153	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	8,6563	448	3878,02
154	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	9,0426	652	5895,78
155	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0124656	395106	4925,23
156	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,108	3903	421,52
157	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	558,79	0	-
158	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	91,287828	170	15518,93
159	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008508	418517	35,61
160	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02176556	211235	4597,65
161	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,03295	234325	7721,01
162	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08165253	206133	16831,28
163	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01455244	219558	3195,1
164	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01110995	208012	2311
165	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	1389,24	649	901616,76

1	2	3	4	5	6	7
166	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	9,435	2807	26484,04
167	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	5,8050982	21265	123445,41
168	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,2	1252	4006,4
169	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,527757	446	7817,38
170	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,5499	1143	628,54
171	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00637776	80206	511,53
172	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	20,592	374	7701,41
173	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	40,8	860	35088
174	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	120	10	1200
175	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	35,4308	425	15058,09
176	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0219558	76297	1675,16
177	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1748,4	2633	4603537,2
178	2203-0201-0106 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2	47,439	365	17315,24
179	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01586442	463325	7350,38
180	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,5329422	1124873	599492,29
181	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	2,3935573	57921	138637,23
182	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05913565	483751	28606,93
183	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00368019	530146	1951,04

1	2	3	4	5	6	7
184	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	7,50048	556	4170,27
185	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,288	556	1828,13
186	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,03968004	584743	23202,63
187	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	15,812975	267034	4222601,97
188	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	118252,844	91	10761008,8
189	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	804,264	78	62732,59
190	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	20,913822	78	1631,28
191	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	4988,7996	2432	12132760,63
192	2206-0301-0602 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	110,16	2026	223184,16
193	2206-0301-1201 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	745,11	1948	1451474,28
194	2206-0301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	140	1955	273700
195	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5157,06	26	134083,56
196	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	206	70	14420
197	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	517,77	132	68345,64
198	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1252,96	192	240568,32
199	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1031,55	306	315654,3
200	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	350	538	188300
201	2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110х18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	300	4511	1353300

1	2	3	4	5	6	7
202	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	565	18080
203	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137	4548
204	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	110	1369	150590
205	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1819	14552
206	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068	16544
207	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	193	11	2123
208	2302-0401-0803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	318	247	78546
209	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	13	2054
210	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	26	1664
211	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	42	504
212	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	40	1360
213	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	64	1344
214	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	70	70
215	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6127,2	7	42890,4
216	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1729,54	7	12106,78
217	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1413,308	10	14133,08
218	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	974,685	13	12670,91
219	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	179,55	27	4847,85

1	2	3	4	5	6	7
220	2302-0401-3803 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1327	1327
221	2302-0401-4203 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	679	1358
222	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	73	72	5256
223	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	60	249	14940
224	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40	128	5120
225	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	44	461	20284
226	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,032	31710	32724,72
227	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,89072	5603	10593,7
228	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,86648	5830	10881,58
229	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,62	537	15368,94
230	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	197	417	82149
231	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	88,5	397	35134,5
232	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	40	20074	802960
233	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8	4605	36840
234	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	68	1263	85884
235	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	22	815	17930
236	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	220	698	153560
237	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	11	1083	11913

1	2	3	4	5	6	7
238	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	17,52	2958	51824,16
239	2305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	18,4782	3230	59684,59
240	2305-0104-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	21,6	3013	65080,8
241	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	94,17	3442	324133,14
242	2305-0201-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	2	23835	47670
243	2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	33253	33253
244	2305-0202-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	1	28176	28176
245	2305-0301-0909 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	3	21855	65565
246	2305-0301-1401 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,24	48099	11543,76
247	2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,64	33053	21153,92
248	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	102,6	655	67203
249	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,3868	168503	402182,96
250	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,03144	260495	789674,96
251	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	772228	1575,35
252	2306-0128-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,20808	1295094	269483,16
253	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	464,1	12	5569,2

1	2	3	4	5	6	7
254	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	4267	1536,12
255	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	3,6108	951	3433,87
256	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	469	122	57218
257	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,8	34	1387,2
258	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	8	6808	54464
259	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,33	83914	27691,62
260	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	39,7739	64839	2578899,9
261	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01045304	47222	493,61
262	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	25,6581	3155	80951,31
263	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,012516	20702	259,11
264	2107-0510-1102 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	28	76	2128
265	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	129,137994	1	129,14
266	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	85,101871	323	27487,9
267	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	543,185406	86	46713,94
268	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	15,207588	50	760,38
269	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	40,79754	32	1305,52
270	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	47,91339	10	479,13
271	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,01536402	605514	9303,13

1	2	3	4	5	6	7
272	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	6,36	2114	13445,04
273	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	15,7052	526	8260,94
274	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	18,21	526	9578,46
275	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1780,8876	526	936746,88
276	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,112	1151	1279,91
277	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,108	1035	111,78
278	2204-0301-0205 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	1655,1	830	1373733
279	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,22	1611	8409,42
280	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,73	190	518,7
281	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	6958,632	41	285303,91
282	2303-0301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1	28653	28653
283	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27036	108144
284	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42972	171888
285	2304-0201-0601 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с76нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), вода, пар, масло нефтепродукты Т 450°С, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	51	67208	3427608
286	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	11	5005	55055
287	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	86	10102	868772
288	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11059	99531
289	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12022	72132

1	2	3	4	5	6	7
290	2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1154	18464
291	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	322	1650	531300
292	2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2301	18408
293	2304-0902-3210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5960	11920
294	2304-1008-0210 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	318	5583	1775394
295	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	318	16037	5099766
296	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	16803	16803
297	2305-0302-1302 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	2	4931	9862
298	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	1	5739	5739
299	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	14309	28618
300	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	23788	47576
301	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	30297	30297
302	2305-0402-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	48740	48740
303	2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	109748	219496
304	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	242,4	19779	4794429,6
305	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	2855	11420
306	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2177	26124

1	2	3	4	5	6	7
307	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1682	13456
308	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	681	3780	2574180
309	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	4	578	2312
310	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	16,014	439	7030,15
311	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014	шт.	157	5116	803212
312	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	3793	728256
313	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	198	428	84744
314	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	57	1397	79629
315	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1435	11480
316	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	26,46	43818	1159424,28
317	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	126	240	30240
318	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	159	1045	166155
319	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	11	10823	119053
320	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1215	3089	3753135
321	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	344	598	205712
322	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	146	5504	803584
323	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	146	4104	599184
324	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1412,4	2161	3052196,4

1	2	3	4	5	6	7
325	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	4141,6	11	45557,6
326	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	10416	16	166656
327	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	1037,36	4798	4977253,28
328	2304-0902-3130 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 65, типа Genebre	шт.	4	19384	77536
329	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	856	3424
330	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4208	16832
331	2305-0202-0205 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	2	31577	63154
332	2305-0306-2055 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	3	7406	22218
333	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	909	12726
334	2303-0102-0203 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	27056	54112
335	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	85	303	25755
336	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	70	324	22680
337	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	445	890
338	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	298	361	107578
339	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	21,818147	892	19461,79
340	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,36332	1256	1712,33
341	2206-0105-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	182,0802	4821	877808,64

1	2	3	4	5	6	7
342	2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	20	0	-
343	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	197	2015	396955
344	2301-1307-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	2,4	6404	15369,6
345	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,424512	334347	476281,31
346	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,078	240293	259035,85
347	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,23632	356625	84277,62
348	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01189928	388896	4627,58
349	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4476	252534	113034,22
350	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39796	228022	90743,64
351	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44217	220373	97442,33
352	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4905	246637	367612,45
353	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	436,3	1608	701570,4
354	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	1260	2128	2681280
355	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	11	1517	16687
356	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	15	3989	59835
357	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	550	916	503800
358	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	18	907	16326

1	2	3	4	5	6	7
359	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6848,36085	326	2232565,64
360	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	90,272	1421	128276,51
361	2307-0202-1113 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	681	36	24516
362	2307-0202-0713 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен диаметром 65 мм, глубиной 45 мм	шт.	298	9	2682
363	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	158,667269	285	45220,17
364	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	60	7758	465480
365	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	60	2142	128520
366	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7197	57576
367	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	20,424	1587	32412,89
368	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия	т	0,4942541	250101	123613,44
369	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	комплект	3	75386	226158
370	2107-0506-1403 РСНБ РК 2015	Радиаторная решетка	м2	5,04	1524	7680,96
371	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x2,3 PN 10 не армированные	м	350,46	179	62732,34
372	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	196,02	280	54885,6
373	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	88,11	442	38944,62
374	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	15	16	240
375	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	23	30	690
376	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	146	23	3358

1	2	3	4	5	6	7
377	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	45	35	1575
378	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	8	65	520
379	2304-0902-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3089	3089
380	2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4,сечением 600х300 мм	шт.	2	28898	57796
381	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки однорядные,пластмассовые,размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16	1578	25248
382	2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки однорядные,пластмассовые,размерами 100 мм х 250 мм	шт.	39	2104	82056
383	2305-0403-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали,марки ВО 125-02 (220В),Р 0,029 кВт,n 1460 об/мин,Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	4	19290	77160
384	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП03-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1209	48360
385	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	1362	315	429030
386	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717	4717
387	2307-0201-0803 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-12-0 36 УХЛ4 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	17081	136648
388	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3	шт.	298	39	11622
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**160703738**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,08	5242	168163,36
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	192,15	4295	825284,25
3	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,2	5099	220276,8
4	2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-13П,ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	16,38	14508	237641,04

1	2	3	4	5	6	7
5	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей комбинированные,однопольные,со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	261,326	26346	6884894,8
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**8336260**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Калорифер водоводяной	комплект	2	66339	132678
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10,номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127	231127
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**363805**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	188,18	477	89761,86
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	тенге за 1 тонну	188,18	97	18253,46
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**108015**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**260978050**