«Мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу «Тақыр НМ Лебяжі» ММ ауданының мекен-жайы: Павлодар облысы, Лебяжиский ауданы, Баймолдин с. о., Тақыр с., Ленин к-сі, 1»
жұмыс жобасы бойынша

<<Дата (неудалять)>> ж. № ПСЭ-0027/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Тақыр жалпы негізгі білім беру мектебі Лебяжі ауданы, Павлодар облысы» ММ
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Иртыш Строй-ПВ» ЖШС

Павлодар қаласы

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

АЛҒЫ СӨЗ

«Мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу «Тақыр НМ Лебяжі» ММ ауданының мекен-жайы: Павлодар облысы, Лебяжиский ауданы, Баймолдин с. о., Тақыр с., Ленин к-сі, 1» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «ПрофСтройЭксперт» ЖШС берілді.

«ПрофСтройЭксперт»ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ПСЭ-0027/18от10.04.2018 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания ГУ «Такирская ООШ Лебяжинского района» по адресу: Павлодарская область, Лебяжиский район, Баймульдинский с.о., с. Такир, ул. Ленина, 1»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Такирская основная общеобразовательная школа Лебяжинского района Павлодарской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Иртыш Строй-ПВ»

г. Павлодар

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Такирская ООШ Лебяжинского района» по адресу: Павлодарская область, Лебяжиский район, Баймульдинский с.о., с. Такир, ул. Ленина, 1» выдано ТОО «ПрофСтройЭксперт».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ПрофСтройЭксперт».

<<Бар-код 2 (неудалять)>>

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт здания ГУ «Такирская ООШ Лебяжинского района» по адресу: Павлодарская область, Лебяжиский район, Баймульдинский с.о., с. Такир, ул. Ленина, 1», разработан в 2018 году.

Настоящее заключение составлено на основании электронного договора №ПСЭ-0018 от 23 февраля 2018 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт здания ГУ «Такирская ООШ Лебяжинского района» по адресу: Павлодарская область, Лебяжиский район, Баймульдинский с.о., с. Такир, ул. Ленина, 1».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Такирская основная общеобразовательная школа Лебяжинского района Павлодарской области».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Иртыш Строй-ПВ» государственная лицензия №14005120 от 15 апреля 2014 года (II категория), город Астана.

ГИП – Тулегенов К. К. приказ №15 от 02 июня 2017 года

4 Источник финансирования: государственные инвестиции

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

Задание на проектирование от 02 июня 2017 года, утверждённое руководителем ГУ «Такирская основная общеобразовательная школа Лебяжинского района Павлодарской области»;

Дефектный акт от 02 июня 2017 года, утверждённый руководителем ГУ «Такирская основная общеобразовательная школа Лебяжинского района Павлодарской области»;

Акт на право постоянного землепользования №193 от 20 декабря 2009 года. Площадь земельного участка – 1,2451 Га.;

Заключение по техническому обследованию строительных конструкций здания, выданное ТОО «СтройТехЭксперт ПВ», свидетельство об аккредитации №00067 от 04 июля 2016 года.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

1. Том I ОПЗ «Общая пояснительная записка»;
2. Том II Рабочие чертежи.
   Альбом 1. АС «Архитектурно-строительные решения»;
   Альбом 2.ПОС «Проект организации строительства»;
3. Том III СД «Сметная документация»

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта является улучшение условий учебного процесса. Капитальный ремонт повысит эстетическое состояние здания путем замены изношенных конструкций на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок проектируемого объекта расположен по адресу: Павлодарская область, Лебяжиский район, Баймульдинский с.о., с. Такир, ул. Ленина, 1.

Природно-климатические условия района строительства

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ

Здание характеризуется как объект завершенного строительства, эксплуатируется с 1992 года. Основные конструктивные элементы здания выполнены в соответствии с проектными решениями проектно-сметной документации с надлежащим качеством и соблюдением технологии строительного производства.

При визуальном осмотре фасадной и цокольной части здания было выявлено, что: Искривление горизонтальных и вертикальных плит нет;

Трещины, сдвиги, сколы на несущих конструкциях отсутствуют;

Перекосов в оконных и дверных проемах не наблюдается;

Потери несущей способности ограждающих конструкций нет;

Несущие конструкции в целом не имеют видимых деформаций и дефектов.

Ленточные фундаменты находятся в работоспособном состоянии. Несущая способность основания и фундаментов обеспечена для восприятия действующих нагрузок. Необходимости в ремонтно-восстановительных работах фундаментов на момент обследования нет.

Стены. Наружные и внутренние стены находятся в работоспособном состоянии. Требуется устранение дефектов в отделочных слоях фасадов и внутренних помещений. Рекомендуется: выполнить очистку наружных, внутренних стен и потолков от следов протечек и сырости, с последующим устройством защитного покрытия из штукатурки и окраски,

Перекрытие. Техническое состояние сборных железобетонных плит перекрытий характеризуется как работоспособное состояние. Необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент обследования нет.

Крыша. Несущие железобетонные плиты покрытия находятся в работоспособном состоянии. Необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент обследования нет.

Кровля одноэтажного части здания. При визуальном осмотре конструкций кровли здания было выявлено следующие дефекты:

уклон кровли менее 5%;

недостаточный внахлест (поперечный) асбестоцементных листов при таком уклоне;

отсутствуют некоторые элементы деревянной конструкции (лежни, подкосы, затяжки);

в рядах шиферные листы размешены с перекосом;

смещение шиферных листов по причине некачественного закрепления;
нет плотности в местах соединения шиферных листов;
трещины в шиферных листах;
отсутствуют слуховые окна;
протечка кровельного покрытия, задувания снега на чердак и его таяние.
Общее техническое состояние кровли неудовлетворительное.

Полы. Текущее техническое состояние покрытия (линолеума) деревянного настила неудовлетворительное (см. Требуется произвести замену линолеума.

Лестницы и площадки. Данные конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии. Текущее техническое состояние несущих конструкций лестниц и площадок определены как, Категория I (работоспособная конструкция). Необходимости в ремонтно-восстановительных работах на момент обследования нет.

Заполнения проемов, Оконные блоки - в неудовлетворительном состоянии.

Требуется: замена деревянных оконных блоков на новые металлопластиковые, устройство наружных водосливов, подоконников и откосов. Двери, Техническое и эксплуатационное состояние деревянных дверей неудовлетворительное. Требуется замена деревянных дверей.

Проведенное обследование технического состояния строительных конструкции здания показало, что обнаруженные в процессе обследования дефекты и повреждения свидетельствуют о необходимости проведения капитального ремонта здания согласно СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Ввиду запланированных работ по капитальному ремонту здания следует разработать рабочий проект. Проектно-сметную документацию выполнить проектной организацией, имеющей государственную лицензию на данный вид работ, при наличии разрешительных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и выданного технического задания от заказчика.

Предусмотреть рабочим проектом следующее:

капитальный ремонт кровли одноэтажного части здания с заменой асбестоцементных листов на стальные профилированные листы. Предусмотреть проектом необходимый уклон плоскости кровельного покрытия;

капитальный ремонт системы электроснабжения и электрооборудования здания;
замену деревянных заполнений оконных и дверных проемов здания;
восстановление отделочных слоев покрытия стен и потолков;
замену покрытий деревянных (линолеум) и бетонных полов (керамическая плитка).

Текущее техническое состояние строительных конструкций и элементов здания ГУ «Такирская СОШ Лебяжинского района», расположенного по адресу: РК, Павлодарская область, Лебяжинский район, с. Такир позволяет произвести капитальный ремонт данного объекта - при условии соблюдения всех мероприятий, не нарушающих состояние строительных конструкций, обеспечивающих несущую способность и устойчивость строения.

6.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Данный рабочий проект разработан на основании технического задания утвержденного заказчиком и требования организационных и нормативно-технических документов:

СНиП РК 1.02-01-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и

составе проектной документации на строительстве";

СНиП РК 3.02-07-2014 "Общественные здания",-

СП РК 3.02-137-2013 "Крыши и крови";

СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве";

СП РК 2.02-101-20К "Пожарная безопасность зданий и сооружений",

СП РК 1.ОД-26-2011 "Реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений"

Объемно-планировочное решение

Проектируемый объект - существующее здание представляет из себя множество прямоугольных форм, двухэтажное здание. Высота здания - 10,30 м, размеры в осях 50,4 х 48,2 м.

Уровень ответственности здания - II (нормальный), технически не сложный объект. Объект относится к образовательное учреждение.

В ходе капитального ремонта здания функциональное назначение остается прежним и производится:

капитальный ремонт всех помещений зданий школы;

работы по монтажу и демонтажу оконных и дверных блоков см. на л. 7-8 и 11-12 данного комплекта чертежей;

работы по монтажу перегородок см. на л. 8 и 12;

работы по замене кровли см. л.15

Конструктивные решения

Фундамент - ж/бетонный;

Стены - силикатный кирпич, керамзит бетон;

Перекрытия - железобетонные плиты,- Двери входные - металлические,- Окна - ПВХ;

Полы - деревянные;

Отмостка - бетон;

Кровля - профлист, мягкая кровля, асбестоцементные листы.

ТЭП

Площадь застройки - 1266,5 м^2

Объем здания - 9093,0 м^3;

Общая площадь - 1677,67 м^2;

Год постройки - 1992 г.

6.2.2 Электромонтажное оборудование

Данный раздел чертежей по объекту Капитальный ремонт здания ГУ “Такирская СОШ Лебяжинского района" разработан на основании технического задания и в соответствии со следующими нормативными документами:

СНиП РК 4. OU. 10-2002 "Электротехнические устройства "

ГОСТ 21.613-1988 - " Силовое электрооборудование";

СН РК 4.04-19-2003 - "Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

По обеспечению надежности электроснабжения объект относится к II категории.

В качестве осветительных устройств применены светодиодные светильники.

Щитки установлены на высоте 1,8м от пола до верхнего обрамления.

В щитке предусмотрены запирающие устройства, исключающие доступ к ним посторонних лиц.

Выключатели установлены на высоте 0,8м от уровня пола.

Распределительные коробки установлены на высоте 2,6м от уровня пола.

Прокладку розеточной и осветительной сетей произведена раздельными группами.

Линии групповой сети от распределительных щитков до светильников общего назначения и розеток выполнены трехпроводными. Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники в распределительных щитках подключены на разные контактные зажимы (система TN-S).

Прокладка кабеля над подвесным потолком "Армстронг" выполнена в гофрированной трубе Ф16мм.

Выключатели общего освещения в помещениях установлены со стороны дверной ручки на фазных проводниках сети.

Спуски кабеля до выключателей и розеток по стенам выполнены в штробе.

Сечения кабелей выбраны по нагрузкам электроприемников и проверены по длительно допустимым токовым нагрузкам и потере напряжения.

Потери напряжения в осветительной сети в наиболее удаленной точке не превышают 2%.

Электроснабжение проектируемого щита ЩС1 осуществляется от существующего силового кабеля.

6.3 Противопожарные мероприятия

Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочным и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Противопожарные разрывы между существующими и проектируемыми зданиями соответствуют требованиям СНиП РК 3.01-01-2002* и СНиП РК 2.02-05-2002. Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения к зданию. Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из здания. Строительные конструкции и материалы, примененные в проектных решениях для внутренней и наружной отделки, обеспечивают нормированный предел огнестойкости и допустимую степень пожарной опасности. В целях пожарной безопасности для отделки помещений использованы (согласно СНиП РК 2.02-05-2009) строительные материалы не горючие (НГ) и слабогорючие (Г-1), прошедшие пропитку антипиренами. Рабочий проект выполнен с учетом требований СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

6.4 Мероприятия по пожарной безопасности:

Проект выполнен с учетом требований СНиП 2.02-05-2002 "Противопожарная безопасность зданий и сооружений" и "Правил пожарной безопасности РК". Все работники подрядной строительной организации проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия проводится повторный инструктаж или организуются занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которого принимаются зачеты.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пожарной безопасности» возлагается на первых руководителей. Для обеспечения пожаротушения на

объекте (строительная, монтажная площадка) создается противопожарное формирование (дружина) согласно ППБ РК-2006, постановление Кабинета Министров РК №239 от 27.02.04 года. Места проведения ремонтно-строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения в соответствии норм положений, согласно ППБ РК-2006 приложение 2. Пожарные щиты устанавливаются в удобном месте, и имеют свободный доступ. Строительно-монтажные работы, огневые работы ведутся в строгом соответствии с требованиями ППБС РК 01-94. При эксплуатации электроустановок запрещается использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару. На территории строительной и монтажной площадок не допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собираются на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывозятся (ППБ РК-2006 п. 15). Работники соблюдают на производстве и в быту требования пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдают и поддерживают противопожарный режим, выполняют меры предосторожности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении огневых работ и работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

6.5 Охрана окружающей среды

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 237 от 20 марта 2015 года на период строительных работ, класс санитарной опасности - не классифицируется.

Согласно п. 2-1 ст. 71 Экологического кодекса Республики Казахстан виды деятельности, не классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к IV категории.

6.6 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки, и ознакомиться с их образцами.

Продолжительность строительства -3 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения состава проектно-сметной документации на строительство предприятий зданий и сооружений» (СП РК 1.02-03-2011г.) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» МДЦС РК 8.01-02-2015.

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

1. Методические указания по определению затрат, связанных с проектами ПОС, влияющими на стоимость строительства МДЦС РК 8.01-04-2015;
2. Порядок проведения мониторинга цен и расчета сметной стоимости материальных ресурсов в строительстве в текущем уровне цен МДЦС РК 8.01- 05-2015;
3. Методические указания по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства МДЦС РК 8.01-06-2015;
4. Методические указания по разработке и применению ресурсных сметных норм на эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств МДЦС РК 8.01-07-2015;
5. Порядок расчета сметной заработной платы в строительстве МДЦС РК 8.01-08-2015;
6. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;
7. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015;
8. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015;
9. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;
10. Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;
11. Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015;
12. Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;
13. Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015.

Расчет и выпуск сметной документации произведен с помощью программы SANA-2015 (версия 17.2 от 27.04.2017г.).

Нормы накладных расходов приняты согласно нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ (Приложение Б таблица Б.1 к «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)» МДЦС 8.01-03-2015).

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

Раздел АС

Оформление рабочей документации выполнено в соответствии требований ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

Проверена актуальность действия и соответствие СНиПов, ГОСТов указанных в проекте.

В пояснительной записке отображены работы по капитальному ремонту

Акт технического обследования выполнен в соответствии с техническим заданием и требованиями нормативных документов.

Проектные работы выполнены в полном объёме, согласно технического задания и дефектного акта.

Паспорт проекта выполнен в соответствии с нормативными документами.

Электротехнический раздел

Чертежи ЭМО выполнены в соответствии с техническим заданием, дефектным актом и нормативной документацией.

Сметный раздел

Обоснована стоимость экспертизы и включена в сводно-сметный расчёт.

Указан период строительства.

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, нормы на которые отсутствуют в Разделах Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам при выполнении работ в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) определены по соответствующим нормам Разделов Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы с применением к расценкам коэффициентов к нормам затрат труда основных рабочих и машинистов и времени эксплуатации машин согласно п.3.12 таблица 1 ЭСН РК 8.05-01-2015;

Приведены в соответствие объемы работ в проекте и дефектном акте.

Приведена сметная документация в соответствие со спецификациями в проекте.

Пересчитана сметная документация в последней версии в ценах 1 квартала 2018г.

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 г.,		44,28295	56,29063	12,00768
	в том числе СМР	млн.тенге	37,99110	43,45041	5,45931
	Оборудование	млн.тенге	0,17995	0,17522	-0,00473
	Прочие затраты	млн.тенге	6,11190	12,66500	6,55310
2	Продолжительность строительства	мес.	3	3	-

Увеличение сметной стоимости вызвано 2-мя причинам:

1. Включение в сводно-сметный расчёт стоимости ПИР и затрат на экспертизу
2. Пересчёт сметной документации в ценах 1 квартала 2018 года

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически и технологически несложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые проектные решения с учетом изменений по разделу 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания ГУ «Такирская ООШ Лебяжинского района» по адресу: Павлодарская область, Лебяжиский район, Баймульдинский с.о., с. Такир, ул. Ленина, 1» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, со следующими основными показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 г.,	–56,29063 млн.тенге
в том числе СМР	–43,45041 млн. тенге
оборудование	–0,17522 млн. тенге
прочие затраты	–12,66500 млн.тенге
Продолжительность строительства	– 3 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных, достоверность, которых гарантирована руководителем ГУ «Такирская основная общеобразовательная школа Лебяжинского района Павлодарской области» в соответствии с условиями электронного договора №ПСЭ-0015 от 19 февраля 2018 года.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Ескере отырып, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жұмыс жобасы «Мемлекеттік мекемесінің ғимаратын күрделі жөндеу «Тақыр НМ Лебяжі» ММ ауданының мекен-жайы: Павлодар облысы, Лебяжиский ауданы, Баймолдин с. о., Тақыр с., Ленин к-сі, 1» талаптарына сәйкес келетін, мемлекеттік нормативтер мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы мынадай негізгі көрсеткіштері бар:

Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы бағамен 2018 ж.,	–56,29063 млн. теңге
Соның ішінде ҚМЖ	–43,45041 млн. теңге
Құрал-жабдықтар	–0,17522 млн. теңге
Өзге де шығындар	–12,66500 млн. теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 3 ай

2. Тапсырыс берушіге іске асыру басталғанға дейін жұмыс жобасын алуға қажетті келісу және қорытынды бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдар.

3. Тапсырыс беруші қабылдау кезінде құжаттама жұмыс жобасы бойынша жобалық

ұйымның тексеруге тиіс оның сәйкестігі осы сараптама қорытындысы.

4. Тапсырыс берушіге 5-тармағын орындау үшін отырысының Хаттамалық шешіміне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2 ақпандағы 2010 жылғы № 17-56/005-1689, 05-12 салу кезінде барынша құрал-жабдықтар, материалдар және конструкциясының отандық тауар өндірушілер.

5. Осы сараптамалық қорытынды негізінде берілді бастапқы деректердің дұрыстығын, олардың кепілдік ММ басшысы "Тақыр жалпы негізгі білім беру мектебі Лебяжі ауданы" Павлодар облысы талаптарына сәйкес электрондық шарттың №ПСЭ-0015 19 ақпандағы 2018 жылғы.

Мустафин С.К.

Директор

Раскопов Е.М.

Эксперт

Терновая И.А.

Эксперт

Зеленцова О.О.

Эксперт

Грецкий Д.В.

Эксперт