	- накладные расходы, тенге					51 287				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 616				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 659				

Общестроительные работы. Резервуар сбросных вод (Локальная смета № 6-5-2)

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

2.1 Днище

1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4	25067,51	1118,59	100270	4474	90379	5873	114634
					1354,05	259,62	5416	1038	–	8491	
2	1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР=79 %	м2	95,3	452,01	1,15	43077	110	26	33923	83160
					450,59	–	42941	–	–	6160	
3	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами. толщиной до 1000 мм. Устройство. АС лист7. НР=91 %	м3	15	28630,54	2004,06	429458	30061	356808	45653	513120
					2839,26	505,26	42589	7579	–	38009	
4	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	2,12272	21335,66	1386,62	45290	2943	611	38769	90784
					19661,04	409	41735	868	–	6725	
5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,06512	373950		772252		772252	–	834032
					–		–		–	61780	
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	386515		22263		22263	–	24044
					–		–		–	1781	
7	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0096	450224		4322		4322	–	4668
					–		–		–	346	
8	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3822	419679		160401		160401	–	173233
					–		–		–	12832	
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0704	392348		27621		27621	–	29831
					–		–		–	2210	
10	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1058	415244		43933		43933	–	47448
					–		–		–	3515	
11	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04256	385670		16414		16414	–	17727

				–		–		–	1313	
12 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,68544	21335,66	1386,62	14624	950	197	12518	29313
				19661,04	409	13476	280	–	2171	
13 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5952	373950		222575		222575	–	240381
				–		–		–	17806	
14 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08624	386515		33333		33333	–	36000
				–		–		–	2667	
15 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004	415244		1661		1661	–	1794
				–		–		–	133	
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные (М100) толщиной 20 мм. Устройство (днище) НР=94 %	м2 стяжки	36,1	780,39	31,34	28172	1131	13662	13092	44565
				370,6	15,21	13379	549	–	3301	
	в том числе основные ресурсы:									
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 (21-020401-2805->21-020401-2804)	м3	0,0204	18500	13624,14					
			0,73644							
17 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности (с башмаками) НР=91 %	м2 поверхности	49,4	438,86	0,93	21680	46	1190	18623	43527
				413,85	0,43	20444	21	–	3224	
18 1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой НР=69 %	м2	20,8	3125,98	94,23	65020	1960	41571	15410	86864
				1033,14	40,62	21489	845	–	6434	
19 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	49,4	1604,94	87,1	79284	4303	39142	34299	122670
				725,5	13,12	35840	648	–	9087	
20 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,188	79258,35	26485,32	14901	4979	2391	6365	22967
				40055,4	9011,29	7530	1694	–	1701	
21 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,188	887579		166865		166865	–	180214

				–		–		–	13349	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,6	161,33	3,14	903	18	572	218	1211
2.2 Стены				56,06	0,29	314	2	–	90	
23 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка - спускной НР=98 %	м трубопровода	2,56	16435,74	146,64	42075	375	35708	5957	51875
				2340,6	33,79	5992	87	–	3843	
24 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка - отводящий НР=98 %	м трубопровода	2,59	16435,74	146,64	42569	380	36127	6027	52484
				2340,6	33,79	6062	88	–	3888	
25 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	2	5680	–	11360	–	5148	6088	18844
				3105,76	–	6212	–	–	1396	
26 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	100	204,97	2,79	20497	279	11718	7852	30617
				85	1,29	8500	129	–	2268	
28 1107-0201-0103	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	7,28	22409,79	5966,28	163143	43435	60173	91475	274988
29 222-101-0202	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	7,28	76175		554554		554554	–	598918
				–		–		–	44364	
30 1107-0106-0119	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	7681,93	2069,3	30728	8277	12713	14173	48493
				2434,4	568,16	9738	2273	–	3592	
31 222-101-0202	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 - угловая	м3	7,28	76175		554554		554554	–	598918
				–		–		–	44364	
32 1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93 %	м2 поверхности	124,5	4307,96	49,09	536341	6112	500306	30108	611765
2.3 Покрытие				240,35	19,68	29924	2450	–	45316	

33	1107-0504-0109	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3910,45	1721,96	15642	6888	805	11299	29096
					1987,16	406,4	7949	1626	–	2155	
34	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,68	62072		228425		228425	–	246699
					–		–		–	18274	
35	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство - учетом узла см. в альбме 3 НР=94 %	м2 стяжки	36	836,09	30,69	30099	1105	15779	12938	46480
					367,1	15,21	13216	548	–	3443	
36	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование Ас3 НР=91 %	т	0,031	16225,6	1505,2	503	47	–	433	1011
					14720,4	642,24	456	20	–	75	
37	214-401-0204	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 40 мм	м2	36	858		30888		30888	–	33359
					–		–		–	2471	
38	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	36	1604,94	87,1	57778	3136	28524	24995	89395
					725,5	13,12	26118	472	–	6622	
39	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	36	999,89	43,36	35996	1561	18676	15067	55148
					437,74	7,49	15759	270	–	4085	
40	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР=84 %	м3	0,7	108827,35	1375,35	76179	963	54957	17363	101025
					28941,36	587,02	20259	411	–	7483	
2.4 Камера приборов											
41	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонн ых конструкций	0,648	14587,57	7729,79	9453	5009	314	7046	17819
					6373,44	2840,51	4130	1841	–	1320	
42	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - колпак КЛ	м3	0,648	62072		40223		40223	–	43441
					–		–		–	3218	

43 1109-0601-0101	Конструкции люков, лазов . Монтаж НР=69 %									
		т конструкций	0,178	105573,46	5029,73	18792	895	389	12331	33613
				98355,8	2047,41	17507	364	–	2490	
44 222-506-0901	Лазы круглые	т	0,178	931429		165794		165794	–	179058
				–		–		–	13264	
45 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %									
		м2 изолируемой поверхности	9,4	999,89	43,36	9399	408	4877	3934	14400
				437,74	7,49	4115	70	–	1067	
46 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0978	79254,43	26485,32	7751	2590	1243	3311	11947
				40055,4	9011,29	3917	881	–	885	
47 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0978	887579		86805		86805	–	93749
				–		–		–	6944	
48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,9	161,33	3,14	468	9	296	113	627
				56,06	0,29	163	1	–	46	
49 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,3	26856,53	1118,59	8057	336	7315	440	9177
				1354,05	259,62	406	78	–	680	
2.5 Камера лаза										
50 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,648	14587,57	7729,79	9453	5009	314	7046	17819
				6373,44	2840,51	4130	1841	–	1320	
51 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - колпак КЛ	м3	0,648	62072		40223		40223	–	43441
				–		–		–	3218	
52 1109-0601-0101	Конструкции люков, лазов . Монтаж НР=69 %									
		т конструкций	0,178	105573,46	5029,73	18792	895	389	12331	33613
				98355,8	2047,41	17507	364	–	2490	
53 222-506-0901	Лазы круглые	т	0,178	931429		165794		165794	–	179058
				–		–		–	13264	

54 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %									
		м2 изолируемой поверхности	9,4	999,89	43,36	9399	408	4877	3934	14400
				437,74	7,49	4115	70	–	1067	
55 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,094	79254,43	26485,32	7450	2490	1195	3182	11483
				40055,4	9011,29	3765	847	–	851	
56 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,094	887579		83432		83432	–	90107
				–		–		–	6675	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,9	161,33	3,14	468	9	296	113	627
				56,06	0,29	163	1	–	46	
58 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,6	26856,53	1118,59	16114	671	14630	881	18355
				1354,05	259,62	812	156	–	1360	
59 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,0085	782249,33	6869,25	6649	58	6031	676	7911
				65843,4	1474,96	560	13	–	586	

Итого по смете	**6 451 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	516 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 791 681
- накладные расходы, тенге	523 856
в т.ч. зарплата, тенге	47 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	477 925

Наружные сети водопровода и канализации

Наружные сети водоснабжения (Локальная смета № 6-6-1)

Раздел 1 Хозяйственно-противопожарный водопровод

1 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
		шт.	369	2893		1067517		1067517	–	1152918
				–		–		–	85401	
2 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	32	1302,31	31	41674	992	4947	35831	83705
				1116,72	14,32	35735	458	–	6200	

3	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50								
			шт.	30	39417		1182510		1182510	–	1277111
					–		–		–	94601	
4	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50									
			шт.	2	12312		24624		24624	–	26594
					–		–		–	1970	
5	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	32	2162,24	93	69192	2976	9364	57644	136983
					1776,6	42,96	56851	1375	–	10147	
6	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100								
			шт.	32	72008		2304256		2304256	–	2488596
					–		–		–	184340	
7	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка фланцевых тройников НР=99 %	т фасонных частей	1,237	1416592,98	522605	1752326	646462	444031	852056	2812732
					535029,7	160736,29	661832	198831	–	208350	
8	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %									
			шт.	53	2866,03	195,9	151900	10383	25958	118804	292360
					2180,36	83,86	115559	4445	–	21656	
9	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм									
			шт.	53	49682		2633146		2633146	–	2843798
					–		–		–	210652	
10	241-116-0207	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	25	1406		35150		35150	–	37962
					–		–		–	2812	
11	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	339	2590		878010		878010	–	948251
					–		–		–	70241	
12	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	64	599,78	31,14	38386	1993	1352	34691	78923
					547,52	–	35041	–	–	5846	
13	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			шт.	64	1406		89984		89984	–	97183
					–		–		–	7199	
14	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	398	1150,13	62,28	457752	24787	24378	404501	931233

				1026,6	–	408587	–	–	68980	
15 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	398	2590		1030820		1030820	–	1113286
				–		–		–	82466	
16 241-119-0303	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	369	177		65313		65313	–	70538
				–		–		–	5225	
17 241-210-0903	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	шт.	369	1695		625455		625455	–	675491
				–		–		–	50036	
18 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР=99 %	шт.	381	1481,17	936,35	564326	356749	–	307904	942008
				544,82	271,49	207576	103438	–	69778	
19 241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	25	529		13225		13225	–	14283
				–		–		–	1058	
20 241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	339	1347		456633		456633	–	493164
				–		–		–	36531	
21 241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	1418		8508		8508	–	9189
				–		–		–	681	
22 241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	42	2969		124698		124698	–	134674
				–		–		–	9976	
23 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	3	2382,51	62	7148	186	566	6417	14650
				2131,92	28,64	6396	86	–	1085	
24 245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) DN 50	шт.	3	45959		137877		137877	–	148907
				–		–		–	11030	
25 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	3	1494,33	233,39	4483	700	62	3866	9017
				1240,33	74,67	3721	224	–	668	
26 242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	31050		93150		93150	–	100602
				–		–		–	7452	
27 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя пожарного гидранта НР=76 %	шт.	53	705,77	–	37406	–	–	28429	71102
				705,77	–	37406	–	–	5267	
28 251-101-0139	Указатель пожарного гидранта	шт.	53	2472		131016		131016	–	141497

				–		–		–	10481	
	Итого по разделу 1					**17 146 757**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 568 704				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 045 228				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					308 857				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 412 550				
	- накладные расходы, тенге					1 850 143				
	в т.ч. зарплата, тенге					166 513				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 270 129				
	Раздел 2 Колодцы									
29	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз - окраска стремянок НР=69 %	м2	73,78	94,51	2,66	6973	196	3240	2455	10182
				47,94	0,28	3537	21	–	754	
30	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	73,78	80,99	1,89	5975	139	3768	1441	8009
				28,03	0,28	2068	21	–	593	
31	1114-0101-1301 Крышки деревянные. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	5,36	7302,7	68,47	39142	367	36562	2346	44807
				412,89	29,21	2213	157	–	3319	
32	1110-0107-0601 Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 %	м2	5,36	5375,81	24,33	28814	130	19087	8688	40502
				1790,4	10,41	9597	56	–	3000	
	Итого по разделу 2					**103 500**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 415				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					832				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					255				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 657				
	- накладные расходы, тенге					14 930				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 344				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 666				
	Итого по смете					**17 250 257**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 586 119				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 046 060				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					309 112				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 475 207				
	- накладные расходы, тенге					1 865 073				
	в т.ч. зарплата, тенге					167 857				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 277 795				

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Локальная смета № 6-6-2)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - сухой грунт НР=72 %	м3 грунта	685,9	224,54	224,54	154012	154012	–	18080	185859
					–	36,61	–	25111	–	13767	
2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - мокрый грунт НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	600,5	246,99	246,99	148317	148318	–	17411	178986
					–	40,27	–	24182	–	13258	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,2	2138,14	–	45329	–	–	32637	84203
					2138,14	–	45329	–	–	6237	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	49,5	2458,86	–	121714	–	–	87634	226096
					2458,86	–	121714	–	–	16748	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - сухой грунт НР=72 %	м3 грунта	22,9	1781,78	–	40803	–	–	29378	75795
					1781,78	–	40803	–	–	5614	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - мокрый грунт НР=72 %	м3 грунта	53,4	1781,78	–	95147	–	–	68506	176745
					1781,78	–	95147	–	–	13092	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - обсыпка труб НР=72 %	м3 грунта	120,4	846,95	–	101973	–	–	73421	189426
					846,95	–	101973	–	–	14032	
8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1299,9	15,73	15,73	20447	20447	–	6083	28652
					–	6,5	–	8449	–	2122	
9	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1299,9	7,77	7,77	10100	10100	–	3005	14153
					–	3,21	–	4173	–	1048	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР=72 %	м3 грунта	60,2	15,73	15,73	947	947	–	282	1327
					–	6,5	–	391	–	98	

11 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 - до 20 м НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	60,2	23,3	23,3	1403	1403	–	418	1967
				–	9,63	–	580	–	146	
	Итого по разделу 1					1 163 209				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					404 966				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					335 227				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 886				
	- накладные расходы, тенге					336 855				
	в т.ч. зарплата, тенге					30 317				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					86 162				
Раздел 2 Водопровод										
12 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	4	1302,31	31	5209	124	618	4479	10463
				1116,72	14,32	4467	57	–	775	
13 242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39417		157668		157668	–	170281
				–		–		–	12613	
14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	12	2162,24	93	25947	1116	3512	21617	51369
				1776,6	42,96	21319	516	–	3805	
15 242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	72008		864096		864096	–	933224
				–		–		–	69128	
16 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	6676,49	2103,33	6676	2103	503	4693	12279
				4070,56	668,77	4071	669	–	910	
17 242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	184166		184166		184166	–	198899
				–		–		–	14733	
18 242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	1	17670		17670		17670	–	19084

19	242-108-0504	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 2500 до 3100 мм			–		–		–	1414
			шт.	1	39010		39010		39010	–	42131
					–		–		–	3121
20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0746	1076353,98	522605	80296	38986	1396	51385	142215
					535029,7	160736,29	39913	11991	–	10534
21	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм								
			шт.	1	2376		2376		2376	–	2566
					–		–		–	190
22	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм								
			шт.	1	3208		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257
23	241-113-0106	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм								
			шт.	1	768		768		768	–	829
					–		–		–	61
24	241-113-0117	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм								
			шт.	2	2376		4752		4752	–	5132
					–		–		–	380
25	241-113-0221	Крест приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм								
			шт.	1	3208		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257
26	241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм								
			шт.	1	1247		1247		1247	–	1347
					–		–		–	100
27	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм								
			шт.	1	2726		2726		2726	–	2944
					–		–		–	218
28	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм								
			шт.	3	469		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113
29	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм								
			шт.	11	1642		18062		18062	–	19507
					–		–		–	1445

30	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180	–	5594
					–		–		–	414	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР=99 %	шт.	6	1481,17	936,35	8887	5618	–	4849	14835
					544,82	271,49	3269	1629	–	1099	
32	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347		2694		2694	–	2910
					–		–		–	216	
33	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655
					–		–		–	567	
34	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	8	599,78	31,14	4798	249	169	4336	9865
					547,52	–	4380	–	–	731	
35	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406		11248		11248	–	12148
					–		–		–	900	
36	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	24	1150,13	62,28	27603	1495	1470	24392	56155
					1026,6	–	24638	–	–	4160	
37	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	2590		62160		62160	–	67133
					–		–		–	4973	
38	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	2762,85	193,62	5526	387	245	4873	11231
					2446,73	14,32	4893	29	–	832	
39	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390		12390	–	13381
					–		–		–	991	
40	1129-0174-0103	Гильзы из труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %	гильза	2	1237,14	0,8	2474	2	25	2693	5580
					1223,88	–	2448	–	–	413	
41	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм - гильзы при проходе стенок в колодцах	м	0,4	2211		884		884	–	955
					–		–		–	71	
42	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,087	480686,44	72612,62	41820	6317	945	36533	84621
					397210	26957,24	34557	2345	–	6268	

43 241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм К=1,004;	м	87,348	2042		178365		178365	–	192634
				–		–		–	14269	
44 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,087	978449,44	36308,48	85125	3159	57488	24245	118120
				281358	143,2	24478	12	–	8750	
45 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,092	556421,57	115994,37	51191	10671	1521	42662	101361
				423900	44501,53	38999	4094	–	7508	
46 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	92,368	4251		392656		392656	–	424068
				–		–		–	31412	
47 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,092	1574864,4	38354,72	144888	3529	115219	25902	184453
				284130	257,76	26140	24	–	13663	
48 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	1216520,24	540487,42	3650	1621	257	2293	6418
				590320	181569,19	1771	545	–	475	
49 241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=1,004;	м	3,012	13218		39813		39813	–	42998
				–		–		–	3185	
50 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	3132800,53	240799,76	9398	722	7520	1277	11529
				385308	44658,88	1156	134	–	854	

Итого по разделу 2	**2 994 364**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 203 730
- накладные расходы, тенге	256 229
в т.ч. зарплата, тенге	23 061

- сметная прибыль (8 %), тенге 221 805

Раздел 3 Канализация

51	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,006	40792,18	2790	245	17	5	229	512
					37224	1288,8	223	8	–	38	
52	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	6	791		4746		4746	–	5126
					–		–		–	380	
53	1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,02	58155,65	5890	1163	118	22	1066	2407
					51143,4	2720,8	1023	54	–	178	
54	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	20	1836		36720		36720	–	39658
					–		–		–	2938	
55	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	554961,47	115994,37	9989	2088	271	8347	19803
					423900	44501,53	7630	801	–	1467	
56	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	18,072	4251		76824		76824	–	82970
					–		–		–	6146	
57	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	1574864,4	38354,72	28348	690	22543	5068	36089
					284130	257,76	5114	5	–	2673	
58	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,016	872614,65	247646,93	13962	3962	956	10338	26244
					565200	87423,63	9043	1399	–	1944	
59	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=1,004;	м	16,064	7062		113444		113444	–	122520
					–		–		–	9076	
60	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,16	2386990,78	213427,16	381919	34148	291000	62674	480160

				354816	40849	56771	6536	–	35567	
61 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	3165,27	217	6331	434	817	5227	12483
				2539,88	100,24	5080	200	–	925	
62 242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	119752		239504		239504	–	258664
				–		–		–	19160	
63 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	1752,06	119,23	7008	477	372	6155	14216
				1539,9	14,32	6160	57	–	1053	
64 241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392		17568		17568	–	18973
				–		–		–	1405	
65 1129-0174-0103	Гильзы из труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %	гильза	2	1237,14	0,8	2474	2	25	2693	5580
				1223,88	–	2448	–	–	413	
66 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм - гильзы при проходе стенок в колодцах	м	0,2	2211		442		442	–	477
				–		–		–	35	
67 241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,2	4296		859		859	–	928
				–		–		–	69	
	Итого по разделу 3					**1 126 810**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 492				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 936				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 060				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					806 118				
	- накладные расходы, тенге					101 797				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 162				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					83 467				

Раздел 4 Колодцы водопроводные

68 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,13	47719,29	9886,53	578835	119924	229100	276184	923421
				18945,7	4052,99	229811	49163	–	68402	
69 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	20816		62448		62448	–	67444

				–		–		–	4996	
70 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	33093		66180		66180	–	71474
				–		–		–	5294	
71 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	21901		197109		197109	–	212878
				–		–		–	15769	
72 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	29812		178872		178872	–	193182
				–		–		–	14310	
73 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	2	35740		71480		71480	–	77198
				–		–		–	5718	
74 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	шт.	3	22415		67245		67245	–	72625
				–		–		–	5380	
75 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	12500		62500		62500	–	67500
				–		–		–	5000	
76 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	7131		35655		35655	–	38507
				–		–		–	2852	
77 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	4896		24480		24480	–	26438
				–		–		–	1958	
78 1114-0101-1301	Крышки деревянные. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	0,29	7302,7	68,47	2118	20	1978	127	2425
				412,89	29,21	120	8	–	180	
79 1110-0107-0601	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 %	м2	0,29	11601,37	24,33	3364	7	2838	470	4141
				1790,4	10,41	519	3	–	307	
80 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0005	513715		257		257	–	278
				–		–		–	21	
81 222-503-0201	Стремянки	т	0,13696	887579		121563		121563	–	131288
				–		–		–	9725	
82 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,1	94,51	2,66	387	11	180	137	566
				47,94	0,28	197	1	–	42	
83 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,1	161,96	3,77	664	15	419	160	890
				56,06	0,58	230	2	–	66	

	Итого по разделу 4					1 890 255				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					230 877				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					119 977				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 177				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 122 304				
	- накладные расходы, тенге					277 078				
	в т.ч. зарплата, тенге					24 937				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					140 020				
	Раздел 5 Колодцы канализационные									
84 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	13,79	49359,54	7951,99	680668	109658	368482	245172	999907
				14686,56	3271,92	202528	45120	–	74067	
85 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	20816		145712		145712	–	157369
				–		–		–	11657	
86 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	21901		459921		459921	–	496715
				–		–		–	36794	
87 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1	шт.	7	22415		156905		156905	–	169457
				–		–		–	12552	
88 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	12500		87500		87500	–	94500
				–		–		–	7000	
89 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	7131		49917		49917	–	53910
				–		–		–	3993	
90 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7	4896		34272		34272	–	37014
				–		–		–	2742	
91 222-503-0201	Стремянки	т	0,19474	887579		172847		172847	–	186675
				–		–		–	13828	
92 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,8	94,51	2,66	548	15	255	193	800
				47,94	0,28	278	2	–	59	
93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,8	161,96	3,77	939	22	592	226	1258
				56,06	0,58	325	3	–	93	
	Итого по разделу 5					2 197 605				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					203 131				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 695				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 476 403
- накладные расходы, тенге	245 591
в т.ч. зарплата, тенге	22 103
- сметная прибыль (8 %), тенге	162 785
Итого по смете	**9 372 243**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 168 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	682 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 608 555
- накладные расходы, тенге	1 217 550
в т.ч. зарплата, тенге	109 580
- сметная прибыль (8 %), тенге	694 239

Благоустройство территории (Локальная смета № 7-1-1)

Раздел 1 Вертикальная планировка

1 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - насыпь НР=72 %	м3 грунта	670	15,73	15,73	10539	10539	–	3136	14769
				–	6,5	–	4355	–	1094	
2 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 - до 30 м НР=72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 грунта	670	38,83	38,83	26016	26016	–	7743	36460
				–	16,05	–	10754	–	2701	
3 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72 %	м3 грунта	525	27,2	27,2	14280	14280	–	4252	20015
				–	11,25	–	5906	–	1483	
4 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	525	23,54	23,54	12359	12359	–	3678	17320
				–	9,73	–	5108	–	1283	
5 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостаток грунта НР=72 %	м3 грунта	145	259,66	259,66	37651	37651	–	4419	45436
				–	42,33	–	6138	–	3366	
6 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2465	34		83810		–	–	90515
				–		–		–	6705	

Итого **по разделу 1**	**224 515**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 261

	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге									
	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге									

						83 810				
						23 228				
						2 091				
						16 632				

Раздел 2 Покрытия проездов, тротуаров, дорожек и площадок

2.1 Асфальтобетон (сеч. 1-1)

7	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	1155	1218,74	254,88	1407645	294386	1071366	141630	1673217
					36,27	77,27	41892	89247	–	123942	
9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	302	2236,76	32,62	675502	9851	417754	271982	1023283
					820,85	13,04	247897	3938	–	75799	
10	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ К=0,043;	м3	12,986	38336		497831		497831	–	537657
					–		–		–	39826	

2.2 Асфальтобетон (сеч. 2-2)

11	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	347	1218,74	254,88	422903	88443	321874	42551	502690
					36,27	77,27	12586	26813	–	37236	
12	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - до 10 см НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-347	334,72	50,21	-116148	-17423	-98725	-5899	-131811
					–	15,74	–	-5462	–	-9764	
14	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	694	2236,76	32,62	1552311	22638	960003	625018	2351515
					820,85	13,04	569670	9050	–	174186	
15	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/ К=0,016;	м3	11,104	38336		425683		425683	–	459738
					–		–		–	34055	

Итого по разделу 2	6 416 289

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	872 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 595 786
- накладные расходы, тенге	1 075 282
в т.ч. зарплата, тенге	96 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	475 280
Итого по смете	**6 640 804**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**872 045**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	498 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 595 786
- перевозка грузов, тенге	83 810
- накладные расходы, тенге	1 098 510
в т.ч. зарплата, тенге	98 866
- сметная прибыль (8 %), тенге	491 912
ИТОГО ПО АКТУ	**111 186 670**
в т.ч. СМР	**75 620 109**
обрудование	**35 566 561**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 192 983
Итого	113 379 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 824 615
Итого	**116 204 268**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 612 754
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**117 817 022**
Итого с пониж.коэфф.к=0,8967579435	**105 653 350,28**
НДС 12%	12 678 402,03
Всего по акту выполненных работ	**118 331 752,31**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "MSK Engineering"

_____

Авторский надзор
ТОО"Инвест-ПВ"

_____