61	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 26Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,51522	304597		156934		156934	–	–
					–		–		–	–	
62	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02166	226348		4903		4903	–	–
					–		–		–	–	
63	2901-0001-0001 (пл)ССЦ РК 8.04-08-2018, тех.ч. тб.6, п.6.5	Надбавка за применение марки стали С285	т	0,53688	16276		8738		8738	–	–
					–		–		–	–	
64	1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	5,6	3757,86	2463,93	21044	13798	590	8115	–
					1188,57	911,61	6656	5105	–	–	
65	2106-0408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,21486	459104		98643		98643	–	–
					–		–		–	–	
66	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078	246399		1922		1922	–	–
					–		–		–	–	
67	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6	776		1242		1242	–	–
					–		–		–	–	
68	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М18 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6	200		720		720	–	–

				–		–		–	–	
69	2901-0001-0001 (пл)ССЦ РК 8.04-08-2018, тех.ч. тб.6, п.6.3	Надбавка за применение марки стали С255								
		т	0,22776	10504		2392		2392	–	–
				–		–		–	–	
70	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	26,7	103,71	2,28	2769	61	1627	750	–
					40,49	0,22	1081	6	–	–	
71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 3 раза НР = 69 % К=3,000;	м2	80,1	73,48	1,62	5886	130	3859	1323	–
					23,68	0,25	1897	20	–	–	
72	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1740,25	56,25	6961	225	2155	5460	–
					1145,25	11,5	4581	46	–	–	
73	2104-9999-9917	Опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,12	34968		4196		4196	–	–
					–		–		–	–	
74	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	8709,67	2731,67	26129	8195	8727	13190	–
					3069	657	9207	1971	–	–	
75	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,4	49982		169939		169939	–	–
					–		–		–	–	

76 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4165	949	4165	949	1213	2595	–
				2003	196	2003	196	–	–	
77 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,832	5437		15398		15398	–	–
				–		–		–	–	
78 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1, МС-2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,04285	709078,18	6091,02	30384	261	27739	2876	–
				55635,94	1236,87	2384	53	–	–	
79 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	12095,33	6323,5	72572	37941	2405	47207	–
				5371	1296,67	32226	7780	–	–	
80 2104-0111-9912	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,66	76642		50584		50584	–	–
				–		–		–	–	
81 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3600	862	3600	862	594	2768	–
				2144	202	2144	202	–	–	
82 2104-9999-0702	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	43203		3456		3456	–	–
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 4					**889 497**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 015				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68 074			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 895			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				579 549			
	Накладные расходы, тенге				98 969			
	- в т.ч. зарплата, тенге				8 907			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				65 890			

Раздел 5.Технологическое оборудование.

2 5801-0001-0001 (пл) (об)	Насос Lawara GHV 20/A/10SV03F011T/2 производительностью 19,5 м3/час, напором 25 м, мощностью 1,1 кВт	шт	2	6165346	12330692	–	–	12330692
				–	–	12330692	–	
4 5801-0001-0001 (пл) (об)	Насос Lawara GFF210/125SV2G150T производительностью 100,5 м3/час, напором 33 м, мощностью 15 кВт	шт	2	14008823	28017646	–	–	28017646
				–	–	28017646	–	
6 5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 (1 рабочий+1 резервный)	шт.	2	65378	130756	–	–	130756
				–	–	130756	–	
8 5801-0001-0001 (пл) (об)АО "Келет"	УУФОВ-22-Келет (1 рабочий+1 резервный)	шт	2	688750	1377500	–	–	1377500
				–	–	1377500	–	
9 5801-0001-0001 (пл) (об)АО "Келет"	УУФОВ-134-Келет (1 рабочий+1 резервный)	шт	2	2400625	4801250	–	–	4801250
				–	–	4801250	–	

19	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54295	217180	217180	–	234554
					–	–	–	17374	
21	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87598	87598	87598	–	94606
					–	–	–	7008	
		Итого по разделу 5				**46 987 004**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				304 778			
		- оборудование, тенге				46 657 844			
		Накладные расходы, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 382			
		Итого по насосной станции 2 подъема				**52 287 617**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				633 830			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				417 274			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 282			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 401 250			
		- оборудование, тенге				46 657 844			
		Накладные расходы, тенге				744 857			
		- в т.ч. зарплата, тенге				72 645			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				417 019			

Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 - 2 шт

Раздел 1 Земляные работы.

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %	м3 грунта	27,08	25,59	25,59	693	693	–	185	948
					–	9,49	–	257	–	70	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,55	149,45	141,93	28777	27329	–	5666	37198
					7,52	33,35	1448	6422	–	2755	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,4	1807,34	–	38677	–	–	27847	71846
					1807,34	–	38677	–	–	5322	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	177,3	198,97	190,53	35277	33781	18	7357	46045
					8,34	49,29	1478	8740	–	3411	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	310,275	112		34751		–	–	37531
					–		–		–	2780	

Итого по разделу 1	**193 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 603
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18
- перевозка грузов, тенге	34 751
Накладные расходы, тенге	41 055
- в т.ч. зарплата, тенге	9 288

	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 338				
Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции.										
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7.5, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	21458,82	1067,19	94848	4717	85077	5482	108356
				1143,44	219,46	5054	970	–	8026	
14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1419,39	243,74	65576	11261	10336	36793	110559
				951,93	56,17	43979	2595	–	8190	
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,6	27,06	32876	1250	17152	14164	50803
				313,29	12,86	14474	594	–	3763	
16 1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	33686,92	3026,99	491829	44194	336336	114604	654948
				7623,22	1002,67	111299	14639	–	48515	
17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	220423		741		741	–	800
				–		–		–	59	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06228	211511		13173		13173	–	14227
				–		–		–	1054	
19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1 - 6 шт) НР = 91 %	т	0,06564	18220,6	1325,41	1196	87	19	1013	2386
				16605,73	350,4	1090	23	–	177	

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00715	220423		1576		1576	–	1702
					–		–		–	126	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2389	211511		262041		262041	–	283004
					–		–		–	20963	
22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %	т	0,03495	599484,98	16595,14	20952	580	18575	1833	24608
					51416,31	6208,87	1797	217	–	1823	
23	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2518		8576		8576	–	9262
					–		–		–	686	
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	220423		66		66	–	71
					–		–		–	5	
25	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,16	253,45	2,59	294	3	255	25	345
					31,03	–	36	–	–	26	
26	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,16	142278,45	1,72	165043	2	165023	12	178259
					15,52	–	18	–	–	13204	
28	1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон класса В15 (см. АС-13) НР = 84 %	м3	2,3	62603,48	1201,3	143988	2763	73449	57834	217968
					29467,83	466,96	67776	1074	–	16146	
29	1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон класса В15. Устройство (лист АС-14, 15) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2699