				4962,5	237,5	397	19	–	200	
30 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кламсса В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	26,6	34099,14	3027,07	907037	80520	623740	208797	1205101
				7623,2	1002,63	202777	26670	–	89267	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	220423		2398		2398	–	2590
				–		–		–	192	
32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28088	211511		270920		270920	–	292594
				–		–		–	21674	
33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,38968	18211,39	1310,37	25308	1821	400	21446	50494
				16613,18	345,4	23087	480	–	3740	
34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0312	645256,41	1250	20132	39	13224	6265	28509
				220160,26	512,82	6869	16	–	2112	
35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14, 15) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01306	29938,74	4211,33	391	55	27	384	837
				23660,03	1225,11	309	16	–	62	
36 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0108	246399		2661		2661	–	2874
				–		–		–	213	

37 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00226	276039		624		624	–	674
				–		–		–	50	
38 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	253,7	1,85	137	1	119	12	161
				31,48	–	17	–	–	12	
39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	142274,07	–	76828	–	76820	6	82981
				14,81	–	8	–	–	6147	
40 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	140843,06	1,85	304221	4	304184	23	328584
				15,28	–	33	–	–	24340	
41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	108,24	1683,55	347,51	182227	37615	36237	92473	296676
				1001,25	80,18	108375	8679	–	21976	
42 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2884,5	1389,75	11538	5559	463	7878	20969
				1379	290	5516	1160	–	1553	
43 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	49982		189932		189932	–	205127
				–		–		–	15195	

44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 % К=2,000;									
		т арматуры	0,0516	50116,28	1162,79	2586	60	–	3014	6048
				48953,49	542,64	2526	28	–	448	
45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0516	211511		10914		10914	–	11787
				–		–		–	873	
46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 % К=2,000;	м2	9,68	296,8	60,54	2873	586	408	1897	5152
				194,11	21,28	1879	206	–	382	
47 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,2	21169		25403		25403	–	27435
				–		–		–	2032	
53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон класса В25. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	36865	4543,33	88476	10904	55950	21597	118879
				9009,17	879,58	21622	2111	–	8806	
54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,054	489592,59	1259,26	26438	68	22887	3195	32004
				64500	518,52	3483	28	–	2371	
62 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР = 79 %	м2	23,22	2672,91	51,34	62065	1192	43444	13821	81957
				750,6	2,84	17429	66	–	6071	
63 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	60,63	1683,54	347,52	102073	21070	20297	51798	166181
				1001,25	80,17	60706	4861	–	12310	

64	1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя по плите днища НР = 79 %	м2	27,38	2064,65	60,08	56530	1645	32686	17847	80327
					810,77	14,32	22199	392	–	5950	
		Итого по разделу 2					**4 707 935**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					722 755				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					226 086				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 844				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 727 739				
		Накладные расходы, тенге					682 592				
		- в т.ч. зарплата, тенге					72 306				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					330 636				
		Итого на 1 резервуар					**4 901 503**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					764 358				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					287 889				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 263				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 727 757				
		- перевозка грузов, тенге					34 751				
		Накладные расходы, тенге					723 647				
		- в т.ч. зарплата, тенге					81 594				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					344 974				
		Итого на 2 резервуара					**9 803 007**				

Подземная насосная станция - 2 шт

Раздел 4 Технологическое оборудование.

94	5801-0001-0001 (пл) (об)	Скважинный насос 8GS22T-L4C, Q=7,2 м3/час, напором Н=65 м с кабелем	шт	1	837484		837484	–	–	837484
					–		–	837484	–	

96	5801-0001-0001 (пл) (об)	Шкаф управления скважинным насосом. Функция шкафауправления; автоматическое переключение насоса, зашита двигателя от перегрева, защита от перекоса фаз, защита от сухого хода, выход для сброса информации	шт	1	912043		912043		–	–	912043
					–		–	912043		–	
	Итого по разделу 4						**1 749 527**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						0				
	- оборудование, тенге						1 749 527				
	Накладные расходы, тенге						0				
	- в т.ч. зарплата, тенге						0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						0				
	Раздел 5 Бурение скважины глубиной 15,0 м.										
97	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	193,63	193,63	1549	1549	–	322	2021
					–	55,88	–	447	–	150	
98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	17,63	17,63	141	141	–	38	193
					–	6,63	–	53	–	14	
99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8	148,63	72	1189	576	–	624	1958
					76,63	31,75	613	254	–	145	
100	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	1	1506	–	1506	–	–	1084	2797

101 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %			1506	–	1506	–	–	207	
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	32	591,03	14,53	18913	465	6460	10985	32290
				374,63	6,78	11988	217	–	2392	
102 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	32	786		25152		25152	–	27164
				–		–		–	2012	
103 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (долото д=395 мм) НР = 85 %	м бурения	10	2692,6	1876,5	26926	18765	223	11833	41860
				793,8	598,3	7938	5983	–	3101	
104 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы (долото Д=395 мм) НР = 85 %	м бурения	5	4696	3245,8	23480	16229	173	10440	36634
				1415,6	1040,8	7078	5204	–	2714	
105 2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм (оставленные)	м	15,5	20556		318618		318618	–	344107
				–		–		–	25489	
106 1104-0201-0702	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка НР = 85 %	сварка	2	1869,5	599	3739	1198	495	1760	5939
				1023	12	2046	24	–	440	
107 2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,1	137715		13772		13772	–	14874
				–		–		–	1102	

108 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,1	36997		40697		40697	–	43953
				–		–		–	3256	
109 2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	50	29		1450		1450	–	1566
				–		–		–	116	
110 1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	7	2043,71	1366,86	14306	9568	230	5760	21671
				644	324,14	4508	2269	–	1605	
111 2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	11974		83818		83818	–	90523
				–		–		–	6705	
112 1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	7	190,71	88,86	1335	622	–	1052	2578
				101,86	69	713	483	–	191	
113 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811		39811		39811	–	42996
				–		–		–	3185	
114 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	439365	261495	439365	261495	–	220266	712401
				177870	81266	177870	81266	–	52770	
115 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	25637		2564		2564	–	2769
				–		–		–	205	

116 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	329676	251003	659352	502006	–	251550	983774
				78673	69297,5	157346	138595	–	72872	
117 1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 %	сутки откачки	5	92256,8	35556,8	461284	177784	–	307590	830384
				56700	15674	283500	78370	–	61510	
121 9501-0001-0001	Составление геологической документации, паспорта скважины	к-т	1	15000		15000		–	–	15000
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 5					**3 257 452**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					676 886				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					991 835				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					313 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					534 690				
	- оборудование, тенге					8 929				
	- прочие затраты, тенге					15 000				
	Накладные расходы, тенге					837 065				
	- в т.ч. зарплата, тенге					75 336				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					243 237				
	Итого по подземной насосной станции					**5 006 979**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					676 886				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					991 835				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					313 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					534 690				
	- оборудование, тенге					1 758 456				
	- прочие затраты, тенге					15 000				
	Накладные расходы, тенге					837 065				
	- в т.ч. зарплата, тенге					75 336				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					243 237				
	Итого по подземной насосной станции-2шт					**10 013 958**				
	ИТОГО ПО АКТУ					**72 104 582**				

в т.ч. СМР	**21 914 826**
оборудование	**50 174 756**
прочие затраты	**15 000**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	635 529,94
Итого	72 740 111,58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	818 577,91
Итого	**73 558 689,49**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	467 378,67
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**74 026 068,16**
Итого с пониж.коэфф.к=0,899999998061	**66 623 461,20**
НДС 12%	7 994 815,34
Всего по акту выполненных работ	**74 618 276,54**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "MSK Engineering"

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____

Авторский надзор

ТОО"Инвест-ПВ"

_____