1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,07981		1474,00		117,64			
	24.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2323		5594,00		1299,49			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2323		1753,00		409,31			
	24.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00069		4788,00		3,30			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00069		1762,00		1,22			
	24.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00858	0,00897		5549,00		49,77			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00858	0,00897		1234,00		11,07			
	24.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0322		120,00		3,86			
	24.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0644		8754,00		563,76			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0644		1762,00		113,47			
	24.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00092		2609,00		2,40			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00092		1234,00		1,14			
	24.10	102752 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	2,2218	19118,00				42476,37		
	24.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000143	216144,00				30,82		
	24.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00345	25434,00				87,75		
	24.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000248	109894,00				27,30		
833	25	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	23		463,33	0,04	10654,26	0,99	10648,16	5,52	11512,56
	25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0052	0,0041	0,22 1214,01	–	5,11 5,11	–		852,78	
	25.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00028	0,00528		120,00		0,99			
	25.3	102752 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,5566	19118,00				10641,08		
	25.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000064	109894,00				7,00		
834	26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	20		1871,52 707,77	30,25 11,24	37438,47 14155,44	605,01 224,84	22670,02	15530,70 4236,89	57198,06
	26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	13,96	1014,00		14155,44				
	26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13							
	26.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122		4788,00		584,14			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122		1762,00		214,96			
	26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008		2609,00		20,87			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008		1234,00		9,87			
	26.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,18	18576,00				21919,68		
	26.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	14892,00				178,70		
	26.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	15107,00				513,64		
	26.8	247618 С	Камни бортовые	м	1	20	–				–		
	26.9	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	290,00				58,00		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
835	27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *НР - 100% к ЗП: №6*	**м3**	**0,9**		**42587,00**	–	**38328,30**	–	**38328,30**	–	**41394,56**
							–	–	–	–		**3066,26**	
			ТИП IV - 9 м2										
836	28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство** *НР - 100% к ЗП: №6* Состав работ 1 Планировка и придача земляного полотна 2 Россыпь и разравнивание материалов 3 Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,9**		**1192,42** **131,62**	**1048,63** **222,03**	**1073,18** **118,45**	**943,76** **199,83**	**10,96**	**343,74** **113,35**	**1530,28**
	28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	0,1296	914,00		118,45				
	28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,1287							
	28.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,01395		10119,00		141,16			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,01395		1762,00		24,59			
	28.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0426	0,04284		4405,00		188,71			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	0,04284		1234,00		52,86			
	28.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,06372		8921,00		568,45			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,06372		1762,00		112,27			
	28.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,00819		5549,00		45,45			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,00819		1234,00		10,11			
	28.7	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	0,063	174,00				10,96		
837	29	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *НР - 100% к ЗП: №6*	**м3**	**1,098**		**1387,00**	–	**1522,93**	–	**1522,93**	–	**1644,76**
							–	–	–	–		**121,83**	
838	30	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 100% к ЗП: №6* Состав работ 1 Устройство выравнивающего слоя из песчаной смеси 2 Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3 Заполнение и расшивка швов песком	**м2тротуара**	**9**		**1287,46** **360,81**	**36,43** **14,26**	**11587,18** **3247,26**	**327,83** **128,32**	**8012,08**	**3645,63** **1218,62**	**16451,44**
	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	3,43	947,00		3247,26				
	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0882							
	30.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0009		4405,00		3,96			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0009		1234,00		1,11			
	30.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,0369		4788,00		176,68			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0369		1762,00		65,02			
	30.5	1246 С	Выброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	0,4617		34,00		15,70			
	30.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0504		2609,00		131,49			
			В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0504		1234,00		62,19			
	30.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0045	2663,00				11,98		
	30.8	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	0,45	17778,00				8000,10		
	30.9	244654 С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	9	–				–		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
839	31	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91** *т.п. мм*	м2	9		2540,00 –	– –	22860,00 –	– –	22860,00	– 1828,80	24688,80
840	32	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ 1 Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2 Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3 Очистка бортов	м бортового камня	12		1871,52 707,77	30,25 11,24	22458,28 8493,26	363,00 134,90	13602,01	9318,42 2542,14	34318,84
	32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	8,38	1014,00		8493,26				
	32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,078							
	32.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0732		4788,00		350,48			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0732		1762,00		128,90			
	32.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0048		2809,00		12,52			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0048		1234,00		5,92			
	32.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,099	0,708	18576,00				13151,81		
	32.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0072	14892,00				107,22		
	32.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0204	15107,00				308,18		
	32.8	247618 С	Камни бортовые	м	1	12	–				–		
	32.9	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,12	290,00				34,80		
841	33	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *т.п. 8%*	м3	0,192		42587,00 –	– –	8176,70 –	– –	8176,70	– 654,14	8830,84
			ПОД ДЭС										
842	34	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%, СП - 8%* Состав работ: 1 Планировка основания 2 Полив грунта водой 3 Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт	м2 площади уплотнения	6		254,95 67,90	30,16 10,86	1529,68 407,37	180,97 65,16	941,33	444,18 157,91	2131,76
	34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	0,4086	997,00		407,37				
	34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0528							
	34.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0198		4405,00		87,22			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198		1234,00		24,43			
	34.4	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0054		3483,00		18,81			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0054		1234,00		6,66			
	34.5	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0276		2685,00		74,11			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0276		1234,00		34,06			
	34.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,0558		15,00		0,84			
	34.7	100262 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,306	3075,00				940,95		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	34.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0022	0,0132	29,00				0,38		
843	35	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство**	м2 покрытия	6		1991,07 41,46	96,47 28,43	11946,45 248,77	578,83 170,57	11118,85	452,89 991,95	13391,28
			[illegible] Состав работ 1 Очистка основания 2 Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, тщательнымся мест, недоступных укладке 3 Укатка 4 Вырубка образцов и заделка вырубок										
	35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	0,2016	1234,00		248,77				
	35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,101							
	35.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 6 т	маш.-ч	0,00347	0,02082		3712,00		77,28			
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	35.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,0606		5594,00		339,00			
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	35.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00018		4788,00		0,86			
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	35.6	1139 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00234		9549,00		12,98			
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	35.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0084		120,00		1,01			
	35.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0168		8754,00		147,07			
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	35.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00024		2609,00		0,63			
			[illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	35.10	102752 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	0,5796	19118,00				11080,79		
	35.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000037	216144,00				8,04		
	35.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0009	25434,00				22,89		
	35.13	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000065	109894,00				7,12		
844	36	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	6		463,23 0,22	0,04 –	2779,37 1,33	0,26 –	2777,78	1,44 222,46	3003,28
	36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,0011	1233,98		1,33				
	36.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00016	0,00216		120,00		0,26			
	36.3	102752 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,1452	19118,00				2775,93		
	36.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000017	109894,00				1,85		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					4543000,00	501487,00	3572977,25	560799,40	5512103,33
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					392263,74	141422,14	–	408303,95	
			Материалы	Тенге					4543000,00				
			Всего заработная плата	Тенге					2426425,34				
			Местные материалы	Тенге						533685,88			
			Транспортные расходы	Тенге					1146551,91				
			Накладные расходы	Тенге					76272,00				
									560799,40				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					40303,95				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5512103,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									475,70
		Сметная заработная плата	Тенге						533685,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					5512103,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									475,70
		Сметная заработная плата	Тенге						533685,88			

РАЗДЕЛ 37. Маф

845	37	86-010302-0115	**Скамья, тип 1С-3Б**	**шт.**	1	38487,00	380,00	**38487,00**	380,00	25252,00	11673,00	**54172,80**
						12855,00	115,00	12855,00	115,00		4012,80	
	37.1	У86-010302-0115 8601-0302-0115 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 1С-3Б	шт.	1	38487,00	380,00	38487,00	380,00	25252,00	11673,00	54172,80
						12855,00	115,00	12855,00	115,00		4012,80	
			Состав работ 1 Установка железобетонных опор 2 Устройство деревянной конструкции 3 Установка кронштейнов 4 Острожка брусьев 5 Огнезащита деревянной поверхности 6 Окраска конструкции									
	37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	11,92 11,92	1078,62		12855,00				
	37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0984 0,0984							
846	38	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	2	24666,00	77,00	49332,00	154,00	46522,00	2444,26	55918,36
						1328,00	15,00	**2656,00**	30,00		**4142,10**	
	38.1	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	2	24666,00	77,00	49332,00	154,00	46522,00	2444,26	55918,36
						1328,00	15,00	2656,00	30,00		4142,10	
			Состав работ 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
	38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,2 2,41	1102,62		2656,00				
	38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131 0,0262							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**87819,00**	534,00	71774,00	**14117,26**	**110091,16**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15511,00**	145,00	–	8154,90	
			Материалы	Тенге				87819,00				
			Всего заработная плата	Тенге				71774,00				
			Накладные расходы	**Тенге**					15656,00			
			Сметная прибыль	Тенге				**14117,26**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				8154,90				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				110091,16				
			Сметная заработная плата	**Тенге**								14,45
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					15656,00			
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				110091,16				
			Сметная заработная плата	**Тенге**					15656,00			14,45

РАЗДЕЛ 38. Ограждение

847	39	86-010602-0204	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ШМ -30.20**	секция	70	55915,00	6245,00	3914050,00	437150,00	2414930,00	1095321,50	5410121,22
						15171,00	2924,00	1061970,00	141680,00		400749,72	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	39.1	У86-010602-0204 8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20 НР - 91% СП - 8% Состав работ 1 Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2 Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3 Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5 Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6 Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7 Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8 Заливка бетонного фундамента - столба 9 Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента 10 Огрунтовка конструкции	секция	70		55915,00 15171,00	6245,00 2024,00	3914050,00 1061970,00	437150,00 141680,00	2414930,00	1095321,50 400749,72	5410121,22
	39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	12,37	065,75	1226,64		1061970,00				
	39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	87,72							
848	40	86-010605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	шт.	2		163136,00 25757,00	1319,00 402,00	326272,00 51514,00	2638,00 804,00	272120,00	47609,38 29910,51	403791,89
	40.1	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР - 91%, СП - 8% Состав работ 1 Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2 Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3 Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5 Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6 Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7 Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8 Заливка бетонных фундаментов - столбов 9 Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента 10	шт.	2		163136,00 25757,00	1319,00 402,00	326272,00 51514,00	2638,00 804,00	272120,00	47609,38 29910,51	403791,89
	40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	25,39	50,77	1014,55		51514,00				
	40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3015	0,603							
849	41	86-010605-0503	**Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	шт.	2		84301,00 14743,00	732,00 187,00	168602,00 29486,00	1464,00 374,00	137652,00	27172,60 15661,97	211436,57
	41.1	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР - 91%, СП - 8% Состав работ 1 Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием	шт.	2		84301,00 14743,00	732,00 187,00	168602,00 29486,00	1464,00 374,00	137652,00	27172,60 15661,97	211436,57

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2 Погрузка лишнего грунта на автомобиль-самосвалы 3 Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5 Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7 Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8 Заливка бетонных фундаментов - столбов 9 Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента 10 Установка замка 11 Окраска конструкции										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	14,74	29,48	1000,28		29486,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,144	0,288							
850	42	**86-010602-0601(Н5.0,8)(Н53.0,8)**										
		Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	**секция**	6		46687,80	399,00	280126,80	2394,00	226387,20	47226,82	353541,91
						8557,60	92,00	51345,60	552,00		26188,29	
42.1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	6		46687,80	399,00	280126,80	2394,00	226387,20	47226,82	353541,91
						8557,60	92,00	51345,60	552,00		26188,29	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8,33	49,96	1027,12		51345,60				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0717	0,4302							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**					4689050,80	**443646,00**	3051089,20	1217330,30	6378891,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1194315,60**	143410,00	--	472510,49	
		Материалы	Тенге					4629050,80				
		Всего заработная плата	Тенге					3051089,20				
		Накладные расходы	Тенге						1337725,60			
		Сметная прибыль	Тенге					1217330,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					472510,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6378891,58				
		Сметная заработная плата	Тенге									1085,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге						**1337725,60**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6378891,58				
		Сметная заработная плата	Тенге									1085,03
									1337725,60			

РАЗДЕЛ 39. Озеленение

851	43	Е11-470103-0101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6										
		Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	175		739,15	144,27	129351,45	25247,95	19451,10	79435,05	225489,42
						483,73	32,08	84652,40	5614,70		16702,92	
		Состав работ 1 Установка деревьев в ямы вручную 2 Засыпка земли с трамбованием 3 Установка кольев и укрепление деревьев 4 Полив 5 Обрезка крон										
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,392	68,6	1234,00		84652,40				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,55							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	43.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш. ч	0,026	4,55		5549,00		25247,95			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026	4,55		1234,00		5614,70			
	43.4	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	2,625	6931,00				18193,88		
	43.5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,002975	240060,00				714,20		
	43.6	244563 С	Колья	шт.	1	175	--				--		
	43.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,107	18,725	29,00				543,02		
	43.8	268268 С	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,175	--				--		
852	44	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой и группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте** *НР - 80% СП - 65%* Состав работ 1 Копание ям землекопателем или вручную 2 Подготовка ям к посадке	ямa	175		209,95 209,95	–	36741,60 36741,60	–	–	32332,61 5525,94	74608,14
	44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	42,52	864,00		36741,60				
853	45	С125-010202-0103 2501-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, ива широколистный, ива мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школу) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81** *СП - 80%*	шт.	175		1415,00	–	247625,00	–	247625,00	–	267435,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39					–	–	–		19810,00	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					413718,05	25247,95	267876,10	111767,66	567524,56
			Материалы	Тенге					121394,00	5614,70	–	42038,86	
			Всего заработная плата	Тенге					413718,05				
			Местные материалы	Тенге					19451,10				
			Накладные расходы	Тенге						127008,70			
			Сметная прибыль	Тенге					247625,00				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					111767,66				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					42038,86				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					567524,56				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге									115,67
			Нормативная трудоемкость	Тенге						127008,70			
			Сметная заработная плата	чел.-ч					567524,56				
				Тенге						127008,70			115,67

РАЗДЕЛ 40. Уборное на 2 очко

854	46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72% СП - 65%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	25		1535,38 1535,38	–	38384,50 38384,50	–	–	27636,84 5281,71	71303,05
	46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	38,5	997,00		38384,50				
855	47	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72% СП - 8%* Состав работ	м3 грунта	13		800,93 800,93	–	10412,06 10412,06	–	–	7496,69 1432,70	19341,45

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1 Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2 Поливка водой при необходимости										
	47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	12,64	824,00		10412,86				
856	48	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**10**		1315,80	1315,80	13158,00	**13158,00**	–	6340,32	21058,19
			Состав работ				–	889,60	–	**8806,00**		1559,87	
			1 Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2										
	48.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	10,2							
	48.2	1275 С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	34		387,00		13158,00			
			В Т.Ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	10,2		843,33		3809,20			
857	49	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. инд. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**12**		33209,88	3036,15	398518,80	36433,74	268731,36	96112,63	534201,63
			Состав работ				7779,45	1022,87	93353,40	12264,88		39570,49	
			1 Раскрой и установка досок 2 Установка щитов опалубки 3 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4 Установка и сварка арматуры 5 Укладка бетонной смеси										
	49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	6,51	78,12	1196,00		93353,40				
	49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	8,37							
	49.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	Маш.-ч	0,0027	0,0324		4405,00		142,72			
			В Т.Ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0324		1284,00		39,88			
	49.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	4,3812		35,00		153,34			
	49.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,1464		4788,00		700,96			
			В Т.Ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1464		1707,00		257,90			
	49.6	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	7,752		4307,00		33387,86			
			В Т.Ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,646	7,752		1424,00		11476,45			
	49.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	5,628		161,00		906,11			
	49.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,438		2609,00		1142,74			
			В Т.Ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0365	0,438		1234,00		540,49			
	49.9	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,18	20816,00				253536,88		
	49.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	12	70,00				840,00		
	49.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,0192	47426,00				910,58		
	49.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,1104	47426,00				5235,83		
	49.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,01236	26368,00				325,91		
	49.14	147342 С	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,00252	216011,00				544,35		
	49.15	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,00564	207996,00				1172,87		
	49.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,036	31505,00				1134,18		
	49.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00309	0,03708	29,00				1,08		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	49.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	3,768	891,00				3357,29		
	49.19	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,48	5,76	290,00				1670,40		
858	50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,015**	834833,09	**1266,09**	**12522,50**	**18,99**	9135,52	**3072,01**	**16842,06**
			Состав работ 1 Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей				224532,00	**523,44**	3367,98	**7,85**		**1247,56**	
	50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	2,97	1134,00		3367,98				
	50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0054							
	50.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00225		4788,00		10,77			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00225		1767,00		3,96			
	50.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00315		2609,00		8,22			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00315		1221,00		3,80			
	50.5	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,015	609035,00				9135,52		
859	51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		22,88	848,60	**19,04**	19415,98	**435,72**	13886,84	5533,41	26945,34
			Состав работ 1 Огрунтовка поверхности 2 Нанесение слоев битумной мастики с армированием ее				**257,58**	**2,47**	**5893,43**	**56,47**		**1995,98**	
	51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,85	1215,00		5893,43				
	51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0458							
	51.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,44616		709,00		316,33			
	51.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04576		2609,00		119,39			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04576		1234,00		56,47			
	51.5	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	54,912	224,00				12300,29		
	51.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003661	134307,00				491,67		
	51.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005492	53700,00				294,88		
860	52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**3,22**	690,49	27,32	2223,37	**87,97**	**1107,16**	**1006,26**	**3488,01**
			Состав работ 1 Подготовка основания 2 Укладка и разравнивание слоя раствора 3 Уход за стяжкой				**319,33**	**13,12**	**1028,25**	**42,24**		**258,37**	
	52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	1,15	897,00		1028,25				
	52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0409							
	52.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,292054		15,00		4,38			
	52.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,040894		2044,00		83,59			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,040894		1033,00		42,24			
	52.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,065688	16805,00				1103,89		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	52.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	0,1127	29,00				3,27		
861	53	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности		3,22	376,21	0,78	1211,39	2,53	60,53	1046,07	2438,06
			НР - 90% СП - 80%				356,63	0,37	1148,34	1,19		150,60	
			Состав работ										
			1 Железнение поверхности										
	53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,289	0,9306	1234,00		1148,34				
	53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001							
	53.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000966		2609,00		2,52			
			В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	маш.-ч	0,0003	0,000966		1234,00		1,19			
	53.4	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,002254	20221,00				45,58		
	53.5	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,161	90,00				14,49		
	53.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,005	0,0161	29,00				0,47		
862	54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции		0,527	93279,02	995,13	49158,05	524,43	36811,68	10850,44	64809,16
			НР - 80% СП - 70%				22432,50	444,24	11821,93	234,11		4000,68	
			Состав работ										
			1 Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок										
			2 Постановка креплений										
	54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	11,86	997,00		11821,93				
	54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86	0,1897							
	54.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,12121		12,00		1,45			
	54.4	1795 С	Пила с карборундовым двигателем	маш.-ч	0,33	0,17391		161,00		28,00			
	54.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,18972		2609,00		494,98			
			В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	маш.-ч	0,36	0,18972		1234,00		234,11			
	54.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001634	216144,00				353,11		
	54.7	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,49011	59538,00				29180,17		
	54.8	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,06324	54438,00				3442,66		
	54.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00527	16830,00				88,69		
	54.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,76415	227,00				173,46		
	54.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003953	517568,00				2045,69		
	54.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00136	80149,00				108,98		
	54.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001586	605466,00				960,43		
	54.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	1,581	290,00				458,49		
863	55	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивка**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		36	2819,00	14,65	101483,86	527,53	87195,72	12608,44	123219,63
			НР - 90% СП - 80%				382,24	6,91	13760,60	248,77		9427,38	
			Состав работ										
			1 Обшивка стен пергамином										
			2 Обшивка стен досками обшивки										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Обшивка углов и дефектов										
	55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,303	13,07	1053,00		13760,60				
	55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2016							
	55.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0016	0,1296		12,00		1,56			
	55.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,2016		2609,00		525,97			
			3.* 4. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,2016		1234,00		248,77			
	55.5	131587 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0504	49339,00				2486,69		
	55.6	131813 С	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,5148	155346,00				7997,12		
	55.7	135565 С	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	37,8	98,00				3704,40		
	55.8	145975 С	Гвозди толевые несортованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,792	348,60				275,62		
	55.9	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0725	2,61	290,00				756,90		
864	56	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия лощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,4**		**51,57,32**	**45,34**	**32878,82**	**290,18**	**28615,31**	**3863,52**	**39882,06**
			[illegible]				**620,83**	**21,42**	**3973,33**	**137,12**		**2939,41**	
			Сплав работ:										
			1. Постилка поперечная с креплением из вышками										
			2. Острожка пролысок										
	56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,601	3,85	1031,00		3973,33				
	56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,119							
	56.3	1105 С	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,1728		37,00		6,39			
	56.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,0576		12,00		0,69			
	56.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,04864		2044,00		99,42			
			3.* 4. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,04864		1283,00		62,35			
	56.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,0704		2609,00		183,67			
			3.* 5. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,011	0,0704		1234,00		86,87			
	56.7	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,23744	118468,00				28129,04		
	56.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,252	1,6768	290,00				486,27		
865	57	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36**		**778,21**	**2,29**	**28015,73**	**82,50**	**6214,86**	**17406,10**	**49055,57**
			[illegible]				**603,29**	**1,09**	**21718,37**	**39,26**		**3633,75**	
	57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,532	19,15	1134,00		21718,37				
	57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0089	0,0324							
	57.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0036		2044,00		7,36			
			3.* 4. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0046		1053,00		3,92			
	57.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0288		2609,00		75,14			
			3.* 4. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0288		1234,00		35,54			
	57.5	100412 С	Пенза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000864	4876,00				4,21		
	57.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,1116	90,00				10,04		
	57.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухсторонняя с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,3024	170,00				51,41		
	57.8	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	3,276	519,00				1700,24		
	57.9	242392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	9,288	479,00				4446,95		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	57.10	276162 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38	13,68	–				–		
866	58	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	6,4		714,63	3,28	4573,66	20,98	1163,38	2719,45	7876,56
			ПР - 96%, СП - 80%				529,58	1,56	3389,30	10,01		583,45	
	58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	2,99	1134,00		3389,30				
	58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0083							
	58.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00128		2044,00		2,62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00128		1033,00		1,32			
	58.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00704		2609,00		18,37			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00704		1234,00		8,69			
	58.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000154	4876,00				0,75		
	58.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,01984	90,00				1,79		
	58.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,05376	170,00				9,14		
	58.8	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,7424	519,00				385,31		
	58.9	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,6	479,00				766,40		
	58.10	276162 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,54	3,456	–						
867	59	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	8,5		4493,40	96,94	38193,89	824,02	22064,52	14281,07	56672,96
			ПР - 92%, СП - 80% Состав работ 1 Устройство обрешетки 2 Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3 Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4 Устройство изоляции мест примыканий				1800,63	25,59	15305,35	217,55		4198,00	
	59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.1)	чел-ч	1,71	14,54	1053,00		15305,35				
	59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,1657							
	59.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,10285		5894,00		606,20			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,10285		3234,00		126,92			
	59.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,02465		4788,00		118,02			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,02465		1762,00		43,43			
	59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,03825		2609,00		99,79			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03825		1234,00		47,20			
	59.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000425	215144,00				91,86		
	59.7	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00085	309850,00				263,37		
	59.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,0459	47187,00				2165,88		
	59.9	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0425	54438,00				2313,61		
	59.10	134859 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	9,401	1561,00				14674,96		
	59.11	146016 С	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000901	1588520,00				1431,26		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	59.12	279798 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0034	330462,00				1123,57		
868	60	Е11-190102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесина в конструкции**	**0,2**		**93279,02**	**995,13**	**18655,80**	**199,03**	**13970,28**	**4117,81**	**24595,51**
			Состав работ: 1 Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием мягкими обвязок 2 Постановка крепежей				**22432,50**	**444,24**	**4486,50**	**88,85**		**1821,89**	
	60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	4,5	907,00		4486,50				
	60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,072							
	60.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,046		12,00		0,55			
	60.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,066		161,00		10,63			
	60.5	3509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,072		2604,00		187,85			
			В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 кл.	чел-ч	0,36	0,072		1804,00		98,35			
	60.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00062	216144,00				134,01		
	60.7	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,186	59530,00				11079,07		
	60.8	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,024	54438,00				1306,51		
	60.9	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,002	16836,00				33,66		
	60.10	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,29	227,00				65,83		
	60.11	144749 С	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0015	517568,00				776,35		
	60.12	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000516	80149,00				41,36		
	60.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00101	0,000602	605466,00				364,49		
	60.14	288164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	0,6	290,00				174,00		
869	61	Е11-190115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**8,5**		**385,11**	**2,56**	**2593,42**	**21,78**	**2307,15**	**246,43**	**3067,04**
			Состав работ: 1 Приготовление огнезащитного состава 2 Поверхностная двухкратная обработка древесины вспучивающимся составом				**31,12**	**1,10**	**264,49**	**9,32**		**227,19**	
	61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,029	0,2465	1073,00		264,49				
	61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0067							
	61.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,001955		4788,00		9,36			
			В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 кл.	чел-ч	0,00023	0,001955		1762,00		3,44			
	61.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,00476		2604,00		12,42			
			В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 кл.	чел-ч	0,00056	0,00476		1334,00		6,35			
	61.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00034	70347,00				23,92		
	61.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9092-82	т	0,00006	0,00051	74575,00				38,03		
	61.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001955	1148339,00				2245,00		
	61.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,00079	0,000715	29,00				0,19		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
870	62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,82		8768,25 **821,34**	55,25 **23,62**	15958,27 **1494,84**	100,55 **42,98**	14362,83	1384,04 **1387,38**	**18729,64**
			Состав работ 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
	62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	1,42	4053,00		1494,84				
	62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0309							
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	маш.-ч	0,005	0,0091		4788,00		43,57			
	62.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0091		1272,00		11,57			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	маш.-ч	0,012	0,02184		2609,00		56,98			
	62.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,012	0,02184		1234,00		26,95			
	62.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,001	0,00182	70347,00				128,03		
	62.7	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0017	0,003094	24575,00				230,74		
	62.8	249132 С	Вода техническая	т	0,0067	0,012194	1148339,00				14002,85		
871	63	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м3	0,023	0,04186	29,00				1,21		
			Состав работ 1. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборки паза в торцах брусьев (бревен) 2. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов 3. Установка наличников	м2	2,8		8146,11 5568,36	116,62 **55,16**	22889,10 **15569,01**	326,54 **154,45**	6913,55	14151,11 **2956,82**	**39917,02**
	63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	4,42	12,38	1258,00		15569,01				
	63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0447	0,1252							
	63.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0447	0,12516		2609,00		326,54			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	маш.-ч	0,0447	0,12516		1234,00		154,45			
	63.4	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0051	0,01428	25434,00				363,20		
	63.5	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00224	47436,00				106,23		
	63.6	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	6,6	18,48	341,00				6301,68		
	63.7	133830 С	Коробки дверные деревянные	м	3,15	8,82	–				–		
	63.8	133831 С	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,85	2,38	–				–		
	63.9	147444 С	Ерши металлические	кг	0,25	0,7	200,00				140,00		
	63.10	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,0084	290,00				2,44		
872	64	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние одинопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,8		4292,00 –	– –	12017,60 –	– –	12017,68	– **961,41**	**12979,01**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
873	65	Е11-100106-0205 1110-0106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	0,54		8947,39 5637,60	112,25 52,45	4831,59 3044,30	60,62 28,32	1726,67	2768,36 607,76	8204,71
			Состав работ: 1 Установка блоков 2 Прибитка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусков (бревен) 3 Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 4 Установка подоконных досок, наличников 5 Установка накладных приборов										
	65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	4,64	2,51	1215,00		3044,30				
	65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0425	0,0229							
	65.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0855	0,04617		16,00		0,24			
	65.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0425	0,02295		2609,00		59,88			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0425	0,02295		1234,00		28,32			
	65.5	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0063	0,003402	25434,00				86,53		
	65.6	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	3,1698	341,00				1080,90		
	65.7	134122 С	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,83	0,4482	–				–		
	65.8	134848 С	Блоки оконные	м2	1	0,54	–				–		
	65.9	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,37368	1422,00				531,37		
	65.10	146897 С	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000022	0,000012	197348,00				2,34		
	65.11	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	0,0108	29,00				0,31		
	65.12	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,161	0,08694	290,00				25,21		
874	66	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	0,54		14017,00 –	– –	7569,18 –	– –	7569,18	– 605,53	8174,71
875	67	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Приборы оконные. Установка**	комплект	8		481,39 477,49	3,90 1,60	3851,11 3819,88	31,23 12,83	–	3449,44 584,04	7884,60
			Состав работ: 1 Установка скобяных изделий										
	67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,445	3,56	1073,00		3819,88				
	67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0104							
	67.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,032	0,256		16,00		4,10			
	67.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0104		2609,00		27,13			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0104		1234,00		12,83			
	67.5	147501 С	Скобяные изделия	комплект	1	8	–				–		
876	68	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4		490,00 –	– –	1960,80 –	– –	1960,80	– 156,80	2116,80

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
877	69	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4**		**4209,00**	–	**16836,00**	–	**16836,00**	–	**16836,00**
878	70	Е11-160501-0102 1716-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,2**		**1230,35**	**3,25**	**5167,46**	**13,64**	**2140,90**	**1346,88** **2956,64**	**8774,03**
							717,36	**0,97**	**3012,91**	**4,07**		**649,93**	
			Состав работ 1 Прокладка трубопроводов из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2 Установка и подвеска креплений 3 Установка заглушек 4 Испытание трубопровода										
	70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,56	2,35	1281,00		3012,91				
	70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0029							
	70.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00126		5894,00		7,43			
					0,0003	0,00126		1234,00		1,55			
	70.4	782 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00084		4768,00		4,02			
					0,0002	0,00084		170,00		0,48			
	70.5	3509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00084		2608,00		2,19			
					0,0002	0,00084		4994,00		1,04			
	70.6	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000112	180477,00				21,06		
	70.7	155045 С	Трубы канализационные из полипропилена ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	0,998	4,1916	503,00				2108,37		
	70.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,06594	174,00				11,47		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**					**862399,79**	**53159,96**	**553991,05**	**239044,39**	**1189559,72**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**255248,78**	**22406,28**	–	**88115,53**	
			Материалы	Тенге					**838436,54**				
			Всего заработная плата	Тенге					**513467,37**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**274638,08**			
			Накладные расходы	Тенге					**19586,78**				
			Сметная прибыль	Тенге					**236887,75**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**85961,93**				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч					**1160486,00**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**248,86**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге						**274638,08**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**18796,00**				
			Сметная прибыль	Тенге					**18796,00**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**1503,68**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**20299,68**				
			Материалы	Тенге					**5167,46**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2140,90**				
			Накладные расходы	Тенге						**3016,98**			
			Сметная прибыль	Тенге					**2956,64**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**649,93**				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч					**8774,03**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**2,35**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге						**3016,98**			
			Нормативная трудоемкость	чел-ч					**1189559,72**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**251,21**
										277655,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94356000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16075544,16**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3937066,12			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					435464,26			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56420225,40		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18618209		
		- Перевозка грузов	Тенге				76272,00				
		- Накладные расходы	Тенге							**2143059,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6292173,32**	

Государственный партнер (администратор бюджетной
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Кеншимбаева Б.

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

Нурмаханов А.

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

Шалгимбаев М.