КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ОРАЛ ҚАЛАСЫ
«БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН ТАРАТУШЫ КОМПАНИЯСЫ» АҚ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УРАЛЬСК
АО «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№ 7-33-3/21
«30» 05 2019 ж/г

Руководителю отдела
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Бектенову У.

Начальнику Сырымского РЭС
Мулдашеву Ж.Н.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

на ПСД объекта: «Строительство 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с. Оленти, Сырымского района»

Для ПСД объекта: «Строительство 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с. Оленти, Сырымского района» с потребной мощностью 138,6кВт, потребитель III категории, необходимо:

1. Заказать проект внешнего электроснабжения объекта.
2. Выполнить строительство отпайки 10кВ от существующей опоры №42 ВЛ-10кВ Л-8 «22 партсьезд» ПС110/35/10кВ «Жымпита» до проектируемого КТП-10/0,4кВ с установкой разъединителя РЛНД-10кВ по согласованию с начальником Сырымского РЭС. Марку и сечение провода определить проектом согласно потребной мощности объекта.
3. Точку подключения согласовать с Сырымским РЭС.
4. Установить КТП-10/0,4кВ на объекте. Мощность силового трансформатора, место установки определить проектом.
5. От проектируемой КТП-10/0,4кВ выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ или прокладку кабеля 0,4кВ до объекта. Марку и сечение провода (кабеля) определить проектом согласно потребной мощности объекта.
6. Потери на ВЛ-10кВ и в силовом трансформаторе оплачивает потребитель.
7. В проектируемую КТП-10/0,4кВ на вводе 0,4кВ установить трехфазный электронный электросчетчик в специальном закрытом щите под пломбой по согласованию с Департаментом учета и контроля электроэнергии АО «Зап.Каз.РЭК».
8. Счетчик и схема учета должны быть проверены и приняты на учет в Сырымском РЭС.
9. Для защиты электрической цепи (техники и оборудования) при ненормальных режимах Вам необходимо установить аппараты защиты по току и напряжению.
10. Подключение электроустановки потребителя производится после получения протокола аттестации ответственного лица за электрохозяйство и протокола испытаний электроустановок, акта осмотра внешнего подключения от Сырымского РЭС, получения акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от ПТС АО «Зап.Каз.РЭК».
11. Заключить договор на техническое обслуживание ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ.
12. Заключить договор на поставку электроэнергии с Энергоснабжающей организацией.

Срок действия тех.условий 3 года, по истечению срока действия невыполненные тех.условия теряют силу и запрашиваются потребителем заново. Технические условия сохраняются на период действия электроустановки.

КЕНСЕ

**Начальник ПТС** **Т.М.Харин**

*Исп. Мутиголлиев А.М.*
*Тел.: 54-34-94*