1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,6174							
285.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,78		26,00		98,00			
285.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,0715		765,00		3880,00			
285.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,2457		2013,00		495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2457		1026,00		252,09			
285.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,3717		2601,00		967,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,3717		1225,00		455,33			
285.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	70,56	183,00				12912,00		
285.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,21798	95198,00				20751,00		
285.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00882	230598,00				2034,00		
285.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,315	90,00				28,00		
285.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,14553	21468,00				3124,00		
285.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,05985	57467,00				3439,00		
286	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**63**		**902,18**	**53,17**	**56837**	**3350**	**26337**	**25995**	**89459**
						430,95	**8,00**	**27150**	**504**		**6627**	
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2886	18,18	1492,99		27150,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,3528							
286.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	2,835		26,00		74,00			
286.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,3184		765,00		1774,00			
286.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,1449		2013,00		292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,1449		1026,00		148,67			
286.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,2079		2601,00		541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,2079		1225,00		254,68			
286.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	70,56	183,00				12912,00		
286.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,09513	95198,00				9056,00		
286.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00378	230598,00				872,00		
286.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,06678	21468,00				1434,00		
286.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,03591	57467,00				2064,00		
287	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**63**		**669,39**	**33,77**	**42171**	**2128**	**17062**	**22567**	**69917**
						364,78	**16,29**	**22981**	**1026**		**5179**	
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	25,79	891,01		22981,00				
287.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,8001							
287.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,7141		16,00		91,00			
287.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,8001		2013,00		1611,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,8001		1026,00		820,90			
287.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,2852	13225,00				16997,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,205	30,00				66,00		
288	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**63**		**466,22**	**34,49**	**29372**	**2173**	**25495**	**2559**	**34486**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**1704**	**1018**		**2554**	
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	1,91	890,90		1704,00				
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,7938							
288.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	8,7696		16,00		140,00			
288.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,7938		2013,00		1598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,7938		1026,00		814,44			
288.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,9278	13225,00				25495,00		
289	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**84**		**4523,30**	**88,33**	**379957**	**7420**	**256010**	**112638**	**532004**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**116527**	**3301**		**39408**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	109,31	1066,00		116527,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,47							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,3024		4388,00		1327,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,3024		1225,00		370,44			
289.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,2936		14,00		18,00			
289.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,932		2013,00		3889,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,932		1026,00		1982,23			
289.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,2352		2601,00		612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2352		1225,00		288,12			
289.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,7392		122,00		90,00			
289.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,42	90,00				38,00		
289.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	85,68	2703,00				231593,00		
289.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,084	30,00				3,00		
289.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	378	47,00				17766,00		
289.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	50,4	104,00				5242,00		
289.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	8,4	163,00				1369,00		
290	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**84,275**		**585,99**	**1,95**	**49384**	**164**	**21613**	**26023**	**81440**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**27607**	**77**		**6033**	
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	22,87	1207,01		27607,00				
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0506							
290.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,050565		2601,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,050565		1225,00		61,94			
290.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,13484	11312,00				1525,00		
290.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	85,11775	236,00				20088,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 4										
291	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**24**		**609,92**	**33,77**	**14638**	**810**	**5073**	**8597**	**25094**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**8755**	**391**		**1859**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	9,83	891,04		8755,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3048							
291.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,1768		16,00		35,00			
291.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,3048		2013,00		614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,3048		1026,00		312,72			
291.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4896	10310,00				5048,00		
291.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,84	30,00				25,00		
292	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**24**		**565,54**	**51,73**	**13573**	**1242**	**11357**	**1462**	**16238**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**974**	**582**		**1203**	
292.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	1,09	891,16		974,00				
292.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,4536							
292.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	5,0112		16,00		80,00			
292.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,4536		2013,00		913,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,4536		1026,00		465,39			
292.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	1,1016	10310,00				11357,00		
293	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**36,4**		**3294,97**	**25,06**	**119937**	**912**	**103450**	**15056**	**145792**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**15575**	**442**		**10799**	
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	15,99	974,01		15575,00				
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,3094							
293.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1274		2013,00		256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1274		1026,00		130,71			
293.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,182		2601,00		473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,182		1225,00		222,95			
293.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	18,2	269,00				4896,00		
293.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,182	90,00				16,00		
293.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	37,128	2654,00				98538,00		
294	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**24,175**		**433,15**	**2,60**	**10471**	**63**	**8226**	**2079**	**13555**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**2182**	**30**		**1004**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	2,13	1025,96		2182,00				
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0193							
294.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01934		2601,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01934		1225,00		23,69			
294.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,072525	310,00				22,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	24,41675	336,00				8204,00		
		ТИП 5										
295	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**5**		**669,39**	**33,77**	**3347**	**169**	**1354**	**1791**	**5549**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**1824**	**81**		**411**	
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	2,05	891,06		1824,00				
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0635							
295.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,4535		16,00		7,00			
295.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0635		2013,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0635		1026,00		65,15			
295.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,102	13225,00				1349,00		
295.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,175	30,00				5,00		
296	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**5**		**466,22**	**34,49**	**2331**	**172**	**2024**	**203**	2737
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**135**	**81**		**203**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,1518	889,33		135,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,063							
296.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,696		16,00		11,00			
296.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,063		2013,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,063		1026,00		64,64			
296.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,153	13225,00				2023,00		
297	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5**		**4543,75**	**152,36**	**22719**	**762**	**16347**	**5597**	**30581**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**5610**	**344**		**2265**	
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	5,17	1085,99		5610,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,223							
297.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,124		14,00		2,00			
297.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,013		4525,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,013		1750,00		22,75			
297.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,025		2013,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,025		1026,00		25,65			
297.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,143		84,00		12,00			
297.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,185		2601,00		481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,185		1225,00		226,63			
297.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,044		122,00		5,00			
297.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	90,00				9,00		
297.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	5,1	2601,00				13265,00		
297.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,0096	30,00				0,29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	38,25	68,00				2601,00		
297.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3,75	104,00				390,00		
297.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,5	163,00				82,00		
298	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**9,05**		**1768,43**	**15,16**	**16004**	**137**	**13220**	**2533**	**20020**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**2647**	**47**		**1483**	
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	2,39	1105,81		2647,00				
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,03							
298.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,019005		14,00		0,27			
298.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,002715		4525,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,002715		1750,00		4,75			
298.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,003077		2013,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,003077		1026,00		3,16			
298.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,0905		84,00		8,00			
298.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,024164		3452,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,024164		1225,00		29,60			
298.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,001448	30,00				0,04		
298.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	5,792	68,00				394,00		
298.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,543	104,00				56,00		
298.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	9,1405	1397,00				12769,00		
		ТИП 6										
299	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**179**		**669,39**	**33,77**	**119820**	**6045**	**48480**	**64118**	**198653**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**65295**	**2916**		**14715**	
299.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	73,28	891,00		65295,00				
299.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,27							
299.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	16,2353		16,00		260,00			
299.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,2733		2013,00		4576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,2733		1026,00		2332,41			
299.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,6516	13225,00				48292,00		
299.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	6,265	30,00				188,00		
300	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**179**		**466,22**	**34,49**	**83454**	**6173**	**72439**	**7271**	**97983**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**4842**	**2893**		**7258**	
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	5,43	890,98		4842,00				
300.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	2,26							
300.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	24,9168		16,00		399,00			
300.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	2,2554		2013,00		4540,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,2554		1026,00		2314,04			
300.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	5,4774	13225,00				72439,00		
301	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**230**		**4543,75**	**152,36**	**1045063**	**35043**	**751957**	**257444**	**1406708**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**258063**	**15814**		**104201**	
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	237,63	1086,00		258063,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	10,26							
301.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	5,704		14,00		80,00			
301.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,598		4525,00		2706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,598		1750,00		1046,50			
301.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,15		2013,00		2315,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,15		1026,00		1179,90			
301.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	6,578		84,00		553,00			
301.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	8,51		2601,00		22135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	8,51		1225,00		10424,75			
301.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,024		122,00		247,00			
301.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	4,6	90,00				414,00		
301.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	234,6	2601,00				610195,00		
301.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,4416	30,00				13,00		
301.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1759,5	68,00				119646,00		
301.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	172,5	104,00				17940,00		
301.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	23	163,00				3749,00		
302	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**123,075**		**1768,43**	**15,16**	**217650**	**1866**	**179780**	**34443**	**272260**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**36004**	**638**		**20167**	
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	32,55	1106,00		36004,00				
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,4074							
302.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,258458		14,00		4,00			
302.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,036922		4525,00		167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036922		1750,00		64,61			
302.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,041846		2013,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,041846		1026,00		42,93			
302.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,23075		84,00		103,00			
302.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,32861		3452,00		1134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,32861		1225,00		402,55			
302.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,019692	30,00				0,59		
302.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	78,768	68,00				5356,00		
302.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	7,3845	104,00				768,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	124,30575	1397,00				173655,00		
		ТИП 7										
303	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17**		**4543,75**	**152,36**	**77244**	**2590**	**55580**	**19028**	**103974**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**19074**	**1169**		**7702**	
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	17,56	1085,99		19074,00				
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,7582							
303.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,4216		14,00		6,00			
303.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0442		4525,00		200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0442		1750,00		77,35			
303.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,085		2013,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,085		1026,00		87,21			
303.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,4862		84,00		41,00			
303.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,629		2601,00		1636,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,629		1225,00		770,52			
303.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1496		122,00		18,00			
303.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,34	90,00				31,00		
303.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	17,34	2601,00				45101,00		
303.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,03264	30,00				0,98		
303.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	130,05	68,00				8843,00		
303.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12,75	104,00				1326,00		
303.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,7	163,00				277,00		
304	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**13,2**		**1768,43**	**15,16**	**23343**	**200**	**19282**	**3694**	**29200**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**3861**	**68**		**2163**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	3,49	1105,86		3861,00				
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0437							
304.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,02772		14,00		0,39			
304.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00396		4525,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00396		1750,00		6,93			
304.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,004488		2013,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,004488		1026,00		4,60			
304.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,132		84,00		11,00			
304.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,035244		3452,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,035244		1225,00		43,17			
304.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,002112	30,00				0,06		
304.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	8,448	68,00				574,00		
304.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,792	104,00				82,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	13,332	1397,00				18625,00		
		ТИП 8										
305	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**17**		**609,92**	**33,77**	**10369**	**574**	**3594**	**6089**	**17775**
						364,78	**16,29**	**6201**	**277**		**1317**	
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	6,96	890,97		6201,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2159							
305.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,5419		16,00		25,00			
305.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2159		2013,00		435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2159		1026,00		221,51			
305.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3468	10310,00				3576,00		
305.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,595	30,00				18,00		
306	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**17**		**565,54**	**51,73**	**9614**	**879**	**8045**	**1036**	**11502**
						40,58	**24,24**	**690**	**412**		**852**	
306.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,7742	891,27		690,00				
306.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,3213							
306.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	3,5496		16,00		57,00			
306.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,3213		2013,00		647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,3213		1026,00		329,65			
306.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,7803	10310,00				8045,00		
307	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**21**		**3294,97**	**25,06**	**69194**	**526**	**59683**	**8686**	**84111**
						427,88	**12,15**	**8985**	**255**		**6230**	
307.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	9,23	973,95		8985,00				
307.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1785							
307.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0735		2013,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0735		1026,00		75,41			
307.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,105		2601,00		273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,105		1225,00		128,63			
307.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	10,5	269,00				2825,00		
307.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,105	90,00				9,00		
307.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	21,42	2654,00				56849,00		
308	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**12,6**		**433,15**	**2,60**	**5458**	**33**	**4288**	**1084**	**7065**
						90,26	**1,23**	**1137**	**15**		**523**	
308.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,11	1025,72		1137,00				
308.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0101							
308.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01008		2601,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01008		1225,00		12,35			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
308.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,0378	310,00				12,00		
308.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	12,726	336,00				4276,00		
		ТИП 9										
309	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**6,5**		**669,39**	**33,77**	**4351**	**220**	**1760**	**2328**	**7214**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**2371**	**106**		**534**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	2,66	890,98		2371,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0826							
309.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,58955		16,00		9,00			
309.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,08255		2013,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,08255		1026,00		84,70			
309.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1326	13225,00				1754,00		
309.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2275	30,00				7,00		
310	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**6,5**		**466,22**	**34,49**	**3030**	**224**	**2630**	**264**	**3558**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**176**	**105**		**264**	
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,1973	891,86		176,00				
310.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0819							
310.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,9048		16,00		14,00			
310.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,0819		2013,00		165,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0819		1026,00		84,03			
310.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,1989	13225,00				2630,00		
311	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**8**		**4543,75**	**152,36**	**36350**	**1219**	**26155**	**8955**	**48929**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**8976**	**550**		**3624**	
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	8,27	1085,99		8976,00				
311.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,3568							
311.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,1984		14,00		3,00			
311.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0208		4525,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0208		1750,00		36,40			
311.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,04		2013,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,04		1026,00		41,04			
311.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,2288		84,00		19,00			
311.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,296		2601,00		770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,296		1225,00		362,60			
311.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0704		122,00		9,00			
311.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,16	90,00				14,00		
311.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	8,16	2601,00				21224,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
311.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,01536	30,00				0,46		
311.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	61,2	68,00				4162,00		
311.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	6	104,00				624,00		
311.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,8	163,00				130,00		
312	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**10,8**		**1768,43**	**15,16**	**19099**	**164**	**15776**	**3022**	**23891**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**3159**	**56**		**1770**	
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	2,86	1105,86		3159,00				
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0357							
312.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,02268		14,00		0,32			
312.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00324		4525,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00324		1750,00		5,67			
312.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,003672		2013,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,003672		1026,00		3,77			
312.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,108		84,00		9,00			
312.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,028836		3452,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,028836		1225,00		35,32			
312.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,001728	30,00				0,05		
312.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	6,912	68,00				470,00		
312.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,648	104,00				67,00		
312.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	10,908	1397,00				15238,00		
		ТИП 10										
313	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**7,6**		**669,39**	**33,77**	**5087**	**257**	**2058**	**2722**	**8434**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**2772**	**124**		**625**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	3,11	890,91		2772,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0965							
313.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,68932		16,00		11,00			
313.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,09652		2013,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,09652		1026,00		99,03			
313.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,15504	13225,00				2050,00		
313.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,266	30,00				8,00		
314	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**7,6**		**466,22**	**34,49**	**3543**	**262**	**3075**	**309**	**4160**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**206**	**123**		**308**	
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,2307	892,80		206,00				
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0958							
314.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,05792		16,00		17,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,09576		2013,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,09576		1026,00		98,25			
314.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,23256	13225,00				3076,00		
315	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**7,6**		**4543,75**	**152,36**	**34533**	**1158**	**24848**	**8507**	**46483**
						1122,01	**68,76**	**8527**	**523**		**3443**	
315.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	7,85	1085,96		8527,00				
315.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,339							
315.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,18848		14,00		3,00			
315.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,01976		4525,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,01976		1750,00		34,58			
315.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,038		2013,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,038		1026,00		38,99			
315.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,21736		84,00		18,00			
315.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,2812		2601,00		731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,2812		1225,00		344,47			
315.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,06688		122,00		8,00			
315.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,152	90,00				14,00		
315.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	7,752	2601,00				20163,00		
315.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,014592	30,00				0,44		
315.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	58,14	68,00				3954,00		
315.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	5,7	104,00				593,00		
315.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,76	163,00				124,00		
316	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м**	**12.1**		**1768,43**	**15.16**	**21398**	**183**	**17675**	**3386**	**26767**
						292,54	**5,18**	**3540**	**63**		**1983**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	3,2	1106,09		3540,00				
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0401							
316.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,02541		14,00		0,36			
316.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00363		4525,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00363		1750,00		6,35			
316.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,004114		2013,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,004114		1026,00		4,22			
316.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,121		84,00		10,00			
316.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,032307		3452,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,032307		1225,00		39,58			
316.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,001936	30,00				0,06		
316.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	7,744	68,00				527,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,726	104,00				76,00		
316.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	12,221	1397,00				17073,00		
		ТИП 11										
317	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**14**		**1493,44** **714,25**	**107,92** **14,04**	**20908** **10000**	**1511** **197**	**9397**	**9584** **2439**	**32932**
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	6,7	1493,07		10000,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,1372							
317.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,84		26,00		22,00			
317.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,127		765,00		862,00			
317.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,0546		2013,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0546		1026,00		56,02			
317.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,0826		2601,00		215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0826		1225,00		101,19			
317.7	2110-0401-0101	Руберсид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	15,68	183,00				2869,00		
317.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,04844	95198,00				4611,00		
317.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00196	230598,00				452,00		
317.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,07	90,00				6,00		
317.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,03234	21468,00				694,00		
317.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0133	57467,00				764,00		
318	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**14**		**902,18** **430,95**	**53,17** **8,00**	**12631** **6033**	**744** **112**	**5854**	**5777** **1473**	**19880**
318.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2887	4,04	1492,91		6033,00				
318.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0784							
318.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,63		26,00		16,00			
318.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,5152		765,00		394,00			
318.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,0322		2013,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0322		1026,00		33,04			
318.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0462		2601,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0462		1225,00		56,59			
318.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	15,68	183,00				2869,00		
318.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,02114	95198,00				2012,00		
318.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00084	230598,00				194,00		
318.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,01484	21468,00				319,00		
318.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00798	57467,00				459,00		
319	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**14**		**669,39**	**33,77**	**9371**	**473**	**3791**	**5015**	**15537**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**5107**	**228**		**1151**	
319.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	5,73	891,03		5107,00				
319.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1778							
319.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,2698		16,00		20,00			
319.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1778		2013,00		358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1778		1026,00		182,42			
319.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2856	13225,00				3777,00		
319.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,49	30,00				15,00		
320	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**14**		**466,22**	**34,49**	**6527**	**483**	**5665**	**569**	**7663**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**379**	**226**		**568**	
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,425	891,68		379,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,1764							
320.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,9488		16,00		31,00			
320.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,1764		2013,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1764		1026,00		180,99			
320.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,4284	13225,00				5666,00		
321	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20**		**4523,30**	**88,33**	**90466**	**1767**	**60954**	**26819**	**126668**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**27745**	**786**		**9383**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	26,03	1066,02		27745,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,588							
321.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,072		4388,00		316,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,072		1225,00		88,20			
321.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,308		14,00		4,00			
321.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,46		2013,00		926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,46		1026,00		471,96			
321.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,056		2601,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,056		1225,00		68,60			
321.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,176		122,00		21,00			
321.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1	90,00				9,00		
321.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	20,4	2703,00				55141,00		
321.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02	30,00				0,60		
321.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	90	47,00				4230,00		
321.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	12	104,00				1248,00		
321.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2	163,00				326,00		
322	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,55**		**585,99**	**1,95**	**7354**	**24**	**3219**	**3875**	**12128**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**4111**	**12**		**898**	
322.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	3,41	1206,96		4111,00				
322.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0075							
322.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00753		2601,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00753		1225,00		9,22			
322.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,02008	11312,00				227,00		
322.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	12,6755	236,00				2991,00		
		ТИП 12										
323	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**20,6**		**669,39**	**33,77**	**13789**	**696**	**5579**	**7379**	**22862**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**7514**	**336**		**1693**	
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	8,43	890,96		7514,00				
323.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2616							
323.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,86842		16,00		30,00			
323.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,26162		2013,00		527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,26162		1026,00		268,42			
323.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,42024	13225,00				5558,00		
323.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,721	30,00				22,00		
324	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**20,6**		**466,22**	**34,49**	**9604**	**710**	**8337**	**837**	**11276**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**557**	**333**		**835**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,6254	890,61		557,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,2596							
324.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	2,86752		16,00		46,00			
324.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,25956		2013,00		522,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,25956		1026,00		266,31			
324.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,63036	13225,00				8337,00		
325	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,6**		**4543,75**	**152,36**	**93601**	**3139**	**67349**	**23058**	**125992**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**23113**	**1416**		**9333**	
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	21,28	1085,98		23113,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,9188							
325.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,51088		14,00		7,00			
325.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,05356		4525,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,05356		1750,00		93,73			
325.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,103		2013,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,103		1026,00		105,68			
325.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,58916		84,00		49,00			
325.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,7622		2601,00		1982,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,7622		1225,00		933,69			
325.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,18128		122,00		22,00			
325.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,412	90,00				37,00		
325.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	21,012	2601,00				54652,00		
325.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,039552	30,00				1,00		
325.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	157,59	68,00				10716,00		
325.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	15,45	104,00				1607,00		
325.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,06	163,00				336,00		
326	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**18,6**		**1768,43**	**15,16**	**32893**	**282**	**27170**	**5205**	**41146**
		НР - 94%; СП - 8%				292,54	5,18	5441	96		3048	
326.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	4,92	1105,96		5441,00				
326.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0616							
326.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,03906		14,00		0,55			
326.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00558		4525,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00558		1750,00		9,77			
326.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,006324		2013,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,006324		1026,00		6,49			
326.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,186		84,00		16,00			
326.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,049662		3452,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,049662		1225,00		60,84			
326.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,002976	30,00				0,09		
326.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	11,904	68,00				809,00		
326.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,116	104,00				116,00		
326.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	18,786	1397,00				26244,00		
		РАЗДЕЛ 14. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.4 ЭТАЖ(АР,лист-25,26)										
		ТИП 1										
327	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**212**		**609,92**	**33,77**	**129303**	**7159**	**44812**	**75938**	**221661**
		НР - 94%; СП - 8%				364,78	16,29	77332	3453		16419	
327.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	86,79	891,00		77332,00				
327.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,69							
327.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	19,2284		16,00		308,00			
327.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,6924		2013,00		5420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,6924		1026,00		2762,40			
327.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,3248	10310,00				44589,00		
327.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,42	30,00				223,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**212**		**565,54**	**51,73**	**119894**	**10967**	**100325**	**12916**	**143435**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**8602**	**5139**		**10625**	
328.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	9,65	890,99		8602,00				
328.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	4,01							
328.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	44,2656		16,00		708,00			
328.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	4,0068		2013,00		8066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	4,0068		1026,00		4110,98			
328.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	9,7308	10310,00				100325,00		
329	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**200**		**3294,97**	**25,06**	**658994**	**5013**	**568405**	**82724**	**801056**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**85576**	**2429**		**59337**	
329.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	87,86	974,00		85576,00				
329.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,7							
329.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7		2013,00		1409,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7		1026,00		718,20			
329.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1		2601,00		2601,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1		1225,00		1225,00			
329.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	100	269,00				26900,00		
329.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1	90,00				90,00		
329.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	204	2654,00				541416,00		
330	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**210,375**		**433,15**	**2,60**	**91125**	**547**	**71589**	**18092**	**117954**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**18989**	**258**		**8737**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	18,51	1026,00		18989,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1683							
330.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1683		2601,00		438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1683		1225,00		206,17			
330.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,631125	310,00				196,00		
330.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	212,47875	336,00				71393,00		
		ТИП 2										
331	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**33,2**		**609,92**	**33,77**	**20249**	**1121**	**7017**	**11892**	**34713**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**12111**	**541**		**2571**	
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	13,59	891,03		12111,00				
331.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4216							
331.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,01124		16,00		48,00			
331.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,42164		2013,00		849,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,42164		1026,00		432,60			
331.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,67728	10310,00				6983,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,162	30,00				35,00		
332	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**33,2**		**565,54**	**51,73**	**18776**	**1718**	**15711**	**2023**	**22463**
						40,58	**24,24**	**1347**	**805**		**1664**	
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	1,51	890,92		1347,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,6275							
332.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	6,93216		16,00		111,00			
332.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,62748		2013,00		1263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,62748		1026,00		643,79			
332.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	1,52388	10310,00				15711,00		
333	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**33,2**		**3294,97**	**25,06**	**109393**	**832**	**94355**	**13732**	**132975**
						427,88	**12,15**	**14206**	**403**		**9850**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	14,58	974,03		14206,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2822							
333.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1162		2013,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1162		1026,00		119,22			
333.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,166		2601,00		432,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,166		1225,00		203,35			
333.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	16,6	269,00				4465,00		
333.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,166	90,00				15,00		
333.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	33,864	2654,00				89875,00		
334	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м плинтусов**	**37,1**		**433,15**	**2,60**	**16070**	**96**	**12625**	**3191**	**20801**
						90,26	**1,23**	**3349**	**45**		**1541**	
334.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	3,26	1026,08		3349,00				
334.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0297							
334.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02968		2601,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02968		1225,00		36,36			
334.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,1113	310,00				35,00		
334.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	37,471	336,00				12590,00		
		ТИП 3										
335	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 изолируемой поверхности**	**15**		**1493,44**	**107,92**	**22402**	**1619**	**10069**	**10269**	**35284**
						714,25	**14,04**	**10714**	**211**		**2614**	
335.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	7,18	1493,03		10714,00				
335.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,147							
335.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,9		26,00		23,00			
335.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,2075		765,00		924,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
335.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,0585		2013,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0585		1026,00		60,02			
335.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,0885		2601,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0885		1225,00		108,41			
335.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	16,8	183,00				3074,00		
335.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,0519	95198,00				4941,00		
335.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0021	230598,00				484,00		
335.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,075	90,00				7,00		
335.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,03465	21468,00				744,00		
335.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01425	57467,00				819,00		
336	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15**		**902,18**	**53,17**	**13533**	**798**	**6271**	**6189**	**21300**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**6464**	**120**		**1578**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2887	4,33	1492,93		6464,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,084							
336.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,675		26,00		18,00			
336.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,552		765,00		422,00			
336.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,0345		2013,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0345		1026,00		35,40			
336.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0495		2601,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0495		1225,00		60,64			
336.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	16,8	183,00				3074,00		
336.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,02265	95198,00				2156,00		
336.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0009	230598,00				208,00		
336.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,0159	21468,00				341,00		
336.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00855	57467,00				491,00		
337	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**15**		**669,39**	**33,77**	**10041**	**507**	**4062**	**5373**	**16647**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**5472**	**244**		**1233**	
337.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	6,14	891,06		5472,00				
337.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1905							
337.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,3605		16,00		22,00			
337.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1905		2013,00		383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1905		1026,00		195,45			
337.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,306	13225,00				4047,00		
337.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,525	30,00				16,00		
338	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**15**		**466,22**	**34,49**	**6993**	**517**	**6070**	**609**	**8211**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**406**	**242**		**608**	
338.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,4554	891,52		406,00				
338.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,189							
338.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	2,088		16,00		33,00			
338.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,189		2013,00		380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,189		1026,00		193,91			
338.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,459	13225,00				6070,00		
339	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20**		**4523,30**	**88,33**	**90466**	**1767**	**60954**	**26819**	**126668**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**27745**	**786**		**9383**	
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	26,03	1066,02		27745,00				
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,588							
339.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,072		4388,00		316,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,072		1225,00		88,20			
339.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,308		14,00		4,00			
339.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,46		2013,00		926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,46		1026,00		471,96			
339.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,056		2601,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,056		1225,00		68,60			
339.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,176		122,00		21,00			
339.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1	90,00				9,00		
339.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	20,4	2703,00				55141,00		
339.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02	30,00				0,60		
339.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	90	47,00				4230,00		
339.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	12	104,00				1248,00		
339.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2	163,00				326,00		
340	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**33,7**		**585,99**	**1,95**	**19748**	**66**	**8643**	**10406**	**32566**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**11039**	**31**		**2412**	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	9,15	1206,95		11039,00				
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0202							
340.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02022		2601,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02022		1225,00		24,77			
340.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,05392	11312,00				610,00		
340.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	34,037	236,00				8033,00		
		ТИП 4										
341	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**17,1**		**669,39**	**33,77**	**11446**	**577**	**4631**	**6125**	**18977**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**6238**	**279**		**1406**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	7	891,05		6238,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2172							
341.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,55097		16,00		25,00			
341.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,21717		2013,00		437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,21717		1026,00		222,82			
341.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,34884	13225,00				4613,00		
341.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5985	30,00				18,00		
342	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**17,1**		**466,22**	**34,49**	**7972**	**590**	**6919**	**695**	**9360**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**463**	**276**		**693**	
342.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,5192	891,83		463,00				
342.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,2155							
342.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	2,38032		16,00		38,00			
342.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,21546		2013,00		434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,21546		1026,00		221,06			
342.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,52326	13225,00				6920,00		
343	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,1**		**4543,75**	**152,36**	**77698**	**2605**	**55907**	**19140**	**104586**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**19186**	**1176**		**7747**	
343.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	17,67	1085,98		19186,00				
343.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,7627							
343.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,42408		14,00		6,00			
343.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,04446		4525,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,04446		1750,00		77,80			
343.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0855		2013,00		172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0855		1026,00		87,72			
343.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,48906		84,00		41,00			
343.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,6327		2601,00		1646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,6327		1225,00		775,06			
343.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,15048		122,00		18,00			
343.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,342	90,00				31,00		
343.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	17,442	2601,00				45367,00		
343.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,032832	30,00				0,98		
343.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	130,815	68,00				8895,00		
343.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12,825	104,00				1334,00		
343.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,71	163,00				279,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	200		4543,75	152,36	908750	30473	653875	223864	1223224
		НР - 94%; СП - 8%				1122,01	68,76	224402	13751		90609	
347.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	206,63	1086,00		224402,00				
347.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	8,92							
347.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	4,96		14,00		69,00			
347.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,52		4525,00		2353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,52		1750,00		910,00			
347.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1		2013,00		2013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1		1026,00		1026,00			
347.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	5,72		84,00		480,00			
347.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	7,4		2601,00		19247,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	7,4		1225,00		9065,00			
347.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,76		122,00		215,00			
347.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	4	90,00				360,00		
347.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	204	2601,00				530604,00		
347.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,384	30,00				12,00		
347.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1530	68,00				104040,00		
347.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	150	104,00				15600,00		
347.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	20	163,00				3260,00		
348	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	132,95		1768,43	15,16	235113	2016	194204	37207	294105
		НР - 94%; СП - 8%				292,54	5,18	38893	689		21786	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	35,17	1106,01		38893,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,4401							
348.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,279195		14,00		4,00			
348.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,039885		4525,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,039885		1750,00		69,80			
348.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,045203		2013,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,045203		1026,00		46,38			
348.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,3295		84,00		112,00			
348.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,354977		3452,00		1225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,354977		1225,00		434,85			
348.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,021272	30,00				0,64		
348.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	85,088	68,00				5786,00		
348.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	7,977	104,00				830,00		
348.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	134,2795	1397,00				187588,00		
		ТИП 6										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**69,68**		**4543,75**	**152,36**	**316609**	**10617**	**227810**	**77994**	**426171**
						1122,01	**68,76**	**78182**	**4791**		**31568**	
349.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	71,99	1086,00		78182,00				
349.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,11							
349.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,728064		14,00		24,00			
349.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,181168		4525,00		820,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,181168		1750,00		317,04			
349.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,3484		2013,00		701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3484		1026,00		357,46			
349.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,992848		84,00		167,00			
349.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,57816		2601,00		6706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,57816		1225,00		3158,25			
349.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,613184		122,00		75,00			
349.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,3936	90,00				125,00		
349.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	71,0736	2601,00				184862,00		
349.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,133786	30,00				4,00		
349.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	533,052	68,00				36248,00		
349.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	52,26	104,00				5435,00		
349.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,968	163,00				1136,00		
350	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м**	**52,8**		**1768,43**	**15,16**	**93373**	**800**	**77127**	**14776**	**116801**
						292,54	**5,18**	**15446**	**274**		**8652**	
350.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	13,97	1106,00		15446,00				
350.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1748							
350.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,11088		14,00		2,00			
350.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,01584		4525,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01584		1750,00		27,72			
350.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,017952		2013,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,017952		1026,00		18,42			
350.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,528		84,00		44,00			
350.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,140976		3452,00		487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,140976		1225,00		172,70			
350.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,008448	30,00				0,25		
350.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	33,792	68,00				2298,00		
350.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	3,168	104,00				329,00		
350.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	53,328	1397,00				74499,00		
		ТИП 7										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
351	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**19,8**		**609,92**	**33,77**	**12076**	**669**	**4184**	**7092**	**20702**
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	8,11	**364,78**	**16,29**	**7223**	**322**		**1534**	
351.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2515	891,06		7223,00				
351.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,79586		16,00		29,00			
351.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,25146		2013,00		506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,25146		1026,00		258,00			
351.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,40392	10310,00				4164,00		
351.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,693	30,00				21,00		
352	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**19,8**		**565,54**	**51,73**	**11198**	**1024**	**9371**	**1206**	**13396**
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,9017	**40,58**	**24,24**	**803**	**480**		**992**	
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,3742	890,55		803,00				
352.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	4,13424		16,00		66,00			
352.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,37422		2013,00		753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,37422		1026,00		383,95			
352.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,90882	10310,00				9370,00		
353	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**19,8**		**3294,97**	**25,06**	**65240**	**496**	**56272**	**8190**	**79305**
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	8,7	**427,88**	**12,15**	**8472**	**240**		**5874**	
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1683	974,00		8472,00				
353.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0693		2013,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0693		1026,00		71,10			
353.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,099		2601,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,099		1225,00		121,28			
353.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	9,9	269,00				2663,00		
353.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,099	90,00				9,00		
353.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	20,196	2654,00				53600,00		
354	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м плинтусов**	**27,7**		**433,15**	**2,60**	**11998**	**72**	**9426**	**2382**	**15531**
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	2,44	**90,26**	**1,23**	**2500**	**34**		**1150**	
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0222	1025,89		2500,00				
354.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02216		2601,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02216		1225,00		27,15			
354.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,0831	310,00				26,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,06565	9400,00				617,00		
1.8	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	8,216	989,00				8126,00		
1.9	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,014	5638,00				5717,00		
1.10	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,001	5855,00				5861,00		
1.11	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	130	17587,00				2286310,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**45160496,67**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**11005569**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**625657**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**271806**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**20356851**		
		- Накладные расходы	Тенге								**9827191**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3345220**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**541 925,96**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**616 982,71**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**926 388,11**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**47 245 793,77**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	**49 603 174,62**
НДС (12 %)	**5 952 380,95**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55 555 555,57**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**50 000 000,00**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Г.О.**

Технадзор: **Эксперт ТОО «Мунтау»** **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**