1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**766**	**34**		**173**	
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	0,8597	890,97		766,00				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0267							
213.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,19047		16,00		3,00			
213.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,02667		2013,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,02667		1026,00		27,36			
213.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,04284	13225,00				567,00		
213.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,0735	30,00				2,00		
214	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**2,1**		**466,22**	**34,49**	**979**	**72**	**850**	**85**	**1150**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**57**	**34**		**85**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,0638	894,03		57,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0265							
214.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,29232		16,00		5,00			
214.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,02646		2013,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,02646		1026,00		27,15			
214.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,06426	13225,00				850,00		
215	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,5**		**4523,30**	**88,33**	**11308**	**221**	**7619**	**3352**	**15833**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**3468**	**98**		**1173**	
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	3,25	1065,98		3468,00				
215.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,0735							
215.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,009		4388,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,009		1225,00		11,03			
215.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,0385		14,00		0,54			
215.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,0575		2013,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,0575		1026,00		59,00			
215.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,007		2601,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,007		1225,00		8,58			
215.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,022		122,00		3,00			
215.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0125	90,00				1,00		
215.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2,55	2703,00				6893,00		
215.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0025	30,00				0,07		
215.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	11,25	47,00				529,00		
215.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	1,5	104,00				156,00		
215.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,25	163,00				41,00		
216	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**2,8**		**585,99**	**1,95**	**1641**	**5**	**719**	**865**	**2706**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**917**	**3**		**200**	
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	0,7599	1206,71		917,00				
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0017							
216.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00168		2601,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00168		1225,00		2,06			
216.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,00448	11312,00				51,00		
216.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	2,828	236,00				667,00		
		РАЗДЕЛ 12. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ. 2 ЭТАЖ (АР, лист-19,20,21)										
		ТИП 1										
217	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**17**		**609,92**	**33,77**	**10369**	**574**	**3594**	**6089**	17775
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**6201**	**277**		**1317**	
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	6,96	890,97		6201,00				
217.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2159							
217.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,5419		16,00		25,00			
217.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2159		2013,00		435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2159		1026,00		221,51			
217.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3468	10310,00				3576,00		
217.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,595	30,00				18,00		
218	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**17**		**565,54**	**51,73**	**9614**	**879**	**8045**	**1036**	11502
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**690**	**412**		**852**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,7742	891,27		690,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,3213							
218.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	3,5496		16,00		57,00			
218.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,3213		2013,00		647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,3213		1026,00		329,65			
218.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,7803	10310,00				8045,00		
219	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**20**		**3294,97**	**25,06**	**65899**	**501**	**56840**	**8272**	**80106**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**8558**	**243**		**5934**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	8,79	974,05		8558,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,17							
219.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,07		2013,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,07		1026,00		71,82			
219.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1		2601,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1		1225,00		122,50			
219.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	10	269,00				2690,00		
219.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1	90,00				9,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	20,4	2654,00				54142,00		
220	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**19**		**433,15**	**2,60**	**8230**	**49**	**6466**	**1634**	**10653**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**1715**	**23**		**789**	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,67	1026,01		1715,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0152							
220.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0152		2601,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0152		1225,00		18,62			
220.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,057	310,00				18,00		
220.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	19,19	336,00				6448,00		
		ТИП 2										
221	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**23**		**609,92**	**33,77**	**14028**	**777**	**4861**	**8239**	**24048**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**8390**	**375**		**1781**	
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	9,42	891,02		8390,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2921							
221.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,0861		16,00		33,00			
221.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2921		2013,00		588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2921		1026,00		299,69			
221.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4692	10310,00				4837,00		
221.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,805	30,00				24,00		
222	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**23**		**565,54**	**51,73**	**13007**	**1190**	**10884**	**1401**	**15561**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**933**	**558**		**1153**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	1,05	890,76		933,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,4347							
222.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	4,8024		16,00		77,00			
222.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,4347		2013,00		875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,4347		1026,00		446,00			
222.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	1,0557	10310,00				10884,00		
223	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**32,8**		**3294,97**	**25,06**	**108075**	**822**	**93219**	**13567**	**131373**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**14034**	**398**		**9731**	
223.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	14,41	973,97		14034,00				
223.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2788							
223.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1148		2013,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1148		1026,00		117,78			
223.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,164		2601,00		427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,164		1225,00		200,90			
223.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	16,4	269,00				4412,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,164	90,00				15,00		
223.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	33,456	2654,00				88792,00		
224	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**31,65**		**433,15**	**2,60**	**13709**	**82**	**10770**	**2722**	**17746**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**2857**	**39**		**1314**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	2,78	1026,07		2857,00				
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0253							
224.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02532		2601,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02532		1225,00		31,02			
224.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,09495	310,00				29,00		
224.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	31,9665	336,00				10741,00		
		ТИП 3										
225	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**113**		**609,92**	**33,77**	**68921**	**3816**	**23885**	**40477**	**118149**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**41220**	**1841**		**8752**	
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	46,26	891,01		41220,00				
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,44							
225.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,2491		16,00		164,00			
225.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,4351		2013,00		2889,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,4351		1026,00		1472,41			
225.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,3052	10310,00				23767,00		
225.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,955	30,00				119,00		
226	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**113**		**565,54**	**51,73**	**63906**	**5846**	**53475**	**6885**	**76454**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**4585**	**2739**		**5663**	
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	5,15	890,98		4585,00				
226.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	2,14							
226.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	23,5944		16,00		378,00			
226.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	2,1357		2013,00		4299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	2,1357		1026,00		2191,23			
226.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	5,1867	10310,00				53475,00		
227	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**152**		**3294,97**	**25,06**	**500836**	**3810**	**431989**	**62871**	**608803**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**65037**	**1846**		**45096**	
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	66,77	973,99		65037,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,29							
227.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,532		2013,00		1071,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,532		1026,00		545,83			
227.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,76		2601,00		1977,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,76		1225,00		931,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	76	269,00				20444,00		
227.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,76	90,00				68,00		
227.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	155,04	2654,00				411476,00		
228	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**113,15**		**433,15**	**2,60**	**49011**	**294**	**38504**	**9731**	**63441**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**10213**	**139**		**4699**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	9,95	1025,98		10213,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0905							
228.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,09052		2601,00		235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,09052		1225,00		110,89			
228.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,33945	310,00				105,00		
228.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	114,2815	336,00				38399,00		
		ТИП 4										
229	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**19**		**609,92**	**33,77**	**11588**	**642**	**4015**	**6806**	**19866**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**6931**	**309**		**1472**	
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	7,78	891,03		6931,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2413							
229.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,7233		16,00		28,00			
229.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2413		2013,00		486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2413		1026,00		247,57			
229.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3876	10310,00				3996,00		
229.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,665	30,00				20,00		
230	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**19**		**565,54**	**51,73**	**10745**	**983**	**8991**	**1158**	**12855**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**771**	**461**		**952**	
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,8653	891,06		771,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,3591							
230.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	3,9672		16,00		63,00			
230.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,3591		2013,00		723,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,3591		1026,00		368,44			
230.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,8721	10310,00				8991,00		
231	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**25**		**3294,97**	**25,06**	**82374**	**627**	**71050**	**10341**	**100132**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**10697**	**304**		**7417**	
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	10,98	974,00		10697,00				
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2125							
231.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0875		2013,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875		1026,00		89,77			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,125		2601,00		325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,125		1225,00		153,13			
231.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	12,5	269,00				3363,00		
231.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,125	90,00				11,00		
231.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	25,5	2654,00				67677,00		
232	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**18,225**		**433,15**	**2,60**	**7894**	**47**	**6202**	**1567**	**10218**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**1645**	**22**		**757**	
232.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,6	1025,98		1645,00				
232.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0146							
232.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01458		2601,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01458		1225,00		17,86			
232.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,054675	310,00				17,00		
232.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	18,40725	336,00				6185,00		
		ТИП 5										
233	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**4**		**669,39**	**33,77**	**2678**	**135**	**1084**	**1433**	**4439**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**1459**	**65**		**329**	
233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	1,64	890,94		1459,00				
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0508							
233.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,3628		16,00		6,00			
233.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0508		2013,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0508		1026,00		52,12			
233.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0816	13225,00				1079,00		
233.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,14	30,00				4,00		
234	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**4**		**466,22**	**34,49**	**1865**	**138**	**1619**	**162**	**2190**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**108**	**65**		**162**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,1214	889,33		108,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0504							
234.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,5568		16,00		9,00			
234.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,0504		2013,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0504		1026,00		51,71			
234.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,1224	13225,00				1619,00		
235	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,3**		**4543,75**	**152,36**	**19538**	**655**	**14058**	**4813**	**26299**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**4825**	**296**		**1948**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	4,44	1086,08		4825,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,1918							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,10664		14,00		1,00			
235.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,01118		4525,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,01118		1750,00		19,57			
235.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0215		2013,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0215		1026,00		22,06			
235.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,12298		84,00		10,00			
235.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,1591		2601,00		414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,1591		1225,00		194,90			
235.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,03784		122,00		5,00			
235.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,086	90,00				8,00		
235.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,386	2601,00				11408,00		
235.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,008256	30,00				0,25		
235.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	32,895	68,00				2237,00		
235.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3,225	104,00				335,00		
235.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,43	163,00				70,00		
236	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	2.4		**1768,43**	**15,16**	**4244**	**36**	**3506**	**672**	**5309**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**702**	**12**		**393**	
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	0,6348	1105,86		702,00				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0079							
236.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,00504		14,00		0,07			
236.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00072		4525,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00072		1750,00		1,26			
236.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,000816		2013,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,000816		1026,00		0,84			
236.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,024		84,00		2,00			
236.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,006408		3452,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,006408		1225,00		7,85			
236.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,000384	30,00				0,01		
236.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	1,536	68,00				104,00		
236.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,144	104,00				15,00		
236.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	2,424	1397,00				3386,00		
		ТИП 6										
237	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17**		**4543,75**	**152,36**	**77244**	**2590**	**55580**	**19028**	**103974**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**19074**	**1169**		**7702**	
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	17,56	1085,99		19074,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,7582							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,4216		14,00		6,00			
237.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0442		4525,00		200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0442		1750,00		77,35			
237.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,085		2013,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,085		1026,00		87,21			
237.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,4862		84,00		41,00			
237.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,629		2601,00		1636,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,629		1225,00		770,52			
237.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1496		122,00		18,00			
237.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,34	90,00				31,00		
237.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	17,34	2601,00				45101,00		
237.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,03264	30,00				0,98		
237.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	130,05	68,00				8843,00		
237.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12,75	104,00				1326,00		
237.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,7	163,00				277,00		
238	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	13		**1768,43**	**15,16**	**22990**	197	**18990**	**3638**	28758
		НР - 94%, СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**3803**	67		**2130**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	3,44	1106,01		3803,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,043							
238.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0273		14,00		0,38			
238.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0039		4525,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0039		1750,00		6,83			
238.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00442		2013,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00442		1026,00		4,53			
238.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,13		84,00		11,00			
238.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,03471		3452,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,03471		1225,00		42,52			
238.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00208	30,00				0,06		
238.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	8,32	68,00				566,00		
238.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,78	104,00				81,00		
238.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	13,13	1397,00				18343,00		
		ТИП 7										
239	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	93		**1493,44**	**107,92**	**138890**	**10037**	**62428**	**63667**	**218761**
		НР - 94%, СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**66425**	**1305**		**16205**	
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	44,49	1492,99		66425,00				
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,9114							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	5,58		26,00		145,00			
239.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	7,4865		765,00		5727,00			
239.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,3627		2013,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,3627		1026,00		372,13			
239.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,5487		2601,00		1427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,5487		1225,00		672,16			
239.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	104,16	183,00				19061,00		
239.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,32178	95198,00				30633,00		
239.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,01302	230598,00				3002,00		
239.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,465	90,00				42,00		
239.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,21483	21468,00				4612,00		
239.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,08835	57467,00				5077,00		
240	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**93**		**902,18**	**53,17**	**83903**	**4945**	**38879**	**38374**	**132059**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**40079**	**744**		**9782**	
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2887	26,84	1493,01		40079,00				
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,5208							
240.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	4,185		26,00		109,00			
240.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	3,4224		765,00		2618,00			
240.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,2139		2013,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,2139		1026,00		219,46			
240.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,3069		2601,00		798,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3069		1225,00		375,95			
240.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	104,16	183,00				19061,00		
240.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,14043	95198,00				13369,00		
240.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00558	230598,00				1287,00		
240.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,09858	21468,00				2116,00		
240.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,05301	57467,00				3046,00		
241	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**93**		**669,39**	**33,77**	**62253**	**3141**	**25188**	**33313**	**103211**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**33924**	**1515**		**7645**	
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	38,07	891,00		33924,00				
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,18							
241.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,4351		16,00		135,00			
241.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,1811		2013,00		2378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,1811		1026,00		1211,81			
241.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,8972	13225,00				25090,00		
241.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,255	30,00				98,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**93**		**466,22**	**34,49**	**43359**	**3207**	**37636**	**3777**	**50907**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**2516**	**1503**		**3771**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	2,82	891,10		2516,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,17							
242.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	12,9456		16,00		207,00			
242.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1,1718		2013,00		2359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,1718		1026,00		1202,27			
242.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	2,8458	13225,00				37636,00		
243	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**152**		**4523,30**	**88,33**	**687542**	**13427**	**463256**	**203822**	**962673**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**210859**	**5973**		**71309**	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	197,8	1066,00		210859,00				
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,47							
243.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,5472		4388,00		2401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,5472		1225,00		670,32			
243.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,3408		14,00		33,00			
243.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,496		2013,00		7037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,496		1026,00		3586,90			
243.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,4256		2601,00		1107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4256		1225,00		521,36			
243.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,3376		122,00		163,00			
243.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,76	90,00				68,00		
243.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	155,04	2703,00				419073,00		
243.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,152	30,00				5,00		
243.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	684	47,00				32148,00		
243.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	91,2	104,00				9485,00		
243.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	15,2	163,00				2478,00		
244	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**117,85**		**585,99**	**1,95**	**69059**	**230**	**30224**	**36391**	**113886**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**38605**	**108**		**8436**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	31,98	1206,99		38605,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0707							
244.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,07071		2601,00		184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,07071		1225,00		86,62			
244.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,18856	11312,00				2133,00		
244.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	119,0285	236,00				28091,00		
		ТИП 8										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	7		669,39 364,78	33,77 16,29	4686 2553	236 114	1897	2507 575	7769
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	2,87	890,85		2553,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0889							
245.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,6349		16,00		10,00			
245.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0889		2013,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0889		1026,00		91,21			
245.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1428	13225,00				1889,00		
245.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,245	30,00				7,00		
246	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	7		466,22 27,05	34,49 16,16	3264 189	241 113	2834	284 284	3832
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,2125	889,33		189,00				
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0882							
246.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,9744		16,00		16,00			
246.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,0882		2013,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0882		1026,00		90,49			
246.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,2142	13225,00				2833,00		
247	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12		4543,75 1122,01	152,36 68,76	54525 13464	1828 825	39233	13432 5437	73393
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	12,4	1085,99		13464,00				
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,5352							
247.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,2976		14,00		4,00			
247.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0312		4525,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312		1750,00		54,60			
247.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,06		2013,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06		1026,00		61,56			
247.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,3432		84,00		29,00			
247.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,444		2601,00		1155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,444		1225,00		543,90			
247.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1056		122,00		13,00			
247.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,24	90,00				22,00		
247.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	12,24	2601,00				31836,00		
247.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,02304	30,00				0,69		
247.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	91,8	68,00				6242,00		
247.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	9	104,00				936,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,2	163,00				196,00		
248	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**12**		**1768,43**	**15,16**	**21221**	**182**	**17529**	**3358**	**26546**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**3510**	**62**		**1966**	
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	3,17	1105,86		3510,00				
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0397							
248.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0252		14,00		0,35			
248.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0036		4525,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036		1750,00		6,30			
248.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00408		2013,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00408		1026,00		4,19			
248.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,12		84,00		10,00			
248.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,03204		3452,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,03204		1225,00		39,25			
248.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00192	30,00				0,06		
248.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	7,68	68,00				522,00		
248.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,72	104,00				75,00		
248.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	12,12	1397,00				16932,00		
		ТИП 9										
249	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**158**		**669,39**	**33,77**	**105763**	**5336**	**42792**	**56595**	**175347**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**57635**	**2573**		**12989**	
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	64,69	891,01		57635,00				
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,01							
249.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	14,3306		16,00		229,00			
249.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,0066		2013,00		4039,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,0066		1026,00		2058,77			
249.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,2232	13225,00				42627,00		
249.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,53	30,00				166,00		
250	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**158**		**466,22**	**34,49**	**73663**	**5449**	**63940**	**6418**	**86488**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**4274**	**2553**		**6406**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	4,8	891,00		4274,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,99							
250.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	21,9936		16,00		352,00			
250.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	1,9908		2013,00		4007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,9908		1026,00		2042,56			
250.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	4,8348	13225,00				63940,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
251	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**										
			м2 покрытия	**230**		**4543,75**	**152,36**	**1045063**	**35043**	**751957**	**257444**	**1406708**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**258063**	**15814**		**104201**	
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	237,63	1086,00		258063,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	10,26							
251.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	5,704		14,00		80,00			
251.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,598		4525,00		2706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,598		1750,00		1046,50			
251.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,15		2013,00		2315,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,15		1026,00		1179,90			
251.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	6,578		84,00		553,00			
251.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	8,51		2601,00		22135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	8,51		1225,00		10424,75			
251.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,024		122,00		247,00			
251.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	4,6	90,00				414,00		
251.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	234,6	2601,00				610195,00		
251.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,4416	30,00				13,00		
251.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1759,5	68,00				119646,00		
251.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	172,5	104,00				17940,00		
251.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	23	163,00				3749,00		
252	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**										
			м	**129,525**		**1768,43**	**15,16**	**229056**	**1964**	**189201**	**36248**	**286529**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**37891**	**671**		**21224**	
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	34,26	1106,00		37891,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,4287							
252.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,272002		14,00		4,00			
252.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,038857		4525,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,038857		1750,00		68,00			
252.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,044039		2013,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,044039		1026,00		45,18			
252.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,29525		84,00		109,00			
252.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,345832		3452,00		1194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,345832		1225,00		423,64			
252.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,020724	30,00				0,62		
252.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	82,896	68,00				5637,00		
252.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	7,7715	104,00				808,00		
252.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	130,82025	1397,00				182756,00		
		ТИП 10										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**8**		**669,39**	**33,77**	**5355**	**270**	**2167**	**2866**	**8878**
						364,78	**16,29**	**2918**	**130**		**658**	
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	3,28	890,94		2918,00				
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1016							
253.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,7256		16,00		12,00			
253.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1016		2013,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1016		1026,00		104,24			
253.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1632	13225,00				2158,00		
253.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,28	30,00				8,00		
254	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**8**		**466,22**	**34,49**	**3730**	**276**	**3238**	**325**	**4379**
						27,05	**16,16**	**216**	**129**		**324**	
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,2429	889,33		216,00				
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,1008							
254.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,1136		16,00		18,00			
254.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,1008		2013,00		203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1008		1026,00		103,42			
254.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,2448	13225,00				3237,00		
255	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**12**		**4543,75**	**152,36**	**54525**	**1828**	**39233**	**13432**	**73393**
						1122,01	**68,76**	**13464**	**825**		**5437**	
255.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	12,4	1085,99		13464,00				
255.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,5352							
255.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,2976		14,00		4,00			
255.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0312		4525,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312		1750,00		54,60			
255.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,06		2013,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06		1026,00		61,56			
255.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,3432		84,00		29,00			
255.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,444		2601,00		1155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,444		1225,00		543,90			
255.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1056		122,00		13,00			
255.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,24	90,00				22,00		
255.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	12,24	2601,00				31836,00		
255.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,02304	30,00				0,69		
255.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	91,8	68,00				6242,00		
255.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	9	104,00				936,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,2	163,00				196,00		
256	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**12,75**		**1768,43**	**15,16**	**22548**	**193**	**18625**	**3568**	**28205**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**3730**	**66**		**2089**	
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	3,37	1106,05		3730,00				
256.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0422							
256.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,026775		14,00		0,37			
256.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,003825		4525,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003825		1750,00		6,69			
256.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,004335		2013,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,004335		1026,00		4,45			
256.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,1275		84,00		11,00			
256.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,034043		3452,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,034043		1225,00		41,70			
256.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00204	30,00				0,06		
256.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	8,16	68,00				555,00		
256.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,765	104,00				80,00		
256.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	12,8775	1397,00				17990,00		
		ТИП 11										
257	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**12**		**1493,44**	**107,92**	**17921**	**1295**	**8055**	**8215**	**28227**
		НР - 94%; СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**8571**	**168**		**2091**	
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	5,74	1493,00		8571,00				
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,1176							
257.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,72		26,00		19,00			
257.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,966		765,00		739,00			
257.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,0468		2013,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0468		1026,00		48,02			
257.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,0708		2601,00		184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0708		1225,00		86,73			
257.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,44	183,00				2460,00		
257.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,04152	95198,00				3953,00		
257.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00168	230598,00				387,00		
257.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,06	90,00				5,00		
257.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,02772	21468,00				595,00		
257.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0114	57467,00				655,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**12**		**902,18**	**53,17**	**10826**	**638**	**5017**	**4951**	**17040**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**5171**	**96**		**1262**	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2886	3,46	1492,87		5171,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0672							
258.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,54		26,00		14,00			
258.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,4416		765,00		338,00			
258.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,0276		2013,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0276		1026,00		28,32			
258.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0396		2601,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0396		1225,00		48,51			
258.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,44	183,00				2460,00		
258.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,01812	95198,00				1725,00		
258.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00072	230598,00				166,00		
258.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,01272	21468,00				273,00		
258.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00684	57467,00				393,00		
259	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**12**		**669,39**	**33,77**	**8033**	**405**	**3251**	**4298**	**13318**
						364,78	**16,29**	**4377**	**195**		**986**	
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	4,91	890,94		4377,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1524							
259.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,0884		16,00		17,00			
259.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1524		2013,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1524		1026,00		156,36			
259.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2448	13225,00				3237,00		
259.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,42	30,00				13,00		
260	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**12**		**466,22**	**34,49**	**5595**	**414**	**4856**	**487**	**6569**
						27,05	**16,16**	**325**	**194**		**487**	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,3643	892,07		325,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,1512							
260.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,6704		16,00		27,00			
260.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,1512		2013,00		304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1512		1026,00		155,13			
260.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,3672	13225,00				4856,00		
261	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**13**		**4523,30**	**88,33**	**58803**	**1148**	**39621**	**17432**	**82334**
						1387,23	**39,30**	**18034**	**511**		**6099**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	16,92	1066,00		18034,00				
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,3822							
261.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0468		4388,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0468		1225,00		57,33			
261.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,2002		14,00		3,00			
261.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,299		2013,00		602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,299		1026,00		306,77			
261.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0364		2601,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0364		1225,00		44,59			
261.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1144		122,00		14,00			
261.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,065	90,00				6,00		
261.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	13,26	2703,00				35842,00		
261.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,013	30,00				0,39		
261.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	58,5	47,00				2750,00		
261.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	7,8	104,00				811,00		
261.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,3	163,00				212,00		
262	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**13,725**		**585,99**	**1,95**	**8043**	**27**	**3520**	**4238**	**13263**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**4496**	**13**		**982**	
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	3,72	1206,99		4496,00				
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0082							
262.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,008235		2601,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,008235		1225,00		10,09			
262.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,02196	11312,00				248,00		
262.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,86225	236,00				3271,00		
		ТИП 12										
263	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**2,3**		**669,39**	**33,77**	**1540**	**78**	**623**	**824**	**2553**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**839**	**37**		**189**	
263.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	0,9416	891,02		839,00				
263.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0292							
263.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,20861		16,00		3,00			
263.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,02921		2013,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,02921		1026,00		29,97			
263.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,04692	13225,00				621,00		
263.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,0805	30,00				2,00		
264	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**2,3**		**466,22**	**34,49**	**1072**	**79**	**931**	**93**	**1259**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**62**	**37**		**93**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,0698	887,90		62,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,029							
264.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,32016		16,00		5,00			
264.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,02898		2013,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,02898		1026,00		29,73			
264.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,07038	13225,00				931,00		
265	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,2**		**4543,75**	**152,36**	**14540**	**488**	**10462**	**3582**	**19572**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**3590**	**220**		**1450**	
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	3,31	1085,87		3590,00				
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,1427							
265.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,07936		14,00		1,00			
265.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,00832		4525,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,00832		1750,00		14,56			
265.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,016		2013,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,016		1026,00		16,42			
265.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,09152		84,00		8,00			
265.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,1184		2601,00		308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,1184		1225,00		145,04			
265.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,02816		122,00		3,00			
265.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,064	90,00				6,00		
265.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	3,264	2601,00				8490,00		
265.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,006144	30,00				0,18		
265.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	24,48	68,00				1665,00		
265.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	2,4	104,00				250,00		
265.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,32	163,00				52,00		
266	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**2,75**		**1768,43**	**15,16**	**4863**	**42**	**4017**	**770**	**6083**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**804**	**14**		**451**	
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	0,7274	1105,34		804,00				
266.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0091							
266.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,005775		14,00		0,08			
266.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,000825		4525,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000825		1750,00		1,44			
266.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,000935		2013,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,000935		1026,00		0,96			
266.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,0275		84,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
266.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,007342		3452,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,007342		1225,00		8,99			
266.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00044	30,00				0,01		
266.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	1,76	68,00				120,00		
266.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,165	104,00				17,00		
266.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	2,7775	1397,00				3880,00		
		ТИП 13										
267	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**		**1493,44**	**107,92**	**6571**	**475**	**2953**	**3012**	**10350**
		НР - 94%; СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**3143**	**62**		**767**	
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	2,1	1493,14		3143,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0431							
267.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,264		26,00		7,00			
267.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,3542		765,00		271,00			
267.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,01716		2013,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,01716		1026,00		17,61			
267.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,02596		2601,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,02596		1225,00		31,80			
267.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	4,928	183,00				902,00		
267.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,015224	95198,00				1449,00		
267.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000616	230598,00				142,00		
267.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,022	90,00				2,00		
267.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,010164	21468,00				218,00		
267.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,00418	57467,00				240,00		
268	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**		**902,18**	**53,17**	**3970**	**234**	**1840**	**1816**	**6248**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**1896**	**35**		**463**	
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2886	1,27	1492,84		1896,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0246							
268.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,198		26,00		5,00			
268.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,16192		765,00		124,00			
268.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,01012		2013,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,01012		1026,00		10,38			
268.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,01452		2601,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,01452		1225,00		17,79			
268.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	4,928	183,00				902,00		
268.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,006644	95198,00				632,00		
268.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000264	230598,00				61,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,004664	21468,00				100,00		
268.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,002508	57467,00				144,00		
269	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**4,4**		**669,39**	**33,77**	**2945**	**149**	**1191**	**1576**	**4883**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**1605**	**72**		**362**	
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	1,8	890,99		1605,00				
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0559							
269.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,39908		16,00		6,00			
269.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,05588		2013,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,05588		1026,00		57,33			
269.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,08976	13225,00				1187,00		
269.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,154	30,00				5,00		
270	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**4,4**		**466,22**	**34,49**	**2051**	**152**	**1780**	**179**	**2409**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**119**	**71**		**178**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,1336	890,83		119,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0554							
270.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,61248		16,00		10,00			
270.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,05544		2013,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,05544		1026,00		56,88			
270.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,13464	13225,00				1781,00		
271	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**5**		**4523,30**	**88,33**	**22617**	**442**	**15239**	**6705**	**31667**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**6936**	**196**		**2346**	
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	6,51	1065,98		6936,00				
271.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,147							
271.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,018		4388,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,018		1225,00		22,05			
271.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,077		14,00		1,00			
271.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,115		2013,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,115		1026,00		117,99			
271.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,014		2601,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,014		1225,00		17,15			
271.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,044		122,00		5,00			
271.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,025	90,00				2,00		
271.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,1	2703,00				13785,00		
271.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,005	30,00				0,15		
271.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	22,5	47,00				1058,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
271.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3	104,00				312,00		
271.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,5	163,00				82,00		
272	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**5,3**		**585,99**	**1,95**	**3106**	**10**	**1360**	**1637**	**5122**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**1736**	**5**		**379**	
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	1,44	1206,88		1736,00				
272.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0032							
272.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00318		2601,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00318		1225,00		3,90			
272.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,00848	11312,00				96,00		
272.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	5,353	236,00				1263,00		
		ТИП 14										
273	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**4,5**		**669,39**	**33,77**	**3012**	**152**	**1219**	**1612**	**4994**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**1641**	**73**		**370**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	1,84	890,73		1641,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0571							
273.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,40815		16,00		7,00			
273.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,05715		2013,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,05715		1026,00		58,64			
273.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0918	13225,00				1214,00		
273.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,1575	30,00				5,00		
274	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**4,5**		**466,22**	**34,49**	**2098**	**155**	**1821**	**183**	**2463**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**122**	**73**		**182**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,1366	892,99		122,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0567							
274.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,6264		16,00		10,00			
274.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,0567		2013,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0567		1026,00		58,17			
274.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,1377	13225,00				1821,00		
275	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**		**4543,75**	**152,36**	**27263**	**914**	**19617**	**6716**	**36697**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**6732**	**413**		**2718**	
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	6,2	1085,99		6732,00				
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,2676							
275.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,1488		14,00		2,00			
275.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0156		4525,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0156		1750,00		27,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,03		2013,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,03		1026,00		30,78			
275.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,1716		84,00		14,00			
275.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,222		2601,00		577,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,222		1225,00		271,95			
275.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0528		122,00		6,00			
275.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	90,00				11,00		
275.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	6,12	2601,00				15918,00		
275.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,01152	30,00				0,35		
275.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	45,9	68,00				3121,00		
275.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	4,5	104,00				468,00		
275.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,6	163,00				98,00		
276	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м**	**4,3**		**1768,43**	**15,16**	**7604**	**65**	**6281**	**1203**	**9512**
						292,54	**5,18**	**1258**	**22**		**705**	
276.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	1,14	1106,08		1258,00				
276.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0142							
276.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,00903		14,00		0,13			
276.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00129		4525,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00129		1750,00		2,26			
276.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,001462		2013,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,001462		1026,00		1,50			
276.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,043		84,00		4,00			
276.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,011481		3452,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,011481		1225,00		14,06			
276.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,000688	30,00				0,02		
276.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	2,752	68,00				187,00		
276.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,258	104,00				27,00		
276.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	4,343	1397,00				6067,00		
		РАЗДЕЛ 13. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ. 3 ЭТАЖ (АР,лист-23,24)										
		ТИП 1										
277	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**										
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 стяжки**	**159**		**609,92**	**33,77**	**96977**	**5369**	**33609**	**56954**	**166245**
						364,78	**16,29**	**57999**	**2590**		**12314**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	65,09	891,00		57999,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,02							
277.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	14,4213		16,00		231,00			
277.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,0193		2013,00		4065,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,0193		1026,00		2071,80			
277.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,2436	10310,00				33442,00		
277.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,565	30,00				167,00		
278	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**159**		**565,54**	**51,73**	**89921**	**8226**	**75243**	**9687**	**107577**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**6452**	**3854**		**7969**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	7,24	891,05		6452,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	3,01							
278.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	33,1992		16,00		531,00			
278.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	3,0051		2013,00		6049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	3,0051		1026,00		3083,23			
278.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	7,2981	10310,00				75243,00		
279	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**235,3**		**3294,97**	**25,06**	**775307**	**5897**	**668730**	**97325**	**942443**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**100680**	**2858**		**69811**	
279.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	103,37	974,00		100680,00				
279.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2							
279.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,82355		2013,00		1658,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,82355		1026,00		844,96			
279.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,1765		2601,00		3060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,1765		1225,00		1441,21			
279.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	117,65	269,00				31648,00		
279.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,1765	90,00				106,00		
279.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	240,006	2654,00				636976,00		
280	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**149**		**433,15**	**2,60**	**64540**	**388**	**50703**	**12814**	**83542**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**13449**	**183**		**6188**	
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	13,11	1025,99		13449,00				
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1192							
280.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1192		2601,00		310,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1192		1225,00		146,02			
280.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,447	310,00				139,00		
280.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	150,49	336,00				50565,00		
		ТИП 2										
281	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**5**		**609,92**	**33,77**	**3050**	**169**	**1057**	**1791**	**5228**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**1824**	**81**		**387**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	2,05	891,06		1824,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0635							
281.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,4535		16,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0635		2013,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0635		1026,00		65,15			
281.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,102	10310,00				1052,00		
281.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,175	30,00				5,00		
282	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**5**		**565,54**	**51,73**	**2828**	**259**	**2366**	**305**	**3383**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**203**	**121**		**251**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,2277	891,52		203,00				
282.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,0945							
282.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	1,044		16,00		17,00			
282.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,0945		2013,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,0945		1026,00		96,96			
282.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,2295	10310,00				2366,00		
283	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**6,3**		**3294,97**	**25,06**	**20758**	**158**	**17904**	**2606**	**25233**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**2696**	**77**		**1869**	
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	2,77	974,13		2696,00				
283.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,0536							
283.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,02205		2013,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,02205		1026,00		22,62			
283.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0315		2601,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0315		1225,00		38,59			
283.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	3,15	269,00				847,00		
283.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0315	90,00				3,00		
283.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	6,426	2654,00				17055,00		
284	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**7**		**433,15**	**2,60**	**3032**	**18**	**2382**	**602**	**3925**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**632**	**9**		**291**	
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	0,6158	1026,27		632,00				
284.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0056							
284.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0056		2601,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0056		1225,00		6,86			
284.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,021	310,00				7,00		
284.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	7,07	336,00				2376,00		
		ТИП 3										
285	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**63**		**1493,44**	**107,92**	**94087**	**6799**	**42290**	**43129**	**148193**
		НР - 94%; СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**44998**	**884**		**10977**	
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	30,14	1493,01		44998,00				