1	2	3	4	5	6	7	8
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
280	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,2600**		**1401,40**	**15780**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	17,34	910,00	15780
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**15780**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	11361
		Сметная прибыль	%	8		192,83	2171
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**29312**
281	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,2600**		**730,94**	**8230**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	10,945	752,00	8230
		Итого оплата труда:				**730,94**	**8230**
		Накладные расходы	%	72		526,28	5926
		Сметная прибыль	%	8		100,58	1133
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**15289**
282	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**6,2500**		**5818,44**	**36365**
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	5,313	864,00	4590
282. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,375	1158,44	3910
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**8500**
282. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,875	2376,00	6831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,875	1126,00	3237
282. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,75	14,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
282. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,5	4620,00	2310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,5	1345,00	673
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**9222**
282. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,188	3134,00	22526
282. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,9375	30,00	28
		Итого материалов:				**3608,60**	**22554**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	7905
		Сметная прибыль	%	8		566,66	3542
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**47812**

1	2	3	4	5	6	7	8
283	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6400**		**18252,95**	**11682**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,864	788,00	681
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,116032	1126,00	131
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**811**
283. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3072	17,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1152	5846,00	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1152	1126,00	130
283. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000832	2503,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000832	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**681**
283. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	14095,00	9201
283. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,16	6994,00	1119
283. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00128	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**10320**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	738
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	994
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**13414**
284	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,8600**		**25517,54**	**72980**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	12,613	942,00	11881
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,83083	1132,14	941
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**12822**
284. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007722	4287,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007722	1126,00	9
284. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,75218	45,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
284. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,79651	5846,00	4656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,79651	1126,00	897

1	2	3	4	5	6	7	8
284. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,010582	4383,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,010582	1608,00	17
284. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,024024	89,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
284. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,016016	2503,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,016016	1126,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**4812**
284. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,073	70,00	75
284.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,019448	58366,00	1135
284.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000772	24659,00	19
284.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,68068	310,00	211
284.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,43758	6994,00	3060
284.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,012613	30,00	0
284.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,833	907,00	1663
284.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,917	17182,00	50123
		Итого материалов:				**19680,82**	**56287**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	11668
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	6772
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**91420**
285	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2442**		**17095,97**	**4176**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	16,88	4,123	942,00	3884
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,041521	1608,00	67
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**3950**
285. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,041521	4383,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,041521	1608,00	67
285. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00977	32,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
285. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,180738	213,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**904,01**	**221**
285. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,73272	97,00	71
		Итого материалов:				**291,00**	**71**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	3595
		Сметная прибыль	%	8		2545,17	622
		Сметная стоимость:				**34359,77**	**8392**
286	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6-12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2442**		**197773,00**	**48304**
		Сметная прибыль	%	8		15821,84	3864
		Сметная стоимость:				**213594,84**	**52168**
287	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0606**		**313051,65**	**18958**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	7,146	1035,00	7396
287. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,013511	1601,30	22
		Итого оплата труда:				**122487,25**	**7418**
287. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,013323	4383,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,013323	1608,00	21
287. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,098107	197,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
287. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000188	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000188	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1291,16**	**78**
287. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,06056	189206,00	11458
287. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000121	212247,00	26
		Итого материалов:				**189630,49**	**11484**
		Накладные расходы	%	91		111463,40	6750
		Сметная прибыль	%	8		33961,20	2057
		Сметная стоимость:				**458476,26**	**27765**

1	2	3	4	5	6	7	8
288	**2105-0301-3003 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0606**		**194073,00**	**11753**
		Сметная прибыль	%	8		15525,84	940
		Сметная стоимость:				**209598,84**	**12693**
289	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**22,3600**		**828,67**	**18529**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	4,74	1108,00	5252
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,04472	1126,00	50
		Итого оплата труда:				**237,15**	**5303**
289. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,43602	792,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
289. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04472	2503,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04472	1126,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**457**
289. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	53,664	225,00	12074
289. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003578	126936,00	454
289. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005366	54214,00	291
		Итого материалов:				**573,32**	**12819**
		Накладные расходы	%	93		220,55	4931
		Сметная прибыль	%	8		83,94	1877
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**25337**
290	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**15,0000**		**84,90**	**1274**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	0,4425	1278,00	566
290. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	1126,00	3
		Итого оплата труда:				**37,93**	**569**
290. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	4287,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1126,00	2
290. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
290. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1126,00	2
290. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168	139,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**34**
290. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000225	290315,00	65
290. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00135	451177,00	609
		Итого материалов:				**44,96**	**674**
		Накладные расходы	%	69		26,17	393
		Сметная прибыль	%	8		8,89	133
		Сметная стоимость:				**119,95**	**1799**
291	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0000**		**173,92**	**1565**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,3834	1035,00	397
291. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018	2252,00	4
		Итого оплата труда:				**44,54**	**401**
291. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0018	4287,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0018	1126,00	2
291. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0018	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	–
291. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0018	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0018	1126,00	2
291. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,117	139,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**29**
291. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000252	389886,00	98
291. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00162	642986,00	1042
		Итого материалов:				**126,65**	**1140**
		Накладные расходы	%	69		30,73	277
		Сметная прибыль	%	8		16,37	147
		Сметная стоимость:				**221,02**	**1989**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ферма Ф3					
292	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**5,6345**		**49983,04**	**281631**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	23	129,594	1016,00	131668
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	25,479	1340,75	34162
		Итого оплата труда:				**29430,88**	**165829**
292. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	3,381	351,00	1187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	2,648	4383,00	11607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	2,648	1608,00	4258
292. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	18,707	5575,00	104290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	18,707	1345,00	25161
292. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,12396	8149,00	1010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,12396	1921,00	238
292. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	1,296	30,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	4,001	2503,00	10013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	4,001	1126,00	4505
292. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	5,071	26,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22766,32**	**128278**
292.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,169036	70,00	12
292.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,105366	3360,00	354
292.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,011269	415418,00	4681
292.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005804	60201,00	349
292.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,010706	404706,00	4333

1	2	3	4	5	6	7	8
292.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,056345	310,00	17
292.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	4,057	210,00	852
292.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	1,24	127,00	157
292.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000563	1880677,00	1060
292.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,015213	212247,00	3229
292.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001747	451177,00	788
292.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003381	572148,00	1934
292.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,010931	358496,00	3919
		Итого материалов:				**3848,73**	**21686**
		Накладные расходы	%	69		20307,31	114422
		Сметная прибыль	%	8		5623,23	31684
		Сметная стоимость:				**75913,58**	**427738**
293	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**5,1403**		**491547,00**	**2526699**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	202136
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**2728835**
294	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,4942**		**438711,00**	**216829**
		Сметная прибыль	%	8		35096,88	17346
		Сметная стоимость:				**473807,88**	**234175**
295	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**163,4017**		**84,90**	**13873**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	4,82	1278,00	6160
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03268	1126,00	37
		Итого оплата труда:				**37,93**	**6197**
295. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01634	4287,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01634	1126,00	18
295. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01634	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
295. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01634	2503,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01634	1126,00	18
295. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,83	139,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**366**
295. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002451	290315,00	712
295. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014706	451177,00	6635
		Итого материалов:				**44,96**	**7347**
		Накладные расходы	%	69		26,17	4276
		Сметная прибыль	%	8		8,89	1452
		Сметная стоимость:				**119,95**	**19601**
296	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**155,5717**		**173,92**	**27056**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	6,627	1035,00	6859
296. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,031114	2252,00	70
		Итого оплата труда:				**44,54**	**6929**
296. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,031114	4287,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,031114	1126,00	35
296. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,031114	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
296. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,031114	2503,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,031114	1126,00	35
296. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,022	139,00	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**493**
296. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,004356	389886,00	1698
296. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,028003	642986,00	18005
		Итого материалов:				**126,65**	**19704**
		Накладные расходы	%	69		30,73	4781
		Сметная прибыль	%	8		16,37	2547
		Сметная стоимость:				**221,02**	**34385**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//хомуты/**	**кг**	**46,1800**		**542,00**	**25030**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	2002
		Сметная стоимость:				**585,36**	**27032**
298	**2113-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**36,3800**		**201,00**	**7312**
		Сметная прибыль	%	8		16,08	585
		Сметная стоимость:				**217,08**	**7897**
299	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**7,1000**		**202,00**	**1434**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	115
		Сметная стоимость:				**218,16**	**1549**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3349461**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**299272**
	Материалы -		Тенге				**142401**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76910**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**68804**
		Накладные расходы -	Тенге				**62601**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**62601**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28950**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**390823**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76910**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3025159**
	Материалы -		Тенге				**21686**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165829**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2743528**
		Накладные расходы -	Тенге				**114422**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**114422**
		Сметная прибыль -	Тенге				**251167**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3390748**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165829**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25030**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25030**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2002**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**27032**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3808603**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242740**
		РАЗДЕЛ 5.Переход №4					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
300	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,7600**		**1401,40**	**9473**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	10,41	910,00	9473
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**9473**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6821
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1304
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**17598**
301	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7600**		**730,94**	**4941**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	6,571	752,00	4941
		Итого оплата труда:				**730,94**	**4941**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3558
		Сметная прибыль	%	8		100,58	680
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9179**
302	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2500**		**5818,44**	**13091**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,913	864,00	1652
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	1158,44	1408
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**3060**
302. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	2376,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	1126,00	1165
302. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	4620,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1345,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**3320**

1	2	3	4	5	6	7	8
302. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	3134,00	8109
302. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10
		Итого материалов:				**3608,60**	**8119**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	2846
		Сметная прибыль	%	8		566,66	1275
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**17212**
303	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**18252,95**	**5476**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,405	788,00	319
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1126,00	61
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**380**
303. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	17,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5846,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1126,00	61
303. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**319**
303. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	14095,00	4313
303. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994,00	525
303. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**4838**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	466
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**6288**
304	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1800**		**25517,54**	**30111**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	5,204	942,00	4902
304. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,34279	1132,14	388
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**5290**
304. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4287,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1126,00	4
304. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,31034	45,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
304. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,32863	5846,00	1921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,32863	1126,00	370
304. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004366	4383,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004366	1608,00	7
304. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,009912	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
304. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,006608	2503,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,006608	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**1985**
304. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4425	70,00	31
304.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008024	58366,00	468
304.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000319	24659,00	8
304.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,28084	310,00	87
304.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18054	6994,00	1263
304.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,005204	30,00	0
304.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,75638	907,00	686
304.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	17182,00	20680
		Итого материалов:				**19680,82**	**23223**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4814
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2794
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**37719**
305	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1728**		**22332,00**	**3860**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	1,616	1053,00	1702

1	2	3	4	5	6	7	8
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,350865	1337,47	469
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2171**
305. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,169383	351,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
305. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,013827	5635,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013827	1345,00	19
305. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034568	4383,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034568	1608,00	56
305. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,24889	5575,00	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,24889	1345,00	335
305. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015556	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
305. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,05358	2503,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,05358	1126,00	60
305. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,174568	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**1816**
305.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005185	70,00	0
305.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003232	3360,00	11
305.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000069	415418,00	29
305.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000178	60201,00	11
305.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	404706,00	10
305.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001728	310,00	1
305.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,120988	210,00	25
305.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,036296	127,00	5
305.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
305.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000069	212247,00	15
305.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	451177,00	24
305.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000104	572148,00	59
305.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000335	358496,00	120
		Итого материалов:				**1982,18**	**343**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1498
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	429
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**5786**
306	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1728**		**491547,00**	**84959**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	6797
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**91756**
307	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,5520**		**542,00**	**1925**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	154
		Сметная стоимость:				**585,36**	**2079**
308	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5924**		**202,00**	**120**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	10
		Сметная стоимость:				**218,16**	**129**
309	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,0000**		**173,92**	**3130**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,7668	1035,00	794
309. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	2252,00	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**802**
309. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4287,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
309. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
309. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2503,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
309. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234	139,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**57**
309. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000504	389886,00	197
309. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00324	642986,00	2083
		Итого материалов:				**126,65**	**2280**
		Накладные расходы	%	69		30,73	553
		Сметная прибыль	%	8		16,37	295
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3978**
310	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,7200**		**828,67**	**37058**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,481	1108,00	10505
310. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого оплата труда:				**237,15**	**10605**
310. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,87204	792,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
310. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08944	2503,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**915**
310. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	107,328	225,00	24149
310. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007155	126936,00	908
310. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010733	54214,00	582
		Итого материалов:				**573,32**	**25639**
		Накладные расходы	%	93		220,55	9863
		Сметная прибыль	%	8		83,94	3754
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**50675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**194145**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103401**
	Материалы -		Тенге				**64099**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34552**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120
		Накладные расходы -	Тенге				28800
		Накладные НУЧП -	Тенге				28800
		Сметная прибыль -	Тенге				10576
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				142777
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34552
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				88819
	Материалы -		Тенге				343
	Всего заработная плата -		Тенге				2171
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				84959
		Накладные расходы -	Тенге				1498
		Накладные НУЧП -	Тенге				1498
		Сметная прибыль -	Тенге				7225
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				97542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2171
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1925
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1925
		Сметная прибыль -	Тенге				154
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				242399
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				36723
		РАЗДЕЛ 6.Переход №5					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
311	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,2600**		**1401,40**	**15780**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	17,34	910,00	15780
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**15780**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	11361
		Сметная прибыль	%	8		192,83	2171
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**29312**
312	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,2600**		**730,94**	**8230**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	10,945	752,00	8230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**730,94**	**8230**
		Накладные расходы	%	72		526,28	5926
		Сметная прибыль	%	8		100,58	1133
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**15289**
313	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**6,2500**		**5818,44**	**36365**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	5,313	864,00	4590
313. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,375	1158,44	3910
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**8500**
313. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,875	2376,00	6831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,875	1126,00	3237
313. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,75	14,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
313. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,5	4620,00	2310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,5	1345,00	673
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**9222**
313. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	7,188	3134,00	22526
313. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,9375	30,00	28
		Итого материалов:				**3608,60**	**22554**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	7905
		Сметная прибыль	%	8		566,66	3542
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**47812**
314	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6400**		**18252,95**	**11682**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,864	788,00	681
314. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,116032	1126,00	131
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**811**
314. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3072	17,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1152	5846,00	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1152	1126,00	130
314. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000832	2503,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000832	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**681**
314. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	14095,00	9201
314. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,16	6994,00	1119
314. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00128	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**10320**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	738
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	994
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**13414**
315	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,8600**		**25517,54**	**72980**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	12,613	942,00	11881
315. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,83083	1132,14	941
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**12822**
315. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007722	4287,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007722	1126,00	9
315. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,75218	45,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
315. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,79651	5846,00	4656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,79651	1126,00	897
315. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,010582	4383,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,010582	1608,00	17
315. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,024024	89,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
315. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,016016	2503,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,016016	1126,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**4812**
315. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,073	70,00	75
315.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,019448	58366,00	1135

1	2	3	4	5	6	7	8
315.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000772	24659,00	19
315.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,68068	310,00	211
315.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,43758	6994,00	3060
315.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,012613	30,00	0
315.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,833	907,00	1663
315.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,917	17182,00	50123
		Итого материалов:				**19680,82**	**56287**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	11668
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	6772
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**91420**
316	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2517**		**17095,97**	**4303**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	4,248	942,00	4002
316. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,042786	1608,00	69
		Итого оплата труда:				**16174,32**	**4071**
316. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,042786	4383,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,042786	1608,00	69
316. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010067	32,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
316. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,186243	213,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**904,01**	**228**
316. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,75504	97,00	73
		Итого материалов:				**291,00**	**73**
		Накладные расходы	%	91		14718,63	3704
		Сметная прибыль	%	8		2545,17	641
		Сметная стоимость:				**34359,77**	**8648**

1	2	3	4	5	6	7	8
317	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6-12 мм СТ РК**	**т**	**0,2517**		**197773,00**	**49776**
		Сметная прибыль	%	8		15821,84	3982
		Сметная стоимость:				**213594,84**	**53758**
318	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0606**		**313051,65**	**18958**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	118	7,146	1035,00	7396
318. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,013511	1601,30	22
		Итого оплата труда:				**122487,25**	**7418**
318. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,013323	4383,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,013323	1608,00	21
318. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,098107	197,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000188	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000188	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1291,16**	**78**
318. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,06056	189206,00	11458
318. 7	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000121	212247,00	26
		Итого материалов:				**189630,49**	**11484**
		Накладные расходы	%	91		111463,40	6750
		Сметная прибыль	%	8		33961,20	2057
		Сметная стоимость:				**458476,26**	**27765**
319	**2105-0301-3003 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0606**		**194073,00**	**11753**
		Сметная прибыль	%	8		15525,84	940
		Сметная стоимость:				**209598,84**	**12693**
320	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**22,3600**		**828,67**	**18529**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	4,74	1108,00	5252
320. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,04472	1126,00	50
		Итого оплата труда:				**237,15**	**5303**

1	2	3	4	5	6	7	8
320. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,43602	792,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
320. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04472	2503,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04472	1126,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**457**
320. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	53,664	225,00	12074
320. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003578	126936,00	454
320. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005366	54214,00	291
		Итого материалов:				**573,32**	**12819**
		Накладные расходы	%	93		220,55	4931
		Сметная прибыль	%	8		83,94	1877
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**25337**
321	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**15,0000**		**84,90**	**1274**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	0,4425	1278,00	566
321. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	1126,00	3
		Итого оплата труда:				**37,93**	**569**
321. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	4287,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1126,00	2
321. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
321. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	1126,00	2
321. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168	139,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**34**
321. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000225	290315,00	65
321. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00135	451177,00	609
		Итого материалов:				**44,96**	**674**
		Накладные расходы	%	69		26,17	393

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,89	133
		Сметная стоимость:				**119,95**	**1799**
322	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,0000**		**173,92**	**2609**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,639	1035,00	661
322. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	2252,00	7
		Итого оплата труда:				**44,54**	**668**
322. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	4287,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1126,00	3
322. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
322. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	2503,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1126,00	3
322. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,195	139,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**48**
322. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00042	389886,00	164
322. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0027	642986,00	1736
		Итого материалов:				**126,65**	**1900**
		Накладные расходы	%	69		30,73	461
		Сметная прибыль	%	8		16,37	246
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3315**
323	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**3,0167**		**49983,04**	**150785**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	23	69,385	1016,00	70495
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	13,642	1340,75	18290
		Итого оплата труда:				**29430,88**	**88785**
323. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	1,81	351,00	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	1,418	4383,00	6214

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,418	1608,00	2280
323. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	10,016	5575,00	55836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	10,016	1345,00	13472
323. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,066368	8149,00	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,066368	1921,00	127
323. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,693846	30,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	2,142	2503,00	5361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,142	1126,00	2412
323. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	2,715	26,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22766,32**	**68680**
323.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,090502	70,00	6
323.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,056413	3360,00	190
323.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,006033	415418,00	2506
323.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003107	60201,00	187
323.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,005732	404706,00	2320
323.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,030167	310,00	9
323.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	2,172	210,00	456
323.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,663678	127,00	84
323.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000302	1880677,00	567
323.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,008145	212247,00	1729
323.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000935	451177,00	422
323.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00181	572148,00	1036

1	2	3	4	5	6	7	8
323.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005852	358496,00	2098
		Итого материалов:				**3848,73**	**11611**
		Накладные расходы	%	69		20307,31	61261
		Сметная прибыль	%	8		5623,23	16964
		Сметная стоимость:				**75913,58**	**229010**
324	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,7296**		**491547,00**	**1341737**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	107339
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**1449075**
325	**2106-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2871**		**438711,00**	**125954**
		Сметная прибыль	%	8		35096,88	10076
		Сметная стоимость:				**473807,88**	**136030**
326	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**87,4849**		**84,90**	**7427**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,0295	2,581	1278,00	3298
326. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017497	1126,00	20
		Итого оплата труда:				**37,93**	**3318**
326. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008748	4287,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008748	1126,00	10
326. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008748	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
326. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008748	2503,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008748	1126,00	10
326. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,979831	139,00	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**196**
326. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001312	290315,00	381
326. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007874	451177,00	3552
		Итого материалов:				**44,96**	**3933**
		Накладные расходы	%	69		26,17	2289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,89	777
		Сметная стоимость:				**119,95**	**10494**
327	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**87,4849**		**173,92**	**15215**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	3,727	1035,00	3857
327. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,017497	2252,00	39
		Итого оплата труда:				**44,54**	**3897**
327. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017497	4287,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017497	1126,00	20
327. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017497	29,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017497	2503,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017497	1126,00	20
327. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,137	139,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**277**
327. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00245	389886,00	955
327. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,015747	642986,00	10125
		Итого материалов:				**126,65**	**11080**
		Накладные расходы	%	69		30,73	2689
		Сметная прибыль	%	8		16,37	1432
		Сметная стоимость:				**221,02**	**19336**
328	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//хомуты/**	**кг**	**46,1800**		**542,00**	**25030**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	2002
		Сметная стоимость:				**585,36**	**27032**
329	**2113-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**12,1260**		**201,00**	**2437**
		Сметная прибыль	%	8		16,08	195
		Сметная стоимость:				**217,08**	**2632**

1	2	3	4	5	6	7	8
330	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3,8500**		**202,00**	**778**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	62
		Сметная стоимость:				**218,16**	**840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1921601**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**278096**
	Материалы -		Тенге				**131126**
	Всего заработная плата -		Тенге				**71386**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64744**
		Накладные расходы -	Тенге				**58816**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**58816**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26953**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**363865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71386**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1618475**
	Материалы -		Тенге				**11611**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88785**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1467690**
		Накладные расходы -	Тенге				**61261**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**61261**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134379**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1814116**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88785**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25030**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25030**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2002**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**27032**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2205013**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160171**
		РАЗДЕЛ 7.Переход №6					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
331	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,7600**		**1401,40**	**9473**
331. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	10,41	910,00	9473
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**9473**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6821
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1304
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**17598**
332	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7600**		**730,94**	**4941**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	6,571	752,00	4941
		Итого оплата труда:				**730,94**	**4941**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3558
		Сметная прибыль	%	8		100,58	680
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9179**
333	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2500**		**5818,44**	**13091**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,913	864,00	1652
333. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	1158,44	1408
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**3060**
333. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	2376,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	1126,00	1165
333. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
333. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	4620,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1345,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**3320**
333. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	3134,00	8109
333. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10
		Итого материалов:				**3608,60**	**8119**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	2846
		Сметная прибыль	%	8		566,66	1275
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**17212**

1	2	3	4	5	6	7	8
334	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**18252,95**	**5476**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,405	788,00	319
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1126,00	61
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**380**
334. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	17,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
334. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5846,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1126,00	61
334. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**319**
334. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	14095,00	4313
334. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994,00	525
334. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**4838**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	466
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**6288**
335	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1800**		**25517,54**	**30111**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	5,204	942,00	4902
335. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,34279	1132,14	388
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**5290**
335. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4287,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1126,00	4
335. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,31034	45,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
335. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,32863	5846,00	1921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,32863	1126,00	370

1	2	3	4	5	6	7	8
335. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004366	4383,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004366	1608,00	7
335. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,009912	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
335. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,006608	2503,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,006608	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**1985**
335. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4425	70,00	31
335.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008024	58366,00	468
335.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000319	24659,00	8
335.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,28084	310,00	87
335.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18054	6994,00	1263
335.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,005204	30,00	0
335.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,75638	907,00	686
335.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	17182,00	20680
		Итого материалов:				**19680,82**	**23223**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4814
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2794
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**37719**
336	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1728**		**22332,00**	**3860**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	1,616	1053,00	1702
336. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,350865	1337,47	469
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2171**
336. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,169383	351,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
336. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,013827	5635,00	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013827	1345,00	19
336. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034568	4383,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034568	1608,00	56
336. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,24889	5575,00	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,24889	1345,00	335
336. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015556	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
336. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,05358	2503,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,05358	1126,00	60
336. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,174568	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**1816**
336.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005185	70,00	0
336.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003232	3360,00	11
336.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000069	415418,00	29
336.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000178	60201,00	11
336.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	404706,00	10
336.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001728	310,00	1
336.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,120988	210,00	25
336.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,036296	127,00	5
336.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	33
336.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000069	212247,00	15
336.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	451177,00	24
336.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000104	572148,00	59

1	2	3	4	5	6	7	8
336.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000335	358496,00	120
		Итого материалов:				**1982,18**	**343**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1498
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	429
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**5786**
337	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1728**		**491547,00**	**84959**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	6797
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**91756**
338	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,5520**		**542,00**	**1925**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	154
		Сметная стоимость:				**585,36**	**2079**
339	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5924**		**202,00**	**120**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	10
		Сметная стоимость:				**218,16**	**129**
340	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,0000**		**173,92**	**3130**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,7668	1035,00	794
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	2252,00	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**802**
340. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4287,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
340. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
340. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234	139,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**57**

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000504	389886,00	197
340. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00324	642986,00	2083
		Итого материалов:				**126,65**	**2280**
		Накладные расходы	%	69		30,73	553
		Сметная прибыль	%	8		16,37	295
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3978**
341	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,7200**		**828,67**	**37058**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,481	1108,00	10505
341. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого оплата труда:				**237,15**	**10605**
341. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,87204	792,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
341. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08944	2503,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**915**
341. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	107,328	225,00	24149
341. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007155	126936,00	908
341. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010733	54214,00	582
		Итого материалов:				**573,32**	**25639**
		Накладные расходы	%	93		220,55	9863
		Сметная прибыль	%	8		83,94	3754
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**50675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**194145**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103401**
	Материалы -		Тенге				**64099**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34552**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**120**
		Накладные расходы -	Тенге				**28800**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**28800**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10576**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				142777
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34552
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				88819
	Материалы -		Тенге				343
	Всего заработная плата -		Тенге				2171
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				84959
		Накладные расходы -	Тенге				1498
		Накладные НУЧП -	Тенге				1498
		Сметная прибыль -	Тенге				7225
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				97542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2171
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1925
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1925
		Сметная прибыль -	Тенге				154
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				242399
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				36723
		РАЗДЕЛ 8.Переход №7					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
342	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,7600**		**1401,40**	**9473**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	10,41	910,00	9473
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**9473**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6821
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1304
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**17598**
343	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7600**		**730,94**	**4941**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	6,571	752,00	4941
		Итого оплата труда:				**730,94**	**4941**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3558
		Сметная прибыль	%	8		100,58	680
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9179**

1	2	3	4	5	6	7	8
344	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2500**		**5818,44**	**13091**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,913	864,00	1652
344. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	1158,44	1408
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**3060**
344. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	2376,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	1126,00	1165
344. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
344. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	4620,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1345,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**3320**
344. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	3134,00	8109
344. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10
		Итого материалов:				**3608,60**	**8119**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	2846
		Сметная прибыль	%	8		566,66	1275
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**17212**
345	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**18252,95**	**5476**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,405	788,00	319
345. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1126,00	61
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**380**
345. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	17,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
345. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5846,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1126,00	61
345. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**319**
345. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	14095,00	4313

1	2	3	4	5	6	7	8
345. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994,00	525
345. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**4838**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	466
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**6288**
346	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1800**		**25517,54**	**30111**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	5.204	942,00	4902
346. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,34279	1132,14	388
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**5290**
346. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4287,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1126,00	4
346. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,31034	45,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
346. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,32863	5846,00	1921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,32863	1126,00	370
346. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004366	4383,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004366	1608,00	7
346. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,009912	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
346. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,006608	2503,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,006608	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**1985**
346. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4425	70,00	31
346.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008024	58366,00	468
346.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000319	24659,00	8
346.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,28084	310,00	87