1	2	3	4	5	6	7	8
346.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18054	6994,00	1263
346.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,005204	30,00	0
346.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,75638	907,00	686
346.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	17182,00	20680
		Итого материалов:				**19680,82**	**23223**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4814
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2794
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**37719**
347	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1744**		**22332,00**	**3895**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	1,631	1053,00	1717
347. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,354073	1337,47	474
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2191**
347. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,170932	351,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,013954	5635,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013954	1345,00	19
347. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034884	4383,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034884	1608,00	56
347. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,251165	5575,00	1400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,251165	1345,00	338
347. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015698	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
347. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,05407	2503,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,05407	1126,00	61
347. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,176164	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**1832**

1	2	3	4	5	6	7	8
347.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005233	70,00	0
347.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003262	3360,00	11
347.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,00007	415418,00	29
347.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00018	60201,00	11
347.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	404706,00	11
347.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001744	310,00	1
347.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,122094	210,00	26
347.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,036628	127,00	5
347.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	33
347.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00007	212247,00	15
347.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	451177,00	24
347.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	572148,00	60
347.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000338	358496,00	121
		Итого материалов:				**1982,18**	**346**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1512
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	433
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**5839**
348	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1744**		**491547,00**	**85736**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	6859
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**92594**
349	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,2400**		**542,00**	**2298**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	184
		Сметная стоимость:				**585,36**	**2482**

1	2	3	4	5	6	7	8
350	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5924**		**202,00**	**120**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	10
		Сметная стоимость:				**218,16**	**129**
351	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,0000**		**173,92**	**3130**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,7668	1035,00	794
351. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	2252,00	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**802**
351. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4287,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
351. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
351. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
351. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234	139,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**57**
351. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000504	389886,00	197
351. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00324	642986,00	2083
		Итого материалов:				**126,65**	**2280**
		Накладные расходы	%	69		30,73	553
		Сметная прибыль	%	8		16,37	295
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3978**
352	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,7200**		**828,67**	**37058**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,481	1108,00	10505
352. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого оплата труда:				**237,15**	**10605**
352. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,87204	792,00	691

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
352. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08944	2503,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**915**
352. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	107,328	225,00	24149
352. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007155	126936,00	908
352. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010733	54214,00	582
		Итого материалов:				**573,32**	**25639**
		Накладные расходы	%	93		220,55	9863
		Сметная прибыль	%	8		83,94	3754
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**50675**
353	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0150**		**1316931,91**	**19754**
353. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	504	7,56	1235,00	9337
353. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,18	1322,89	2884
		Итого оплата труда:				**814695,17**	**12220**
353. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,394	4873,00	6791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,394	1345,00	1875
353. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,02475	5574,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,02475	1608,00	40
353. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,2325	6604,00	1535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,2325	1608,00	374
353. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,7425	30,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,525	81,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
353. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,261	218,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
353. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,522	1457,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,522	1126,00	588
353.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00705	2503,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00705	1126,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**624302,74**	**9365**
353.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,9	555,00	500
353.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00345	40422,00	139
353.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00195	212247,00	414
		Итого материалов:				**70189,17**	**1053**
		Накладные расходы	%	99		806548,22	12098
		Сметная прибыль	%	8		169878,41	2548
		Сметная стоимость:				**2293358,54**	**34400**
354	**2301-0201-0235 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)**	**м**	**15,0600**		**7294,00**	**109848**
		Сметная прибыль	%	8		583,52	8788
		Сметная стоимость:				**7877,52**	**118635**
355	**1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0150**		**2665023,74**	**39975**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	234	3,51	1090,00	3826
355. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,733	0,280994	1599,52	449
		Итого оплата труда:				**285023,68**	**4275**
355. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,32	0,0048	4287,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0048	1126,00	5
355. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	17,84	0,2676	6604,00	1767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,84	0,2676	1608,00	430
355. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,29	0,85935	1007,00	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,5729	0,0085935	1600,00	14
355. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	39,32	0,5898	11,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**177310,75**	**2660**

1	2	3	4	5	6	7	8
355. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1100	16,5	283,00	4670
355. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5460	81,9	280,00	22932
355. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	100	1,5	3284,00	4926
355.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00465	6994,00	33
355.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,002145	383971,00	824
355.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00375	27228,00	102
355.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,018	225,00	4
		Итого материалов:				**2232652,99**	**33490**
		Накладные расходы	%	99		282173,44	4233
		Сметная прибыль	%	8		235775,77	3537
		Сметная стоимость:				**3182972,96**	**47745**
356	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0055**		**539551,73**	**2968**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	296	1,628	1053,00	1714
356. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	0,310695	967,20	301
		Итого оплата труда:				**366325,28**	**2015**
356. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	0,27115	3578,00	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	0,27115	942,00	255
356. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,00253	4041,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00253	1345,00	3
356. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,1925	81,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
356. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,02233	1457,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,02233	1126,00	25
356. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,014685	2503,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	0,014685	1126,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**193687,69**	**1065**

1	2	3	4	5	6	7	8
356. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,018865	228,00	4
356. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	0,649	283,00	184
		Итого материалов:				**34176,04**	**188**
		Накладные расходы	%	99		362662,03	1995
		Сметная прибыль	%	8		72177,10	397
		Сметная стоимость:				**974390,86**	**5359**
357	**2301-0502-0821 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ЛОЖЕМЕНТ/**	**м**	**5,5550**		**10851,00**	**60277**
		Сметная прибыль	%	8		868,08	4822
		Сметная стоимость:				**11719,08**	**65099**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**428152**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**166098**
	Материалы -		Тенге				**98830**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53063**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**120**
		Накладные расходы -	Тенге				**47126**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**47126**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17058**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**230282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53063**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**89631**
	Материалы -		Тенге				**346**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2191**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**85736**
		Накладные расходы -	Тенге				**1512**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1512**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7291**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**98434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2191**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**172423**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**172423**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13794**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**186217**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**514932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				55253
		РАЗДЕЛ 9.Переход №8					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
358	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,7600**		**1401,40**	**9473**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	10,41	910,00	9473
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**9473**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6821
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1304
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**17598**
359	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7600**		**730,94**	**4941**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	6,571	752,00	4941
		Итого оплата труда:				**730,94**	**4941**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3558
		Сметная прибыль	%	8		100,58	680
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9179**
360	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2500**		**5818,44**	**13091**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,913	864,00	1652
360. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	1158,44	1408
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**3060**
360. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	2376,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	1126,00	1165
360. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
360. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	4620,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1345,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**3320**
360. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	3134,00	8109

1	2	3	4	5	6	7	8
360. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10
		Итого материалов:				**3608,60**	**8119**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	2846
		Сметная прибыль	%	8		566,66	1275
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**17212**
361	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**18252,95**	**5476**
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,405	788,00	319
361. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1126,00	61
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**380**
361. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	17,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
361. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5846,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1126,00	61
361. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**319**
361. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	14095,00	4313
361. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994,00	525
361. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**4838**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	466
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**6288**
362	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1800**		**25517,54**	**30111**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	5,204	942,00	4902
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,34279	1132,14	388
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**5290**
362. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4287,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1126,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
362. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,31034	45,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
362. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,32863	5846,00	1921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,32863	1126,00	370
362. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004366	4383,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004366	1608,00	7
362. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,009912	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
362. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,006608	2503,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,006608	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**1985**
362. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4425	70,00	31
362.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008024	58366,00	468
362.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000319	24659,00	8
362.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,28084	310,00	87
362.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18054	6994,00	1263
362.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,005204	30,00	0
362.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,75638	907,00	686
362.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	17182,00	20680
		Итого материалов:				**19680,82**	**23223**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4814
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2794
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**37719**
363	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1728**		**22332,00**	**3860**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	1,616	1053,00	1702
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,350865	1337,47	469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2171**
363. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,169383	351,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
363. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,013827	5635,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013827	1345,00	19
363. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034568	4383,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034568	1608,00	56
363. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,24889	5575,00	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,24889	1345,00	335
363. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015556	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
363. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,05358	2503,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,05358	1126,00	60
363. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,174568	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**1816**
363.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005185	70,00	0
363.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003232	3360,00	11
363.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000069	415418,00	29
363.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000178	60201,00	11
363.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	404706,00	10
363.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001728	310,00	1
363.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,120988	210,00	25
363.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,036296	127,00	5
363.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	33

1	2	3	4	5	6	7	8
363.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000069	212247,00	15
363.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	451177,00	24
363.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000104	572148,00	59
363.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000335	358496,00	120
		Итого материалов:				**1982,18**	**343**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1498
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	429
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**5786**
364	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1728**		**491547,00**	**84959**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	6797
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**91756**
365	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,6540**		**542,00**	**896**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	72
		Сметная стоимость:				**585,36**	**968**
366	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5924**		**202,00**	**120**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	10
		Сметная стоимость:				**218,16**	**129**
367	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,0000**		**173,92**	**3130**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,7668	1035,00	794
367. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	2252,00	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**802**
367. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4287,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
367. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2503,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
367. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234	139,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**57**
367. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000504	389886,00	197
367. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00324	642986,00	2083
		Итого материалов:				**126,65**	**2280**
		Накладные расходы	%	69		30,73	553
		Сметная прибыль	%	8		16,37	295
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3978**
368	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,7200**		**828,67**	**37058**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,481	1108,00	10505
368. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого оплата труда:				**237,15**	**10605**
368. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,87204	792,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
368. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08944	2503,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**915**
368. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	107,328	225,00	24149
368. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007155	126936,00	908
368. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010733	54214,00	582
		Итого материалов:				**573,32**	**25639**
		Накладные расходы	%	93		220,55	9863
		Сметная прибыль	%	8		83,94	3754
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**50675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**193116**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103401**
	Материалы -		Тенге				**64099**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34552**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120
		Накладные расходы -	Тенге				28800
		Накладные НУЧП -	Тенге				28800
		Сметная прибыль -	Тенге				10576
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				142777
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
		Сметная заработная плата -	Тенге				34552
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				88819
	Материалы -		Тенге				343
	Всего заработная плата -		Тенге				2171
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				84959
		Накладные расходы -	Тенге				1498
		Накладные НУЧП -	Тенге				1498
		Сметная прибыль -	Тенге				7225
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				97542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2171
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				896
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				896
		Сметная прибыль -	Тенге				72
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				241288
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				36723
		РАЗДЕЛ 10.Переход №9					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
369	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,7600**		**1401,40**	**9473**
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	10,41	910,00	9473
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**9473**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6821
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1304
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**17598**
370	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7600**		**730,94**	**4941**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	6,571	752,00	4941

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**730,94**	**4941**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3558
		Сметная прибыль	%	8		100,58	680
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9179**
371	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2500**		**5818,44**	**13091**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,913	864,00	1652
371. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	1158,44	1408
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**3060**
371. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	2376,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	1126,00	1165
371. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
371. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	4620,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1345,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**3320**
371. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	3134,00	8109
371. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10
		Итого материалов:				**3608,60**	**8119**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	2846
		Сметная прибыль	%	8		566,66	1275
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**17212**
372	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**18252,95**	**5476**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,405	788,00	319
372. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1126,00	61
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**380**
372. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	17,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
372. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5846,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1126,00	61
372. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2503,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**319**
372. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	14095,00	4313
372. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994,00	525
372. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**4838**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	466
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**6288**
373	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1800**		**25517,54**	**30111**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	5,204	942,00	4902
373. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,34279	1132,14	388
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**5290**
373. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4287,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1126,00	4
373. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,31034	45,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
373. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,32863	5846,00	1921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,32863	1126,00	370
373. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004366	4383,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004366	1608,00	7
373. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,009912	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
373. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,006608	2503,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,006608	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**1985**
373. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4425	70,00	31
373.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008024	58366,00	468

1	2	3	4	5	6	7	8
373.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000319	24659,00	8
373.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,28084	310,00	87
373.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18054	6994,00	1263
373.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,005204	30,00	0
373.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,75638	907,00	686
373.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	17182,00	20680
		Итого материалов:				**19680,82**	**23223**
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4814
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2794
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**37719**
374	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1728**		**22332,00**	**3860**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	1,616	1053,00	1702
374. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,350865	1337,47	469
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2171**
374. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,169383	351,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
374. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,013827	5635,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013827	1345,00	19
374. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034568	4383,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034568	1608,00	56
374. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,24889	5575,00	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,24889	1345,00	335
374. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015556	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
374. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,05358	2503,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,05358	1126,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8
374. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,174568	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**1816**
374.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005185	70,00	0
374.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003232	3360,00	11
374.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000069	415418,00	29
374.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000178	60201,00	11
374.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	404706,00	10
374.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001728	310,00	1
374.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,120988	210,00	25
374.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,036296	127,00	5
374.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	33
374.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000069	212247,00	15
374.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	451177,00	24
374.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000104	572148,00	59
374.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000335	358496,00	120
		Итого материалов:				**1982,18**	**343**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1498
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	429
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**5786**
375	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1728**		**491547,00**	**84959**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	6797
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**91756**

1	2	3	4	5	6	7	8
376	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,6540**		**542,00**	**896**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	72
		Сметная стоимость:				**585,36**	**968**
377	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5924**		**202,00**	**120**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	10
		Сметная стоимость:				**218,16**	**129**
378	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,0000**		**173,92**	**3130**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,7668	1035,00	794
378. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	2252,00	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**802**
378. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4287,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
378. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
378. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
378. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234	139,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**57**
378. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000504	389886,00	197
378. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00324	642986,00	2083
		Итого материалов:				**126,65**	**2280**
		Накладные расходы	%	69		30,73	553
		Сметная прибыль	%	8		16,37	295
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3978**
379	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,7200**		**828,67**	**37058**

1	2	3	4	5	6	7	8
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,481	1108,00	10505
379. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого оплата труда:				**237,15**	**10605**
379. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,87204	792,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08944	2503,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**915**
379. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	107,328	225,00	24149
379. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007155	126936,00	908
379. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010733	54214,00	582
		Итого материалов:				**573,32**	**25639**
		Накладные расходы	%	93		220,55	9863
		Сметная прибыль	%	8		83,94	3754
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**50675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**193116**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103401**
	Материалы -		Тенге				**64099**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34552**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**120**
		Накладные расходы -	Тенге				**28800**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**28800**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10576**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**142777**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34552**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**88819**
	Материалы -		Тенге				**343**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2171**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**84959**
		Накладные расходы -	Тенге				**1498**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1498**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7225**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**97542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2171
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				896
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				896
		Сметная прибыль -	Тенге				72
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				241288
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				36723
		РАЗДЕЛ 11.Переход №10					
		Фундаменты ФМ1 под стойки -(2шт)					
380	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,7600**		**1401,40**	**9473**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	10,41	910,00	9473
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**9473**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6821
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1304
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**17598**
381	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7600**		**730,94**	**4941**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	6,571	752,00	4941
		Итого оплата труда:				**730,94**	**4941**
		Накладные расходы	%	72		526,28	3558
		Сметная прибыль	%	8		100,58	680
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**9179**
382	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2500**		**5818,44**	**13091**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,913	864,00	1652
382. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,215	1158,44	1408
		Итого оплата труда:				**1359,96**	**3060**
382. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,035	2376,00	2459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,035	1126,00	1165

1	2	3	4	5	6	7	8
382. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,07	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
382. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,18	4620,00	832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1345,00	242
		Итого эксплуатация машин:				**1475,44**	**3320**
382. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,587	3134,00	8109
382. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10
		Итого материалов:				**3608,60**	**8119**
		Накладные расходы	%	93		1264,76	2846
		Сметная прибыль	%	8		566,66	1275
		Сметная стоимость:				**7649,86**	**17212**
383	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**18252,95**	**5476**
383. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,405	788,00	319
383. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,05439	1126,00	61
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**380**
383. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	17,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
383. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	5846,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1126,00	61
383. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00039	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00039	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**319**
383. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	14095,00	4313
383. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6994,00	525
383. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	30,00	0
		Итого материалов:				**16125,46**	**4838**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	346
		Сметная прибыль	%	8		1552,54	466
		Сметная стоимость:				**20959,33**	**6288**

1	2	3	4	5	6	7	8
384	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,1800**		**25517,54**	**30111**
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,41	5,204	942,00	4902
384. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,34279	1132,14	388
		Итого оплата труда:				**4483,11**	**5290**
384. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4287,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1126,00	4
384. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,31034	45,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
384. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,32863	5846,00	1921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,32863	1126,00	370
384. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,004366	4383,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,004366	1608,00	7
384. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,009912	89,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
384. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,006608	2503,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,006608	1126,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1682,50**	**1985**
384. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4425	70,00	31
384.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,008024	58366,00	468
384.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000319	24659,00	8
384.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,28084	310,00	87
384.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,18054	6994,00	1263
384.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,005204	30,00	0
384.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,75638	907,00	686
384.16	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	17182,00	20680
		Итого материалов:				**19680,82**	**23223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		4079,63	4814
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2794
		Сметная стоимость:				**31964,94**	**37719**
385	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1744**		**22332,00**	**3895**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	9,35	1,631	1053,00	1717
385. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,354073	1337,47	474
		Итого оплата труда:				**12560,61**	**2191**
385. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,170932	351,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
385. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,013954	5635,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013954	1345,00	19
385. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034884	4383,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034884	1608,00	56
385. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,251165	5575,00	1400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,251165	1345,00	338
385. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,015698	30,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
385. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,05407	2503,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,05407	1126,00	61
385. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,176164	26,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10504,27**	**1832**
385.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005233	70,00	0
385.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003262	3360,00	11
385.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,00007	415418,00	29
385.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00018	60201,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8
385.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000026	404706,00	11
385.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001744	310,00	1
385.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,122094	210,00	26
385.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,036628	127,00	5
385.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	33
385.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,00007	212247,00	15
385.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	451177,00	24
385.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	572148,00	60
385.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000338	358496,00	121
		Итого материалов:				**1982,18**	**346**
		Накладные расходы	%	69		8666,82	1512
		Сметная прибыль	%	8		2479,91	433
		Сметная стоимость:				**33478,73**	**5839**
386	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1744**		**491547,00**	**85736**
		Сметная прибыль	%	8		39323,76	6859
		Сметная стоимость:				**530870,76**	**92594**
387	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,4800**		**542,00**	**4596**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	368
		Сметная стоимость:				**585,36**	**4964**
388	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,5924**		**202,00**	**120**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	10
		Сметная стоимость:				**218,16**	**129**
389	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,0000**		**173,92**	**3130**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,0426	0,7668	1035,00	794
389. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	2252,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**44,54**	**802**
389. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	4287,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
389. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0036	29,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
389. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0036	2503,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0036	1126,00	4
389. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234	139,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**57**
389. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000504	389886,00	197
389. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00324	642986,00	2083
		Итого материалов:				**126,65**	**2280**
		Накладные расходы	%	69		30,73	553
		Сметная прибыль	%	8		16,37	295
		Сметная стоимость:				**221,02**	**3978**
390	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляцня боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,7200**		**828,67**	**37058**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,481	1108,00	10505
390. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого оплата труда:				**237,15**	**10605**
390. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,87204	792,00	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
390. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08944	2503,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08944	1126,00	101
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**915**
390. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	107,328	225,00	24149
390. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007155	126936,00	908
390. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010733	54214,00	582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**573,32**	**25639**
		Накладные расходы	%	93		220,55	9863
		Сметная прибыль	%	8		83,94	3754
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**50675**
391	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0150**		**1316931,91**	**19754**
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1235)	чел-ч	504	7,56	1235,00	9337
391. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	2,18	1322,89	2884
		Итого оплата труда:				**814695,17**	**12220**
391. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	1,394	4873,00	6791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	1,394	1345,00	1875
391. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,02475	5574,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,02475	1608,00	40
391. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	0,2325	6604,00	1535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	0,2325	1608,00	374
391. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	0,7425	30,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
391. 7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,525	81,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
391. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	0,261	218,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
391. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	0,522	1457,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	0,522	1126,00	588
391.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,00705	2503,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00705	1126,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**624302,74**	**9365**
391.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,9	555,00	500
391.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,00345	40422,00	139

1	2	3	4	5	6	7	8
391.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00195	212247,00	414
		Итого материалов:				**70189,17**	**1053**
		Накладные расходы	%	99		806548,22	12098
		Сметная прибыль	%	8		169878,41	2548
		Сметная стоимость:				**2293358,54**	**34400**
392	**2301-0201-0235 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)**	**м**	**15,0600**		**7294,00**	**109848**
		Сметная прибыль	%	8		583,52	8788
		Сметная стоимость:				**7877,52**	**118635**
393	**1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0150**		**2665023,74**	**39975**
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	234	3,51	1090,00	3826
393. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,733	0,280994	1599,52	449
		Итого оплата труда:				**285023,68**	**4275**
393. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,32	0,0048	4287,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0048	1126,00	5
393. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	17,84	0,2676	6604,00	1767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,84	0,2676	1608,00	430
393. 5	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,29	0,85935	1007,00	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,5729	0,0085935	1600,00	14
393. 6	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	39,32	0,5898	11,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**177310,75**	**2660**
393. 7	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1100	16,5	283,00	4670
393. 8	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5460	81,9	280,00	22932
393. 9	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	100	1,5	3284,00	4926
393.10	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00465	6994,00	33
393.11	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,002145	383971,00	824

1	2	3	4	5	6	7	8
393.12	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00375	27228,00	102
393.13	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,018	225,00	4
		Итого материалов:				**2232652,99**	**33490**
		Накладные расходы	%	99		282173,44	4233
		Сметная прибыль	%	8		235775,77	3537
		Сметная стоимость:				**3182972,96**	**47745**
394	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**кмтрубопровода**	**0,0055**		**539551,73**	**2968**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	296	1,628	1053,00	1714
394. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	0,310695	967,20	301
		Итого оплата труда:				**366325,28**	**2015**
394. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	0,27115	3578,00	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	0,27115	942,00	255
394. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,00253	4041,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00253	1345,00	3
394. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,1925	81,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
394. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,02233	1457,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,02233	1126,00	25
394. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,014685	2503,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	0,014685	1126,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**193687,69**	**1065**
394. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,018865	228,00	4
394. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	0,649	283,00	184
		Итого материалов:				**34176,04**	**188**
		Накладные расходы	%	99		362662,03	1995
		Сметная прибыль	%	8		72177,10	397
		Сметная стоимость:				**974390,86**	**5359**
395	**2301-0502-0821 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/ЛОЖЕМЕНТ/**	**м**	**5,5550**		**10851,00**	**60277**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		868,08	4822
		Сметная стоимость:				11719,08	65099
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				430450
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				166098
	Материалы -		Тенге				98830
	Всего заработная плата -		Тенге				53063
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120
		Накладные расходы -	Тенге				47126
		Накладные НУЧП -	Тенге				47126
		Сметная прибыль -	Тенге				17058
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				230282
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				53063
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				89631
	Материалы -		Тенге				346
	Всего заработная плата -		Тенге				2191
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				85736
		Накладные расходы -	Тенге				1512
		Накладные НУЧП -	Тенге				1512
		Сметная прибыль -	Тенге				7291
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				98434
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2191
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				174721
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				174721
		Сметная прибыль -	Тенге				13978
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				188699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				517414
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				55253
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				69863694
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				18050482
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4532422
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1286126
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				34011709
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				13269082
	Накладные расходы I уровня		Тенге				18167720

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**88031415**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**88031415**
	Сметная прибыль		Тенге				**5980987**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**94012401**
	ИТОГО с оборудованием		Тенге				94 012 401
	Оборудование		Тенге				13 269 082
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге				80 743 319
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				2 341 556
	Итого по временным зданиям и сооружениям		Тенге				83 084 875
	Доп.затраты при производстве строительных-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%		Тенге				756 072
	ИТОГО по дополнительным затратом		Тенге				83 840 948
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				1 676 819
	ИТОГО с оборудованием		Тенге				98 786 849
	Пересчет в текущих ценах, 2019г- 100% К-1,0498961		Тенге				103 715 927
	ИТОГО в текущих ценах		Тенге				103 715 927
	Пересчет с понижающим коэффициентом к=0,9899980716678		Тенге				102 678 571
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге				12 321 429
	Итого с НДС		Тенге				**115 000 000**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ /Р.Т.Нурманбетов /

Технадзор:
Инженер-эксперт **ТОО "Глобус инжиниринг"**

_____ **/ Тулендиев К. /**

Подрядчик :
Прораб **ТОО "Комби-строй-I"**

_____ **/ Камытбеков Б./**

Субподряд :
Прораб ТОО **"Абыла "**

_____ **/Корабоев А.И. /**

Авторский надзор:
ТОО «Улмад»

А. Арманов