1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11968,33*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14057*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**121637**	**2041**			**15**
			Тенге			**25014**	**485**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121637				
	Материалы -		Тенге			54792				
	Всего заработная плата -		Тенге				25499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39790				
		Накладные расходы -	Тенге			18853				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12367		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6486		
		Сметная прибыль -	Тенге			11239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				25499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			151729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				25499			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля								
47	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	0,5744	93362,77	885,79	53628	509	15366	22,10	13
		м3 древесины в конструкции		35116,15	344,70	20171	198	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*26750,70*		*15366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*21205,59*				*12180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*5545,11*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9609,08*		*5519*				
		Сметная стоимость				*74513*				
48	21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	0,09053	159090,38	--	14402	--	697	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7699,97*		*697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7699,97*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13343,23*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16307*				
49	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	3,5	342,56	7,75	1199	27	302	0,07	--
		м2 изолируемой поверхности		116,09	1,86	406	7	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*86,32*		*302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*66,52*				*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*19,80*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,31*		*120*				
		Сметная стоимость				*1621*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	18,38	2337,02	14,07	42954	259	12678	0,57	10
		м2 кровли		970,65	4,63	17841	85	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*689,80*		*12678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*550,06*				*10110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*139,73*				*2568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,15*		*4451*				
		Сметная стоимость				*60083*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			112183	795			23
			Тенге			38418	290			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112183				
	Материалы -		Тенге			58569				
	Всего заработная плата -		Тенге				38707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14402				
		Накладные расходы -	Тенге			29043				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22523		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6520		
		Сметная прибыль -	Тенге			11298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				38707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			152525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				38707			
		РАЗДЕЛ 9.Стены и перегородки								
51	11-030301-0205 РСЕБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка чистая	3,794	12657,44	1314,28	48022	4986	22193	5,56	21
		м3 кладки		9530,00	302,80	36157	1149	50,8	0,37	1
		Накладные расходы -		*5849,45*		*22193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4995,07*				*18951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*854,38*				*3242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1480,55*		*5617*				
		Сметная стоимость				*75832*				
52	21-030302-0204 РСЕБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М125, серые СТ РК 945-92	360	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	21-050309-0102 РСЕБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012	0,0386	487,12	--	19	--	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,58*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*23,58*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,86*		*2*				
		Сметная стоимость				*21*				
54	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	0,12873	656,66	--	85	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,78*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*31,78*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,08*		*7*				
		Сметная стоимость				*96*				
55	21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	0,1575	234983,24	--	37010	--	1791	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11373,19*		*1791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*11373,19*				*1791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19708,51*		*3104*				
		Сметная стоимость				*41905*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**85136**	**4986**			**21**
			Тенге			**36157**	**1149**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85136				
	Материалы -		Тенге			6879				
	Всего заработная плата -		Тенге				37306			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37113				
		Накладные расходы -	Тенге			23989				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5038		
		Сметная прибыль -	Тенге			8730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				37306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			117855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				37306			
		РАЗДЕЛ 10. Перемычки								
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	4	433,25	149,51	1733	598	820	0,15	1
		шт. сборных конструкций		247,58	35,19	990	141	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*205,07*		*820*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175,60*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*29,47*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,07*		*204*				
		Сметная стоимость				*2758*				
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,056	53929,24	--	3020	--	146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2610,18*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*2610,18*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4523,15*		*253*				
		Сметная стоимость				*3419*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4753	598			1
			Тенге			990	141			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4753				
	Материалы -		Тенге			145				
	Всего заработная плата -		Тенге				1131			
	Местные материалы -		Тенге			3020				
		Накладные расходы -	Тенге			966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					702		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					264		
		Сметная прибыль -	Тенге			458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1131			
		РАЗДЕЛ 11. Проемы								
58	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	84,5156	3897,65	108,06	329412	9133	141164	1,38	117
		м2 проемов		2312,15	51,11	195413	4319	59,8	0,07	6
		Накладные расходы -		*1670,28*		*141164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1413,23*				*119440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*257,05*				*21724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,43*		*37646*				
		Сметная стоимость				*508223*				
59	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	84,5156	14305,32	--	1209023	--	58517	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*692,38*		*58517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*692,38*				*58517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,82*		*101403*				
		Сметная стоимость				*1368943*				
60	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	88,7	944,33	3,18	83762	282	23348	0,21	19
		п/м		345,44	1,52	30640	135	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*263,23*		*23348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*207,48*				*18403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*55,75*				*4945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,60*		*8569*				
		Сметная стоимость				*115679*				
61	21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	88,7	504,40	--	44740	--	2165	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,41*		*2165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*24,41*				*2165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,31*		*3752*				
		Сметная стоимость				*50658*				
62	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	16,17	3459,99	115,19	55948	1863	17561	0,83	13
		м2 проемов		1412,66	52,48	22843	849	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*1086,02*		*17561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*876,16*				*14167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*209,87*				*3394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,68*		*5881*				
		Сметная стоимость				*79390*				
63	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,45	5762,83	--	54459	--	2636	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*278,92*		*2636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*278,92*				*2636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,34*		*4568*				
		Сметная стоимость				*61662*				
64	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	6,72	30636,66	--	205878	--	9965	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1482,81*		*9965*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1482,81*				*9965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2569,56*		*17267*				
		Сметная стоимость				*233110*				
65	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	63	15591,01	376,38	982233	23712	196282	2,06	130
		м2 полотна		3661,18	104,70	230654	6596	59,8	0,11	7
		Накладные расходы -		*3115,59*		*196282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2251,99*				*141876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*863,60*				*54407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1496,53*		*94281*				
		Сметная стоимость				*1272797*				
66	21-090403-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х30 ГОСТ 31174-2003**	3	201796,11	--	605388	--	29301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9766,93*		*29301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*9766,93*				*29301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16925,04*		*50775*				
		Сметная стоимость				*685464*				
67	21-090403-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2 ГОСТ 31174-2003**	2	284653,81	--	569308	--	27554	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13777,24*		*27554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*13777,24*				*27554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23874,48*		*47749*				
		Сметная стоимость				*644611*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4140152	34990			279
			Тенге			479550	11899			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2759578				
	Материалы -		Тенге			936816				
	Всего заработная плата -		Тенге				491449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1308222				
		Накладные расходы -	Тенге			441674				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					293886		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147788		
		Сметная прибыль -	Тенге			256100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3457352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				491449			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1380574				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1380574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			66820				
		Сметная прибыль -	Тенге			115792				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1563186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5020537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				491449			
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
68	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	102,947	8177,29	680,42	841827	70047	363756	2,99	308
		м3 подстилающего слоя		4668,77	245,51	480636	25275	60,9	0,30	31
		Накладные расходы -		*3533,43*		*363756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2992,80*				*308100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*540,63*				*55656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,86*		*96447*				
		Сметная стоимость				*1302030*				
69	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	1029,47	943,46	17,96	971262	18485	411835	0,37	377
		м2 стяжки		545,84	9,21	561924	9477	60,9	0,01	13
		Накладные расходы -		*400,05*		*411835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*338,02*				*347984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*62,02*				*63851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,48*		*110648*				
		Сметная стоимость				*1493745*				
70	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=26	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	1029,47	2699,20	81,92	2778742	84338	272647	0,11	118
		м2 стяжки		170,61	39,58	175640	40744	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*264,84*		*272647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*128,01*				*131778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*136,84*				*140869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,12*		*244111*				
		Сметная стоимость				*3295500*				
71	21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	6,0944624	127870,26	--	779300	--	37718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6188,92*		*37718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*6188,92*				*37718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10724,73*		*65361*				
		Сметная стоимость				*882380*				
72	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	1029,47	8681,42	8,75	8937257	9012	1149842	0,68	695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1091,26	–	1123424	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*1116,93*		*1149842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*664,58*				*684165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*452,35*				*465677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*783,87*		*806968*				
		Сметная стоимость				*10894067*				
73	12-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	170	219,47	0,70	37310	119	22617	0,10	18
		м плинтусов		191,41	0,33	32540	56	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*133,04*		*22617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*116,77*				*19851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*16,27*				*2767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,20*		*4794*				
		Сметная стоимость				*64721*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			14345699	182002			1515
			Тенге			2374163	75552			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14345699				
	Материалы -		Тенге			11010233				
	Всего заработная плата -		Тенге				2449715			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			779300				
		Накладные расходы -	Тенге			2258415				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1491877		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					766538		
		Сметная прибыль -	Тенге			1328329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17932444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1561
		Сметная заработная плата -	Тенге				2449715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			17932444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1561
		Сметная заработная плата -	Тенге				2449715			
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка								
		Потолок								
74	12-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	17,5	3184,74	13,97	55733	244	12288	0,53	9
		м2 потолков		868,33	5,80	15196	101	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*702,17*		*12288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*522,73*				*9148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*179,44*				*3140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,95*		*5442*				
		Сметная стоимость				*73463*				
75	12-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	17,5	1489,93	1,93	26074	34	5538	0,25	4
		м2 потолков		388,80	0,90	6804	16	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*316,43*		*5538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*233,04*				*4078*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*83,39*				*1459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,51*		*2529*				
		Сметная стоимость				*34141*				
		Стены								
76	Н-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	44,97	1269,99	39,07	57112	1757	28962	0,57	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		982,59	31,39	44187	1411	54,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*644,02*		*28962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*555,66*				*24988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*88,36*				*3974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,12*		*6886*				
		Сметная стоимость				*92959*				
77	Н-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	38,49	1477,84	22,93	56882	882	28005	0,61	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1124,54	17,40	43283	670	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*727,60*		*28005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*625,78*				*24086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*101,82*				*3919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,43*		*6791*				
		Сметная стоимость				*91678*				
78	21-060405-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	2,1	260093,36	--	546196	--	26436	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12588,52*		*26436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*12588,52*				*26436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21814,55*		*45811*				
		Сметная стоимость				*618442*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			741996	2918			63
			Тенге			109470	2198			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195800				
	Материалы -		Тенге			83412				
	Всего заработная плата -		Тенге				111669			
		Накладные расходы -	Тенге			74792				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					62300		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12492		
		Сметная прибыль -	Тенге			21647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				111669			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			546196				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			26436				
		Сметная прибыль -	Тенге			45811				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			618443				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			910683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				111669			
		РАЗДЕЛ 14.Ограждение								
79	11-010205-0402 РСЕБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,144	4175,81	--	601	--	402	2,80	--
		м3 грунта		4175,81	--	601	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2789,46*		*402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2467,91*				*355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*321,56*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*557,22*		*80*				
		Сметная стоимость				*1083*				
80	11-060101-0113 РСЕБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,144	26486,36	687,75	3814	99	781	4,90	1
		м3		7987,93	163,29	1150	24	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5426,62*		*781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3953,34*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*1473,28*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2553,04*		*368*				
		Сметная стоимость				*4963*				
81	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	0,1696	242180,01	--	41074	--	1988	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11721,51*		*1988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*11721,51*				*1988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20312,12*		*3445*				
		Сметная стоимость				*46507*				
82	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	1,1718	109905,59	13881,53	128787	16266	79507	56,50	66
		т конструкций		94513,57	3424,08	110751	4012	60,9	3,61	4
		Накладные расходы -		*67850,23*		*79507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*59644,03*				*69891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*8206,20*				*9616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14220,47*		*16664*				
		Сметная стоимость				*224957*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	1,1718	257853,69	–	302153	–	14624	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12480,12*		*14624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*12480,12*				*14624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21626,70*		*25342*				
		Сметная стоимость				*342119*				
84	11-090205-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение из профилированных окрашенных листов. Монтаж**	780,24	2467,60	626,55	1925321	488861	817364	0,73	573
		м2		1304,52	149,18	1017836	116394	60,9	0,16	124
		Накладные расходы -		*1047,58*		*817364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*885,30*				*690746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*162,28*				*126618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,21*		*219415*				
		Сметная стоимость				*2962099*				
85	21-050108-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	760,24	1896,25	–	1441605	–	69774	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*91,78*		*69774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*91,78*				*69774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,04*		*120910*				
		Сметная стоимость				*1632289*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			3843355	505226			640
			Тенге			1130338	120430			128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1446020				
	Материалы -		Тенге			2565				
	Всего заработная плата -		Тенге				1775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1441605				
		Накладные расходы -	Тенге			70957				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					925		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70032		
		Сметная прибыль -	Тенге			121358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1638335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1775			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2397335				
	Материалы -		Тенге			420394				
	Всего заработная плата -		Тенге				1248993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343227				
		Накладные расходы -	Тенге			913483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					760637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					152846		
		Сметная прибыль -	Тенге			264865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3575683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1248993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5214018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1250768			
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо КР-1								
86	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,18	8177,29	680,42	1472	122	636	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		4668,77	245,51	840	44	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*3533,43*		*636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2992,80*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*540,63*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*936,86*		*169*				
		Сметная стоимость				*2277*				
87	11-060101-0112 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м. Устройство**	0,32	9047,23	883,10	2895	283	1359	4,47	1
		м3		7286,95	206,53	2332	66	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*4248,13*		*1359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3634,34*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*613,79*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1063,63*		*340*				
		Сметная стоимость				*4595*				
88	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,125	157268,52	--	19659	--	951	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7611,80*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,84%		*7611,80*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13190,43*		*1649*				
		Сметная стоимость				*22259*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			24026	405			2
			Тенге			3172	110			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24026				
	Материалы -		Тенге			790				
	Всего заработная плата -		Тенге				3282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19659				
		Накладные расходы -	Тенге			2947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1702		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1245		
		Сметная прибыль -	Тенге			2158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				3282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			29130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				3282			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34933396	1187925			4699
			Тенге			7771894	317039			316
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30609291				
	Материалы -		Тенге			16265431				
	Всего заработная плата -		Тенге				6839940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4757308				
	Местные материалы -		Тенге			2260447				
		Накладные расходы -	Тенге			5395231				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3733061		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1662170		
		Сметная прибыль -	Тенге			2880362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38884884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4248
		Сметная заработная плата -	Тенге				6839940			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4324105				
	Материалы -		Тенге			420394				
	Всего заработная плата -		Тенге				1248993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2269997				
		Накладные расходы -	Тенге			1006738				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					760637		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					246101		
		Сметная прибыль -	Тенге			426467				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5757311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1248993			
		Итого по Акту:	Тенге			44 642 857				
		Итого с НДС:	Тенге	12 %	5 357 143	50 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "КМТ - СитиСтрой"

Кипшанов М.Г.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Шаныгин А.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.