Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.К.Либнехта,19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Присоединение электроустановок КХ "Турсынгали" зимовки "Айтказы-2", КХ "Кенжетай" зимовки "Жангазы",КХ "Шаймурат" зимовка "Кунанкой-1", КХ "Айдар" зимовка "Сарбас", КХ "Алтынбек" зимовка "Арнаши-1", КХ "Айтан" зимовка "Арнаши-3",КХ "Роллан" зимовка "Жабагы",КХ "Биахметхан" зимовка "Койтас-1",КХ "Талгат" зимовка "Аралтобе", КХ "Мирас" зимовка "Косдос" к мВЛ-10 кВ Л-3 ПС110/35/10кв "Караул", который находится ВКО,Абайский район.

(наименование, адрес)

Объект : Присоединение электроустановок КХ "Турсынгали" зимовки "Айтказы-2", КХ "Кенжетай" зимовки "Жангазы",КХ "Шаймурат" зимовка "Кунанкой-1", КХ "Айдар" зимовка "Сарбас", КХ "Алтынбек" зимовка "Арнаши-1", КХ "Айтан" зимовка "Арнаши-3",КХ "Роллан" зимовка "Жабагы",КХ "Биахметхан" зимовка "Койтас-1",КХ "Талгат" зимовка "Аралтобе", КХ "Мирас" зимовка "Косдос" к мВЛ-10 кВ Л-3 ПС110/35/10кв "Караул", который находится ВКО,Абайский район.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 65 от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 23.11.2021г

за ноябрь 2021 г

на сети ВЛ-10 кВ

на сети ВЛ-10 кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1523

94	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	2182 –	15274 –	15274 –	– 1222	16496
95	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 К=7,000;	км	0,0035	208311 –	729 –	729 –	– 58	787
96	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	445 –	3115 –	3115 –	– 249	3364
97	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6) К=7,000;	т	0,0021	115708 –	243 –	243 –	– 19	262
98	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	28	384 –	10752 –	10752 –	– 860	11612
99	2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.) К=7,000;	кг	53,2	537 –	28568 –	28568 –	– 2285	30853
100	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	3139 –	21973 –	21973 –	– 1758	23731
101	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	14	1254 –	17556 –	17556 –	– 1404	18960

84 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	64	2182 –	139648 –	139648 –	– 11172	150820
	3.6 Концевая опора К2 типа К3 - 7 к-тов							
86 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 прим. К=7,000;	шт.	14	37632 –	526848 –	526848 –	– 42158	568996
89 2113-0814-2802	Стяжки из СВП (Г1) (прим.) К=7,000;	т	0,0399	142342 –	5679 –	5679 –	– 454	6133
90 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	3522 –	24654 –	24654 –	– 1972	26626
91 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	1254 –	8778 –	8778 –	– 702	9480
92 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	2630 –	18410 –	18410 –	– 1473	19883
93 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	1928 –	13496 –	13496 –	– 1080	14576

76 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	1928 / –	30848 / –	30848 / –	– / 2468	33316
77 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	2182 / –	34912 / –	34912 / –	– / 2793	37705
78 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	445 / –	7120 / –	7120 / –	– / 570	7690
79 2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6) К=16,000;	т	0,0048	115708 / –	555 / –	555 / –	– / 44	599
80 2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	64	384 / –	24576 / –	24576 / –	– / 1966	26542
81 2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.) К=16,000;	кг	121,6	537 / –	65299 / –	65299 / –	– / 5224	70523
82 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	3139 / –	50224 / –	50224 / –	– / 4018	54242
83 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	1254 / –	20064 / –	20064 / –	– / 1605	21669

65	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	–	–	–	–	25	
					445	1335	1335	–		1442
66	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6) К=3,000;	т	0,0009	–	–	–	107		
					115708	104	104	–		112
67	2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.) К=3,000;	кг	22,8	–	–	–	8		
					537	12244	12244	–		13224
		3.5 Опора К1 типа К3 - 16 к-тов			–	–	–	980		
69	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 прим. К=16,000;	шт.	32	37632	1204224	1204224	–		1300562
72	2113-0814-2802	Стяжки из СВП (Г1) (прим.) К=16,000;	т	0,0912	–	–	–	96338		
					142342	12982	12982	–		14021
73	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	–	–	–	1039		
					3522	56352	56352	–		60860
74	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	–	–	–	4508		
					1254	20064	20064	–		21669
75	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	–	–	–	1605		
					2630	42080	42080	–		45446

57	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	3522 –	10566 –	10566 –	– 845	11411
58	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	3139 –	9417 –	9417 –	– 753	10170
59	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2815 –	8445 –	8445 –	– 676	9121
60	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	6	1254 –	7524 –	7524 –	– 602	8126
61	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	12	1912 –	22944 –	22944 –	– 1836	24780
62	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1928 –	5784 –	5784 –	– 463	6247
63	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	2182 –	6546 –	6546 –	– 524	7070
64	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 К=3,000;	км	0,0015	208311	312	312	–	337

47 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2182	–	24002	–	24002	–	25922
48 2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 К=11,000;	км	0,0055	208311	–	1146	–	1146	–	1238
49 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	445	–	4895	–	4895	–	5287
50 2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6) К=11,000;	т	0,0033	115708	–	382	–	382	–	413
51 2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.) К=11,000;	кг	83,6	537	–	44893	–	44893	–	48484
	3.4 Опора К2 типа АО3 - 3 к-та									
53 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	37632	–	225792	–	225792	–	243855
56 2113-0814-2802	Стяжки из СВП (Г1) (прим.) К=3,000;	т	0,0171	142342	–	2434	–	2434	–	2629

39	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	33	1845	–	–	–	2762	
					–	60885	60885	–		65756
						–	–	4871		
40	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	м	33	410	13530	13530	–		14612
					–	–	–	1082		
41	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	22	153	3366	3366	–		3635
					–	–	–	269		
42	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2815	30965	30965	–		33442
					–	–	–	2477		
43	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	22	1254	27588	27588	–		29795
					–	–	–	2207		
44	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	44	1912	84128	84128	–		90858
					–	–	–	6730		
45	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	44	2079	91476	91476	–		98794
					–	–	–	7318		
46	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	1928	21208	21208	–		22905
					–	–	–	1697		

			–	–	–	3603	
Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	1928	30848	30848	–	33316
			–	–	–	2468	
Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	2182	34912	34912	–	37705
			–	–	–	2793	
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 К=16,000;	км	0,008	208311	1666	1666	–	1799
			–	–	–	133	
3.3 Опора А1 типа К3 - 11 к-тов							
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 К=11,000;	шт.	22	57593	1267046	1267046	–	1368410
			–	–	–	101364	
Стяжки из СВП (Г1) (прим.) К=11,000;	т	0,0627	142342	8925	8925	–	9639
			–	–	–	714	
Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	3522	38742	38742	–	41841
			–	–	–	3099	
Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	3139	34529	34529	–	37291

21	2404-0207-4402 Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=36,000;	м	72	410 –		29520 –		29520 –	– 2362	31882
22	2404-0207-2606 Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=36,000;	шт.	72	153 –		11016 –		11016 –	– 881	11897
24	5800-0001-0003(пл)(об) Ограничитель перенапряжения ОПН-0,4	шт	6	5600 –		33600 –		– 33600	– –	33600
	3.2 Опора П1 = 16 к-тов									
25	1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1=16 компл. (сб.33, п.3.33, п3.35 скальный грунт, гористая местность) НР = 80 % К=16,000; т.ч. п.3.33: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; т.ч. п.3.35: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3;	опора	16	14029,69 7184,25	6130,06 3134,25	224475 114948	98081 50148	11446 –	132077 28524	385076
26	2104-0405-0203 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 (прим.) К=16,000;	шт.	16	37632 –		602112 –		602112 –	– 48169	650281
27	2404-0207-4918 Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	3025 –		48400 –		48400 –	– 3872	52272
28	2404-0202-0810 Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=16,000;	шт.	16	2815		45040		45040	–	48643

8	2900-0002-0001(пл)	Ящик ЯБПВУ-1М У1 100 А К=36,000;	шт	36	15600 –	561600 –	561600 –	– 44928	606528
10	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	2,09426	314804 –	659281 –	659281 –	– 52742	712023
12	2306-0901-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0663	46063 –	3054 –	3054 –	– 244	3298
14	2900-0002-0002(пл)	Металлорукав РЗ-ЦП-25 К=1,020;	м	143,82	935 –	134472 –	134472 –	– 10758	145230
18	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=36,000;	т	4,13352	329291 –	1361131 –	1361131 –	– 108890	1470021
19	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=36,000;	шт.	36	1845 –	66420 –	66420 –	– 5314	71734
20	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98 К=36,000;	шт.	36	10560 –	380160 –	380160 –	– 30413	410573

167	1133-0202-0102	**Раздел 12 Пункт секционирования ВЛ-10 кВ = 3 к-та**								
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А 10-1 =3 шт (сб.33 п.3.35 скальный грунт) НР = 80 % К=3,000; т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	опора	3	19521,67	9446,33	58565	28339	2146	34060	100035
					9360	4831.67	28080	14495	–	7410	
		Итого					**26 610 522**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 987 999				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 553 923				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 305 816				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 662 399				
		Накладные расходы, тенге					3 435 052				
		- в т.ч. зарплата, тенге					309 155				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 971 149				
		Всего					**26 610 522**				

Локальная смета №2-1-2

Сети 0,4 кВ

5	2105-0106-2402	**Раздел 2 Материалы для заземления ЯБПВУ - 36 к-тов**								
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0195	335333		6539	6539	–	7062
		Раздел 3 Сети 0,4 кВ			–		–	–	–	
		3.1 Сети 0,4 кВ							523	

Раздел 1 КТПН 25-10/0,4 кВ = 12 шт

5 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=12,000;	м3	19,08	63193 –		1205722 –		1205722 –	– 96458	1302180
10 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	14,32288	985367		14113293		14113293 –	– 1129063	15242356

Раздел 4 Опора промежуточная железобетонная П10-1 = 657 к-тов

35 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1=375 к-тов (п.3,35 сб.33) НР = 80 % т.ч. п.3.35: ктрр1=1,3; ктрм1=1,3; кэкс1=1,3;	опора	195	9591,61 4789,51	4086,71 2089,51	1870363 933955	796908 407455	139500 –	1073128 235479	3178970
36 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1=724 к-та (сб.33 п.3,33, п.3,35) НР = 80 % т.ч. п.3.33: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; т.ч. п.3.35: ктрр2=1,3; ктрм2=1,3; кэкс2=1,3;	опора	282	14029,71 7184,27	6130,06 3134,28	3956378 2025964	1728676 883866	201738 –	2327864 502739	6786981

102	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	56	2182 –	122192 –	122192 –	– 9775	131967
104	2104-0405-0203	**3.7 Опора У1 типа УА3 - 1 к-т** Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 прим.	шт.	2	37632 –	75264 –	75264 –	– 6021	81285
107	2113-0814-2802	Стяжки из СВП (Г1) (прим.)	т	0,0057	142342 –	811 –	811 –	– 65	876
108	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522 –	3522 –	3522 –	– 282	3804
109	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139 –	3139 –	3139 –	– 251	3390
110	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1845 –	5535 –	5535 –	– 443	5978
111	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410 –	1230 –	1230 –	– 98	1328
112	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153 –	306 –	306 –	– 24	330

113	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2815 / –	2815 / –	2815 / –	– / 225	3040
114	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254 / –	2508 / –	2508 / –	– / 201	2709
115	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912 / –	7648 / –	7648 / –	– / 612	8260
116	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928 / –	1928 / –	1928 / –	– / 154	2082
117	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182 / –	2182 / –	2182 / –	– / 175	2357
118	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	208311 / –	104 / –	104 / –	– / 8	112
119	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445 / –	445 / –	445 / –	– / 36	481
120	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6)	т	0,0003	115708 / –	35 / –	35 / –	– / 3	38
121	2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.)	кг	7,6	537	4081	4081	–	4407

	3.8 Опора У1 типа УАЗ - 1 к-т				–	–	–	326	
123 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 прим.	шт.	2	37632	75264	75264	–	81285
126 2113-0814-2802	Стяжки из СВП (Г1) (прим.)	т	0,0057	142342	811	811	–	876
127 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522	3522	3522	–	3804
128 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3139	3139	3139	–	3390
129 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845	1845	1845	–	1993
130 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410	1230	1230	–	1328
131 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153	306	306	–	330
132 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2815	2815	2815	–	3040

133	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254	–	2508	–	2709
134	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912	–	7648	–	8260
135	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928	–	1928	–	2082
136	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182	–	2182	–	2357
137	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	208311	–	104	–	112
138	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445	–	445	–	481
139	2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6)	т	0,0003	115708	–	35	–	38
140	2302-1104-0405	Кронштейн У3 (прим.)	кг	7,6	537	–	4081	–	4407
141	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254	–	1254	–	1354

142	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2182 –	8728 –	8728 –	– 698	9426
144	2104-0405-0203	**3.9 Опора У1 типа УА3 - 7 к-тов** Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013 прим. К=7,000;	шт.	14	37632 –	526848 –	526848 –	– 42148	568996
147	2113-0814-2802	Стяжки из СВП (Г1) (прим.) К=7,000;	т	0,0399	142342 –	5679 –	5679 –	– 454	6133
148	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	3522 –	24654 –	24654 –	– 1972	26626
149	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	3139 –	21973 –	21973 –	– 1758	23731
150	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	3873 –	27111 –	27111 –	– 2169	29280
151	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	14	1254 –	17556 –	17556 –	– 1404	18960
152	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	28	1912	53536	53536	–	57819

Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	1928 –	13496 –	13496 –	4283 –	14576
Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	2182 –	15274 –	15274 –	1080 –	16496
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 К=7,000;	км	0,0035	208311 –	729 –	729 –	1222 –	787
Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=7,000;	шт.	7	445 –	3115 –	3115 –	58 –	3364
Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм (проводник ЗП6) К=7,000;	т	0,0021	115708 –	243 –	243 –	249 –	262
Кронштейн У3 (прим.) К=7,000;	кг	53,2	537 –	28568 –	28568 –	19 –	30853
3.10 Опора О2 типа ПК1 - 1 к-т						2285	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2С СТ РК 2387-2013	шт.	2	37632	75264	75264	–	81285

161	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3025	–	–	–	–	6021
162	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845	–	–	–	–	242
163	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410	–	–	–	–	148
164	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153	–	–	–	–	98
165	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3873	–	–	–	–	620
166	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912	–	–	–	–	1224
167	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928	–	–	–	–	154
168	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182	–	–	–	–	175
169	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	208311	104	104	–	112	

170	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	42	–	42	–	42	8
						–		–	–	45
		Итого							–	3
		в том числе				**10 842 493**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 948				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				98 081				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50 148				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 663 133				
		- оборудование, тенге				33 600				
		Накладные расходы, тенге				132 077				
		- в т.ч. зарплата, тенге				11 887				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				800 654				
		Итого по акту								
		в том числе				**37 453 015**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 102 947				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 652 004				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 355 964				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 325 532				
		- оборудование, тенге				33 600				
		Накладные расходы, тенге				3 567 129				
		- в т.ч. зарплата, тенге				321 042				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 771 803				
		Всего								
						37 453 015				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				898 066				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)				1 111 207				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах				299 541				

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**788 574**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**40 550 403**
Понижающий коэффициент К=0,9	36 495 362,70
НДС (12 %)	4 379 443,52
Итого	**40 874 806,22**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор Абдулдин А.А.

Технадзор
ТОО "Восток Инжиниринг"
БИН 050240008477
Инженер технического надзора Бурбаев.Д.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647

Руководитель Акышов А.Т.