"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

28

Форма

Заказчик: КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых инвалидов «Ардагер уйі» управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» г. Павлодар, улица зеленая роща, стр-е 6, БИН 030540002465

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy» 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, дом № 356, БИН: 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство гаража КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых инвалидов "Ардагер уиі" управление координации занятости и

(наименование, адрес)

Объект : Строительство гаража КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых инвалидов "Ардагер уиі" управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 18.11.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 20.12.2021г.

за декабрь 2021года

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

					Стоимость единицы	Выполнено работ			

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0332											
			Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=0	м3 грунта	81	200,27	192,29	16222	15575	–	–	17520	
						7,98	34,38	646	2785	–	1298		
2	2	1101-0205-0302											
			Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=0	м3 грунта	3	1781,78	–	5345	–	–	–	5773	
						1781,78	–	5345	–	–	428		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=0	м3 грунта	9	930,2	–	8372	–	–	–	9042	
						930,2	–	8372	–	–	670		

4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=0	м3 грунта	51	18,79	18,79	958	958	–	–	1035
					–	7,77	–	396	–	77	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=0	м3 уплотненного грунта	60	169,23	78,62	10154	4717	–	–	10966
					90,61	37,59	5437	2255	–	812	
	Раздел 2 Фундаменты										
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=0 кмат1=0;	м3 основания	3,2	2722,45	1788,3	8712	5723	–	–	9409
					934,15	795,6	2989	2546	–	697	
7	7 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=0	шт. сборных конструкций	10	3429,38	1837,02	34294	18370	–	–	37038
					1592,36	703,56	15924	7036	–	2744	

8	8 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=0 kмат1=0;	шт. сборных конструкций	8	2358,63	1311,7	18869	10494	–	–	20379
					1046,93	495,06	8375	3960	–	1510	
9	9 1106-0101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=0 kмат1=0;	м3	0,48	4816,7	1370,66	2312	658	–	–	2497
					3446,04	326,18	1654	157	–	185	
10	10 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=0 kмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	3463,71	2307,89	34637	23079	–	–	37408
					1155,82	605,86	11558	6059	–	2771	
11	11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=0 kмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	1531,69	1032,97	6127	4132	–	–	6617
					498,72	271,17	1995	1085	–	490	
12	12 1106-0101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР=0 kмат1=0;	м3	0,72	4816,7	1370,66	3468	987	–	–	3745
					3446,04	326,18	2481	235	–	277	

Раздел 3 Стены

13	13	1108-0201-0101									
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=0 кмат1=0;	м3 кладки	35	9851,28	2947,03	344795	103146	–	–	372379
					6904,25	767,55	241649	26864	–	27584	
14	14	1107-0104-0304									
		Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=0 кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	3432,3	1894,82	3432	1895	–	–	3707
					1537,48	441,06	1537	441	–	275	
		Раздел 4 Покрытие									
15	15	1107-0105-0101									
		Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=0 кмат1=0;	шт. сборных конструкций	7	4229,42	1518,46	29606	10629	–	–	31974
					2710,96	420,55	18977	2944	–	2368	

Итого	**569 489**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 186
Всего	**569 489**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 390**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**580 879**
НДС (12 %)	69 705
Итого	**650 584**

Заказчик: КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых инвалидов «Ардагер уйі» управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области»

И.О. директора Тюлюбаев Мусса Турмысович _____

Подрядчик: ТОО «NamysStroy»

Директор: Жаншуков Е. М. _____

Авторский надзор: ТОО «Алга»

ГИП Тулегенов К.К. _____

Технадзор: ИП "Искаков"

Искаков Б.С. _____