подрядчик

Протокол согласования на исключаемые и включаемы работы по объекту
"Проведение газопровода для участков строительства 15-х
жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО"
№ 1 от «__» _____ 2021 г.

Комиссия в составе:

1. Заказчик –Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сырымского района, ЗКО» Искаков А.С.
2. Подрядчик –Директор ТОО «МК Стройсервис» Мукатов А.А.
3. Технадзор – ТОО "MEGAPROMAKSAI" Хамитов Е.Е.
4. Главный инженер проектов – ТОО «Инженер+» Бисембаев А.Ш.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

В связи с подсчетом и уточнением объемов работ и затрат, улучшению качественных и эксплуатационных характеристик объекта "Проведение газопровода для участков строительства 15-х жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО" выполнить дополнительные работы в пределах общей сметной стоимости.

Исключаемы работы в ценах 2018 г с НДС - 221 973 тенге

Включаемые работы в ценах 2018 г с НДС - 291 136 тенге

№	Исключаемые работы и затраты			Включаемы работы и затраты			Примечание
	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Наименование	Ед.изм	Кол-во	
1	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,035	Монтаж опор НР = 69 %	т конструкций	0,13	

2	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87	
3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,55	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,566	
4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,55	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	22,62	
5	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22,62	
6	Монтаж козырька. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	18	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	60	

Заказчик : _____ Искаков А.С.
(подпись)
М.П.

Технадзор: _____ Хамитов Е.Е.
(подпись)
М.П.

Подрядчик : _____ Мукатов А.А.
(подпись)
М.П.

Проектировщик: _____ Бисенбаев А.Ш.
(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

на замену работ по объекту: "ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 15-ТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. АЛГАБАС СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО"

№ п/п	Исключить из сметы			Добавить в смету		
	По проекту	Стоимость, без НДС, в тенге	Стоимость, с НДС 12 %, в тенге	По факту	Стоимость, без НДС, в тенге	Стоимость, с НДС 12 %, в тенге
1	ГСН	198 190	221 973	ГСН	259 943	291 136
	ИТОГО	**198 190**	**221 973**		**259 943**	**291 136**
Разница						**69 163**

Сметы прилагаются.

Заказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Искаков А.С.

Технадзор:
ТОО "MEGAPROMAKSAI"

Директор _____ Хамитов Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ Мукатов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Инженер +"

Директор _____ Жайтуганов Р.Н.

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис", г .Актобе , ул. Аз Наурыз 32, кв.76

Наименование стройки: ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 15-ТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. АЛГАБАС СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование объекта: ГСН

Локальная смета № 2-4

На исключаемые работы

Основание: Протокол согласования

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,035	854611,67	395041,54	29911	13826	340	19099	52932
					449860	101349,03	15745	3547	–	3921	
2	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35	618		21630		21630	–	23360
					–		–		–	1730	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,55	76,52	1,57	348	7	243	68	450
					21,56	0,22	98	1	–	33	
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,55	84,98	2,21	387	10	209	116	543
					36,88	0,22	168	1	–	40	

5	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	127		1905		1905	–	2057
					–		–		–	152	
6	1120-0701-0401	Монтаж козырька. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	18	4448,42	43,28	80072	779	69754	9552	96794
					529,94	11,56	9539	208	–	7170	

Итого по смете	**176 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 080
Накладные расходы, тенге	28 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 046
Всего	**176 135**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	4 227
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	4 707
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 701**
Итого в текущих ценах	**188 771**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498962)	**198 190**
НДС (12 %)	23 783
Итого	**221 973**

Заказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Технадзор:
ТОО "MEGAPROMAKSAI"

Директор _____ **Хамитов Е.Е.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ **Мукатов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженер +"

Директор _____ **Жайтуганов Р.Н.**

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 2018.3.1) Цены региона Западно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис", г. Актобе , ул. Аз Наурыз 32, кв.76
Наименование стройки: ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ УЧАСТКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 15-ТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ В С. АЛГАБАС СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО
Наименование объекта: ГСН

Локальная смета № 2-4

На добавляемые работы

Основание: Протокол согласования

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0305-0301	Монтаж опор НР = 69 %	т конструкций	0,13	88036,64	6226,79	11445	809	952	6712	19610
					74483,2	349,08	9683	45	–	1453	
2	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87	922		80214		80214	–	86631
					–		–		–	6417	
3	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,566	30303,46	1099,11	47455	1721	38667	6745	58536
					4512,9	220,38	7067	345	–	4336	
4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	22,62	76,52	1,57	1731	36	1208	340	2236
					21,56	0,22	488	5	–	166	
5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	22,62	84,98	2,21	1922	50	1038	579	2701

				36,88	0,22	834	5	–	200	
6 4102-0102-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	60	946		56760		–	–	61301
				–		–		–	4541	

Итого по смете	**231 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 079
- перевозка грузов, тенге	56 760
Накладные расходы, тенге	14 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 112
Всего	**231 016**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	5 544
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	6 174
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 855**
Итого в текущих ценах	**247 589**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,0498962)	**259 943**
НДС (12 %)	31 193
Итого	**291 136**

Заказчик:
ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры,

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Технадзор:
ТОО "MEGAPROMAKSAI"

Директор _____ **Хамитов Е.Е.**

Подрядчик:
ТОО "МК Стройсервис"

Директор _____ **Мукатов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженер +"

Директор _____ **Жайтуганов Р.Н.**